

SMLOUVA O DÍLO

/ uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. obč. zák.č. 89/2012 Sb./

Číslo smlouvy zhotovitele: 2016/07/PL

Číslo smlouvy objednatele: 312016

I.

Účastníci smlouvy

1/ Zhotovitel :

Obchodní firma : 

Sídlo: Nádražní 600/21, 591 01 Žďár nad Sázavou


IČ : 60703024

DIČ : CZ60703024

Zapsán : u Krajského soudu v Brně, vložka C 14858

Jednající : Lubomír Plechl, Renata Plechlová – jednatelé

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 

2/ Objednatel :

Česká správa sociálního zabezpečení pracoviště Brno


Sídlo: Veverí 7, Brno, PSČ 602 00

IČ: 00006963

DIČ: neplátce

Zastoupena PhDr. Miroslavem Votýpkou, ředitelem pracoviště ČSSZ Brno

Bankovní spojení: ČNB Brno

Číslo účtu: 

II.

Předmět smlouvy

Objednatel požaduje po zhotoviteli: **provedení drátkobetonové desky tl. 120 mm v objektu „OSSZ, Husova 7, 591 01 Žďár nad Sázavou“.**

Předmět díla je dále specifikován cenovou nabídkou zhotovitele č. 133/16/Lo ze dne 11.7.2016, která je nedílnou součástí této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje toto dílo provést za podmínek, které jsou dále v této smlouvě uvedeny.

Zhotovitel se zavazuje provést veškeré práce, služby a výkony, včetně dodávek hmot a dílů, kterých je třeba trvale nebo dočasně k dokončení a předání sjednaného díla.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu díla.

III.

Cena plnění

Cena za předmět plnění uvedený v čl. II této smlouvy je sjednána dohodou obou smluvních stran.

Cena dle cenové nabídky činí: **212.670,- Kč** slovy (dvěstědvánácttisícšestsetšedesátkorunčeských) / cena je uvedena včetně DPH 21% / , doložena položkovým rozpočtem příloha č. 1.

Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli :

- cenu díla na základě faktury vystavené při dokončení díla.

Lhůta splatnosti faktury se vzájemnou dohodou sjednává na 30 dnů ode dne doručení objednateli. V případě, že termín doručení faktury zůstane sporným, má se zato, že byla doručena tři dny po jejím odeslání. Povinnost zaplatit je splněna dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele. Pro případ, že objednatel neuhradí kteroukoliv fakturovanou částku včas, zavazuje se zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 % dlužné částky za každý den prodlení.

Záruka na provedené dílo je poskytována v délce 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla.

Dílo bude předáno na základě předávacího protokolu, podepsaného oběma smluvními stranami.

IV.

Termín plnění

Zhotovitel započne práce po dohodě s objednatelem do 5 dnů od podpisů smlouvy o dílo
Zhotovitel je povinen sjednané práce dokončit nejpozději do 2 měsíců od zahájení prací

V případě, že zhotovitel nezahájí, přeruší nebo zastaví práce z důvodů na straně objednatele, není výše uvedenými termínem dokončení díla vázán.

V.

Odpovědnost za vady

Zhotovitel odpovídá za to, že předmětné dílo bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, eventuálně vlastnosti obvyklé. Záruční doba se touto smlouvou sjednává ohledně provedených prací po dobu 60 měsíců ode dne předání a převzetí díla. Vyskytnou-li se v záruční době na provedeném díle vady, je objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel tyto vady bezplatně odstranil. Vady se zhotovitel zavazuje odstranit v nejkratší možné době, nejpozději ve lhůtě písemně sjednané oběma smluvními stranami, vždy však za současného respektování stanovených technologických postupů.

VI.

Závěrečná ujednání

Zhotovitel provede výše uvedené dílo svým jménem a na svoji odpovědnost.

Tato smlouva je uzavřena dle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy zhotovitele a objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí občanským zákoníkem.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech výtiscích s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel

Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými číselně vzestupnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

Účastníci, resp. jejich statutární zástupci prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána dle jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho listinu podepisují.

Příloha č. 1 – položkový rozpočet

Příloha č. 2 – cenová nabídka č. 133/16/Lo

Příloha č. 3 – návod na údržbu betonových a vsypových podlah


ad Sázavou dne 1.8.2016

INTERFLEX s.r.o.
Č. Mě. 21
nad Sázavou
703024

.....
Lubomír PLECHL
jednatel
zhotovitel

V Brně dne 2.8.2016

.....
PhDr. Miroslav Votýpka
ředitel pracoviště ČSSZ Brno
objednatel



PŘÍLOHA č. 1

výrobní rozpis:

č.	popis	m. j.	množství	cena/m. j.	cena v Kč
1.	provedení drátkobetonové desky tl. 120 mm z betonu C25/30 XC1; povrchová úprava zahlazena vsypem dodávka a doprava betonové směsi C25/30 XC1 doprava betonové směsi C25/30 XC1 čerpadlem dodávka a aplikace rozptýlené výztuže v množství 25kg/m3 dodávka a aplikace vsypu Fortedur 1020 v množství 3kg/m2 dodávka a aplikace akrylátového pečetického nástřiku Fortecoat 1425 dodávka a položení mirelonu kolem stěny prožezání smršťovacích spár včetně zatmělení PU tmelem dodávka a položení separační PE folie odborné uložení betonové směsi včetně zahlazeni	m2	55	1 213,00	66 715,00
2.	provedení drátkobetonové desky tl. 120 mm z betonu C30/37 XF4; povrchová úprava kartáčováno dodávka a doprava betonové směsi C30/37 XF4 dodávka a aplikace rozptýlené výztuže v množství 25kg/m3 dodávka a položení mirelonu kolem stěny dodávka a aplikace akrylátového pečetického nástřiku Fortecoat 1425 prožezání smršťovacích spár včetně zatmělení PU tmelem dodávka a položení separační PE folie odborné uložení betonové směsi včetně zahlazeni	m2	10	1 593,00	15 930,00
3.	vybourání stávající podlahy bourání betonových mazanin naložení sutí + odvoz uložení sutí na skládku úprava pláně + začištění	m2	65	395,00	25 675,00
4.	vyspravení povrchu nad betonovou jímkou vyspravení epoxidovou směsí v celkové tloušťce 3-5 cm přebroušení stávajícího betonu penetrace odborné uložení epoxidové směsi	m2	4	15 960,00	63 840,00
5.	dodávka a osazení pozinkovaného L úhelníku 50/50/5 do vrat	mb	8	450,00	3 600,00
Celkem za				bez DPH v Kč	175 760,00

Celkem bez DPH v Kč	175 760,00
+ 21% DPH v Kč	36 909,60
Haléřové vyrovnání	36 910,00
Celkem včetně DPH v Kč	212 670,00

Interflex

s.r.o.

Nádražní 21 • 591 01 • Žďár nad Sázavou

Telefon: [redacted] Fax: [redacted]

E-mail: [redacted] www.interflex.cz

Bankovní spojení: Komerční banka Žďár nad Sázavou • Číslo účtu: [redacted]

IČO: 60703024 , DIČ: CZ60703024

Pro: Česká správa sociálního zabezpečení

Nabídka: 133/16/Lo

Veveří 7
602 00 Brno

Komu: [redacted]

E-mail: [redacted]

Tel.č.: [redacted]

Počet stran: 3

Dne: 11.7.2016

Od: [redacted]

Věc: Cenová nabídka

Vážená paní, dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na provedení podlahy na akci

„OSSZ – Žďár nad Sázavou“

1. Provedení drátkobetonové desky tl. 120 mm, z betonu C25/30 XC1, plocha cca 55 m², povrchová úprava zahlazenose vsypem

v ceně 1.213,- Kč/m² x 55 m² = 66.715,- Kč

V ceně desky je zahrnuto:

- dodávka a doprava betonové směsi C25/30 XC1
- doprava betonové směsi C25/30 XC1 čerpadlem
- dodávka a aplikace rozptýlené výztuže v množství 25 kg/m³
- dodávka a aplikace vsypu Fortedur 1020 v množství 3 kg/m²
- dodávka a aplikace akrylátového pečetického nástřiku Fortecoat 1425
- dodávka a položení mirelonu kolem stěny
- prořezání smršťovacích spár včetně zatmelení PU tmelem
- dodávka a položení separační PE folie
- odhorné uložení betonové směsi včetně zahlazení

V ceně desky není zahrnuto:

- bednění betonovaných ploch

Provedení drátkobetonové desky tl. 120 mm, z betonu C30/37 XF4, plocha cca 10 m², povrchová úprava kartáčováno

v ceně 1.593,- Kč/m² x 10 m² = 15.930,- Kč

V ceně desky je zahrnuto:

- dodávka a doprava betonové směsi C30/37 XF4
- dodávka a aplikace rozptýlené výztuže v množství 25 kg/m³,
- dodávka a položení mirelonu kolem stěny
- dodávka a aplikace akrylátového pečetícího nástriku Fortecoat 1425
- prořezání smršťovacích spár včetně zatmelení PU tmelem
- dodávka a položení separační PE folie
- odborné uložení betonové směsi včetně zahlazení

V ceně desky není zahrnuto:

- dodávka a aplikace vsypu Fortedur 1020 v množství 3 kg/m²
- doprava betonové směsi čerpadlem
- bednění betonovaných ploch

3. Vybourání stávající podlahy o ploše cca 65 m²

v ceně 395,- Kč/m² x 65 m² = 25.675,- Kč

V ceně bourání je zahrnuto:

- bourání betonových mazanin
- naložení sutí + odvoz
- uložení sutí na skládku
- úprava pláně + začištění

4. Vyspravení povrchu nad betonovou jámkou – celková plocha cca 4m². Vyspravení epoxidovou směsí v celkové odhadované tl. 3 – 5 cm. Cena se odvíjí od množství použité směsi.

v ceně 15.960,- Kč/m² x 4 m² = 63.840,- Kč

V ceně bourání je zahrnuto:

- přebroušení stávajícího betonu
- penetrace
- odborné uložení epoxidové směsi

5. Dodávka a osazení pozinkovaného L úhelníku 50/50/5 do vrat – cca 8 mb

v ceně 450,-Kč/mb x 8 mb = 3.600,- Kč

Cena celkem bez DPH	175.760,00 Kč
DPH 21%	36.909,60 Kč
Haléřové vyrovnání	36.910,00 Kč
Cena včetně DPH	212.670,00 Kč

Zhotovitel upozorňuje objednatele, že pokud bude tloušťka betonové desky do 120-ti mm, u betonové desky může dojít k deformaci v řezaných spárách a u obvodových zdí (ke kroucení betonové desky). Na tyto deformace nebude brána garance.

Práce budou účtovány dle skutečně provedených a vzájemně odsouhlasených výměr.

Zhotovitel garantuje dodání všech deklarovaných materiálů při realizaci díla a jeho řádné provedení. Rovněž garantuje technické, mechanické a fyzikální vlastnosti, udávané výrobcem na technických listech, aktuálních ke dni uzavření smlouvy. Vyšší nebo jiné hodnoty a vlastnosti zhotovitel negarantuje. Záruka na tyto vlastnosti je 60 měsíců a počíná běžet dnem předání a převzetí díla.

Zhotovitel není dodavatelem podloží a vzhledem k neúplným zatěžovacím údajům (od stávajících strojů, regálů atp.) je nutné brát návrh desky jako informativní. Z toho důvodu nenese garance za případné neodpovídající statické působení podlahové desky a následné poškození podlahy (praskliny, trhliny) v důsledku nepřesného statického návrhu skladby nebo vzhledem nedostatečné či rozdílné únosnosti podlahových konstrukcí, pokud toto poškození vznikne, nebude chápáno jako garanční vada a zhotovitel provede opravu za úhradu.

Platební podmínky

Splatnost faktur: 30 dnů

Platba po předání díla 95% fakturované částky.


5% z fakturované částky bude uhrazeno do 5-ti dnů po odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.

V cenách není zahrnuto skonto za zařízení staveniště, pojištění, energie, zádržné po dobu garance apod.

Doufám, že Vás naše cenová nabídka zaujala a těšíme se na naši spolupráci na výše uvedené stavbě.

S pozdravem

Příloha: Návod na údržbu betonových a vsypových podlah



Interflex
s.r.o.

Nádražní 21, 59101, Žďár nad Sázavou

tel:

fax:

www.interflex.cz

Návod na údržbu betonových a vsypových podlah

Soupis základních podmínek používání, za kterých zhotovitel poskytuje záruku dle SOD a objednávky.

Záruka se vztahuje a trvanlivost, obrusnost dle technického listu, soudržnost s podkladem.

1. Po dobu hydratačního procesu zrajícího betonu musí být zajištěna objednatelem teplota okolního prostředí min. +5°C, max. +25°C
2. Podmínkou záruky je užívání díla dle ustanovení smlouvy o dílo a jeho běžná údržba včetně údržby průmyslovým mytím (nutno dodržet zásadu používání neagresivních mycích prostředků). Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, na závady způsobené přetěžováním podlahové konstrukce, na závady způsobené nešetrným zacházením – např. smýkání předmětu po hraně, pády železných nebo kovových předmětů, apd. Dále na závady způsobené vyšší mocí či neodbornou manipulací, vandalizmem a na vady materiálu dodaného objednatelem.
3. Minimálně 4 dny po ukončení betonáže podlahy nezatěžovat vůbec, po 4 dnech je podlaha pochůzí (v závislosti na teplotě). Je možné stanovit individuální postupný harmonogram zatěžování po dohodě s investorem (objednatelem) – zápis ve stavebním deníku – před ukončením betonáže.
4. Plné zatížení podlahy je možné až po uplynutí 28 dnů ode dne předání díla při teplotě 20°C. Na škody způsobené zatížením podlahy před tímto datem se záruka nevztahuje.
5. Veškeré dopravní i přepravní prostředky musí být vybaveny kolečky vhodného typu a průměru, jejichž kontaktní plocha nesmí být železná nebo polyamidová (silonová), ale z měkké gumy.
6. Po dobu realizace a zrání betonové směsi (28 dnů) je zakázáno provádět hutnění a vibrování okolních ploch ve vzdálenosti kratší, než 50 m od hrany betonové desky, přejezdy těžké techniky v okolí i přes čerstvou ŽB desku a intenzivní temperování interiéru (např. sálavým stropním topením).
7. V případě prokázání výskytu vzduchových polštářů ve vrstvách izolací proti vodě nebo kročejových nebo tepelných (není-li součástí dodávky zhotovitele), se záruka nevztahuje na vznik trhlin v těchto místech.
8. Betonová podlaha musí být v průběhu realizace a minimálně 3 dny po provedení betonáže chráněna proti účinkům deště a zatékající a ukapávající vodě (nebo chemikáliím), před účinky slunečního záření, průvanu a chladu, které mohou narušit rovinatost a kvalitu výsledného povrchu. Jedná se například o zatékání a úkapy např. vlivem netěsností střešní konstrukce, světlíků, technologie, kondenzátu či nedbalosti ze strany objednatele (napouštění médií během realizace, neuzavření oken, světlíků apod.).

9. Záruky se nevztahují na zjevně poškozenou podlahu vlivem překročení povolených statických zatížení (viz. bod 4), působení teplotních a klimatických vlivů, pokud není ve smlouvě řečeno jinak, změnou charakteru plánovaného provozu a změnou jeho zatěžování.
10. Pokud ostatní stavební konstrukce jsou navrženy projektantem a stavbou provedeny tak, aniž by odpovídaly zvyklostem provádění a normám ČSN a zároveň negativně ovlivňují chování podlahové desky, nebudou případné vzniklé vady na podlahové desce, z této příčiny, brány jako vada z díla.
11. Záruky se nevztahují na plochy, ve kterých jsou prvky zabudované anebo osazené objednatel v rozporu s dohodami nebo bez vědomí zhotovitele.
12. Objednatel prohlašuje, že byl seznámen se všemi technickými parametry podlah včetně barevné nestejnomyšernosti po dobu zrání a po vyzrání průmyslových podlah flekatění a crazingu. Běžným průvodním jevem drátkobetonových podlah je také vystupování drátků z povrchu podlahové desky. Objednatel tyto skutečnosti plně respektuje.
13. Zhotovitel poskytuje garanci na provedení prací dle zadaného předmětu díla vyjma vzniku mikrotrhlin na nadbetonávkách prefabrikovaných stropů a v případě zmonolitnění filigránových desek, kde zhotovitel není garantem správnosti statického výpočtu, stropní konstrukci neprováděl a nenese zodpovědnost za případné neodpovídající statické působení podlahové desky.
14. Zhotovitel poskytuje garanci na provedení prací dle zadaného předmětu díla vyjma vzniku mikrotrhlin v drátkobetonových deskách do tl. 0,5 mm v souladu s mezním stavem únosnosti – viz. navrhování betonových konstrukcí.
15. Roztažení řezaných dilatačních spár v důsledku smrštění betonu je přirozená vlastnost betonu a zhotovitel nemůže v tomto případě garantovat případné porušení výplně spár (tmelu). Takový výše popsaný jev nebude považován za vadu, ale bude řešen v rámci pravidelné údržby podlahy. Přetmelení spár může zhotovitel provést na základě objednávky za úhradu.
16. Zhotovitel doporučuje provést ochranu betonové desky u pracovních spár úhelníky 2x50/50/5 nebo jiný dilatační profil a v prostoru ve vratech zakončovacím úhelníkem 1x50/50/5. V případě, že ochranné úhelníky nebudou osazené, poškození hran nebude považováno za vadu díla.
17. Zhotovitel doporučuje v časovém období 18 až 24 měsíců provést kompletní revizi zatmelených dilatačních spár. V případě poškození doporučujeme spáry přetmelit z důvodu zamezení olámaní hran.
18. V případě, že již došlo k poškození hran provozem, doporučujeme jejich průběžnou opravu, aby nedocházelo k dalšímu, výrazně nákladnějšímu poškození hran.
19. Průmyslový úklid betonových a vsypových podlah je závislý na výrobních programech a sortimentu skladování. Tuto problematiku je nutno řešit s výrobcí čistící techniky zároveň s výrobcí čistících prostředků.
Např. Ecolab hygiene s r.o. Hlinky 118, 603 00 Brno Tel: [REDACTED]
20. V případě realizace šikmých ploch se spádem menším jak 2 %, není zaručen volný odtok vody a mohou se na ploše tvořit louže.

1075
STON
N 018
W 121