

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna expanzní nádoby ve výměňkové stanici v objektu č.p. 61	Doba výstavby:	Objednatel:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	17.09.2018
Lokalita:	Finančního ředitelství v Ústí nad Labem	Konec výstavby:	Projektant:
JKSO:		Zpracováno dne:	17.09.2018
			Zhotovitel: DSS LTM s.r.o.
			Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
		713	Izolace tepelné				91,18	964,83	1 056,02		0,00
1		713461152R00	Izolace potrubí-skružemi na tmel za tepla, 2vrstvá	m2	1,50	704,01	91,18	964,83	1 056,02	0,0031	0,0047
		732	Strojovny				42 421,33	7 514,10	49 935,43		0,1311
2		722220873R00	Demontáž armatur se závitem a šroubením G 1	kus	6,00	34,09	0,00	204,54	204,54	0,0055	0,0328
3		722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	2,00	57,30	0,00	114,60	114,60	0,0021	0,0043
4		732331523R00	Nádoby expanzní tlak.s memb.Reflex N 800/6	soubor	1,00	43 026,43	37 362,00	5 664,43	43 026,43	0,0877	0,0877
5		734209115R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1	kus	1,00	101,00	6,74	94,26	101,00	0,0000	0,0000
6		42211533	Servisní ventil se zajištěním Reflev MK 1 DN 25	kus	1,00	2 229,00	2 229,00	0,00	2 229,00	0,0056	0,0056
7		734209105R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1	kus	6,00	29,10	20,22	154,38	174,60	0,0000	0,0000
8		734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	1,00	71,70	3,37	68,33	71,70	0,0000	0,0000
9		40562960	Ventil elektromagnetický pro automat.dopouštění vody do systému ÚT DN 1/2"	kus	1,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,0008	0,0008
10		790121002	Vypuštění a napuštění systému ÚT	hod	4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,0000
11		998732101R00	Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m	t	0,13	1 628,99	0,00	213,56	213,56	0,0000	0,0000
		733	Rozvod potrubí				906,84	1 301,89	2 208,73		0,0226
12		733121214R00	Potrubí hladké bezešvé v kotelnách D 31,8 x 2,6 mm	m	4,00	545,27	906,84	1 274,22	2 181,06	0,0057	0,0226
13		998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,02	1 222,00	0,00	27,67	27,67	0,0000	0,0000
		734	Armatury				2 823,94	447,90	3 271,84		0,0036
14		734243121R00	Ventil zpětný EURA-SPRINT, IVAR.CIM 30 VA DN 15	kus	1,00	361,50	293,14	68,36	361,50	0,0002	0,0002
15		734255134R00	Ventil pojistný, GIACOMINI R140 DN 25 x 4,0 bar	kus	1,00	781,00	686,95	94,05	781,00	0,0007	0,0007
16		734293221R00	Filtr, vnitřní-vnitřní z. IVAR FIV.08412 DN 15	kus	1,00	193,50	125,14	68,36	193,50	0,0000	0,0000
17		734295321R00	Kohout kul.vypouštěcí,komplet,GIACOMINI R608 DN 15	kus	1,00	197,50	163,11	34,39	197,50	0,0002	0,0002
18		734421160R00	Tlakoměr deformační, D 100 vč. kohoutu	kus	1,00	1 735,00	1 555,60	179,40	1 735,00	0,0026	0,0026
19		998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,00	928,00	0,00	3,34	3,34	0,0000	0,0000
		79	Ostatní konstrukce a práce PSV				4 000,00	3 000,00	7 000,00		0,0000
20		790120002	Výchozí a provozní revize expanzní nádoby	soubor	1,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
21		790121001	Topná zkouška systému ÚT	hod	6,00	250,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,0000	0,0000
22		285850001	Spojovací a podružný materiál	soubor	1,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,0000	0,0000
		M21	Elektromontáže				24,12	967,90	992,02		0,0005
23		210890003	Elektroinstalační práce - vodivé pospojení	hod	3,00	250,00	0,00	750,00	750,00	0,0000	0,0000
24		210220321RT1	Svorka na potrubí Bernard, včetně Cu pásku	kus	2,00	121,01	24,12	217,90	242,02	0,0003	0,0005
		M22	Montáže sdělovací a zabezpečovací techniky				0,00	4 926,90	4 926,90		0,0000
25		210890001	Elektroinstalační práce - úprava SW řídicí jednotky kotelny	soubor	1,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,0000	0,0000
26		222281201R00	JYTY 1 mm - CYKY do 2,5 mm, 2-5 žil, na příchyt.	m	10,00	92,69	0,00	926,90	926,90	0,0000	0,0000
		M23	Montáže potrubí				0,00	582,76	582,76		0,0000
27		230040025R00	Zhotovení vnějšího závitů "G", DN 3/4"	kus	2,00	132,58	0,00	265,16	265,16	0,0000	0,0000
28		230040026R00	Zhotovení vnějšího závitů "G", DN 1"	kus	2,00	158,80	0,00	317,60	317,60	0,0000	0,0000

Celkem:

69 974,00

Poznámka:

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna expanzní nádoby ve výměňkové stanici v objektu č.p. 61	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Finančního ředitelství v Ústí nad Labem	Zhotovitel: DSS LTM s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:	17.09.2018	Konec výstavby:	Položek: 28
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Provozní režie	699,74	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	0,00	Doprava	2 519,06	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	50 243,29	Kulturní památka	0,00	Uzemní vlivy	0,00
	Montáž	12 984,15			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	24,12			Ostatní	0,00
	Montáž	6 477,56			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		244,88				
ZRN celkem		69 974,00	DN celkem	3 218,80	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	73 193,00	DPH 21%	15 370,49
		Celkem bez DPH	73 193,00
		Celkem včetně DPH	88 563,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	Výměna OV,	Doba výstavby:	Objednatel: I:
Druh stavby:		Začátek výstavby:	Projektant: :
Lokalita:	Finanční úřad	Konec výstavby:	Zhotovitel: DSS LTM s.r.o.
JKSO:		Zpracováno dne: 17.09.2018	Zpracoval:

Č	Objekt	Kód	Zkrácený Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		734	Armatury			0,00	12 968,75	12 968,75	0,02			
1		734200811	Demontáž kus		36,00	37,90	0,00	1 364,40	1 364,40	0,00	0,02	TS I / 2018
2		734215123	Ventil odvz kus		36,00	151,50	0,00	5 454,00	5 454,00	0,00	0,00	TS I / 2018
3		734221672	Hlavice ovl kus		6,00	484,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	0,00	TS I / 2018
4		734223113	Ventil term kus		1,00	487,01	0,00	487,01	487,01	0,00	0,00	TS I / 2018
5		734223123	Ventil term kus		2,00	512,01	0,00	1 024,02	1 024,02	0,00	0,00	TS I / 2018
6		734263113	Šroubení r kus		2,00	280,50	0,00	561,00	561,00	0,00	0,00	TS I / 2018
7		734263133	Šroubení r kus		1,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	TS I / 2018
8		734209114	Montáž arn kus		6,00	129,80	0,00	778,80	778,80	0,00	0,00	TS I / 2018
9		998734103	Přesun hm t		0,10	1 135,20	0,00	113,52	113,52	0,00	0,00	TS I / 2018
		79	Ostatní ko			0,00	5 000,00	5 000,00	0,00			
10		790121002	Vypuštění : hod		4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
11		734 R0	Podružný n soubor		1,00	3 000,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	TS I / 2018
12		790722003	Zkouška tě hod		4,00	250,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		M23	Montáže p			0,00	314,46	314,46	0,00			
13		230040024	Zhotovení kus		3,00	104,82	0,00	314,46	314,46	0,00	0,00	TS I / 2018
							Celkem:	18 283,00				

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Výměna OV, dolnění term.hlavic a montáž	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:		Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Finanční úřad Litoměřice	Zhotovitel: DSS LTM s.r.o.	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 13
JKSO:		Zpracoval:	Datum: 17.9.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	0,00	Provozní režie	500,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	7 224,98	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	7 630,25			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	750,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	2 564,46			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		113,52						
ZRN celkem		18 283,00	DN celkem	500,00	NUS celkem	0,00		
				DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00	
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	18 783,00	DPH 21%	3 944,43
		Celkem bez DPH	18 783,00
		Celkem včetně DPH	22 727,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Název stavby: „Výměna expanzní nádoby a odvzdušňovacích ventilů“
Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
Zhotovitel: DSS LTM s.r.o.
Místem plnění: Finanční úřad pro Ústecký kraj, Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

SO 01	Výměna expanzní nádoby ve výměníku	73 193,00 Kč
SO 02	Výměna OV, dolnění term.hlavíc a mor	18 783,00 Kč
	Celkem bez DPH	91 976,00 Kč
	DPH 21%	19 315,00 Kč
	Celkem včetně DPH	111 291,00 Kč

Dne : 16.10.2018

Zhotovitel:



.....
jednatel společnosti
DSS LTM s.r.o.

Objednatel:



.....
vedoucí Oddělení hospodářské správy
v Ústí nad Labem