



**KRYCÍ LIST NABÍDKY**

pro veřejnou zakázku:

**“ Přerov – rekonstrukce WC pro klienty „**

<b>UCHAZEČ</b> (obchodní firma nebo název)		<b>BJM Přerov s.r.o.</b>	
<b>Sídlo</b> (celá adresa včetně PSČ)		<b>Polní 2818/7, 750 02 Přerov I - Město</b>	
<b>Právní forma</b>		<b>s.r.o.</b>	
<b>Identifikační číslo</b>		<b>25865021</b>	
<b>Daňové identifikační číslo</b>		<b>CZ25865021</b>	
<b>Kontaktní osoba</b>		<b>Ing. Janalík Pavel - jednatel</b>	
<b>Tel.</b>		<b>Email</b>	<b>bjmprerov@bjmprerov.cz</b>

**KOMUNIKAČNÍ ADRESA PRO VZÁJEMNÝ STYK MEZI ZADAVATELEM****A UCHAZEČEM** (pouze pro případ, že komunikační adresa se liší od adresy sídla uchazeče)


<b>Obchodní firma nebo jméno</b>	<b>Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky</b>
<b>Poštovní adresa včetně PSČ</b>	<b>Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3</b>
<b>Elektronická adresa</b>	
<b>Upozornění</b>	Doručení písemnosti na uvedenou adresu se považuje za doručení uchazeči, který podal nabídku.

<b>Nabídková cena celkem v Kč bez DPH</b>	<b>83.812,20</b>
<b>DPH v Kč (Sazba DPH 15 %) (zaokrouhlit na celé koruny)</b>	<b>17.600,60</b>
<b>Nabídková cena celkem v Kč vč. DPH (zaokrouhlit na celé koruny)</b>	<b>101.412,80 Kč</b>

**Platnost nabídky je 6 měsíců.**

V Přerově dne 29.08.2018

...



# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Zřízení WC pro imobilní osoby v 1.NP budovy VZP Smetanova 9 v Přerově	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Misto	Smetanova 9, Přerov
		IČ	DIČ
Objednatel	VZP České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha	41197518	Neplátce TPH
Projektant			
Zhotovitel	BJM Přerov s.r.o.	25865021	CZ25865021
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Ing. Janalík Pavel	29.08.2018

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 0,00	8	Práce přesčas 0	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 11 910,27	9	Bez pevné podl. 0	14	Mimostav. doprava 0,00%
3	PSV Dodávky 23 404,00	10	Kulturní památka 0	15	Územní vlivy 0,00%
4	Montáž 47 872,97	11		16	Provozní vlivy 0,00%
5	"M" Dodávky 0,00			17	Ostatní 0,00%
6	Montáž 625,00			18	NUS z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 83 812,24	12	DN (ř. 8-11)	19	NUS (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00
<b>Projektant</b>				<b>D Celkové náklady</b>	
Datum a podpis				Razítko	
<b>Objednatel</b>				23 Součet 7, 12, 19-22 83 812,24	
Datum a podpis				Razítko	
<b>Zhotovitel</b>				24 DPH 15,00 % z 0,00 0,00	
Datum a podpis				Razítko	
				25 DPH 21,00 % z 83 812,24 17 600,60	
				26 <b>Cena s DPH (ř. 23-25) 101 412,84</b>	
				<b>E Přípočty a odpočty</b>	
				27 Dodávky objednatele 0,00	
				28 Klouzavá doložka 0,00	
				29 Zvýhodnění +- 0,00	

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zřízení WC pro imobilní osoby v 1.NP budovy VZP Smetanova 9 v Přerově

Objekt:

Objednatel: VZP České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

JKSO:

Datum: 29.8.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>	<b>HSV</b>	<b>0,00</b>	<b>11 910,27</b>	<b>11 910,27</b>	<b>2,236</b>	<b>1,346</b>
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	709,46	709,46	0,077	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy, osazení	0,00	5 979,70	5 979,70	2,158	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00	5 024,97	5 024,97	0,000	1,346
99	Přesun hmot	0,00	196,14	196,14	0,000	0,000
<b>PSV</b>	<b>PSV</b>	<b>23 404,00</b>	<b>47 872,97</b>	<b>71 276,97</b>	<b>0,534</b>	<b>0,040</b>
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00	5 545,90	5 545,90	0,020	0,000
721	Zdravotechnika	0,00	1 716,30	1 716,30	0,004	0,000
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	0,00	6 679,52	6 679,52	0,011	0,000
725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	0,00	9 722,41	9 722,41	0,026	0,040
726	Zdravotechnika - předstěnové	17 699,00	7 485,04	25 184,04	0,038	0,000
733	Ústřední vytápění - potrubí	0,00	2 399,34	2 399,34	0,002	0,000
734	Ústřední vytápění - armatury	0,00	576,91	576,91	0,001	0,000
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	0,00	338,20	338,20	0,002	0,000
771	Podlahy z dlaždic	1 925,00	3 425,79	5 350,79	0,149	0,000
781	Dokončovací práce - obklady keramické	3 780,00	7 071,36	10 851,36	0,270	0,000
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	930,00	930,00	0,002	0,000
784	Dokončovací práce - malby	0,00	1 982,20	1 982,20	0,010	0,000
<b>M</b>	<b>M</b>	<b>0,00</b>	<b>625,00</b>	<b>625,00</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
21-M	Elektromontáže	0,00	625,00	625,00	0,000	0,000
	<u>Celkem</u>	<u>23 404,00</u>	<u>60 408,24</u>	<u>83 812,24</u>	<u>2,770</u>	<u>1,386</u>

# ROZPOČET

Stavba: Zřízení WC pro imobilní osoby v 1.NP budovy VZP Smetanova 9 v Přerově

Objekt:

JKSO:

EČO:

Objednatel: VZP České republiky, Orlická 2020/4, 130 00 Praha

Zpracoval: Ing.Janalík Pavel

Zhotovitel: BJM Přerov s.r.o.

Datum: 29.8.2018

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>HSV</b>		<b>HSV</b>				<b>11 910,27</b>	<b>2,236</b>
<b>3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>709,46</b>	<b>0,077</b>
1	342272148	Příčky z pórobetonových přesných příček Ytong tl 50 mm objemové hmotnosti 600 kg/m <sup>3</sup> - obezdění vany a geberitu	m <sup>2</sup>	1,452	282,00	409,46	0,077
2	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm	m	3,000	100,00	300,00	0,000
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy, osazení</b>				<b>5 979,70</b>	<b>2,158</b>
3	610991111	Zakryvání fólií	m <sup>2</sup>	4,725	59,40	280,67	0,000
4	611401211	Omítka malých ploch na stropěch pl do 0,25 m <sup>2</sup>	kus	2,000	153,00	306,00	0,028
5	612403399	Hrubá výplň rýh ve vnitřních stěnách maltou	m <sup>2</sup>	2,475	221,00	546,98	0,265
6	612409991	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	6,900	33,50	231,15	0,030
7	612421221	Oprava vnitřních omítek hladkých stěn MV v rozsahu do 10 %	m <sup>2</sup>	12,000	33,80	405,60	0,064
8	612423521	Omítka rýh š do 150 mm ve stěnách MV hladká	m <sup>2</sup>	2,475	468,00	1 158,30	0,126
9	61248119	Potažení stěn tkanina -perlinkové pletivo	m <sup>2</sup>	4,000	144,00	576,00	0,003
10	620451211	Penetrace podkladu	m <sup>2</sup>	125,000	19,80	2 475,00	1,643
<b>9</b>		<b>Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>				<b>5 024,97</b>	<b>0,000</b>
11	952901111	Vyčištění budov	m <sup>2</sup>	5,000	69,20	346,00	0,000
12	965081212	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl do 10 mm	m <sup>2</sup>	4,500	61,00	274,50	0,000
13	971033431	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,25 m <sup>2</sup> na MVC nebo MV tl do 150 mm	kus	1,000	67,20	67,20	0,000
14	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	15,000	122,00	1 830,00	0,000
15	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček pl přes 1 m <sup>2</sup> - vč. obřezání	m <sup>2</sup>	10,500	66,50	698,25	0,000
16	979011111	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	1,763	144,00	253,87	0,000
17	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	1,763	279,00	491,88	0,000
18	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km	t	33,497	10,90	365,12	0,000
19	979082111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1,763	146,00	257,40	0,000
20	979990001	Poplatek za skládku	t	1,763	250,00	440,75	0,000
<b>99</b>		<b>Přesun hmot</b>				<b>196,14</b>	<b>0,000</b>
21	999281111	Přesun hmot pro opravy a údržbu v budovy do 25 m	t	0,333	589,00	196,14	0,000
<b>PSV</b>		<b>PSV</b>				<b>71 276,97</b>	<b>0,534</b>
<b>711</b>		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>5 545,90</b>	<b>0,020</b>
22	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m <sup>2</sup>	19,500	25,00	487,50	0,000
23	dodav. cena	Tekutá izolace MAPEI včetně pásy	m <sup>2</sup>	19,500	250,00	4 875,00	0,020
24	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	53,625	3,42	183,40	0,000
<b>721</b>		<b>Zdravotechnika</b>				<b>1 716,30</b>	<b>0,004</b>
25	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	516,00	516,00	0,002
26	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1,000	321,00	321,00	0,001
27	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 110	m	1,000	308,00	308,00	0,001
28	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výstupků D 110x2,3 mm - klozet	kus	1,000	106,00	106,00	0,000
29	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	225,000	2,07	463,30	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**722 Zdravotnicka - vnitřní vodovod 6 679,52 0,011**

30	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	14,000	270,00	3 780,00	0,008
31	722179191	Příplatek k rozvodu vody z plastů za malý rozsah prací na zakázce do 20 m	soubor	1,000	268,00	268,00	0,000
32	722181211	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm	m	14,000	65,30	914,20	0,000
33	722190401	Vývedení a upevnění výpustku DN 15	kus	2,000	112,00	224,00	0,000
34	722220111	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem	kus	2,000	93,50	187,00	0,000
35	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	12,000	38,20	458,40	0,002
36	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	12,000	31,50	378,00	0,000
37	998722201	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	356,000	1,32	469,92	0,000

**725 Zdravotnicka - zařizovací předměty 9 722,41 0,026**

38	725110811	Demontáž WC	soubor	1,000	193,00	193,00	0,000
39	725210821	Demontáž umyvadel	soubor	1,000	127,00	127,00	0,000
40	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000	105,00	105,00	0,000
41	725219101	Montáž umyvadla	soubor	1,000	616,00	616,00	0,004
42	725211604	umyvadlo + sifon invalidní	soubor	1,000	3 530,00	3 530,00	0,018
43	725291706	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo rovné dl 800 mm bílé	soubor	1,000	1 030,00	1 030,00	0,001
44	725291722	Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované madlo krakorcové sklopné	soubor	1,000	1 420,00	1 420,00	0,001
45	725813111	Ventil rohový s filtrem s přípojovací trubičkou nebo flexí hadičkou G 1/2	soubor	2,000	369,00	738,00	0,001
46	725829131	Montáž baterie umyvadlové stojánkové	kus	1,000	231,00	231,00	0,000
47	725822611	Baterie umyvadlová s lékařskou pákou	soubor	1,000	1 710,00	1 710,00	0,002
48	998725201	Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	97,000	0,23	22,41	0,000

**726 Zdravotnicka - předstěnové instalace 25 184,04 0,038**

49	726111204	Montáž instalační předstěna - klozetu do masivní zděné kce invalidní	soubor	1,000	948,00	948,00	0,000
50	552817000	montážní prvek pro závěsné WC ovládání zepředu WC SYSTEM pro závěsná WC invalidní	kus	1,000	15 367,00	15 367,00	0,009
51	725119122	Montáž Modul WC mísa závěsná 70 cm + pro invalidy	kus	1,000	699,00	699,00	0,003
52	725211604	modul WC mísa závěsná 70 cm + pro invalidy	soubor	1,000	5 780,00	5 780,00	0,018
53	552817000	WC sedátko invalidní	kus	1,000	2 332,00	2 332,00	0,009
54	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	251,260	0,23	58,04	0,000

**733 Ústřední vytápění - potrubí 2 399,34 0,002**

55	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	2,000	146,00	292,00	0,000
56	733221102	Potrubí měděné měkké spojované měkkým pájením D 15x1	m	2,000	325,00	650,00	0,001
57	733221102	Propojení potrubí měděné D 15	ks	2,000	138,00	276,00	0,001
58	733291101	Vypuštění a zpětné napuštění otopného systému vč. odvzdušnění	kom	1,000	1 100,00	1 100,00	0,000
59	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	23,180	3,51	81,34	0,000

**734 Ústřední vytápění - armatury 576,91 0,001**

60	734261411	Šroubení regulační radiátorové rohové IVAR DS 302 DN 15	kus	2,000	193,00	386,00	0,000
61	734261411	přechod CU 15 x 1/2	kus	2,000	94,60	189,20	0,000
62	998734201	Přesun hmot procentní pro ústřední vytápění v objektech v do 6 m	%	5,752	0,30	1,71	0,000

P.Č	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8

**735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 338,20 0,002**

63	735119140	Demontáž a montáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,000	330,00	330,00	0,002
64	998735201	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	3,300	2,49	8,20	0,000

**771 Podlahy z dlaždic 5 350,79 0,149**

65	771574114	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 19 ks/m2	m2	4,500	314,00	1 413,00	0,017
66	597000001	dlažba 300 x 300 x 9 - protiskluz	m2	5,000	385,00	1 925,00	0,095
67	771579191	Příplatek k montáži podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	4,500	7,60	34,20	0,000
68	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	16,800	30,60	514,08	0,005
69	771591115	Podlahy spárování silikonem	m	10,000	25,00	250,00	0,000
70	771591185	Podlahy řezání keramických dlaždic rovné	kus	10,000	12,70	127,00	0,000
71	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	4,500	180,00	810,00	0,032
72	998771201	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	50,733	5,47	277,51	0,000

**781 Dokončovací práce - obklady keramické 10 851,36 0,270**

73	781414111	Montáž obkladaček vnitřních pravoúhlých pórovinových do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	10,500	314,00	3 297,00	0,032
74	597610380	obklad 200 x 250 x 8	m2	12,000	315,00	3 780,00	0,151
75	781479192	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za omezený prostor	m2	10,500	185,00	1 942,50	0,000
76	781479194	Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za nerovný povrch	m2	10,500	45,00	472,50	0,084
77	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	10,500	30,60	321,30	0,003
78	781495141	Průnik obkladem kruhový do DN 30 bez izolace	kus	3,000	33,50	100,50	0,000
79	781495185	Řezání rovné keramických obkladaček	kus	60,000	10,70	642,00	0,000
80	998781201	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	105,558	2,80	295,56	0,000

**783 Dokončovací práce - nátěry 930,00 0,002**

81	783201811	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštěním odmašťovacím ředidlem	m2	2,000	20,00	40,00	0,000
82	783221124	Nátěry syntetické KDK barva matný povrch - zárubně	m2	2,000	445,00	890,00	0,002

**784 Dokončovací práce - malby 1 982,20 0,010**

83	784402801	Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 m	m2	22,000	15,10	332,20	0,000
84	784441111	Malby latexové tónované HET omyvatelné dvojnásobné s penetrací a stěrkou	m2	22,000	75,00	1 650,00	0,010

**M M 625,00 0,000**

**21-M Elektromontáže 625,00 0,000**

85	210010301	Demontáž a montáž elektroinstalace	hod	2,000	250,00	500,00	0,000
86	210200053	materiál elektro	kom	1,000	125,00	125,00	0,000

**Celkem 83 812,24 2,770**