



MUHTP00449EQ

Smlouva o dílo (dále SOD)

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

I.1. Objednatel : **MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN**
Sídlo: náměstí Republiky 52, 346 01 Horšovský Týn
IČO: 00253 383
DIČ: CZ00253383
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Václav Mothejzík , starosta
Telefon: [REDACTED]
Fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Václav Mothejzík

I.2. Zhotovitel : **Chodské vodárny a kanalizace, a.s.**
Sídlo : Bezděkovské předměstí č.p. 388, 344 78 Domažlice
Statutární orgán : Ing. Eva Gožd'álová - statutární ředitelka
IČ : 49788761
DIČ: CZ49788761
Zástupce pověřený
jednáním ve věcech smlouvy Ing. Eva Gožd'álová - statutární ředitelka
jednáním ve věcech technických [REDACTED] výrobně technický náměstek
hlavní stavbyvedoucí
Bankovní spojení : Komerční banka Domažlice, [REDACTED]
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen smluvní strany)

II. Předmět díla

II.1. Předmětem díla je dodávka stavby:

„Oprava havarijního stavu kanalizace - Horšovský Týn – ulice ČSLA (pod budoucí komunikací)“.

Dodávka stavebních prací bude zabezpečena v souladu s obecně platnými technickými požadavky na výstavbu a dle nabídkového rozpočtu zhotovitele, který je rovněž přílohou smlouvy o dílo.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů, nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, a geodetické zaměření skutečného stavu. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a uvedení do řádného provozu. Místem plnění předmětu díla je území Města Horšovský Týn, ulice ČSLA.

II.2. Použité materiály jsou stanoveny v nabídkovém rozpočtu zhotovitele. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků zpracovaných k SOD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie či změny proti schválenému nabídkovému rozpočtu.

II.3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z požadavků objednatele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit je podle čl. III.2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po případném odsouhlasení a uzavření písemného dodatku ke smlouvě, má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty.

II.4. Předmětem díla je také všechno to, co bylo součástí podkladů pro vypracování nabídky.

II.5. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky, které bylo možno zjistit, nezbytné k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

III. Cena díla

III.1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši :

Cena bez DPH:

Rekonstrukce kanalizace

293.613,- Kč

DPH 21 %:

61.659,- Kč

Cena včetně DPH:

355.272,-Kč

III.2. Položkový rozpočet je nedílnou součástí SOD. Jednotkové ceny uvedené v rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a budou jimi oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem do data předání.

III.3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou nezbytné pro řádné splnění předmětu díla dle čl. II.1.

III.4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, GEO zaměření skutečného stavu dokončeného díla, náklady související s kompletací díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla.

III.5. Cena je stanovena pro daňové podmínky k datu podpisu SOD. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná dodatkem k daňovému zákonu se promítne v jejím konečném vyčíslení. V průběhu realizace stavby bude objednatel plátcem DPH.

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ

IV.1. Předání staveniště: 9/2018

IV.2. Zahájení prací na díle: 9/2018

IV.3. Dokončení stavebních prací na díle: 9/2018

IV.4. Vykližení staveniště: do 5 dnů od dokončení stavebních prací na díle

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY, FAKTURACE

V.1. Jedenkrát měsíčně zhotovitel předloží objednateli nejpozději do 3 dne následujícího měsíce soupis provedených prací a dodávek oceněný dle čl. III. a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele (je povinen se vyjádřit nejpozději do 5ti pracovních dnů od data doručení) vystaví daňový doklad. Přílohou daňového dokladu je soupis provedených prací a dodávek. Splatnost daňového dokladu je 30 kalendářních dnů od data doručení objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany jinak .

V.2. Zhotovitel nepožaduje zálohu.

V.3. Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré daňové doklady až do výše 90 % sjednané ceny. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla činí pozastávka a objednatel ji uhradí po odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla včetně předání všech dokladů nutných k řádnému užívání díla objednatelem.

V.4. Nenastoupí - li zhotovitel k odstranění zjištěných vad ve sjednaném termínu, má objednatel právo z této částky uhradit jejich odstranění jinou specializovanou firmou a o vyplacenou částku snížit celkovou cenu díla.

VI. MAJETKOVÉ SANKCE, SMLUVNÍ POKUTY

VI.1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel bude platit objednateli smluvní pokuty:

VI.1.1. Za prodlení s termínem předání díla v termínu dle čl. IV.3. smlouvy, a to 500,- Kč za každý den prodlení.

VI.1.2. Za prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu, a to 500,- Kč za každou vadu nebo nedodělek a den prodlení.

VI.1.3. Za nevyklizení staveniště v termínech dle čl. IV.4. smlouvy, a to 500,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení.

VI.2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této SOD nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku z kteréhokoliv daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla, případně odečíst tuto částku z pozastávky.

VI.3. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou prodlením zhotovitele.

VII. STAVENIŠTĚ

VII.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetí osoby nejpozději 5 dnů před dohodnutým termínem zahájení prací.

VII.2. Zhotovitel je povinen si zajistit řádné vytyčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel si na svoje náklady zajistí i vytyčení jednotlivých stavebních objektů a odpovídá za jejich správnost.

VII.3. Zhotovitel si v případě potřeby zajistí vytyčení všech podzemních vedení na staveništi a bude dodržovat podmínky správců a vlastníků sítí po celou dobu výstavby.

VII.4. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně překopů komunikací zajišťuje zhotovitel a nese náklady s tím spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

VII.5. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, obstará tyto práce zhotovitel. Zhotovitel zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací a všechny náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících objektů či okolních zařízení a majetku objednatele vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do původního stavu, pokud se strany nedohodnou jinak.

VII.7. Zhotovitel zajistí střežení staveniště, které mu objednatel předá a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VII.8. Zhotovitel zajistí na své náklady napojení na odběrná místa energií včetně podružného měření odběrů.

VII.9. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

VII.10. Nejpozději do 5 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo jej neupraví do sjednaného stavu, je objednatel oprávněn fakturovat zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. VI.1.3. a to až do vyklizení staveniště.

VII.11. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

VIII. PROVÁDĚNÍ DÍLA

VIII.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

VIII.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo od SOD odstoupit.

VIII.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

VIII.4. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

VIII.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.

VIII.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele, nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

VIII.7. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.

VIII.8. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení.

VIII.9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen zjednat neprodleně nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.10. Zhotovitel je povinen zajistit dílo v průběhu výstavby, aby plnilo svou funkci.

VIII.11. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele, a to až do výše 3.000.000,- Kč. Stejně podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých subdodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

VIII.12. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo jiných právních norem nebo vyplývajících z této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

VIII.13. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu bez písemného souhlasu objednatele.

VIII.14. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele.

VIII.15. Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.

VIII.16. Zhotovitel je povinen na výzvu objednatele předložit neprodleně – nejpozději do 3 dnů - postup provádění prací.

IX. STAVEBNÍ DENÍK

IX.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím stavby.

IX.2. Ve stavebním deníku musí být vedeno mimo jiné:

název, sídlo, IČ zhotovitele

název, sídlo, IČ objednatele

název, sídlo, IČ zpracovatele projektové dokumentace

název, sídlo, IČ firmy vykonávající technický dozor investora

přehled všech provedených zkoušek jakosti

seznam dokumentace stavby včetně všech změn a doplňků

seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby

IX.3. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.

IX.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí, přičemž pracovními dny se rozumí pondělí až pátek.

IX.5. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je povinen se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem vyjadřovat nejpozději do 5ti pracovních dnů.

IX.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo.

IX.7. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

X. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

X.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 5 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat, nebude-li dohodnuto jinak.

X.2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, může objednatel požadovat po zhotoviteli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.

X.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění a doklady umožňující řádné používání zhotoveného díla. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

X.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

X.5. Dílo je považováno za ukončené podpisem protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem.

X.6. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. VI.1.2. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které brání jeho řádnému užívání.

X.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti položkovému rozpočtu stavby, který je přílohou této SOD.

X.8. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 3 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o předání a převzetí díla.

XI. ZÁRUKY

XI.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

XI.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. záruku v délce 60 měsíců mimo dodávek materiálu, strojů a zařízení, u kterých stanovuje výrobce kratší záruční lhůtu, min. však 24 měsíců a zhotovitel je jasně definoval před zahájením díla. Po tuto dobu odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které včas oznámil.

XI.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady a nedodělku, vyplývajícího z protokolu o předání a převzetí díla.

XI.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Objednatel je oprávněn požadovat :

XI.4.1. Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařizovacích předmětů, svítidel apod.)

XI.4.2. Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná.

XI.4.3. Přiměřenou slevu ze sjednané ceny.

XI.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 30-ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. Současně zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vady odstraní, nejpozději do jednoho týdne, nebude-li dohodnuto jinak.

XI.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

XI.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však v termínu, který určí objednatel. Pokud tak neučiní, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na případnou náhradu škody a ušlého zisku. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

XI.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady v dohodnutém, nebo objednatelem určeném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

XI.9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůty resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady.

XI.10. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, která brání provozu a užívání díla, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace (oznámení). Pokud tak neučiní, je povinen zaplatit objednateli mimo náhrady škody a případného ušlého zisku i smluvní pokutu ve výši 5. 000,- Kč za každý den, o který nastoupí k odstraňování vady později.

XII. VYŠŠÍ MOC

XII.1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

XII.2. Pokud se splnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

XIII. ZMĚNA SMLOUVY

XIII.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o celém obsahu.

XIII.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných k podpisu smlouvy.

XIII.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy

odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který smluvní strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

XIII.4. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé strany nebo popírá-li jeho existenci, je povinna oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

XIII.5. Odstoupí-li některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývající, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:

Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečný daňový doklad.“

Zhotovitel vyzve objednatele k „dílčímu předání a převzetí díla“ a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy zahájit „dílčí přijímací řízení.“ Po dílčím předání a převzetí provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy o dílo.

XIII.6. Objednatel není oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel není oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem objednatele.

XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

XIV.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se považuje:

- zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem,
- zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na dobu delší než 15 dnů.

Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje:

- objednatel je v prodlení s úhradou faktur delším než 30 dnů po lhůtě splatnosti
- objednatel trvá na provádění díla v rozporu s platnou legislativou

XIV.2. V případě podstatného porušení smlouvy je oprávněná strana povinna poskytnout druhé straně přiměřenou lhůtu ke zjednání nápravy.

XV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

XV.1. Smlouva je uzavřena okamžikem, kdy je souhlas s obsahem smlouvy potvrzen podpisem oprávněných osob obou smluvních stran. Smlouva vzniká souhlasem s celým jejím obsahem.

XV.2. Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy a k plnění povinností vyplývajících z právních předpisů (např. pro kontrolní orgány).

XV.3. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy.

XV.4. Tato SOD je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží výtisk.


XV.5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem SOD včetně příloh a s celým obsahem SOD souhlasí.

XVI. SEZNAM PŘÍLOH

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí smlouvy:

- položkový rozpočet stavby

V HORŠOVSKÉM TYŇĚ dne ...0.3.-10.-2018



V JOMAZLICÍCH....., dne 0.5.-10.-2018



za zhotovitele:



TATO SMLOUVA BYLA SCHVÁLENA NA 93. JEDNÁNÍ RM DNE 24.9.2018, USN. 93/21.



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2662-O

H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace

Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.
Bezděkovské předm. 388
34401 DOMAŽLICE

IČ: 49788761
DIČ: CZ49788761

Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN
NÁM. REPUBLIKY 52
34601 HORŠOVSKÝ TÝN

IČ: 00253383
DIČ:

Vypracoval: [REDAKCE]

Základ pro DPH	21,00 %	293 613,00
DPH	21,00 %	61 659,00

Cena celkem za stavbu 355 272,00

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	287 247,00	237 394,00	49 853,00
03	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	68 025,00	56 219,00	11 806,00
	Kč	355 272,00	293 613,00	61 659,00

v HORŠOVSKÉM TÝNĚ dne 2.8.2018

Za zhotovitele [REDAKCE]



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
02	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276			
01-b	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	287 247,00	237 394,00	49 853,00
03	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“			
01	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	68 025,00	56 219,00	11 806,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
1 Zemní práce						
12 Výkopek odvoz						
4 Vodorovné konstrukce						
5 Komunikace pozemní						
8 Trubní vedení						
8-0 Trubní vedení - materiál						
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						
99 Staveništní přesun hmot						
Kč	286 113,32	0,00	0,00	0,00	0,00	63,78

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka

Vytýčení křížených podzemní vedení

GEO zaměření

Zaměření skutečného provedení

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Dopravní značení

Kompletační činnost (IČD)



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01-b H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276		Základní rozpočet
Objekt: 02	Název objektu: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	JKSO:
Stavba: 2662-O	Název stavby: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	237 394,00
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2662-O	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNY A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	Vytýčení křížených podzemní vedení	
R	PSV celkem	GEO zaměření	
N	M práce celkem	Zaměření skutečného provedení	
	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
	ZRN celkem	Zařízení staveniště	
		Dopravní značení	
		Kompletační činnost (IČD)	
	HZS	Ostatní náklady neuvedené:	
	ZRN + ostatní náklady	Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]	Jméno: Václav Mothejzík
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: 03-10-2018
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]
Základ pro DPH	21,0% číni:	237 394,00 Kč
DPH	21,0% číni:	49 853,00 Kč
Cena za objekt celkem:		287 247,00 Kč



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 02	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - č.p.276	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01-b	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - č.p.276		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
12 Výkopek odvoz					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace pozemní					
8 Trubní vedení					
8-0 Trubní vedení - materiál					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99 Staveništní přesun hmot					
Kč	231 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení			
GEO zaměření			
Zaměření skutečného provedení			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Dopravní značení			
Kompletační činnost (IČD)			
Povolení vstupu do vozovky			



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 02	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01-b	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 Zemní práce						
1	115 10-1202.R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přtok 500 - 1000 l	hod	29,1313		
		46,61/12*7,5				29,1313
2	115 10-1302.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přtok 1000 l	den	4,0000		
3	132 20-1209.R00	Příplatek za lepkovost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	93,2200		
		Š2-Š1 prosedlé potrubí: 14,84*1*2				29,6800
		Š4-Š5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2				63,5400
4	132 20-1211.R00	Hloubení rýh š. do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	93,2200		
		Š2-Š1 prosedlé potrubí: 14,84*1*2				29,6800
		Š4-Š5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2				63,5400
5	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	93,2200		
		Š2-Š1 prosedlé potrubí: 14,84*1*2				29,6800
		Š4-Š5 prosedlé potrubí úsek 23m: 31,77*1*2				63,5400
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	31,1430		
		kanalizace DN200: (14,84*(200/1000+0,3))+1,484				8,9040
		DN300: (31,77*(300/1000+0,3))+3,177				22,2390
7	174 10-1101.R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	62,0770		
		93,22-31,143				62,0770
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	23,7710		
		(14,84*(200/1000+0,3))-0,466				6,9540
		(31,77*(300/1000+0,3))-2,245				16,8170
1 Zemní práce						
12 Výkopek odvoz						
9	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 LAZCE	m3	31,1430		
		kanalizace DN200: (14,84*(200/1000+0,3))+1,484				8,9040
		DN300: (31,77*(300/1000+0,3))+3,177				22,2390
10	171 20-1201.T00	Poplatek za uložení na skládku Lazce - výkopek	t	46,7145		
		31,143*1,5				46,7145
12 Výkopek odvoz						
4 Vodorovné konstrukce						
11	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	4,6610		
		kanalizace DN200: 1,484				1,4840
		DN300: 3,177				3,1770
12	583-37304	Štěrkopísek frakce 0-16	T	47,5420		
		23,771*2				47,5420



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 02	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01-b	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
4 Vodovodné konstrukce						
5 Komunikace pozemní						
13	113 10-7241.R00 46,61	Odstranění podkladu nad 200 m ² , živичného tl.5 cm	m ²	46,6100		46,6100
14	564 87-1111.R00 komunikace - podklad: 46,61	Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 30 cm výkop	m ²	46,6100		46,6100
15	565 13-1121.R00 komunikace - podklad: 0	Podklad kamen. obal. asfaltem tl. 2 do 3 m, tl.5 cm výkop	m ²	0,0000		
16	572 95-2112.R00 0	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5cm	m ²	0,0000		
17	919 72-3212.R00 0	Dilatační spáry zaliti za tepla (místní)	m	0,0000		
18	919 73-5111.R00 46,61*2	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm (místní)	m	93,2200		93,2200
19	979 08-2213.R00 podklad a asfalt: (46,61*0,4)*1,9	Vodorovná doprava suti po suchu do AZS	t	35,4236		35,4236
20	979 99-9996.R00 podklad a asfalt: 35,4236	Poplatek za skládku suti - živice (místní) AZS	t	35,4236		35,4236
5 Komunikace pozemní						
8 Trubní vedení						
21	871 11-1102.R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gumtěsnění DN 200 mm	m	14,8400		
22	871 11-1104.R00	M.plast.potrubi ve výkopu na gumtěsnění DN 300 mm	m	31,7700		
23	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	46,6100		
24	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	kus	4,0000		
25	892 85-5116.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou	m	46,6100		
8 Trubní vedení						
8-0 Trubní vedení - materiál						
26	286-11264.A 5	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000	kus	5,0000		5,0000
27	286-11272.A 32/6*1,015	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x6000	kus	5,4133		5,4133
28	286-51758.A	Odbočka kanalizační KGEA 200/ 160/87° PVC	kus	2,0000		



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 385
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 02	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01-b	H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - čp.276		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
29	286-51813.A	Přesuvka kanalizační KGU 200 PVC	kus	1,0000		
30	286-51815.A	Přesuvka kanalizační KGU 315 PVC	kus	1,0000		
31	286-51859.A	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 200 PVC	kus	2,0000		
32	286-518592	Přechod kamenina-PVC kanalizační KGUS 300 PVC	kus	2,0000		
	8-0	Trubní vedení - materiál				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
33	9 - .R01	Práce hodina-ruční práce - dočištění	h	16,0000		
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
	99	Staveništní přesun hmot				
34	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	56,0371		
	99	Staveništní přesun hmot				



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“		Základní rozpočet
Objekt: 03	Název objektu: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	JKSO:
Stavba: 2662-O	Název stavby: H.Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: MĚSTO HORŠOVSKÝ TÝN	Náklady na MJ:	
Počet listů:	Zakázkové číslo: 2662-O	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: CHODSKÉ VODÁRNÝ A KANALIZACE a.s.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	Vytýčení křížených podzemní vedení	
	PSV celkem	GEO zaměření	
	M práce celkem	Zaměření skutečného provedení	
	M dodávky celkem	Mimostaveništní doprava	
ZRN celkem		Zařízení staveniště	
		Dopravní značení	
		Kompletační činnost (IČD)	
HZS		Ostatní náklady neuvedené:	
ZRN + ostatní náklady + HZS		Ostatní náklady celkem:	

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [redacted]	Jméno: [redacted]	Jméno: Václav Mothejzík
Datum: [redacted]	Datum: [redacted]	Datum: 02.10.2018
Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]	Podpis: [redacted]

Základ pro DPH	21,0% činí:	56 219,00 Kč
DPH	21,0% činí:	11 806,00 Kč
Cena za objekt celkem:		68 025,00 Kč



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezvěkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 03	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce					
12 Výkopek odvoz					
4 Vodorovné konstrukce					
5 Komunikace pozemní					
8 Trubní vedení					
8-0 Trubní vedení - materiál					
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání					
99 Staveništní přesun hmot					
Kč	54 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Vytýčení křížených podzemní vedení			
GEO zaměření			
Zaměření skutečného provedení			
Mimostaveništní doprava			
Zařízení staveniště			
Dopravní značení			
Kompletační činnost (IČD)			
Povolení vstupu do vozovky			



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č. 11
Objekt: 03	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1 Zemní práce						
1	115 10-1202.R00 10/12*7,5	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok 500 - 1000 l	hod	6,2500		6,2500
2	115 10-1302.R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 1000 l	den	1,0000		
3	132 20-1209.R00 Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2 Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 200cm v hor.3	m3	12,0000	10,0000	2,0000
4	132 20-1211.R00 Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2 Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	12,0000	10,0000	2,0000
5	161 10-1101.R00 Š12416B kořínky a trhlina shora: 5*1*2 Š12417, díra 3cm + přesazená odbočka: 1*1*2	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	12,0000	10,0000	2,0000
6	167 10-1101.R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 kanalizace DN400: (6*(400/1000+0,3))+0,6	m3	4,8000		4,8000
7	174 10-1101.R00 12-4,8	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	7,2000		7,2000
8	175 10-1101.R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny kanalizace DN400: (6*(400/1000+0,3))-1,256	m3	2,9440		2,9440
1 Zemní práce						
12 Výkopek odvoz						
9	162 40-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 LAZCE kanalizace DN400: (6*(400/1000+0,3))+0,6	m3	4,8000		4,8000
10	171 20-1201.T00 4,8*1,5	Poplatek za uložení na skládku Lazce - výkopek	t	7,2000		7,2000
12 Výkopek odvoz						
4 Vodorovné konstrukce						
11	451 57-3111.R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm kanalizace DN400: 0,6	m3	0,6000		0,6000
12	583-37304 2,944*2	Štěrkopisek frakce 0-16	T	5,8880		5,8880
4 Vodorovné konstrukce						
5 Komunikace pozemní						
13	564 87-1111.R00	Podklad ze štěrku po zhutnění tloušťky 30 cm				



Chodské vodáry a kanalizace, a.s.
344 78 Doražlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č. 12
Objekt: 03	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		výkop	m2	6,0000		
		<i>komunikace - podklad: 6</i>			6,0000	
14	565 13-1121.R00	Podklad kamen. obal. asfaltem tř. 2 do 3 m tl. 5 cm				
		výkop	m2	6,0000		
		<i>komunikace - podklad: 6</i>			6,0000	
15	572 95-2112.R00	Vyspravení krytu po překopu asf. betonem tl. do 5cm	m2	0,0000		
	0					
16	919 72-3212.R00	Dilatační spáry zalití za tepla (místní)	m	0,0000		
	0					
17	919 73-5111.R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. do 5 cm				
		(místní)	m	12,0000		
	12				12,0000	
18	979 08-2213.R00	Vodorovná doprava suti po suchu do AZS	t	4,5600		
		<i>podklad a asfalt: (6*0,4)*1,9</i>			4,5600	
19	979 99-9996.R00	Poplatek za skládku suti - živice (místní) AZS	t	4,5600		
		<i>podklad a asfalt: 4,56</i>			4,5600	
	5	Komunikace pozemní				
	8	Trubní vedení				
20	452 32-1141.U00	Beton C16/20 obetonování poškozeného potrubí	m3	1,0000		
21	811 39-1111.R00	Montáž potrubí z trub beton. DN 400 vč. jeřábu	m	5,0000		
22	877 35-5122.R00	Jádrové navrtání tvarov na potrubí beton DN 400				
		včetně dodávky odbočky navrtávací 400/160 mm	kus	1,0000		
23	892 58-1111.R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	5,0000		
	5				5,0000	
24	892 58-3111.R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	kus	2,0000		
25	892 85-5116.R00	Kontrola kanalizace TV kamerou	m	5,0000		
	8	Trubní vedení				
	8-0	Trubní vedení - materiál				
26	286-51773.A	Odbočka kanalizační KGEA 400/160/87° PVC	kus	1,0000		
27	592-22408.A	Trouba železobet hrdlová TZH-Q 400/2500 integro	kus	2,0000		
	2				2,0000	
	8-0	Trubní vedení - materiál				
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				
28	9 - R01	Práce hodina-ruční práce - obetonování	h	4,0000		
	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				



Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
344 78 Domažlice,
Bezděkovské předměstí 388
IČO: 49 78 87 61
www.chvak.cz

Platnost nabídky je 60 dní.

Stavba: 2662-O	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace	Základní rozpočet	List č. 13
Objekt: 03	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“	Datum tisku: 2.8.2018	
Rozpočet: 01	H. Týn-ČSLA-Stoky - oprava kanalizace - stoka „A“		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
99		Staveništní přesun hmot				
29	998 27-6101.R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	7,7402		
99		Staveništní přesun hmot				