



Dodatek č.2 Smlouvy o dílo

Číslo smlouvy Objednatele: 1/IROP

Číslo smlouvy Zhotovitele: 18/01

uzavřená podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „Občanský zákoník“), (dále jen „Smlouva“)

Objednavatel: **Střední odborná škola a Střední odborné učiliště Hustopeče, příspěvková organizace**

Se sídlem: Masarykovo nám.136/1, 693 01 Hustopeče

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Hrabalem, ředitelem

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Igor Kapitán, e-mail: [REDACTED], tel: +420519389113

IČO: 16355474

DIČ: CZ16355474

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]

Dále jen „Objednavatel“ na straně jedné,

a

Zhotovitel: **JS-abacus s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 613/32, 693 17 Hustopeče

Zastoupený: Josefem Strouhalem, jednatelem korporace

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Ing. Antonín Schäffer, e-mail: [REDACTED], tel: + 420777553106

IČO: 26288591

DIČ: CZ26288591

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., [REDACTED]

Zapsán v obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, Vložka 41650

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé,


Objednatel a Zhotovitel společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“

Smluvní strany v souladu s odst 1. Článku IV. CENA DÍLA mění Smlouvu uzavřenou dne 26.2.2018 o tato ustanovení

1. Nově se upravuje cena o vynucené změny
-o změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy.
Výsledná cena změny bez DPH **-680.414,-- Kč**
- o změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet.
Výsledná cena změny bez DPH **-28.028,-- Kč**
Celem se **snižuje** tímto dodatkem č.2 sjednaná cena dle SOD o **708.442 Kč bez DPH**
2. Nově se vkládá
 - příloha č.4 „Změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy“.
 - Příloha č.5 „Změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet“



Dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení



**STAVEBNÍ
FIRMA**
Havlíčková 613/32, 693 01 Hustopeče
tel.: 519 421 684, fax: 519 421 127
IČ: 262 88 591, DIČ: CZ26288591

.....
ele
hal
orporace

příloha č.4 „Změnový list číslo ZL: 001/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Zajištění stavební jámy“.

Příloha č.5 „Změnový list číslo ZL: 002/2018 ze dne 17.7.2018, předmět změny: Základy pro skelet“

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 001/2018
Zhotovitel:	Js-abacus spol. s.r.o., Havlíčkova 613/32 Hustopeče, IČO -26288591 ,DIČ- CZ 26288591	
Změnový list vystavil:	Ing.Schäffer Antonín-autorizovaný inženýr v oboru PS	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zajištění stavební jámy „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče, Masarykovo nám. 1,69324 Hustopeče</p> <p>Popis a zdůvodnění vynucené změny (vč. odůvodnění dle § 222 ,odst.5 a 6 zák. 134/2016 Sb.): Byla upravena optimalizace zajištění stavební jámy jinou technologií, která byla povolena již ve výběrovém řízení –D4.</p>		
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
-1.196.555,88 Kč	516.141,88 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-680.414,- Kč	...beze změn.....	
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Podpis	:	
Datum	:	

Příloha

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 002/2018	
Zhotovitel:	Js-abacus spol. s.r.o.,Havlíčková 613/32 Hustopeče, IČO -26288591 ,DIČ- CZ 26288591		
Změnový list vystavil:	Ing.Schäffer Antonín-autorizovaný inženýr v oboru PS		
Datum:			
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:			
Předmět změny:			
Základy pro skelet „Přístavba SOŠ a SOU Hustopeče,Masarykovo nám. 1,69324 Hustopeče			
<p>Popis a zdůvodnění vynucené změny (vč. odůvodnění dle § 222 odst.5 a 6 zák. 134/2016 Sb.):</p> <p>Na základě odkazu technické zprávy Statiky strany 2 ,byla před prováděním založení stavby kontrola IGP na stavbě a kontrola základové spáry. Z tohoto důvodu dle TS statiky byla provedena optimalizace vrtů a pilot dle nových statických posudků. Hloubka pilot snížena a sjednocen průměr pilot na 900 mm a 1200 mm.</p> <p>Ve změnovém listu byly dále dopočítány základové pasy a prefa kalichy dle dílenské dokumentace zhotovitele na základě ověřených a přepočítaných statických poměrů, která je zpracována na základě výkresů stavební části D.02.</p>			
Počet připojených listů specifikací: 4	Počet připojených výkresů: 0		
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :		
-846.310,- Kč	+818.282,- Kč		
Výsledná cena změny bez DPH :	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:		
-28.028,- Kč	...beze změn.....		
<p>Veškeré práce provedené dle změnového listu budou provedeny ve stejné ceně jako v předpřepočítaných výkresových částech. Podpis: _____</p> <p>Datum: _____</p>			

Příloha

Položkový rozpočet

Rozpočet: 01 Rozdíl zajištění stavební jámy		Základní rozpočet
Objekt: 01	Název objektu: STAVEBNÍ ZMĚNY	JKSO:
Stavba: ARCH/NO	Název stavby: PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE, MASARYKOVO NÁM. 1,	SKP:
Projektant:	MJ:	Počet měřných jednotek: 0,0000
Objednatel: Střední odborná škola a Střední odborné	Náklady na MJ:	- 680 414,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: JS-abacus s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	- 680 414,00	Ztížené výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M p			0,00
	M d			0,00
	ZRN celk			0,00
				0,00
				0,00
	HZS			0,00
	ZRN + o			0,00
	Vyprac			
	Jméno:			
	Datum:			
	Podpis:			
	Základ p			- 680 414,00 Kč
	DPH			- 142 887,00 Kč
Cena za objekt celkem:				- 823 301,00 Kč

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 01	Rozdíl zajištění stavební jámy		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl.	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	-1 142 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Štětové stěny	463 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-1 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	- 680 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	- 680 414,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	- 680 414,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	- 680 414,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	- 680 414,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	- 680 414,00	0,00
Provoz investora	0,00	- 680 414,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	- 680 414,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	- 680 414,00	0,00
			0,00

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 01	Rozdíl zajištění stavební jámy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
1		Zemní práce				
1	151 10-1401.R00	Vzepření stěn pažení - přfložené - hl. do 4 m T1 - zapření bet. stěny dočasné: 13,5*2,0 9,0*2,0	m2	45,0000 27,0000 18,0000	93,20	4 194,00
2	151 10-1901.R00	Pažení přfložené s ponecháním pažin - hl. do 4 m zabezpečení jámy: (2,0+0,7)*14,2/2 13,57*2,0 9,0*2,0	m2	64,3100 19,1700 27,1400 18,0000	613,60	39 460,62
3	151 50-1901.R00	Zřízení pažení stěn výkopu bez rozepření, vzepření ze štětovic, hnané s ponecháním štětovic, hloubky	m2	- 440,0938	2 715,00	-1 194 854,67
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m N1: 3,14*0,1*0,1*10*3,3 N2: 3,14*0,1*0,1*11*3,0 N3: 3,14*0,1*0,1*10*8,0	m3	4,5844 1,0362 1,0362 2,5120	84,00	385,09
5	162 70-1109.R00	"Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000	m3	45,8440	6,30	288,82
6	167 10-1101.R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v	m3	4,5844	85,20	390,59
7	199 00-0002.R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	4,5844	270,00	1 237,79
8	174 10-0050.RAC	Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 000 m zásyp chodníku: (13,57+9,0)*2,0*0,25	m3	11,2850 11,2850	550,00	6 206,75
1		Zemní práce				-1 142 691,02
23		Štětové stěny				
9	216 34-111.	Beton stříkaný stěn,C16/20 z cem.struskop.tl.15 cm	m2	60,7100	1 354,00	82 201,34
10	229 94-611.	Hlavy kotev R-25-N-P 10/200/200 R25	kus	10,0000	458,00	4 580,00
11	264 31-1211.R00	Vrty pro piloty nezap.do 450 mm hl.0-5 m hor.3 N1: 10*3,3 N2: 11*3,0 N3: 10*8,0	m	146,0000 33,0000 33,0000 80,0000	1 356,80	198 092,80
12	281 60-2111.R00	Injektáž mikropilot/kotev s Zobturátor,do 0,6 MPa N1+N2: 13 N3: 13,33	h	26,3300 13,0000 13,3300	1 900,00	50 027,00
13	311 36-1921.RT4	Výztuž nadzákladových zdí ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 100/100 mm KH30 60,71*2*4,44*0,001*1,15	t	0,6200 0,6200	25 448,00	15 777,76
14	13384440	D+M převážkové konstrukce U 160: (12,0+10,5)*18,8*0,001 podkladní plech: (6*0,2*0,2*0,002)*7850*0,001 klín P10: (12*0,5*0,2*0,01)*7850*0,001	t	0,5210 0,4230 0,0038 0,0942	44 125,00	22 989,13
15	2294578	Zemní kotva R- 25 - N - R25 - EX51	m	90,0000	291,00	26 190,00

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 01	Rozdíl zajištění stavební jámy		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		10,0*8		80,0000		
		10,0		10,0000		
16	2294658	Spojňky tyčových kotev	kus	50,0000	215,00	10 750,00
		10*5		50,0000		
17	2294659	Vapnutí tyčových kotev	kus	10,0000	285,00	2 850,00
18	133-88430	Tyč průřezu HEB120, střední, jakost oceli S235	t	2,2522	15 336,00	34 539,74
		záporny: 20*5*20,4*0,001		2,0400		
		roh: 10,4*20,4*0,001		0,2122		
19	245-51233	Injektážní směs Colcrete 1250	m3	4,4700	3 575,00	15 980,25
		N1+N2: 2,87		2,8700		
		N3: 1,6		1,6000		
23		Štětové stěny				463 978,02
99		Staveništní přesun hmot				
20	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	-17,0121	100,00	-1 701,21
99		Staveništní přesun hmot				-1 701,21

Položka

02 Rozdíl základů pro skelet

Název objektu:
STAVEBNÍ ZMĚNY

Název stavby:
PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU H

Projektant:

Objednatel: **Střední odborná škola a Střední odb**

Počet listů: 4

Zpracovatel projektu:

Rozpočet

Základní rozpočtové náklady

Z	HSV celkem	-28 028,00	Zřízení výrobní podmínky	0,00
R	PSV celkem	0,00	Oborová přírážka	0,00
N	M práce celkem	0,00	Přesun stavebních kapacit	0,00
	M dodávky celkem	0,00	Mimostaveništní doprava	0,00
	ZRN celkem	28 028,00	Zařízení staveniště	0,00
				0,00
				0,00
HZS				0,00
ZRN + os				0,00

Vypracoval:

Jméno:

Datum: 1

Podpis:

Za objednatele:

Jméno:

Datum:

Podpis:

Základ pr: -28 028,00 Kč

DPH 21,0 % činí: -5 886,00 Kč

Cena za objekt celkem: -33 914,00 Kč

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 2
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 02	Rozdíl základů pro skelet		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
2 Základy a zvláštní zakládání	361 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Piloty	- 369 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 Staveništní přesun hmot	-19 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	-28 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VRN, rezerva a kompletace

Přirážka	Sazba	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0,00	-28 028,00	0,00
Oborová přirážka	0,00	-28 028,00	0,00
Přesun stavebních kapacit	0,00	-28 028,00	0,00
Mimostaveništní doprava	0,00	-28 028,00	0,00
Zařízení staveniště	0,00	-28 028,00	0,00
Provoz investora	0,00	-28 028,00	0,00
Kompletační činnost (IČD)	0,00	-28 028,00	0,00
Rezerva rozpočtu	0,00	-28 028,00	0,00
			0,00

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 3
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 02	Rozdíl základů pro skelet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
2		Základy a zvláštní zakládání				
1	274 12-1121.R00	Osazení základových prefabrikovaných pásů do 5 t základové prahy: 18 kalichy patek P4+P5: 8	kus	26,0000	3 200,00	83 200,00
				18,0000		
				8,0000		
2	593-0	Základová prah, prefa	kus	18,0000	10 055,49	180 998,82
3	593-1	Kalich pro základové patky, prefa kalichy patek P4+P5: 8	kus	8,0000	12 183,90	97 471,20
				8,0000		
2		Základy a zvláštní zakládání				361 670,02
22		Piloty				
4	162 70-1105.R00	Vodorovné přemístění výkopku Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m DLE SOD: -162,024 skutečnost: 61,2719	m3	- 100,7521	84,00	-8 463,18
				- 162,0240		
				61,2719		
5	162 70-1109.R00	"Vodorovné přemístění výkopku připlatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 DLE SOD: -1620,24 skutečnost: 612,719	m3	-1 007,5210	6,30	-6 347,38
				-1 620,2400		
				612,7190		
6	167 10-1101.R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku Nakládání výkopku z hor. 1-4 v DLE SOD: -162,024 skutečnost: 61,2719	m3	- 100,7521	85,20	-8 584,08
				- 162,0240		
				61,2719		
7	199 00-0002.R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4 DLE SOD: -162,024 skutečnost: 61,2719	m3	- 100,7521	270,00	-27 203,07
				- 162,0240		
				61,2719		
8	224 31-1631.R99	Výpiň pilot z C 30/37 DLE SOD: -162,024 Mezisoučet: skutečnost: pilota d = 900: 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*6,0*1,03 3,14*0,45*0,45*8,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 3,14*0,45*0,45*4,0*1,03 pilota d = 1200: 3,14*0,6*0,6*7,0*1,03 3,14*0,6*0,6*7,0*1,03 3,14*0,6*0,6*7,0*1,03 3,14*0,6*0,6*8,0*1,03 Mezisoučet:	m3	- 100,7521	2 300,00	- 231 729,83
				- 162,0240		
				- 162,0240		
				2,6197		
				2,6197		
				2,6197		
				2,6197		
				3,9296		
				5,2394		
				2,6197		
				2,6197		
				2,6197		
				2,6197		
				8,1502		
				8,1502		
				8,1502		
				9,3145		
				61,2720		
9	224 36-1114.R00	Výztuž pilot betonovaných do země z oceli 10505	t	-4,4267	25 000,00	- 110 667,50

Stavba: ARCH/NO	PŘÍSTAVBA SOŠ A SOU HUSTOPEČE,	Základní rozpočet	List č. 4
Objekt: 01	STAVEBNÍ ZMĚNY	Datum tisku: 17.7.2018	
Rozpočet: 02	Rozdíl základů pro skelet		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		DLE SOD: -6,075			-6,0750	
		Mezisoučet:			-6,0750	
		skutečnost:				
		pilota d = 900:				
		délka 4 m: 75,138*0,001*7			0,5260	
		délka 6 m: 105,901*0,001*1			0,1059	
		délka 8 m: 141,20*0,001*1			0,1412	
		pilota d = 1200:				
		délka 7 m: 211,266*0,001*3			0,6338	
		délka 8 m: 241,447*0,001*1			0,2414	
		Mezisoučet:			1,6483	
10	264 32-1512.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 10 m hor.3	m	-8,0000	2 000,00	-16 000,00
		DLE SOD: -8,0			-8,0000	
11	264 32-1513.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 850 mm hl.do 20 m hor.3	m	-28,0000	2 000,00	-56 000,00
		DLE SOD: -28,0			-28,0000	
12	264 32-2112.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 10 m hor.3	m	55,2000	4 216,00	232 723,20
		pilota d = 900: 5,2			5,2000	
		5,2			5,2000	
		5,2			5,2000	
		5,2			5,2000	
		7,3			7,3000	
		9,3			9,3000	
		5,2			5,2000	
		6,3			6,3000	
		6,3			6,3000	
13	264 32-2113.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1050 mm hl.do 20 m hor.3	m	-84,0000	2 250,00	-189 000,00
		DLE SOD: -84,0			-84,0000	
14	264 32-2212.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 10 m hor.3	m	34,2000	6 404,00	219 016,80
		pilota d= 1200: 8,3			8,3000	
		8,3			8,3000	
		8,3			8,3000	
		9,3			9,3000	
15	264 32-2213.R00	Vrty pro piloty zapaž.do 1250 mm hl.do 20 m hor.3	m	-69,0000	2 500,00	-172 500,00
		DLE SOD: -69,0			-69,0000	
16	275 36-1821.R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli 10 505	t	0,1464	33 280,00	4 872,19
		DLE SOD: -1,595			-1,5950	
		skutečnost: 1741,36*0,001			1,7414	
22	Piloty					- 369 882,84
99	Staveništní přesun hmot					
17	998 01-1003.R00	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	- 198,1533	100,00	-19 815,33
99	Staveništní přesun hmot					-19 815,33