

POLOŽKOVÝ SOUPIS PRACÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

PS 512 245 žst. Hrochův Týnec_oprava TS CR 0561

pro objednávku č.:

OR HKR_SEE HK_47_6405118_2018

Č.P.	KÓD POLOŽKY	POPIS POLOŽKY	MJ
Demontáže			
1	7497371035	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu přidavného lana pro nosné lano - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus
2	7495071050	Demontáže technologických zařízení vn pojistkového spodku do 38,5 kV včetně pojistkových patron	kus
3	7495471020	Demontáže transformátorů třífázových vn/nn do 160 kVA - demontáž přívodního a vývodního vedení	kus
4	7495472010	Demontáže příslušenství transformátorů příslušenství	kus
5	7496773020	Demontáž SKŘ-DŘT, čidla skříně SKŘ, DŘT, optického rozvaděče - demontáž zařízení, přívodního a vývodního vedení	kus
6	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda) - v obvodu žel. stanice nebo na trati včetně provedení sondy	kus
7	7492271030	Demontáže venkovních vedení vn sloupu včetně veškeré výstroje - včetně demontáže konzoly, izolátorů a vazů a nakládky na automobil	kus
8	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t
9	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t
10	7497371035	Demontáže zařízení trakčního vedení závěsu přidavného lana pro nosné lano - demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami	kus
11	7494751010	Montáž svodičů přepětí pro síť nn - typ 1 (třída B) pro třífázové síť - do rozvaděče nebo skříně	kus
12	7491671010	Demontáž stávajícího uzemnění vnitřního - pásku, vodičů, podpěr, svorek apod.	m
13	460200153	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m
14	7491471010	Demontáže elektroinstalace stávajících roštů nebo žlabů včetně kabelů, výložníků a stojin - včetně kabelových vedení umístěných na roštu	m
15	7492471010	Demontáže kabelových vedení nn - demontáž ze zemní kynety, roštu, rozvaděče, trubky, chráničky apod.	m
Montáže			
16	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t
18	9901000500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 60 km	kus
19	1811111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2
20	181951102	Úprava pláň vyrovnaním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuťnutím	m2

21	7497150520	Zhotovení základu trakčního vedení včetně geodet. bodu, vytyčení a sondy, výkop zemina tř. 2 až 4 těžného - obsahuje výkop v zemině třídy 2-4, zřízení a odstranění pažení a bednění, betonáž, montáže svorníkového koše, montáž základní technologické výztuže, montáž kovaných svorníků nebo provedení dutiny pro upevnění stožáru trakčního vedení	m3
22	7492256010	Montáž podpěrných bodů venkovního vedení vn betonový sloup do 15 kN výšky do 12 m - včetně konzoly, kotevních řetězců a proudových spojů. Neobsahuje zemní práce a zhotovení základu	kus
23	589329310	směsi pro beton prostý a železový třída C 25/30 (B30) betony stupeň vlivu prostředí - X0, XC1, XC2, XC3, XC4 kamenivo do 8 mm	m3
24	7495353014	Montáž jističích přístrojů pojistkových spodků třípólových na sloupovou trafostanici - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus
25	7495400120	Transformátory Transformátory 3-f, 6/0,4 kV - olejové hermetizované 400kVA	kus
26	7495451010	Montáž transformátorů vn/tlumivek do 100 kVA - včetně uvedení do provozu včetně předepsaných zkoušek a atestů	kus
27	7495100230	Rozvaděče vn Modulární rozváděč 3-f do Un 38,5kV,630A, 20kA 38,5kV SafePlus F, s izolací SF6, připojovací pole s odpínačem s pojistkami	kus
28	7495552010	Montáž rozvaděčů nn na sloupové trafostanice montáž rozvaděče NN, skříně, konzoly, kabelového krytu, trubek, jistič do 160 A vč. příslušenství - montáž rozvaděče NN, skříně, konzoly, kabelového krytu, trubek, jistič do 160A vč. příslušenství, jistič + 8 x odpínač 400 A	kus
29	7492257012	Montáž vodičů pro venkovní vedení vn lano AlFe 3-žilové 3 x 70/11-1 mm2	m
30	7491600840	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka 1949-02 lanová 1-5 (3-5mm)	kus
31	7491601490	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SS	kus
32	7491600200	Uzemnění Vnější Pásek pozink. FeZn 30x4	kg
33	7491651010	Montáž vnitřního uzemnění uzemňovacích vodičů pevně na povrchu z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm2 - včetně upevnění, propojení a připojení pomocí svorek (chráničky, na rošty apod.)	m
34	7492400430	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV 35-AXEKVCEY 1x150/25 - 1x240/25 mm2, kabel silový, stíněný	m
35	460200153	Hloubení kabelových rýh ručně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 35 cm, hloubky 70 cm, v hornině třídy 3	m
36	7492652016	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Al do 240 mm2 - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
37	7492257012	Montáž vodičů pro venkovní vedení vn lano AlFe 3-žilové 3 x 70/11-1 mm2	m
38	7495100240	Rozvaděče vn Modulární rozváděč 3-f do Un 38,5kV,630A, 20kA 38,5kV SafePlus V, trafa, REF615, motor, s izolací SF6, připojovací pole s vypínačem, ochranou REF615, motorovým ovládáním, průvlekovými transformátory proudu	kus
39	7491353055	Montáž nosné ocelové konstrukce ocelových konstrukcí klasická - výroba a montáž	kg
40	7492501870	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J10 (4Bx10)	m

41	7492554010	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
42	7492600180	Kabely, vodiče, šňůry Al - nn Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 3x240+120	m
43	7492652016	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Al do 240 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
44	7491100130	Trubková vedení Ohebné elektroinstalační trubky KOPOFLEX 110 rudá	m
45	7492651010	Montáž kabelů jednožilových Al do 240 mm ² - uložení do země, chráničky, na rošty, pod omítku apod.	m
46	7492752016	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 120 mm ² - včetně odizolování pláště a izolace žil kabelu, včetně ukončení žil a stínění (oko)	kus

VRN

48	012103000	Geodetické práce před výstavbou	hod
49	012303000	Geodetické práce po výstavbě	hod
50	013203000	Dokumentace stavby bez rozlišení	hod
51	020001000	Příprava staveniště	hod
52	030001000	Zařízení staveniště	hod
53	031002000	Související práce pro zařízení staveniště	hod
54	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	hod
55	039002000	Zrušení zařízení staveniště	hod
56	045002000	Kompletační a koordinační činnost	hod
57	039203000	Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště	hod
58	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	hod

ON

59	7498150520	Vyhotovení výchozí revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč - celková prohlídka zařízení provozního souboru nebo stavebního objektu včetně měření, zkoušek zařízení tohoto provozního souboru nebo stavebního objektu revizním technikem na zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy	kus
60	7498256035	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky třípolohového odpínače vakuového do 35 kV seřízení a uvedení do provozu	kus
61	7498256040	Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů - ostatní zkoušky odpojovače do 35 kV revize, seřízení, vyzkoušení a uvedení do provozu	kus
62	7498351010	Vydání průkazu způsobilosti pro funkční celek, provizorní stav	kus
63	9901000300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 30 km	kus
celkem			

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **125764**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 3324592e-10f1-40fb-8e00-9ced68ddd509

Ověřující osoba: **Systém**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **18.10.2018 13:10:02**



c5d7a945-240e-4708-a2fe-dd6d2a226a93