

MĚSTSKÝ ÚŘAD BOROVANY	ZKPOVIDA
15. 10. 2018	
Č. ED. 2101/2018	HAV
ODPIS	

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 17. července 2017 na provedení stavebních prací

„Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany“

číslo smlouvy objednatele: 2017/0089

číslo smlouvy zhotovitele: AV.17011.1.150

1. Smluvní strany

Objednatel : **Město Borovany**
Žižkovo nám. 107, 373 12 Borovany
zastoupené : Ing. Petrem Jenknerem, starostou
IČ : 002 44 686
DIČ : CZ00244686
bankovní spojení : Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 152 765 723/0300

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel : **GEOSAN GROUP a.s.**
U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B,
vločka 12459.
zastoupený : Ivanem Havlem, výkonným ředitelem, na základě plné moci
Ing. Kamilem Vykydalem, výrobním ředitelem, na základě plné moci
IČ : 281 69 522
DIČ : CZ28169522
bankovní spojení : Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6 446 732/0800

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřeného dne 17. července 2017 (dále jen „smlouva“),

který zohledňuje změny rozsahu díla popsané v odsouhlasených změnových listech včetně jejich dopadů do ceny díla.

Tento dodatek doplňuje a mění následující části původní smlouvy takto:

a. v článku 2. Předmět plnění smlouvy se:

- za odstavec 2.2. se vkládá odstavec 2.3. ve znění:
2.3. Předmět díla se mění v rozsahu odsouhlasených změnových listů. Tyto změnové listy č. 1 až 5 jsou přílohou dodatku č. 1 smlouvy.

- u odstavců 2.3. až 2.8. smlouvy se mění číslování na 2.4. až 2.9.

b. v článku 4. Cena díla smlouvy se:

- odstavec 4.1. nahrazuje zněním:

4.1. Cena díla je sjednána na základě akceptované cenové nabídky zhotovitele a podle odsouhlasených změnových listů ve výši:

• základní cena podle smlouvy	:	2 178 517,78 Kč
– dopad do ceny podle změnového listu č. 1 (k SO 302)	:	147 263,11 Kč
– dopad do ceny podle změnového listu č. 2 (k SO 302)	:	132 624,19 Kč
– dopad do ceny podle změnového listu č. 3 (k SO 303)	:	34 565,20 Kč
– dopad do ceny podle změnového listu č. 4 (k SO 301)	:	74 290,00 Kč
– <u>dopad do ceny podle změnového listu č. 5 (k SO 103)</u>	:	<u>38 861,07 Kč</u>
• dopady do ceny podle změnových listů č. 1 až 5	:	427 603,57 Kč
• základní cena celkem	:	2 606 121,35 Kč
• DPH ve výši 21%	:	547 285,48 Kč
• celková cena díla včetně DPH	:	3 153 406,83 Kč

(slovy: třímiliónyjednostopadesáttřítisícečtyřistašest 83/100 korun českých)

Ceny jednotlivých částí předmětu díla – stavebních objektů včetně DPH jsou následující:

SO 103 Chodníky Borovany, Vrcov	504 714,78 Kč
SO 301 Vodovod Borovany	1 163 096,14 Kč
SO 302 Jednotná kanalizace Borovany	1 214 907,48 Kč
<u>SO 303 Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany</u>	<u>243 688,43 Kč</u>
Celkem	3 153 406,83 Kč

Skutečná cena díla bude fakturovaná samostatně za jednotlivé stavební objekty na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkazu výměr či jiného ukazatele.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že část plnění podle této smlouvy – SO 103, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.


Závěrečná ujednání

- Tímto dodatkem nedotčená ustanovení původní smlouvy zůstávají platná.
- Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
- Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle pravé a svobodné vůle jejich účastníků a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
- Uzavření tohoto dodatku bylo odsouhlaseno usnesením Zastupitelstva města Borovany ze dne 12. září 2018 pod číslem ZM 805 II./2.

Za objednatele:

V Borovanech, dne 14. září 2018



Ing. Petr Jenkner
starosta


MĚSTO BORO VANY
Žižkovo náměstí 107 ®
373 12 BORO VANY

Za zhotovitele:

V Praze, dne 14. září 2018



Ivan Havel
výkonný ředitel



Ing. Kamil Vykydal
výrobní ředitel

přílohy:

- změnový list č. 1
- změnový list č. 2
- změnový list č. 3
- změnový list č. 4
- změnový list č. 5



2

ZMĚNOVÝ LIST	číslo:	1	ze dne:	29. srpna 2018
---------------------	--------	----------	---------	-----------------------

stavba:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany		
investor:	Město Borovany	IČ:	002 44 686
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín	IČ:	281 69 522
projektant:	WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec	IČ:	639 06 601

části stavby dotčené změnou:	SO 302 Jednotná kanalizace Borovany
------------------------------	--

Popis změny, technického řešení:

<p>původní řešení podle projektové dokumentace: Projektová dokumentace řešila výměnu kanalizačního řadu v Třeboňské ulici s napojením na kanalizační řad vedený v komunikaci v prostoru Žižkova náměstí. V průběhu provádění prací bylo v úseku v prostoru Žižkova náměstí v Borovanech zjištěno souběžné vedení vodovodního řadu, který měl být podle projektové dokumentace ponechaný. Vodovodní řad v úseku délky 41 m jednak křížoval trasu kanalizace a dále byl uložený v nedostatečném odstupu od kanalizace.</p>
<p>nové řešení: Provedení výměny vodovodního řadu; zajištěno samostatně u provozovatele sítě. Změnový list zahrnuje nárůst rozsahu zemních prací souvisejících s výměnou vodovodního řadu v uvedeném úseku.</p>
<p>odůvodnění změny řešení: Provedení prací je nezbytné z důvodu zajištění funkčnosti sítí vodovodu a kanalizace.</p>
<p>vliv změny na projektovou dokumentaci stavby: bude zapracováno do dokumentace skutečného provedení</p> <p>vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) dopad na termín : nemá vliv b) dopad na kvalitu : nemá vliv c) dopad na cenu díla : navýšení ceny díla o 147.624,19 Kč (bez DPH)</p>
<p>přílohy: – položkový rozpočet</p>

Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změn je nezbytné s ohledem na další technické návaznosti stavby.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Filip Hořejší



Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržená změna není v rozporu s projektovou dokumentací a reflektuje na zjištěný stav v průběhu provádění prací.
- b) Provedení navržené změny je nezbytné.
- c) Navržená změna odstraní nedostatky polohového umístění sítí.
- d) K navržené změně nemám další připomínky.

datum: 12.9.2018

podpis: Josef Šedivý



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Provedení navrhovaných změn je nezbytné.

Položkový rozpočet změn odpovídá z kvantitativního hlediska provedené skutečnosti a z kvalitativního hlediska požadavkům podle projektové dokumentace.

Cenová úroveň odpovídá cenotvorbě použité ve smluvním rozpočtu zhotovitele a podmínkám z uzavřené smlouvy o dílo.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Jaroslav Havel



Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum: 13-09-2018

podpis: Ing. Petr Jenkner, starosta



2

ZBV č. D1

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 01
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Objednatel: Město Borovany
Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Rozpočet:

Základní cena:	746 482,52 Kč
Cena - celkem:	746 482,52 Kč
DPH:	156 761,33 Kč
Cena s daní:	903 243,85 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:	bm
Počet měrných jednotek:	158,10
Náklad na měrnou jedn.:	4 721,58 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem:	147 263,11 Kč
DPH:	30 925,25 Kč
Cena s daní:	178 188,36 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 17.05.2018

MĚSTO BOROVANY
Žižkovo náměstí 107
373 12 BOROVANY

HOREPS!

geosan
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522



Položky dodatku č. D1

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 01
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	11,480	170,25	1 954,47
			$4,927 * 2,33 = 11,480 [A]$				
2	014102	B	POPLATKY ZA SKLÁDKU	T	25,402	136,20	3 459,75
			$12,701 * 2 = 25,402 [A]$				
24	02911		OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	HM	1,000	2 600,00	2 600,00
30	02760		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠT JÍMKY, STAV JÁMY A ŠACHTY	KČ	2,000	17 100,00	34 200,00
Celkem							42 214,22
1 - Zemní práce							
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	34,283	283,75	9 727,80
			$24,738 = 24,738 [A]$				
			$9,545 = 9,545 [B]$				
			$Celkem: A+B=34,283 [C]$				
7	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	34,283	548,21	18 794,28
			$24,738 = 24,738 [A]$				
			$9,545 = 9,545 [B]$				
			$Celkem: A+B=34,283 [C]$				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,438	85,13	4 293,79
			$4,927 = 4,927 [A]$				
			$12,701 = 12,701 [B]$				
			$24,738 = 24,738 [C]$				
			$24,738 = 24,738 [D]$				
			$-2,641 = -2,641 [E]$				

Položky dodatku č. D1

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 01
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11	17581	-15,881=-15,881 [F] -12,701=-12,701 [G] -6,35=-6,350 [H] 20,907=20,907 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+J=50,438 [K] OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	15,881	810,39	12 869,80
25	129945	15,881=15,881 [A] ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	41,000	177,00	7 257,00
26	113138	ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 20KM	M3	4,927	867,00	4 271,71
27	113328	ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM	M3	12,701	434,00	5 512,23
28	13173B	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I - DOPRAVA	M3KM	685,660	14,00	9 599,24
29	13283B	34,283*20=685,660 [A] HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II - DOPRAVA 34,283*20=685,660 [A]	M3KM	685,660	20,00	13 713,20
Celkem						86 039,05
4 - Vodorovné konstrukce						
12	45157	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO 2,641=2,641 [A]	M3	2,641	390,44	1 031,15
Celkem						1 031,15
5 - Komunikace						
13	56333	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	84,670	160,04	13 550,59



Položky dodatku č. D1

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 01
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			84,67=84,670 [A]				
					Celkem		13 550,59
	8 - Potrubí						
23	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	3,000	800,00	2 400,00
					Celkem		2 400,00
	9 - Ostatní konstrukce a práce						
22	969134		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 200MM VODOVODNÍCH	M	36,100	56,18	2 028,10
					Celkem		2 028,10
					Celkem za rozpočet		147 263,11



ZMĚNOVÝ LIST	číslo:	2	ze dne:	29. srpna 2018
---------------------	--------	----------	---------	-----------------------

stavba:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany		
investor:	Město Borovany	IČ:	002 44 686
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín	IČ:	281 69 522
projektant:	WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec	IČ:	639 06 601

části stavby dotčené změnou:	SO 302 Jednotná kanalizace Borovany
------------------------------	--

Popis změny, technického řešení:

<p>původní řešení podle projektové dokumentace: Jedná se o úsek kanalizace v prostoru Třeboňské ulice v Borovanech. V průběhu provádění prací bylo zjištěno, že kanalizace není vedená v přímém směru mezi jednotlivými šachtami, tak jak předpokládala projektová dokumentace.</p>
<p>nové řešení: Uvedená skutečnost má dopady na nárůst rozsahu zemních prací souvisejících s výměnou kanalizačního sběrače v uvedeném úseku.</p>
<p>odůvodnění změny řešení: Provedení prací je nezbytné z důvodu zajištění funkčnosti kanalizace.</p>
<p>vliv změny na projektovou dokumentaci stavby: nemá vliv</p>
<p>vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) dopad na termín : nemá vliv</p> <p>b) dopad na kvalitu : zvýšení kvality</p> <p>c) dopad na cenu díla : navýšení ceny díla o 132.624,19 Kč (bez DPH)</p>
<p>přílohy: – položkový rozpočet</p>

2

Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změn je nezbytné s ohledem na další technické návaznosti stavby.

datum:

12.9.2018

podpis:

Ing. Filip Hořejší

**Vyjádření projektanta stavby:**

- Navržená změna není v rozporu s projektovou dokumentací a reflektuje na zjištěný stav v průběhu provádění prací.
- Provedení navržené změny je nezbytné z důvodu odstranění původního potrubí.
- Navržená změna odstraní nedostatky polohového umístění sítí.
- K navržené změně nemám další připomínky.

datum:

12.9.2018

podpis:

Josef Šedivý

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Provedení navržené změny je nezbytné.

Položkový rozpočet změn odpovídá z kvantitativního hlediska provedené skutečnosti a z kvalitativního hlediska požadavkům podle projektové dokumentace.

Cenová úroveň odpovídá cenotvorbě použité ve smluvním rozpočtu zhotovitele a podmínkám z uzavřené smlouvy o dílo.

datum:

12.9.2018

podpis:

Ing. Jaroslav Havel

**Vyjádření investora (objednatele):**

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum:

13-09-2018

podpis:

Ing. Petr Jenkner, starosta



2

ZBV č. D2

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 02

Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Objednatel: Město Borovany

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Rozpočet:

Základní cena: 746 482,52 Kč

Cena - celkem: 879 106,70 Kč

DPH: 184 612,41 Kč

Cena s daní: 1 063 719,11 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky: bm

Počet měrných jednotek: 158,10

Náklad na měrnou jedn.: 5 560,45 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: 132 624,19 Kč

DPH: 27 851,08 Kč

Cena s daní: 160 475,27 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV 23.04.2018

MĚSTO BORO VANY
Žižkovo náměstí 107
373 12 BORO VANY

HOŘEŠŮ

**geosan**
GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
U Nemocnice 430
280 02 Kolín III
DIČ: CZ28169522

Položky ZBV č. D2

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 02
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	5,236	659,44	3 452,83
			<i>Od šachty Š1 - Š2</i> <i>5,236=5,236 [B]</i> <i>Celkem: B=5,236 [C]</i>				
4	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 5KM	M3	2,557	356,39	911,29
			<i>Od Š1 do Š2</i> <i>2,557=2,557 [A]</i> <i>Celkem: A=2,557 [B]</i>				
6	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	54,339	283,75	15 418,69
			<i>Od Š1 do Š2</i> <i>27,47=27,470 [A]</i> <i>Od Š4 do Š5</i> <i>26,869=26,869 [B]</i> <i>Celkem: A+B=54,339 [C]</i>				
7	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	54,339	548,21	29 789,18
			<i>Od Š1 do Š2</i> <i>27,47=27,470 [A]</i> <i>Od Š4 do Š5</i> <i>26,869=26,869 [B]</i> <i>Celkem: A+B=54,339 [C]</i>				
10	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	50,424	85,13	4 292,60
			<i>Od Š1 do Š2</i> <i>22,222=22,222 [A]</i> <i>Od Š4 do Š5</i> <i>28,202=28,202 [B]</i> <i>Celkem: A+B=50,424 [C]</i>				

Položky ZBV č. D2

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 02
Objekt: 302, Jednotná kanalizace Borovany
Rozpočet: 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
11 17581		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	22,176	810,39	17 971,21
		<i>Od Š4 do Š5</i> <i>22,176=22,176 [A]</i> <i>Celkem: A=22,176 [B]</i>				
23 129945		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM	M	158,112	177,00	27 985,82
		<i>Čištění potrubí před kamerovou zkouškou</i> <i>158,112=158,112 [A]</i>				
Celkem						99 821,62
4 - Vodorovné konstrukce						
12 45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	3,360	390,44	1 311,88
		<i>Od Š4 do Š5</i> <i>3,36=3,360 [A]</i> <i>Celkem: A=3,360 [B]</i>				
Celkem						1 311,88
5 - Komunikace						
13 56333		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM	M2	103,900	160,04	16 628,16
		<i>Od Š1 do Š2</i> <i>103,9=103,900 [A]</i> <i>Celkem: A=103,900 [B]</i>				
Celkem						16 628,16
8 - Potrubí						
22 89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	158,112	94,00	14 862,53
		<i>Kamerová prohlídka potrubí</i> <i>158,112=158,112 [A]</i>				
Celkem						14 862,53

**Položky ZBV č. D2****Stavba:** 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 302 ZBV 02**Objekt:** 302, Jednotná kanalizace Borovany**Rozpočet:** 302, Jednotná kanalizace Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
Celkem za rozpočet							132 624,19

ZMĚNOVÝ LIST	číslo:	3	ze dne:	29. srpna 2018
---------------------	--------	----------	---------	-----------------------

stavba:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany		
investor:	Město Borovany	IČ:	002 44 686
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín	IČ:	281 69 522
projektant:	WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec	IČ:	639 06 601

části stavby dotčené změnou:	SO 303 Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany
------------------------------	---

Popis změny, technického řešení:


<p>původní řešení podle projektové dokumentace: Projektová dokumentace zahrnovala napojení stávajících kanalizačních přípojek podle podkladů poskytnutých správcem sítě.</p>
<p>nové řešení: V průběhu provádění prací byly jednak zastiženy další přípojky. Dále vznesl investor požadavek na provedení přípojek pro budoucí odvodnění střech objektů v Třeboňské ulici, aby nebyly tyto vody sváděny na povrch chodníků.</p>
<p>odůvodnění změny řešení: Provedení prací je nezbytné jednak z důvodu zajištění funkčnosti stávajících přípojek a dále pro budoucí bezproblémové odvodnění střech stávajících objektů. Provedení prací v budoucnu minimalizuje požadavky na zásahy do tělesa komunikace z důvodu řešení přípojek kanalizace.</p>
<p>vliv změny na projektovou dokumentaci stavby: bude zahrnuto do projektu skutečného provedení</p> <p>vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) dopad na termín : nemá vliv b) dopad na kvalitu : zvýšení kvality c) dopad na cenu díla : navýšení ceny díla o 34.565,20 Kč (bez DPH)</p>
<p>přílohy: – položkový rozpočet</p>

Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změn je nutné s ohledem na další technické návaznosti stavby.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Filip Hořejší



Vyjádření projektanta stavby:

- a) Navržené změny nejsou v rozporu s projektovou dokumentací a reflektují na zjištěný stav v průběhu provádění prací.
- b) Provedení navržených změn je vhodné.
- c) K navrženým změnám nemám další připomínky.

datum: 12.9.2018

podpis: Josef Šedivý



Vyjádření technického dozoru stavebníka:

Provedení navrhovaných změn je nezbytné za část zjištěných přípojek. Za část přípojek pro budoucí připojení je vhodné z hlediska minimalizace zásahu do komunikace a zvýšení užitných vlastností chodníku.

Položkový rozpočet změn odpovídá z kvantitativního hlediska skutečně provedenému rozsahu a z kvalitativního hlediska požadavkům podle projektové dokumentace.

Cenová úroveň odpovídá cenotvorbě použité ve smluvním rozpočtu zhotovitele a podmínkám z uzavřené smlouvy o dílo.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Jaroslav Havel




Vyjádření investora (objednatele):

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum: 13 -09- 2018

podpis: Ing. Petr Jenkner, starosta



ZBV č. D3
Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 303 ZBV 03

Objekt: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany

Rozpočet: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany

Objednatel: Město Borovany

Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.

Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Rozpočet:
Základní cena: 166 830,20 Kč

Cena - celkem: 201 395,40 Kč

DPH: 42 293,03 Kč

Cena s daní: 243 688,43 Kč

Z toho rozhod.hmoty:
Měrné jednotky: bm

Počet měrných jednotek: 82,90

Náklad na měrnou jedn.: 2 429,38 Kč

ZBV - celkem:
Cena - celkem: 34 565,20 Kč

DPH: 7 258,69 Kč

Cena s daní: 41 823,89 Kč

Vypracoval zadání:
Datum zadání:
ZBV vypracoval:
Datum vypracování ZBV 25.07.2018

MĚSTO BORO VANY
 Žitkovo náměstí 107
 370 12 BORO VANY



KOREKCE




GEOSAN GROUP a.s.
 U Nemocnice 430
 280 02 Kolín III
 DIČ: CZ28169522

Položky ZBV č. D3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 303 ZBV 03
Objekt: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany
Rozpočet: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce							
3	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM	M3	0,025	659,44	16,49
6	13273		<i>0,5*0,5*0,1=0,025 [A]</i> HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	9,549	283,75	2 709,53
7	13283		<i>Nové přípojky</i> <i>19,098*0,5=9,549 [A]</i> HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	9,549	593,61	5 668,38
8	17411		<i>Nové přípojky</i> <i>19,098*0,5=9,549 [A]</i> ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	9,618	85,13	818,78
9	17581		<i>Nové přípojky</i> <i>9,618=9,618 [A]</i> OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	9,120	810,73	7 393,86
27	13373		<i>Nové přípojky</i> <i>9,12=9,120 [A]</i> HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	1,255	930,70	1 168,03
28	13383		<i>2,51*0,5=1,255 [A]</i> HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II	M3	1,255	1 044,20	1 310,47
31	12980		<i>2,51*0,5=1,255 [A]</i> ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ	KUS	1,000	415,00	415,00
Celkem							19 500,54
4 - Vodovodné konstrukce							
10	45157		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO	M3	2,060	390,44	804,31

Položky ZBV č. D3

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 303 ZBV 03
Objekt: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany
Rozpočet: 303, Vodovodní a kanalizační přípojky Borovany

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
			<i>Nové přípojky</i> <i>2,06=2,060 [A]</i>				
						Celkem	804,31
	7 - Přidružená stavební výroba						
33	72124		LAPAČE STŘEŠNÍCH SPLAVENIN	KUS	2,000	2 520,00	5 040,00
						Celkem	5 040,00
	8 - Potrubí						
15	83444		POTRUBÍ Z TRUB KAMENINOVÝCH DN DO 250MM	M	-5,000	1 464,15	-7 320,75
			<i>Odpočet</i> <i>-5=-5,000 [A]</i>				
29	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM	M	21,220	385,00	8 169,70
			<i>Nové přípojky</i> <i>21,22=21,220 [A]</i>				
30	89712		VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ	KUS	1,000	7 840,00	7 840,00
			<i>Nová uliční vpust</i> <i>1=1,000 [A]</i>				
32	89980		TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	3,100	94,00	291,40
34	87427		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 100MM	M	2,000	120,00	240,00
						Celkem	9 220,35
						Celkem za rozpočet	34 565,20

ZMĚNOVÝ LIST	číslo:	4	ze dne:	29. srpna 2018
---------------------	--------	----------	---------	-----------------------

stavba:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany		
investor:	Město Borovany	IČ:	002 44 686
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín	IČ:	281 69 522
projektant:	WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec	IČ:	639 06 601

části stavby dotčené změnou:	SO 301 Vodovod Borovany
------------------------------	--------------------------------

Popis změny, technického řešení:

<p>původní řešení podle projektové dokumentace: Projektová dokumentace předpokládala napojení vodovodních řadů dvou tlakových pásem ve stávající šachtě na veřejném prostranství.</p>
<p>nové řešení: Na základě doporučení provozovatele sítě – ČEVAK a.s. je řešeno přemístění propojení vodovodů obou tlakových pásem do suterénu objektu tzv. klubu mladých.</p>
<p>odůvodnění změny řešení: Uvedená změna jednak vyloučí neoprávněnou manipulaci s vodovodní sítí a dále do budoucna rozšíří využití pozemku po likvidaci venkovní šachty. Vyčíslené náklady změny zahrnují pouze náklady na vodoinstalační materiál. Zemní práce nejsou tímto změnovým listem vyčíslené.</p>
<p>vliv změny na projektovou dokumentaci stavby: bude zahrnuto do projektu skutečného provedení</p> <p>vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) dopad na termín : nemá vliv b) dopad na kvalitu : zvýšení kvality c) dopad na cenu díla : navýšení ceny díla o 38.861,07 Kč (bez DPH)</p>
<p>přílohy: – položkový rozpočet</p>

Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změn je vhodné.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Filip Hořejší

**Vyjádření projektanta stavby:**

- a) Navržená změna není v rozporu s projektovou dokumentací a reflektuje na zjištěný stav v průběhu provádění prací.
- b) Provedení navržené změny je vhodné.
- c) K navržené změně nemám další připomínky.

datum: 12.9.2018

podpis: Josef Šedivý

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Provedení navrhovaných změn je vhodné.

Položkový rozpočet (náklady na materiál) odpovídá skutečnosti doložené fakturou ČEVAKu a.s., poskytovatele materiálu.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Jaroslav Havel

**Vyjádření investora (objednatele):**

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum: 13-09-2018

podpis: Ing. Petr Jenkner, starosta

2



SOUPIS PRACÍ

Stavba: 754 Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 301 ZBV 04

Objekt: D4 Vodovod Borovany

Rozpočet: D4 Vodovod Borovany

Objednavatel: Město Borovany
Zhotovitel dokumentace: WAY project s.r.o.
Zhotovitel: GEOSAN GROUP a.s.

Základní cena: 74 290,00 Kč

Cena celková: 74 290,00 Kč

DPH: 15 600,90 Kč

Cena s daní: 89 890,90 Kč

Měrné jednotky: bm

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jednotku: 74 290,00 Kč

Vypracoval zadání:

Vypracoval nabídku:

Datum zadání:

Datum vypracování nabídky:

MĚSTO BORO VANY
 Žižkovo náměstí 107 ®
 373 12 BORO VANY

Handwritten signature

HOŘEŠŮČ

geosan
 GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
 U Nemocnice 430
 280 02 Kolín III
 DIČ: CZ28169522

13

LIKVIDAČNÍ LIST K FAKTUŘE

56025

DODAVATEL	22605 ČEVAK a.s.	CZK	74.290,00
FAKTURA č.	2018003682	Datum zd. plnění:	20.06.2018
		Splatno dne:	07.09.2018
OBJEDNÁVKA / SMLOUVA	2015000879		

Stručný popis provedené dodávky, práce, služby:	Došlo	09.07.2018
vytyčení kanaliz. řadu, obj. 27/AV.17011.150	č. j.:	409/18/7

Odpovídá:	Schválen
Dne	Dne 16-07-2018
Podpis	Podpis Ing. Martin Mika

Početní a formální kontrola:	Zaúčtoval:
Dne 10-07-2018	Období:
Podpis Andrea Nevřalová, DiS.	Dne 18-07-2018
	Podpis Andrea Nevřalová, DiS.

Poznámka: RCH

AKCE	Kč	Dne	Podpis
AV.17011.1.150	74.290,-		

Finanční účtárna převzala dne:			Podpis	
MD	D	Kč	Středisko	



ČEVAK a.s.

Severní 2264/8, 37010 České Budějovice

IČO: 60849657 DIČ: CZ60849657

Telefon: 387 761 911

Fax: 387 761 225

Strana: 1 / 1

DAŇOVÝ DOKLAD - FAKTURA

Č.faktury: 2018003682

Variabilní symbol: **2018003682**

Konst. symbol: 0308

Bank. spoj.: 5002006468/5500 Raiffeisenbank, a.s.

IBAN: CZ55 5500 0000 0050 0200 6468

Odběratel: GEOSAN GROUP a.s. U Nemocnice 430/III 280 02 Kolín		GEOSAN GROUP a.s. U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7	
Číslo objednávky externí: 27/17011.1.150/2018		IČO: 28169522 DIČ: CZ28169522	
Kontaktní osoba:		Datum uskut.zdanitelného plnění: 20.06.2018	
Způsob platby: Platební příkaz		Datum vystavení: 04.07.2018	
Středisko: Reklamacce vyřizuje: Božák Pavel		Datum splatnosti: 04.09.2018	
Telefon: +420 387 981 313 Fax:		Fakturoval: Maroušková Jana	
		Telefon: +420 387 76 11 44	
		E-mail: jana.marouskova@cevak.cz	

Předmět plnění: rekonstrukce vodovodu-Borovany

Přílohy:

Název	Počet j. MJ	DPH %	Jedn.cena	Cena základ	DPH	Cena celkem
rekonstrukce vodovodu	1,00		74 290,00	74 290,00		74 290,00
Celkem:				74 290,00	0,00	74 290,00
Celkem k úhradě (Kč):						74 290,00

Sazba DPH	Základ	DPH	Celkem		
15,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Zaokrouhlení:	0,00 Kč
21,00 %	0,00	0,00	0,00 Kč	Celkem bez DPH:	74 290,00 Kč
	74 290,00	0,00	74 290,00 Kč	Celkem za fakturu:	74 290,00 Kč
	0,00	0,00	0,00 Kč	Odečtená záloha:	0,00 Kč
				Celkem k úhradě:	74 290,00 Kč

Daň odvede zákazník

KÓD PŘEDMĚTU PLNĚNÍ: 4 - Stavební a montážní práce



ČEVAK a.s.

Severní 8/2264, 37010 České Budějovice

IČ: 608 49 657 DIČ: CZ60849657

zapsaná v ORS u KS v České Budějovice

oddíl B, vložka 657 (206)

**Zhotovitel:**

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 657,
 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 tel.: 844 844 870 , fax: 387 761 225, e-mail: info@cevak.cz
 IČ: 60849657 DIČ: CZ60849657

Číslo zakázky:

28 201 - 08 - 520 474

Evidenční číslo ZIS:

02 - OBJEDNÁVKA

Popis objednané práce:

REKONSTRUKCE

Objednatel (vlastník dotčeného pozemku nebo stavby):

Jméno a příjmení (firma):

GEOSAN GROUP a.s.

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ):

Datum nar./ IČ:

DIČ (plátce DPH):



Adresa pro doručení faktury: (vyplňte pouze v případě, že se adresa liší od adresy objednatele)

Jméno a příjmení (firma):

Adresa (ulice, č.p., obec, PSČ):

Přesná adresa dotčeného objektu:

Obec:

BOROVANŮV

Ulice:

Třebovická

Č.p./č.e.:

Část obce:

Kat.území:

Č. parcelní:

Souhlasím s tím, že konečnou cenu za objednané práce stanoví zhotovitel podle skutečného provedení dle Ceníku prací a výkonů ČEVAK a.s. platného v den jejich dokončení.

Prohlašuji:

- 1) Na dotčeném pozemku jsem oprávněn předmětnou práci uskutečnit
- 2) Provedení objednaných prací splňuje podmínky pro uplatnění snížené sazby (podle zákona č. 235/2004 Sb.)

 Ano, splňuje Ne, nespĺňuje

- 3) Provedení objednaných prací souvisí výhradně nebo částečně s mou ekonomickou činností – podléhá režimu přenesené daňové povinnosti (vyplňuje pouze plátce DPH)

 Ano, souvisí Ne, nesouvisí

- 4) V případě, že výše uvedená prohlášení budou nepravdivá, budu hradit škodu z toho plynoucí.

Poznámky:

Informace o zpracování osobních údajů

K převzetí zhotovené práce zmocňuji:

je dostupná na adrese www.cevak.cz

Jméno a příjmení (firma):

a v obchodních kancelářích.

Objednávám výše uvedené práce a souhlasím se zpracováním mých osobních údajů za účelem plnění smlouvy o dílo a potvrzuji, že všechny mnou uvedené údaje jsou pravdivé.

BOROVANŮV

dne

21.6.2013

Jméno a příjmení / mělkovýj písmem/
a podpis objednatele

**Zhotovitel:**

ČEVAK a.s., Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice
 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku oddíl B, vložka 657,
 u Krajského soudu v Českých Budějovicích
 tel.: 844 844 870, fax: 387 761 225, e-mail: info@cevak.cz
 bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; č. ú.: 5002006468/5500
 IČ: 60849657 DIČ: CZ60849657

Číslo zakázky:

23 201-08-500 444

Evidenční číslo ZIS:

Práci provedl:

11 – ZAKÁZKOVÝ LIST

POPIS PROVEDENÉ PRÁCE:

REKONSTRUKCE VOZOVY - TŘEBONŇSKÁ UL.

FAKTURACE VODOMĚRU

Typ vodoměru: Číslo vodoměru:

Vodoměr fakturovat:/zakřížkovat a doplnit/

 Objednateli Městu/Obci Investorovi ZTV

VÝKAZ SPOTŘEBOVANÉHO MATERIÁLU

SKLADOVÉ ČÍSLO	DRUH MATERIÁLU	KS
POPIS PRÁCE	dodávka materiálů, montážní práce, zřízení odstavky vodovodní sítě, pro křižování v místech - napojení u autobus. zastávek PE 160; napojení stávkové armatury kovová PE 160; napojení UREA, HLIVŮČKA - armatury kovová PE 10.	
CENA PRÁCE	CELKEM 74.290,- Kč (bez DPH)	

VOZIDLO

Typ a RZ: Ujeté km km Sazba: Kč/km

Typ a RZ: Ujeté km km Sazba: Kč/km

VÝKAZ PRÁCE

Práce montéra: hod. sazba: Kč/h Celkem: hod.

Práce dělníka: hod. sazba: Kč/h Celkem: hod.

POZNÁMKY

Informace o zpracování osobních údajů

je dostupná na adrese www.cevak.cz

a v obchodních kancelářích.

PRÁCI PŘEDAL

Jméno a příjmení: P. Borkovský

Podpis:

Dne: 20.6.2018

PRÁCI PŘEVZAL

Jméno a příjmení: Filip Kopecký

Podpis:

Dne: 21.6.2018



OBJEDNAVKA

Č. 27 / 17011.1.150 / 2018

Objednatel: GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430, 280 02 Kolin III IČO: 28169522, DIČ: CZ28169522, do OR zapsaná dne 15 října 2007, oddíl B, vložka 12459 Korespondenční adresa: GEOSAN GROUP a. s. U Průhonu 1516/32 170 00 Praha 7 5 patro, recepce Bankovní spojení: č. ú. 6446732/0800 Oprávnění jednat ve věcech: Smluvních: Ing. Martin Milka, ředitel regionu tel: 725 989 810 a Ing. Filip Hořejší, vedoucí projektového týmu, tel: 777 981 422 Technických: Ing. Filip Hořejší Potvrzení podkladů k fakturaci: Ing. Filip Hořejší a Ing. Michal Dončuk, připraváči 606 095 350	KTN (uvést převážující typ) Dodavatel/Zhotovitel: ČEVAK a.s. Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice 3 do OR zapsaná u Krajského soudu v Praze, dne 1 května 1994, oddíl B, vložka 657 IČO: 608 49 657 DIČ: CZ60849657 Oprávnění jednat ve věcech: Smluvních: Technických: Pavel Božák, tel: 602 421 814, pavel.bozak@cevak.cz
Číslo projektu: AV.17011.1.150	Datum:

Akce : „Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany“

Předmět: Smluvní strany prohlašují, že oboustranným podpisem této objednávky je uzavřena smlouva o dílo. Bez uvedení konkrétního rozsahu díla (výměra, počet, MJ, jednotkové ceny a cena) je objednávka neplatná.

Položka	Popis předmětu	MJ	Počet MJ	Cena za MJ	Cena celkem
Materiál	Soupě DN 100	ks	2	2 863,00 Kč	5 726,00 Kč
	WAGA HP DN 100	ks	3	3 015,00 Kč	9 045,00 Kč
	Zemní souprava teleskop DN 100	ks	2	1 103,00 Kč	2 206,00 Kč
	Podložka pod teleskop	ks	3	127,00 Kč	381,00 Kč
	Zemní souprava pevná DN 100	ks	1	530,00 Kč	530,00 Kč
	Příruba DN 100	ks	3	511,00 Kč	1 533,00 Kč
	Lemový nákržek PE 110	ks	3	262,00 Kč	786,00 Kč
	Elektrospojka hrdlo PE 110	ks	2	359,00 Kč	718,00 Kč
	Elektrokoleno PE 110 90°	ks	3	547,00 Kč	1 641,00 Kč
	WAGA HP DN 200	ks	1	7 303,00 Kč	7 303,00 Kč
	FFR 200/150	ks	1	2 161,00 Kč	2 161,00 Kč
	FFR 150/80	ks	1	1 415,00 Kč	1 415,00 Kč
	Navrtávací pas PE 160/2	ks	1	3 774,00 Kč	3 774,00 Kč
	Zemní souprava teleskopická 2"	ks	1	1 113,00 Kč	1 113,00 Kč
	těsnění DN 200	ks	1	153,00 Kč	153,00 Kč
	těsnění DN 150	ks	2	125,00 Kč	250,00 Kč
	těsnění DN 100	ks	6	51,00 Kč	306,00 Kč
	těsnění DN 80	ks	1	43,00 Kč	43,00 Kč
	šroub M 16/60	ks	24	7,00 Kč	168,00 Kč
	šroub M 16/80	ks	32	8,00 Kč	256,00 Kč
	šroub M 20/65	ks	16	12,00 Kč	192,00 Kč
	šroub M 20/80	ks	16	14,00 Kč	224,00 Kč
	šroub M 20/110	ks	8	17,00 Kč	136,00 Kč
	maticice M16	ks	56	1,50 Kč	84,00 Kč
	maticice M20	ks	32	3,50 Kč	112,00 Kč
	Lemový nákržek PE 160	ks	1	138,00 Kč	138,00 Kč
	Příruba DN 150	ks	2	450,00 Kč	900,00 Kč
	Poklop šoupě	ks	2	827,00 Kč	1 654,00 Kč
	TP 100/500	ks	2	445,00 Kč	890,00 Kč
	Šroubení PE 63/PE 63	ks	1	1 622,00 Kč	1 622,00 Kč
	Šroubení PE 63/2"	ks	1	1 175,00 Kč	1 175,00 Kč
		ks	1	541,00 Kč	541,00 Kč
	Práce	kpl	1	21 232,00 Kč	21 232,00 Kč
	Doprava	kpl	1	2 750,00 Kč	2 750,00 Kč
	Voda	m3	90	34,80 Kč	3 132,00 Kč

D

Cena bez DPH celkem:	DPH 15%	Cena včetně DPH celkem
74 290,00 Kč	DPH 21%	74 290,00 Kč

Cena celkem vč. DPH je splatná do 60 dnů ode dne doručení řádně vystavené faktury na recepci objednatele nebo doporučeně na adresu objednatele určenou pro doručování uvedenou v objednávce, jejíž přílohou je protokol o provedených pracích nebo o provedené dodávce. V případě, že zhotovitel nevystaví daňový doklad v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb. v platném znění a touto objednávkou a nedoručí takový objednateli, nevzniká mu nárok na úhradu částky nárokové v předmětném daňovém dokladu a objednatel se nedostává do prodlení.

Zaměstnanci objednatele nejsou oprávněni přijímat faktury od dodavatelů. Faktury je možno zaslat v elektronické podobě na emailovou adresu faktury@ggcz.eu

Smluvní strany se dohodly a zhotovitel se zavazuje, že pohledávky vzniklé z Objednávky nepostoupí nezastaví ani jiným způsobem nezatíží bez předchozího písemného souhlasu objednatele na třetí osobu. Provedení postoupení, zastavení či jiného zřízení pohledávky nepostupuje tomuto ustanovení je absolutně neplatné.

Termín dodání:	04 - 06/2018	Způsob dodání:	Místo stavby
Místo dodání:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany		

Dodávka je kompletní po předání veškeré dokumentace obvyklé nebo stanovené platnými normami a předpisy (např. Dodací list, Prohlášení o shodě, Záruční list, Protokol o měření, Protokol o jakosti, Stavební deník atd.).

Záruka: Záruka nebude uplatňována

Smluvní pokuta: Za pozdní dodání (splnění) předmětu objednávky je dodavatel povinen uhradit ve prospěch objednatele smluvní pokutu v výši 0,5 % z ceny dodávky za každý den prodlení, uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody. Smluvní pokuta je splatná do 30 dnů po jejím vyúčtování

Příložka CCP: Smluvní strany se zavazují jednat tak a přijímat taková opatření, aby nevzniklo jakékoli důvodné podezření na spáchání trestného činu k neúčinnému spáření trestného činu (věcně formy úcastenství), který by mohl být jakákoliv ze smluvních stran prodlen podlé zákona č. 418/2011 Sb. o restriční odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně nabyla zánajného trestní stíhání proti jakákoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami hodnotami a cíli Criminal Compliance programu objednatele (viz www.geosan-group.cz) dle přílohy CCP GG 1. Zhotovitel se zavazuje v co nejširším možném rozsahu (pokud to povaha jednotlivých úloh umožňuje) tyto zásady a hodnoty CCP GG dodržovat, a to na vlastní náklady a odpovědnost při plnění svých závazků vzniklých z této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje dodržovat zásady a hodnoty CCP GG především ve vztahu k protikorupčním opatřením. V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty některého z trestných činů, především však trestného činu přijetí úplatku, nepřímého uplatnění či odpícním, a to bez ohledu a nad rámec splnění případné zákonné oznamovací povinnosti.

Smluvní strany se zavazují a prohlašují, že splňují a budou po celou dobu trvání této smlouvy dodržovat a splňovat kritéria a standardy k označení obchodníka vyplývající z výše uvedených zásad a hodnot CCP GG.

Protikorupční dotazka: Smluvní strany se dohodly, že při plnění této smlouvy budou vždy postupovat čestně a transparentně a potvrzují, že takto jednaly i v průběhu vyjednávání a po dobu účinnosti této smlouvy.


Strana ze smluvních stran prohlašuje, že neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním díla či obchodní zájevu ani neposkytne, nenabídne ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného, a že neposkytne, nenabídne ani neslíbí neoprávněné výhody třetí stranám, ani je nepřijímá a nevyžaduje.

V této souvislosti se smluvní strany zavazují si navzájem neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného jednání, které je v rozporu se zásadami podle tohoto článku a mohlo by směřet s plněním této smlouvy nebo s jejím uzavíráním.

Všechny spory vzniklé ze smlouvy o dílo, která je uzavřena oboustranným podpisem této objednávky, se řídí obecně platnými českými právními předpisy. Strany se zavazují řešit případné spory vzniklé z objednávky vždy nejprve vzájemným jednáním. Smluvní strany se dohodly, že nadojde-li k odstranění případných sporů smluvních stran smírnou cestou, spor bude rozhodnut s konečnou platností u rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.

Vystavil Ing. Michal Dončuk:	Přijal (čitelné jméno)
Podpis:	
Schválil Ing. Filip Hófejsi	
Podpis:	Podpis:
Schválil Ing. Martin Mika:	
Podpis:	Podpis:
Místo: Praha	Místo:
Bez potvrzeného přijetí je objednávka neplatná a vystavené faktury nelze uhradit!	

GEOSAN GROUP a.s. je držitel certifikátu systémů kvality ISO 9001:2015 EMAS a ISO 14001. Podrobnosti systémů jsou na www.geosan-group.cz



D

ZMĚNOVÝ LIST	číslo:	5	ze dne:	29. srpna 2018
---------------------	--------	----------	---------	-----------------------

stavba:	Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov – Borovany		
investor:	Město Borovany	IČ:	002 44 686
zhotovitel:	GEOSAN GROUP a.s., Kolín	IČ:	281 69 522
projektant:	WAY project s.r.o., Jindřichův Hradec	IČ:	639 06 601

části stavby dotčené změnou:	SO 103 Chodníky Borovany, Vrcov
------------------------------	--

Popis změny, technického řešení:

<p>původní řešení podle projektové dokumentace: Projektová dokumentace rozsahově navazovala na projektovou dokumentaci úprav severovýchodní části Žižkova náměstí.</p>
<p>nové řešení: Z důvodu zásahu do vodovodní a kanalizační sítě v tomto prostoru považuje investor za vhodné výměnu chodníkového krytu jižního chodníku Třeboňské ulice ze stávajícího asfaltového za zámkovou dlažbu až na roh ohraničující zástavby v rozsahu cca 22,5 m². Dále vznesl investor požadavek na výměnu krytu chodníku k areálu technických služeb ze stávajícího asfaltového za zámkovou dlažbu v rozsahu cca 22,0 m².</p>
<p>odůvodnění změny řešení: Provedení prací je vhodné z hlediska uceleného vzhladu stavby.</p>
<p>vliv změny na projektovou dokumentaci stavby: bude zahrnuto do projektu skutečného provedení</p> <p>vliv změny na termín, kvalitu a cenu díla:</p> <p>a) dopad na termín : nemá vliv</p> <p>b) dopad na kvalitu : zvýšení kvality</p> <p>c) dopad na cenu díla : navýšení ceny díla o 38.861,07 Kč (bez DPH)</p>
<p>přílohy: – položkový rozpočet</p>

2

Vyjádření zhotovitele stavby:

Provedení změn je vhodné.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Filip Hořejší

**Vyjádření projektanta stavby:**

- a) Navržená změna není v rozporu s projektovou dokumentací a reflektuje na zjištěný stav v průběhu provádění prací.
- b) Provedení navržené změny je vhodné.
- c) K navržené změně nemám další připomínky.

datum: 12.9.2018

podpis: Josef Šedivý

**Vyjádření technického dozoru stavebníka:**

Provedení navrhovaných změn je vhodné.

Položkový rozpočet změn odpovídá z kvantitativního hlediska skutečně provedenému rozsahu a z kvalitativního hlediska požadavkům podle projektové dokumentace.

Cenová úroveň odpovídá cenotvorbě použité ve smluvním rozpočtu zhotovitele a podmínkám z uzavřené smlouvy o dílo.

datum: 12.9.2018

podpis: Ing. Jaroslav Havel

**Vyjádření investora (objednatel):**

S realizací navržených změn souhlasím – nesouhlasím.

datum: 13-09-2018

podpis: Ing. Petr Jenkner, starosta

Handwritten signature of Ing. Petr Jenkner.

**ZBV č. D5****Stavba:** 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 103 ZBV 05**Objekt:** 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)**Rozpočet:** 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)**Objednatel:** Město Borovany**Zhotovitel dokumentace:** WAY project s.r.o.**Zhotovitel:** GEOSAN GROUP a.s.**Rozpočet:****Základní cena:** 378 258,58 Kč**Cena - celkem:** 417 119,64 Kč**DPH:** 87 595,12 Kč**Cena s daní:** 504 714,76 Kč**Z toho rozhod.hmoty:****Měrné jednotky:** M2**Počet měrných jednotek:** 92,60**Náklad na měrnou jedn.:** 4 504,53 Kč**ZBV - celkem:****Cena - celkem:** 38 861,07 Kč**DPH:** 8 160,82 Kč**Cena s daní:** 47 021,89 Kč**Vypracoval zadání:****Datum zadání:****ZBV vypracoval:****Datum vypracování ZBV 08.08.2018**

MĚSTO BORO VANY
 Žižkovo náměstí 107
 373 12 BORO VANY

geosan
 GROUP

GEOSAN GROUP a.s.
 U Nemocnice 430
 280 02 Kolin III
 DIČ: CZ28169522



Položky ZBV č. D5

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 103 ZBV 05
Objekt: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)
Rožpočet: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)

Poř.č.	Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
0 - Všeobecné konstrukce a práce							
1	014102		POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>3,047*2,33=7,100 [A] Celkem: A=7,100 [B]</i>	T	7,100	170,25	1 208,78
2	014102	A	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>suť z betonových konstrukcí vytrhané obrubníky betonové (cca 0,205 t/m) 24,4*0,205=5,002 [A] Celkem: A=5,002 [B]</i>	T	5,002	136,20	681,27
3	014102	C	POPLATKY ZA SKLÁDKU <i>kamenivo nestmelené, z podkladních vrstev, (cca 1,8t/m3) 3,047*1,8=5,485 [A] Celkem: A=5,485 [B]</i>	T	5,485	136,20	747,06
						Celkem	2 637,11
1 - Zemní práce							
4	113134		ODSTRANĚNÍ KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM, ODVOZ DO 5KM <i>Vybourání chodníku od nádraží 0,55*1,8*0,1=0,099 [A] 11*(1,25+0,75)/2*0,1=1,100 [B] 8,45*1,25*0,1=1,056 [C] Vybourání chodníku u technických služeb 4,4*1,8*0,1=0,792 [D] Celkem: A+B+C+D=3,047 [E]</i>	M3	3,047	659,44	2 009,31
6	113324		ODSTRAN PODKL VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 5KM <i>Vybourání chodníku od nádraží</i>	M3	3,047	356,39	1 085,92

Položky ZBV č. D5

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 103 ZBV 05
Objekt: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)
Rozpočet: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
7	113524	<p>0,55*1,8*0,1=0,099 [A] 11*(1,25+0,75)/2*0,1=1,100 [B] 8,45*1,25*0,1=1,056 [C] Vybourání chodníku u technických služeb 4,4*1,8*0,1=0,792 [D] Celkem: A+B+C+D=3,047 [E] ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM</p> <p><i>Odstranění obrubníků u nádraží</i> 11+8,45+0,55=20,000 [A] <i>Odstranění obrubníků u technických služeb</i> 4,4=4,400 [B] Celkem: A+B=24,400 [C]</p>	M	24,400	136,20	3 323,28
Celkem						6 418,51
5 - Komunikace						
17	56334	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM	M2	44,473	129,39	5 754,36
20	574A43	<p><i>Chodník od nádraží</i> 0,55*1,8=0,990 [A] 11*(1,25+0,75)/2=11,000 [B] 8,45*1,25=10,563 [C] Chodník u technických služeb 4,4*1,8=7,920 [D] 14=14,000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=44,473 [F] ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM</p>	M2	-14,000	234,83	-3 287,62
21	582611	<p><i>Odpočet u vjezdu do technických služeb</i> -14=-14,000 [A] KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM</p>	M2	44,473	362,07	16 102,34

Položky ZBV č. D5

Stavba: 754, Rekonstrukce silnice II/155 Vrcov - Borovany_BOR - SO 103 ZBV 05
Objekt: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)
Rozpočet: 103, Chodníky Borovany, Vrcov (KSO 822 23 73)

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		<i>Chodník od nádraží</i> <i>0,55*1,8=0,990 [A]</i> <i>11*(1,25+0,75)/2=11,000 [B]</i> <i>8,45*1,25=10,563 [C]</i> <i>Chodník u technických služeb</i> <i>4,4*1,8=7,920 [D]</i> <i>14=14,000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E=44,473 [F]</i>				
Celkem						18 569,08
8 - Potrubí						
28	89921	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 590,00	1 590,00
Celkem						1 590,00
9 - Ostatní konstrukce a práce						
25	91721	ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	22,500	170,25	3 830,63
26	91722	<i>4+3,3+1,2+14=22,500 [A]</i> CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ	M	24,400	238,35	5 815,74
Celkem						9 646,37
Celkem za rozpočet						38 861,07