

*Petrů**stavební***Krycí list rozpočtu**

Název stavby:	Demontáž a výměna podhledů - havarijní stav !!!	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	ÚV - nutná demontáž podhledů !!!	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Lipka - Vimperk	Zhotovitel:	David Petrů
Začátek výstavby:	10.09.2018	Konec výstavby:	30.11.2018
JKSO:		Zpracoval:	Petrů tel.
			IČ/DIČ: 67138055/CZ7402051261
			Položek: 13
			Datum: 04.09.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	10 438,11	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	2 287,43
	Montáž	52 669,34	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	69 448,88	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	43 399,51	Náklady na BOZP	351,91	Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00		0,00	Ostatní	0,00
	Montáž	0,00		0,00	NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	0,00		0,00	NUS celkem	2 287,43
	Přesun hmot a sutí	0,16	DN celkem	351,91	NUS celkem za obj.	0,00
	ZRN celkem	175 956,00	DN celkem za obj.	0,00	ORN celkem	0,00
					ORN celkem za obj.	0,00

Základ 0%	178 595,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	0,00	Celkem bez DPH	178 595,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	0,00	Celkem včetně DPH	178 595,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis
		David Petrů Nová cesta 2382/8 373 16 Dobrá Voda u Českých Budějovic IČ: 671 38 055 DIČ: CZ7402051261

Petrů

stavební

Stavební rozpočet

Název stavby: Demontáž a výměna podhledů - havarijní stav !!! Doba výstavby: 82 dní Objednatel: ...
Druh stavby: ÚV - nutná demontáž podhledů !!! Začátek výstavby: 10.09.2018 Projektant:
Lokalita: Lipka - Vimperk Konec výstavby: 30.11.2018 Zhotovitel: David Petrů
JKSO: Datum zpracování 04.09.2018 Zpracoval: Petrů tel.

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
		0	Všeobecné konstrukce a práce				4 386,36	19 663,64	24 050,00		0,0000
1		00121VD	Ochranná opatření a úklid	soubor	1	2 400,00	1 582,44	817,56	2 400,00	0,0000	0,0000
2		00120VD	Vnitrostaveništní doprava	soubor	1	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,0000	0,0000
3		00122VD	Doprava materiálu	komplet	1	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,0000	0,0000
4		00199VD	Odvoz sutě a skládkovné	hod	1	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	0,0000	0,0000
5		00123VD	Úprava el. instalace bez dodávky svítidel	komplet	1	7 150,00	2 803,92	4 346,08	7 150,00	0,0000	0,0000
		96	Bourání konstrukcí				0,00	23 904,00	23 904,00		2,1888
6		967023693R00	Postupná demotáž konstrukce podhledu (desky, prkna, vata)	m2	57,6	415,00	0,00	23 904,00	23 904,00	0,0380	2,1888
		61	Úprava povrchů vnitřní				2 175,58	4 641,62	6 817,20		0,7410
7		612100032RAA	Fungicidní nástřik spodní KCE krovu	m2	74,1	92,00	2 175,58	4 641,62	6 817,20	0,0100	0,7410
		713	Izolace tepelné				23 023,61	19 917,34	42 940,95		0,4831
8		713111211RK4	Montáž parozábrany krovů spodem	m2	74,1	125,01	2 910,65	6 352,59	9 263,24	0,0002	0,0133
9		713111121RU2	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem , tl. 160 mm	m2	74,1	454,49	20 112,96	13 564,75	33 677,71	0,0063	0,4698
		762	Konstrukce tesařské				37 751,86	18 291,47	56 043,33		0,7677
10		762421230RT2	Montáž obkladu stropů desky do mokrého prostředí	m2	74,1	680,99	35 986,66	14 474,69	50 461,36	0,0094	0,6980
11		762431230RT2	Lokální oprava a zesílení KCE krovu do 10 % plochy podhledu	m2	7,4	754,32	1 765,20	3 816,77	5 581,97	0,0094	0,0697
		784	Malby				8 673,40	5 190,70	13 864,11		0,0193
12		784450062RA0	Malba směs Caparol a UNI Silver , penetrace, 2x protiplišňová	m2	74,1	187,10	8 673,40	5 190,70	13 864,11	0,0003	0,0193
		94	Lešení a stavební výtahy				3 876,17	4 460,08	8 336,25		0,1171

C.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
13		941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	74,1	112,50	3 876,17	4 460,08	8 336,25	0,0016	0,1171

Celkové náklady: **175 956,00 Kč**