

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **1707** **Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

FILMONT, s.r.o.

Cyrilometodějská 578

766 01

Valašské Klobouky

IČO: 27666425

DIČ: CZ27666425

Rozpis ceny

Celkem

HSV			1 127 741,00
PSV			2 197 259,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			72 100,00
Ostatní náklady			13 000,00
Celkem			3 410 100,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	3 410 100,00 CZK
Základní DPH	21 %	716 121,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK


Cena celkem s DPH

4 126 221,00 CZK

ve Val. Kloboukách

dne

19.10.2017



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 00	VRN a OPN	0	85 100	17 871	102 971	2
01	VRN a OPN	0	85 100	17 871	102 971	2
SO 01	Zateplení objektu	0	502 832	105 595	608 427	15
01	Zateplení objektu	0	502 832	105 595	608 427	15
SO 02	Výměna výplní otvorů	0	1 471 818	309 082	1 780 899	43
01	Výměna výplní otvorů	0	1 471 818	309 082	1 780 899	43
SO 03	Opravy fasádního pláště	0	1 350 350	283 574	1 633 924	40
01	Opravy fasádního pláště	0	1 350 350	283 574	1 633 924	40
Celkem za stavbu		0	3 410 100	716 121	4 126 221	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			6 904,89	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			13 256,88	0
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			629 440,38	18
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 660,73	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			198 467,96	6
96	Bourání konstrukcí	HSV			69 707,63	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			38 159,68	1
711	Izolace proti vodě	PSV			898,42	0
713	Izolace tepelné	PSV			227 857,55	7
762	Konstrukce tesařské	PSV			84 965,93	2
764	Konstrukce klempířské	PSV			98 524,67	3
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 172 347,26	34
767	Konstrukce zámečnické	PSV			17 630,18	1
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			531 709,05	16
783	Nátěry	PSV			40 263,15	1
784	Malby	PSV			23 062,79	1

D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			160 142,85	5
VN	Vedlejší náklady	VN			72 100,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			13 000,00	0
Cena celkem					3 410 100,00	100

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 00	VRN a OPN
R:	01	VRN a OPN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: VN		Vedlejší náklady				
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	28 600,00	28 600,00
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.						
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.						
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.						
4	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
5	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	2 000,00	2 000,00
Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				
6	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství , uvedení povrchů do původního stavu	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
7	005231020R	Individuální a komplexní vyzkoušení	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
Odtrhové zkoušky a kotevní plán						
8	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
9	005241010R	Dokumentace skutečného provedení ,fotodokumentace průběhu stavby	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						
10	00528 R	Podmínky dotačních programů ,zafoliováný plakát formátu A3 v barevném provedení-, tiskový podklad ve formátu PDF bude dodaný investorem	Soubor	1,00000	500,00	500,00
Celkem						85 100,00

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 01	Zateplení objektu
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní						12 219,38
1	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	55,54264	220,00	12 219,38
		16,57*3,352		55,54264		
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější						81 367,97
2	622PC01	Montáž KZS , miner.desky, stěrka+výztuž.tk.,bez dodávky desky z min.vaty	m2	98,31416	470,00	46 207,66
		(2*6,38+16,57)*3,352		98,31416		
3	631401592R	Deska fasádní minerální vlákno-podélné tl. 180 mm	m2	98,31416	357,63	35 160,31
		(2*6,38+16,57)*3,352		98,31416		
Díl: 96 Bourání konstrukcí						13 542,26
4	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	164,48000	36,70	6 036,42
5	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	16,44800	275,00	4 523,20
		164,48*0,1		16,44800		
6	978041104R00	Odstranění KZS ostění, EPS F tl. 40 mm s omítkou	m2	55,54264	53,70	2 982,64
		16,57*3,352		55,54264		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 462,32
7	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m,nošením	t	3,33648	738,00	2 462,32
Díl: 713 Izolace tepelné						227 857,55
8	2899701111R00	Vrstva geotextilie 300g/m2	m2	164,48000	80,00	13 158,40
		164,48		164,48000		
9	713181141R00	Izolace minerální foukaná volně	m3	87,61470	2 100,00	183 990,87
		164,48*0,26+109,39*(0,26+0,56)/2		87,61470		
10	713291331R01	Izolace podlah parotěsná, fólií s AL vložkou	m2	164,48000	177,00	29 112,96
		164,48		164,48000		
11	998713103R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	5,61734	284,00	1 595,32
Díl: 762 Konstrukce tesařské						84 965,93
12	762512115R01	Položení podlahových desek na pero a drážku šroubováním	m2	164,48000	250,00	41 120,00
		164,48		164,48000		
13	766427112R01	Podkladový rošt pro pokládku podlahy z hranolků 50x130 mm á 500 mm ve dvou vrstvách kolmo na sebe	m2	164,48000	83,00	13 651,84
14	60725016R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 22 mm	m2	180,92800	150,00	27 139,20
		164,48*1,1		180,92800		
15	998762103R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	t	2,39976	1 273,00	3 054,89
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						80 416,80
16	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	43,83581	114,00	4 997,28
17	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	43,83581	439,50	19 265,84
18	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	43,83581	210,00	9 205,52
19	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	43,83581	255,50	11 200,05
20	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	219,17905	14,80	3 243,85
21	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	43,83581	550,00	24 109,70
22	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	43,83581	191,50	8 394,56
Celkem						502 832,21

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 01	Zateplení objektu
R:	01	Zateplení objektu

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				1 037,50
1	612401391R01	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 vč.přisekání špalet pro D03.O11	kus	2,50000	415,00	1 037,50
		D03,O11 : 2,5		2,50000		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				119 953,19
2	622397134R00	Oprava KZS,plocha do 1 m2, EPS, štuk -vniřní špalety	kus	53,00000	2 000,00	106 000,00
3	622422622R01	Oprava vněj. omítek štuk na 100% plochy	m2	43,09200	323,80	13 953,19
		Vně.špaletyš. 15 cm : 287,28*0,15		43,09200		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				674,52
4	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m	m3	30,80000	10,50	323,40
		1,4*2,5*8,8		30,80000		
5	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222	m3	30,80000	5,30	163,24
		1,4*2,5*8,8		30,80000		
6	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m	m3	30,80000	6,10	187,88
		1,4*2,5*8,8		30,80000		
Díl: 96		Bourání konstrukcí				38 805,37
7	968061112R00	Vyvěšení dřevěných okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	269,00000	6,80	1 775,40
		O01 : 60*2		120,00000		
		O02 : 32*2		64,00000		
		O03 : 12*2		24,00000		
		O04 : 6*2		12,00000		
		O05 : 6*2		12,00000		
		O06 : 3*2		6,00000		
		O07 : 8*2		16,00000		
		O08 : 9		9,00000		
		O09 : 3		3,00000		
		O10 : 1		1,00000		
		O11 : 1		1,00000		
		O12 : 1		1,00000		
8	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	5,00000	10,90	54,50
		D01 : 2		2,00000		
		D02 : 2		2,00000		
		D03 : 1		1,00000		
9	968062356R00	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych pl. 4 m2	m2	100,08450	136,00	13 611,49
		O01 : 1,24*2,14*15		39,80400		
		O02 : 1,54*2,14*8		26,36480		
		O03 : 1,8*1,59*2		5,72400		
		O04 : 1,99*1,53*1		3,04470		
		O05 : 1,99*1,55*2		6,16900		
		O06 : 1,75*1,45*1		2,53750		
		O07 : 1,36*1,5*4		8,16000		
		O08 : 0,55*1,14*9		5,64300		
		O09 : 0,75*0,66*3		1,48500		
		O10 : 0,89*0,61*1		0,54290		
		O11 : 0,86*0,36*1		0,30960		
		O12 : 0,3		0,30000		
10	968062456R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2	m2	8,07980	154,50	1 248,33

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		D01 : 1,56*3,13		4,88280		
		D02 : 1,39*2,3		3,19700		
11	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,80000	259,00	466,20
		D03 : 0,9*2		1,80000		
12	968095001R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 25 cm	m	56,93000	62,00	3 529,66
		O01 : 1,24*15		18,60000		
		O02 : 1,54*8		12,32000		
		O03 : 1,8*2		3,60000		
		O04 : 1,99		1,99000		
		O05 : 1,99*2		3,98000		
		O06 : 1,75		1,75000		
		O07 : 1,36*4		5,44000		
		O08 : 0,55*9		4,95000		
		O09 : 0,75*3		2,25000		
		O10 : 0,89		0,89000		
		O11 : 0,86		0,86000		
		O12 : 0,3		0,30000		
13	968095002R00	Bourání parapetů dřevěných š. do 50 cm	m	66,71000	83,00	5 536,93
		P01a : 6*1,25		7,50000		
		P02a : 4*1,54		6,16000		
		P01b : 1,25*9		11,25000		
		P02b : 1,54*4		6,16000		
		P03 : 1,8*2		3,60000		
		P04 : 1,99		1,99000		
		P05 : 1,99*2		3,98000		
		P06 : 1,75		1,75000		
		P07 : 1,36*4		5,44000		
		P08a : 0,55*9		4,95000		
		P08b : 1,99*7		13,93000		
14	978015291R01	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 %	m	287,28000	43,80	12 582,86
		Vně.špaletyš. 15 cm : 287,28		287,28000		
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 222,55
15	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	3,01158	738,00	2 222,55
Díl: 764 Konstrukce klempířské						60 700,11
16	764816115R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 155 mm	m	1,55000	320,00	496,00
		K14 : 1,55		1,55000		
17	764816120R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 200 mm	m	48,50000	320,00	15 520,00
		K17 : 48,5		48,50000		
18	764816125R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 250 mm	m	88,11000	330,00	29 076,30
		K01 : 1,25*15		18,75000		
		K02 : 1,54*8		12,32000		
		K03 : 1,8*2		3,60000		
		K04 : 1,99*1		1,99000		
		K05 : 1,99*2		3,98000		

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		K06 : 1,75*3		5,25000		
		K07 : 1,36*4		5,44000		
		K08 : 0,55*9		4,95000		
		K09 : 0,75*3		2,25000		
		K10 : 0,89*1		0,89000		
		K11 : 0,89*1		0,89000		
		K16 : 27,8		27,80000		
19	764816131R00	Oplechování parapetů, lakovaný Pz plech, rš 300 mm	m	27,80000	395,00	10 981,00
		K15 : 27,8		27,80000		
20	764410850R00	Demontáž oplechování parapetů,rš od 100 do 330 mm	m	165,96000	25,50	4 231,98
		K15 : 27,8		27,80000		
		K01 : 1,25*15		18,75000		
		K02 : 1,54*8		12,32000		
		K03 : 1,8*2		3,60000		
		K04 : 1,99*1		1,99000		
		K05 : 1,99*2		3,98000		
		K06 : 1,75*3		5,25000		
		K07 : 1,36*4		5,44000		
		K08 : 0,55*9		4,95000		
		K09 : 0,75*3		2,25000		
		K10 : 0,89*1		0,89000		
		K11 : 0,89*1		0,89000		
		K16 : 27,8		27,80000		
		K17 : 48,5		48,50000		
		K14 : 1,55		1,55000		
21	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,28715	1 375,00	394,83
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				1 172 347,26
22	766601211R00	Těsnění okenní spáry, ostění, PT fólie+ PP páska	m	287,28000	135,00	38 782,80
		O01 : ((1,24+2,14)*2)*15		101,40000		
		O02 : ((1,54+2,14)*2)*8		58,88000		
		O03 : ((1,8+1,59)*2)*2		13,56000		
		O04 : ((1,99+1,53)*2)*1		7,04000		
		O05 : ((1,99+1,55)*2)*2		14,16000		
		O06 : (1,75+1,45)*2		6,40000		
		O07 : ((1,36+1,5)*2)*4		22,88000		
		O08 : ((0,55+1,14)*2)*9		30,42000		
		O09 : ((0,75+0,66)*2)*3		8,46000		
		O10 : (0,89+0,61)*2		3,00000		
		O11 : (0,86+0,36)*2		2,44000		
		O12 : 1,88		1,88000		
		D01 : (1,56+3,13)*2		9,38000		
		D02 : (1,39+2,3)*2		7,38000		
23	766694113R00	Montáž parapetních desek š.do 30 cm,dl.do 260 cm	kus	53,05000	209,50	11 113,98
		P01b : 1,25*9		11,25000		
		P02b : 1,54*4		6,16000		
		P03 : 1,8*2		3,60000		

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		P04 : 1,99		1,99000		
		P05 : 1,99*2		3,98000		
		P06 : 1,75		1,75000		
		P07 : 1,36*4		5,44000		
		P08a : 0,55*9		4,95000		
		P08b : 1,99*7		13,93000		
24	766694122R00	Montáž parapetních desek š.nad 30 cm,dl.do 160 cm	kus	10,00000	355,00	3 550,00
		P01a : 6		6,00000		
		P02a : 4		4,00000		
25	766PC01	D a Moken	m2	100,08450	9 400,00	940 794,30
		O01 : 1,24*2,14*15		39,80400		
		O02 : 1,54*2,14*8		26,36480		
		O03 : 1,8*1,59*2		5,72400		
		O04 : 1,99*1,53*1		3,04470		
		O05 : 1,99*1,55*2		6,16900		
		O06 : 1,75*1,45*1		2,53750		
		O07 : 1,36*1,5*4		8,16000		
		O08 : 0,55*1,14*9		5,64300		
		O09 : 0,75*0,66*3		1,48500		
		O10 : 0,89*0,61*1		0,54290		
		O11 : 0,86*0,36*1		0,30960		
		O12 : 0,3		0,30000		
26	766PC03	D a M vstupních dveří	m2	8,07980	14 500,00	117 157,10
		D01 : 1,56*3,13		4,88280		
		D02 : 1,39*2,3		3,19700		
27	766PC04	D a M plastových dveří	m2	1,80000	10 100,00	18 180,00
		D03 : 0,9*2		1,80000		
28	766PC05	Oprava a nátěr oken O03	ks	2,00000	6 000,00	12 000,00
29	60775513R1	Parapet interiéru šíře do 300mm dl. 6m +HPL	m	53,05000	425,00	22 546,25
		P01b : 1,25*9		11,25000		
		P02b : 1,54*4		6,16000		
		P03 : 1,8*2		3,60000		
		P04 : 1,99		1,99000		
		P05 : 1,99*2		3,98000		
		P06 : 1,75		1,75000		
		P07 : 1,36*4		5,44000		
		P08a : 0,55*9		4,95000		
		P08b : 1,99*7		13,93000		
30	60775515R.1	Parapet interiéru šíře 410mm	m	13,66000	585,00	7 991,10
		P01a : 6*1,25		7,50000		
		P02a : 4*1,54		6,16000		
31	998766103R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	t	0,27919	830,00	231,73
Díl: 784		Malby				23 062,79
32	784111101R00	Penetrace podkladu nátěrem 1 x	m2	424,72920	18,30	7 772,54
		O01 : ((1,24+2,14)*2)*15*0,5		50,70000		
		O02 : ((1,54+2,14)*2)*8*0,5		29,44000		
		O03 : ((1,8+1,59)*2)*2*0,5		6,78000		

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		O04 : ((1,99+1,53)*2)*1*0,5		3,52000		
		O05 : ((1,99+1,55)*2)*2*0,5		7,08000		
		O06 : (1,75+1,45)*2*0,5		3,20000		
		O07 : ((1,36+1,5)*2)*4*0,5		11,44000		
		O08 : ((0,55+1,14)*2)*9*0,5		15,21000		
		O09 : ((0,75+0,66)*2)*3*0,5		4,23000		
		O10 : (0,89+0,61)*2*0,5		1,50000		
		O11 : (0,86+0,36)*2*0,5		1,22000		
		O12 : 1,88		1,88000		
		D01 : (1,56+3,13)*2*0,5		4,69000		
		D02 : (1,39+2,3)*2*0,5		3,69000		
		1.NP :		161,60120		
		(3,42+2,89+1,45+3,11+3,48+5,51+5,53+2,87+1,77+2,68+2,75+4,17+5,51)*3,58				
		2.NP :		174,62820		
		(5,25+3,48+2,95+1,2+1,27+2,98+3,48+5,68+4,9+5,07+3,09+4,31+5,67)*3,54				
		3.NP : (2,62+2+3,05+2,91)*2,27		24,01660		
		schodiště : 2,64*(2,71+3,75+4,17)		28,06320		
		odpočet plochy oken : -108,16		-108,16000		
33	784115212R00	Malba standard, bílá, bez penetr., 2 x	m2	424,72920	36,00	15 290,25

O01 : ((1,24+2,14)*2)*15*0,5	50,70000
O02 : ((1,54+2,14)*2)*8*0,5	29,44000
O03 : ((1,8+1,59)*2)*2*0,5	6,78000
O04 : ((1,99+1,53)*2)*1*0,5	3,52000
O05 : ((1,99+1,55)*2)*2*0,5	7,08000
O06 : (1,75+1,45)*2*0,5	3,20000
O07 : ((1,36+1,5)*2)*4*0,5	11,44000
O08 : ((0,55+1,14)*2)*9*0,5	15,21000
O09 : ((0,75+0,66)*2)*3*0,5	4,23000
O10 : (0,89+0,61)*2*0,5	1,50000
O11 : (0,86+0,36)*2*0,5	1,22000
O12 : 1,88	1,88000
D01 : (1,56+3,13)*2*0,5	4,69000
D02 : (1,39+2,3)*2*0,5	3,69000
1.NP :	161,60120
(3,42+2,89+1,45+3,11+3,48+5,51+5,53+2,87+1,77+2,68+2,75+4,17+5,51)*3,58	
2.NP :	174,62820
(5,25+3,48+2,95+1,2+1,27+2,98+3,48+5,68+4,9+5,07+3,09+4,31+5,67)*3,54	
3.NP : (2,62+2+3,05+2,91)*2,27	24,01660
schodiště : 2,64*(2,71+3,75+4,17)	28,06320
odpočet plochy oken : -108,16	-108,16000

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot			53 014,40
34 979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	24,89523	114,00
35 979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	24,89523	439,50
36 979011219R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	24,89523	210,00
37 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	24,89523	255,50

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 02	Výměna výplní otvorů
R:	01	Výměna výplní otvorů

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
38	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	124,47613	14,80	1 842,25
39	979990105R00	Poplatek za skládku suti - cihelné výrobky	t	24,89523	845,00	21 036,47
40	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	24,89523	191,50	4 767,44

Celkem					1 471 817,69	
---------------	--	--	--	--	---------------------	--

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 03	Opravy fasádního pláště
R:	01	Opravy fasádního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				6 904,89
1	122207119R00	Příplatek za lepidlo horniny 3	m3	3,52200	9,10	32,05
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	3,52200	828,00	2 916,22
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
3	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	3,52200	74,40	262,04
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	3,52200	181,00	637,48
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
5	167101201R00	Nakládání výkopku z hor.1 + 4 - ručně	m3	3,52200	418,00	1 472,20
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
6	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	3,52200	450,00	1 584,90
		pro okapový chodník : 23,48*0,5*0,3		3,52200		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				428 119,22
7	620991121R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení	m2	108,16430	34,20	3 699,22
		D01 : 1,56*3,13		4,88280		
		D02 : 1,39*2,3		3,19700		
		O01 : 1,24*2,14*15		39,80400		
		O02 : 1,54*2,14*8		26,36480		
		O03 : 1,8*1,59*2		5,72400		
		O04 : 1,99*1,53*1		3,04470		
		O05 : 1,99*1,55*2		6,16900		
		O06 : 1,75*1,45*1		2,53750		
		O07 : 1,36*1,5*4		8,16000		
		O08 : 0,55*1,14*9		5,64300		
		O09 : 0,75*0,66*3		1,48500		
		O10 : 0,89*0,61*1		0,54290		
		O11 : 0,86*0,36*1		0,30960		
		O12 : 0,3		0,30000		
8	622412242R00	Nátěr stěn vnějších, slož.6, silikátový 2x	m2	760,00000	180,00	136 800,00
		pohled SV : 160		160,00000		
		pohled JZ : 160		160,00000		
		pohled SZ : 225		225,00000		
		pohled JV : 215		215,00000		
9	622422221R00	Oprava vnějších omítek vápen. štuk. II, do 20 %	m2	760,00000	127,00	96 520,00
		pohled SV : 160		160,00000		
		pohled JZ : 160		160,00000		
		pohled SZ : 225		225,00000		
		pohled JV : 215		215,00000		
10	622904117R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 6 - 7	m2	760,00000	45,00	34 200,00
		pohled SV : 160		160,00000		
		pohled JZ : 160		160,00000		
		pohled SZ : 225		225,00000		
		pohled JV : 215		215,00000		
11	622PC01	Čištění dekorativních prvků fasády - konzoly	kus	45,00000	1 000,00	45 000,00
12	622PC02	Čištění dekorativních prvků fasády - hlavice pilastrů	kus	4,00000	2 500,00	10 000,00
13	622PC03	Čištění dekorativních prvků fasády - girlandy	kus	2,00000	6 000,00	12 000,00

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 03	Opravy fasádního pláště
R:	01	Opravy fasádního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
14	622PC04	Čištění dekorativních prvků fasády - balustrády	kus	29,00000	1 000,00	29 000,00
15	622PC05	Čištění dekorativních prvků fasády - festony	kus	4,00000	6 000,00	24 000,00
16	622PC06	Čištění dekorativních prvků fasády - zubořez	m2	2,50000	10 000,00	25 000,00
17	622PC07	Zakrývání prvků fasády C01-C07	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00
18	622PC08	D04 Demontáž čidla během realizace a zpětná montáž	kus	1,00000	800,00	800,00
19	622PC09	D01-přesun dopravního zrcadla během realizace	kus	1,00000	800,00	800,00
20	622PC10	D02 Demontáž označení plynu během realizace a zpětná montáž	kus	1,00000	200,00	200,00
21	622PC11	D03 Demontáž výkladce během realizace a zpětná montáž	kus	1,00000	1 500,00	1 500,00
22	622PC12	E01 odstranění zbytků konzol a jejich zapravení	kus	8,00000	200,00	1 600,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 660,73
23	639561121R00	Obrubník zahradní betonový výšky 250 mm, šedý	m	24,48000	210,00	5 140,80
		23,48*2*0,5		24,48000		
24	639571115R00	Podklad pod okapový chodník ze štěrku tl.150 mm	m2	11,74000	176,00	2 066,24
		23,48*0,5		11,74000		
25	639571215R00	Kačirek pro okapový chodník tl. 150 mm	m2	11,74000	312,00	3 662,88
		23,48*0,5		11,74000		
26	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 45g/m2	m2	18,78400	42,10	790,81
		23,48*0,8		18,78400		
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						197 793,44
27	941941042R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m	m2	996,60000	51,90	51 723,54
		pohled SV : 178*1,1		195,80000		
		pohled JZ : 178*1,1		195,80000		
		pohled SZ : 275*1,1		302,50000		
		pohled JV : 275*1,1		302,50000		
28	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041	m2	1 993,20000	30,60	60 991,92
		2 měsíce : 996,6*2		1 993,20000		
29	941941842R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 m	m2	996,60000	35,60	35 478,96
		pohled SV : 178*1,1		195,80000		
		pohled JZ : 178*1,1		195,80000		
		pohled SZ : 275*1,1		302,50000		
		pohled JV : 275*1,1		302,50000		
30	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	996,60000	11,70	11 660,22
		pohled SV : 178*1,1		195,80000		
		pohled JZ : 178*1,1		195,80000		
		pohled SZ : 275*1,1		302,50000		
		pohled JV : 275*1,1		302,50000		
31	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011	m2	1 993,20000	9,00	17 938,80
		2 měsíce : 996,6*2		1 993,20000		
32	944PC01	Zabezpečení průchodnosti chodníku vč.nasvětlení lešení	soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00
		2 měsíce				
Díl: 96 Bourání konstrukcí						17 360,00
33	967031732R01	Přísekání plošné omítky na rabc.pletivu tl.50 mm a odstr.NOP folie - pod sokle	m2	112,00000	155,00	17 360,00
		pod kamený sokl : 37		37,00000		
		pod obklad : 75		75,00000		

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 03	Opravy fasádního pláště
R:	01	Opravy fasádního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						33 474,81
34	999281151R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 25 m, nošením	t	45,35882	738,00	33 474,81
Díl: 711 Izolace proti vodě						898,42
35	711823121R00	Montáž nopové fólie visle	m2	7,04400	85,00	598,74
		23,48*0,3		7,04400		
36	28323116R	Fólie nopová 0,6 mm š. 1500 mm	m2	8,45280	35,00	295,85
		23,48*0,3*1,2		8,45280		
37	998711103R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	t	0,00465	824,00	3,83
Díl: 764 Konstrukce klempířské						37 824,56
38	764819211R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 80 mm	m	1,20000	280,00	336,00
		k18 : 1,2		1,20000		
39	764819212R00	Odpadní trouby kruhové z lak.Pz plechu, D 100 mm	m	56,20000	300,00	16 860,00
		K19 : 56,2		56,20000		
40	764815211R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 250 mm	m	5,00000	420,00	2 100,00
		K20 : 5		5,00000		
41	764815212R00	Žlab podokapní půlkruh.z lak.Pz plechu, rš 330 mm	m	23,60000	450,00	10 620,00
		K21 : 23,6		23,60000		
42	764815810R00	Kotlík žlabový oválný z lak. Pz plechu, 330/100 mm	kus	4,00000	230,00	920,00
		K25 : 4		4,00000		
43	764352800R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 30°	m	5,00000	15,90	79,50
		5		5,00000		
44	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30°	m	23,60000	19,10	450,76
45	764359810R00	Demontáž kotlíku kónického, sklon do 30°	kus	4,00000	25,50	102,00
46	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	57,40000	15,90	912,66
		1,2+56,2		57,40000		
47	764456852R00	Demontáž kolen výtakových.kruhových, do D 100 mm	kus	10,00000	22,50	225,00
48	764815401R01	Koncovka ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 250 mm	m	4,00000	65,00	260,00
		K28 : 4		4,00000		
49	764815403R01	Koncovka ke žlabům z Pz lak.plechu, rš 330 mm	m	4,00000	65,00	260,00
		K29 : 4		4,00000		
50	764PC01	Koleno z poplast Pz 72°, kruhové, D 80 mm	kus	2,00000	210,00	420,00
		K26 : 2		2,00000		
51	764PC02	Koleno z poplast Pz 72°, kruhové, D 100 mm	kus	8,00000	230,00	1 840,00
		K27 : 8		8,00000		
52	764PC03	Roh vně.Rš 250 poplast.PZ	kus	2,00000	340,00	680,00
		K23 : 2		2,00000		
53	764PC04	Roh vně.Rš 330 poplast.PZ	kus	2,00000	340,00	680,00
		K24 : 2		2,00000		
54	764PC05	Odskok 120mm , DN 120 z poplast.plechu Pz	kus	2,00000	360,00	720,00
		K30 : 2		2,00000		
55	998764103R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	t	0,26083	1 375,00	358,64
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						17 630,18
56	767PC01	F01 Větrací mřížka včetně osazovacího rámečku 400/400 mm nerez	kus	1,00000	4 400,00	4 400,00
57	767PC02	F02 Větrací mřížka včetně osazovacího rámečku 180/420 mm nerez	ks	2,00000	3 900,00	7 800,00

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 03	Opravy fasádního pláště
R:	01	Opravy fasádního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
58	767PC03	F03 Podomítkové revizní dvířka,uzamykatelné,včetně osazovacího rámečku,nerez	kus	1,00000	5 250,00	5 250,00
59	998767103R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,18000	1 001,00	180,18
Díl: 782 Konstrukce z přírodního kamene						531 709,05
60	782PC01	Obklad stěn kamenem měkkým ,včetně roštu a záklopu do lepidla	m2	37,00000	7 200,00	266 400,00
61	782PC02	Obklad stěn fasádní deskou z přír.materiálů tl.8 mm,včetně ocel.poz.roštu , odstín dle architekta	m2	75,00000	3 500,00	262 500,00
62	998782103R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 60 m	t	4,05932	692,00	2 809,05
Díl: 783 Nátěry						40 263,15
63	783896210R00	Penetrace podkladů 1x	m2	760,00000	21,00	15 960,00
		pohled SV : 160		160,00000		
		pohled JZ : 160		160,00000		
		pohled SZ : 225		225,00000		
		pohled JV : 215		215,00000		
64	783PC01	B01-mechanické očištění -2x nátěr dřevěného podbití	m2	7,24250	210,00	1 520,93
		0,4*6,2*2+0,55*4,15		7,24250		
65	783PC02	B02-mechanické očištění -2x nátěr stávajících okapových žlabů	m2	16,15680	180,00	2 908,22
		24,48*0,33*2		16,15680		
66	783PC03	B03-mechanické očištění -2x nátěr stávajícího oplechování	m	45,12000	200,00	9 024,00
		závětrné lišty : (2*7+2*9,5+2*6,7)*2*0,4		37,12000		
		oplechování říms : 2*4		8,00000		
67	783PC04	B04-mechanické očištění -2x nátěr stávajících mříží	kus	10,00000	700,00	7 000,00
68	783PC05	B05-mechanické očištění -2x nátěr stávajících plechových dveří	m2	3,20000	400,00	1 280,00
69	783PC06	B06-mechanické očištění -2x nátěr stávajících drobných prvků	soubor	1,00000	1 100,00	1 100,00
70	783PC07	B07-mechanické očištění -2x nátěr spodní části hromosvodu	m	4,00000	180,00	720,00
71	783PC08	B08-mechanické očištění -2x nátěr zapuštěné skříně HUP	m2	1,00000	750,00	750,00
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						26 711,65
72	979087212R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	20,73082	114,00	2 363,31
73	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	20,73082	255,50	5 296,72
74	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	103,65410	14,80	1 534,08
75	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	20,73082	845,00	17 517,54
Celkem						1 350 350,10

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	1707	Energetické úspory- Katastrální úřad Val.Klobouky
O:	SO 03	Opravy fasádního pláště
R:	01	Opravy fasádního pláště

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------