



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20180163 uzavřené dne 17.04.2018
(dále jen jako „ smlouva o dílo “).

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Andrea Kramárová, vedoucí odboru investic
Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

dále mohou jednat osoby zplnomocněné

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2.

STAREDO s.r.o.

se sídlem Maršovská 1358, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 28270495

DIČ: CZ28270495

zastoupená **Ing. Zdeňkem Kutrou**, jednatelem společnosti ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Kutra Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 43-1583790247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis.zn. oddíl C, 57672

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14, odst. 2 smlouvy o dílo tento Dodatek číslo 1 k předmětné smlouvě o dílo, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2.ZŠ Leandra Čecha v Novém Městě na Moravě**“, mění a doplňuje následovně:

čl. I.

1. Mění se předmět plnění specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo a její přílohou č.1 následovně:

- mění se rozsah bouracích prací konstrukcí podlahy včetně odvozu suti a přesunu hmot
- mění se terasová dlažba na keramickou a navyšuje se rozsah pokládky keramické dlažby
- rozsah prací se rozšiřuje o přeložku kanalizace v 1.NP v místě realizace výtahové šachty, zjištěno po odbourání podlahy
- hydroizolace prohlubně výt. šachty z těžkých asf. pásů se nahrazuje stěrkovou hydroizolací

- neprováděné práce
 - snižuje se rozsah bourání kompletní konstrukce stropu vč.pozinkovaného trapézového plechu, výztuže a nadbetonávky
 - snižuje se rozsah provizorních příček – ochrana staveniště

 - ruší se hydroizolace proti zemní vlhkosti ve vodorovné i svislé části
 - ruší se hydroizolace proti zemní vlhkosti – penetrační nátěr

 - ruší se zateplení výtahové prohlubně
 - ruší se realizace elektrických rozvodů (nový jistič) a drážka v podlaze pro centrální vysavač,
 - snižuje se rozsah přesunu hmot
 - ruší se montážní práce za nastěhování zařízení do stávajícího řešeného prostoru
 - ruší se demontáž a příprava prostoru bouracích prací
 - ruší se informační billboard při provádění stavby
 - ruší se oznámení prací archeologickému ústavu
 - ruší se položka energetického štítku a PENB
- ruší se činnost geotechnika včetně geotech. zkoušek a protokolů hutnění

Podrobně je změna rozsahu díla specifikována v příloženém položkovém rozpočtu změn, který je přílohou č. 1 smlouvy o dílo a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, k němuž tvoří přílohu č. 1.

Výše uvedené změny jsou v souladu s ust. § 222, odst. 4 zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

2. V čl. 4 Smlouvy o dílo „Cena díla“, odst. 1 se text ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 530 245 Kč bez DPH**,
(dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce je používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 bude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených

v zákoně doklad s náležitostmi podle § 29 a násl. zákona č.235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů.

se ruší a nahrazuje textem ve znění:

- „1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **4 704 598 Kč** bez DPH, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3. V čl. 5 Smlouvy o dílo „Platební podmínky“, se stávající odst. 1 až odst. 14 doplňují o následující odstavce 15 a 16 ve znění:

- „15. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoDPH) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.
- „16. Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případná sankce z těchto důvodů pak nepodléhá ujednáním o sankcích.

čl. II.

1. Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 1 nedotčené zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany tímto souhlasně prohlašují, že mají plnou, nijak neomezenou způsobilost k právům a povinnostem a k právním jednáním, a že jim nejsou známy skutečnosti, které by vylučovaly či ohrožovaly uzavření a realizaci tohoto Dodatku č. 1.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 uzavírají svobodně, vážně, určitě, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel bude v průběhu realizace díla dle této smlouvy pořizovat fotodokumentaci tohoto díla (stavby), včetně videozáznamů, a to zejména za účelem doložení dodržení podmínek provedení díla a dodržení podmínek poskytnutí finanční podpory.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že dokumentace, kterou objednatel zhotoviteli poskytl nebo poskytne, může obsahovat osobní údaje, a tato je zhotoviteli poskytnuta pouze a jedině za účelem realizace předmětu dle této smlouvy. Za jiným účelem nemohou být poskytnuté osobní údaje zhotovitelem použity.
7. Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto Dodatku č.1.
8. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 v informačním systému veřejné zprávy – registru smluv.
9. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od uzavření dodatku odeslat k uveřejnění v registru smluv.
10. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto Dodatku č. 1 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.
11. Tento Dodatek č. 1 byl uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 48. schůzi dne 15.01.2018 pod bodem č. 23/48/RM/2018.
12. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Centrálním registru smluv.
13. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet změn.

V Novém Městě na Moravě, dne 17. 10. 2018

V Novém Městě na Moravě, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Michal Smarda
starosta

STAREDO s.r.o.
Maršovská 1358
592 31 Nové Město na Mo
IČ: 29270495 DIČ: CZ282704

Ing. Zdeněk Kůrka
jedenatel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **004a/2018** **Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMnM**

Objednatel: **MĚSTO NOVÉ MĚSTO NA MORAVĚ** IČO: **00294900**
Vratislavovo náměstí DIČ: **CZ00294900**
59231 **Nové Město na Moravě**

Zhotovitel: **STAREDO s.r.o.** IČO: **28270495**
Maršovská DIČ:
59231 **Nové Město na Moravě**

Vypracoval: **Kamil Skalník**


Rozpis ceny	Celkem
HSV	196 892,57
PSV	17 460,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	-40 000,00
Celkem	174 352,57

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	174 352,57 CZK
Zaokrouhlení		0,43 CZK
Cena celkem bez DPH		174 353,00 CZK

v Novém městě na Moravě dne 05.10.2018

STAREDO s.r.o.
 Maršovská 1358
 592 31 Nové Město na Mor.
 IČ: 28270495 DIČ: CZ28270495
Ing. Zdeněk Kutra
 Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ	0	174 353		174 353	100
1	Stropy	0	-26 453		-26 453	-15
2	Podlahy	0	102 902		102 902	59
3	Přeložení kanalizace	0	74 361		74 361	43
4a	Neprováděné práce	0	-117 822		-117 822	-68
5	Kompletní výměna podlah	0	141 364		141 364	81
Celkem za stavbu					174 353	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			4 193,40	2
2	Zakládání	HSV			23 270,00	13
4	Vodorvné konstrukce	HSV			-4 291,50	-2
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	HSV			170 196,80	98
9	Ostatní konstrukce a práce-bourání	HSV			-26 251,40	-15
96	Bourání konstrukcí	HSV			552,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 812,17	2
711	Izolace proti vodě	PSV			134,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			-5 306,32	-3
721	Vnitřní kanalizace	PSV			22 632,32	13
99	Přesun hmot	PSU			26 411,10	15
OST	Ostatní D+M	ON			-40 000,00	-23
Cena celkem					174 352,57	100

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	1	Stropy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 4 Vodorné konstrukce						-7 657,50
1	411321414TR8SK6	D+M SU02.4 Výztuž nadbetonavky trapezových plechů - svařovaná KARI síť pr. 8x8/150x150 mm.Včetně dalšího kování (vč. povrchové úpravy), včetně posvařování.Včetně veškerého příslušenství a	t	-0,02255	30 000,00	-676,50
		70kg/m3 : -0,3222*0,07		-0,02255		
2	411321414TRSKR	D+M SU02.4 Nadbetonavka (stropní konstrukce) trapezových plechů z betonu železového (bez výztuže), tř. C 25/30, tl. 100 mm (60+40 mm).Včetně podpěrné konstrukce (před betonáží podepřít po vzd.	m3	-0,32220	10 000,00	-3 222 00
		-5.37*0.06		-0,32220		
3	411321414R1316	D+M SU02.4 TR1 Pozinkovaný trapezový plech TR 40/160 oboustranně lakovaný, tl. 0,88 mm. Včetně, povrchové úpravy. Barevné řešení viz PD.Povrchova úprava trapezového plechu TR1 - pozink +	m2	-5,37000	700,00	-3 759,00
		-(0.5*3.58)*3		-5.37000		
Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						-18 795,00
4	96807260529613B	B.3 Vybourání stávajících stropních konstrukci včetně podlahy 2NP-4NP (celková tl. cca 250+150, mm).Bourání včetně soklíku (19,5 m), povrchových úprav lišt, včetně případných rozvodů, instalací,	m2	-5,37000	3 500,00	-18 795,00
		-(0.5*3.58)*3		-5,37000		

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	2	Podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				65 292,00
1	631NP2011161R13	D+M SU02.3 / NP1 Nová podlaha tl. 100 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby). lepení tmelem - popis viz TZ a PD.Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl.	m2	36,52000	3 100,00	113 212,00
		1.NP : (5,6*1,2)*1,1		7,39200		
		2.NP : (5,6*1,5)*1,1		9,24000		
		3.NP : (5,6*2,8)*1,1		17,24800		
		doplnění ve výtahových dveřích : 1,2*0,5*4*1,1		2,64000		
2	69	Sleva za použití keramické dlažby na místo terasové dlažby	m2	95,84000	-500,00	-47 920,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 738,00
3	96807260529613B	B.3 Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (150mm), mm).Bourání včetně soklíků (19,5 m), povrchových úprav, lišt, včetně případných rozvodů, instalací,	m2	36,52000	650,00	23 738,00
		1.NP : (5,6*1,2)*1,1		7,39200		
		2.NP : (5,6*1,5)*1,1		9,24000		
		3.NP : (5,6*2,8)*1,1		17,24800		
		doplnění ve výtahových dveřích : 1,2*0,5*4*1,1		2,64000		
Díl: 99		Přesun hmot				13 871,50
4	997013511a1R131	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdalenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby.Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	15,45000	250,00	3 862,50
		2.NP-4.NP rozdíl : 2,06*3*2,5		15,45000		
5	99801100224R131	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,45000	300,00	4 635,00
6	99701383191R131	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek,, vodorovně dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	5 374,00	5 374,00

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	3	Přeložení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						4 193,40
1	1222011021198R1	SU01.2 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením, na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m ³ . Včetně příplatku k cenám za lepidlo	m ³	1,50000	1 500,00	2 250,00

Výkop pro demontáž kanalizace mimo šachtu : 1,5*1*1 1,50000

2	1627011061529R1	SU01.2 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 6 na skládku, na vzdálenost -	m ³	4,63680	250,00	1 159,20
3	1741011019595R1	SU01.2 Násyp sypaninou z vhodné zeminy (kamenitopísčitého materiálu frakce 0-64 mm o ideální vlhkosti), - postupné provádění jednotlivých vrstev násypů (tloušťka dle PD a TZ), včetně uložení a rozhrnutí	m ³	3,13680	250,00	784,20

obsyp nové kanalizace : 3,1*0,6*0,8*1,1 1,63680

Výkop pro demontáž kanalizace mimo šachtu : 1,5*1*1 1,50000

Díl: 2 Zakládání						23 270,00
-------------------------	--	--	--	--	--	------------------

4	273361a869196R1	D+M SU01.1 Výztuž železobetonové výtahové prohlubně - železobetonové jímky - výztuž betonářskou, ocelí 10 505 (R) a úpravy stěny instalačního kanálu - výztuž svařovanými KARI sítěmi 8x8/150x150	t	0,10000	30 000,00	3 000,00
5	6313111361A17R1	D+M SU01.1 Výtahová prohlubeň - úprava stěny instalačního kanálu v tl. 100 mm - nové vybetonování, - monolitické z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně	m ³	0,24700	50 000,00	12 350,00

Úprava stěn horkovod : 2*1*0,15*1,1 0,33000

odpočet VV : -0,083 -0,08300

6	631311136A17R13	D+M SU01.1 Výtahová prohlubeň - železobetonová jímka - monolitická, z betonu (bez výztuže) tř. C 25/30-XC2. Včetně zřízení a odstranění bednění. Včetně příplatku za zřízení prací v uzavřeném	m ³	0,52800	15 000,00	7 920,00
---	-----------------	--	----------------	---------	-----------	----------

stěna v instalačním kanále : 0,8*0,6*1,1 0,52800

Díl: 4 Vodovnné konstrukce						3 366,00
-----------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------

7	968072605296391	SU01.1 Zpětná montáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. Včetně úpravy, spár u navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně veškerého příslušenství,	m ³	0,67320	5 000,00	3 366,00
---	-----------------	---	----------------	---------	----------	----------

Díl: 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						6 885,60
--	--	--	--	--	--	-----------------

8	96807260529611B	B.2 Vybourání části stávajícího železobetonového základového pasu včetně výztuže a následného, zapravení. Bourání včetně případných rozvodů, instalací, technologie, atd. Včetně přesunu rozvodů,	m ³	0,30000	5 000,00	1 500,00
---	-----------------	---	----------------	---------	----------	----------

Úprava stěn horkovod : 2*1*0,15 0,30000

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	3	Přeložení kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
9	968072605296390	SU01.1 Demontáž stropu instalačního kanálu tl. cca 120 mm ze železobetonu. Včetně řezání spár od, navazujících stávajících vodorovných a svislých konstrukcí. Včetně bourání a odstranění veškerého	m3	0,67320	8 000,00	5 385,60
		3,5*1,1*0,12		0,46200		
		3,1*1,1*0,12		0,40920		
		odpočet VV -0,196		-0,19600		

Díl: 96		Bourání konstrukcí				552,00
10	971042331	Vybourání otvoru zdi betonové pl. 0 09 m2. tl.15cm	kus	2,00000	276,00	552,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 812,17
11	99701383191R131	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek,, vodorovně dopravy na skládku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00
12	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 24 m	t	2,20996	300,00	662,99
13	997013511a1R131	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskládky na skládku snaložením a se složením, na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby. Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	2 59672	250,00	649,18
Díl: 711		Izolace proti vodě				10 650,00
14	711212012	Hydroizolační povlak vyztužený tkaninou, Mapelastc (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	10,65000	1 000,00	10 650,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				22 632,32
15	721100906	Oprava - přetěsnění hrdla odpadního potrubí DN 200	kus	1 00000	1 000,00	1 000,00
16	721110606	Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200	m	10,00000	105,00	1 050,00
17	721110918	Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN200	kus	2,00000	1 000,00	2 000,00
18	721110928	Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200	kus	2,00000	142,50	285,00
19	721176234	Potrubí KG svodne (ležaté) zavěšene D 200 x 4,0 mm	m	10,00000	1 000,00	10 000,00
20	721290112	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	10 00000	29,50	295,00
21	7211	Kotvící prvky hilti pro zavěšení kanalizace v instalačním kanále	sestav	1,00000	6 000,00	6 000,00
22	28651843.A	Kus čistící kanalizační KGRE DN 200 PVC	kus	1 00000	1 624,00	1 624,00
23	998721201	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	222,54000	1,70	378,32

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbarierovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	4a	Neprováděné práce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				-62 000,00
	1	OST1000PROV5R D+M Provizorní příčky / zábrany (např. SDK desky jednostranně na ocelový rošt) - ochrana, stávajících prostor školy proti prašnosti a šíření nečistot při stavebních pracích. Prachotěsná	m2	-155,00000	400,00	-62 000,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				-10 516,00
	2	7111311011V1R13 D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná, tkanina) - vodorovná část. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně napojení na stávající HI. Včetně	m2	-11,44000	350,00	-4 004,00
	3	7111311011V2R13 D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemní vlhkosti - modifikovaný asfaltový pás MAP tl. 4,0 mm (skelná, tkanina) - svislá část. Natavením. Plynotěsné spoje. Včetně napojení na stávající HI. Včetně	m2	-14,96000	400,00	-5 984,00
	4	711131101V1R13 D+M SU02.1 Hydroizolace proti zemní vlhkosti - penetrační nátěr ALP. Včetně veškerého příslušenství a doplňku (např. řešení prostupu, řešení dilatací, těsnění, atd.). Včetně příplatku za	m2	-26,40000	20,00	-528,00
Díl: 713		Izolace tepelné				-5 306,32
	5	713131135196R13 D+M SU02.1 Zateplení výtahové prohlubně (svislé) - tepelná izolace z extrudovaného polystyrenu, XPS tl. 50 mm. Včetně veškerého příslušenství a doplňku (např. kotvení a spojovací prvky, řešení	m3	-0,26400	10 000,00	-2 640,00
	6	92 Centrální vysavač - odpočet elektrických rozvodů a dražek v podlaze	sestav	-1,00000	2 500,00	-2 500,00
	7	998713202912161 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	-23,76000	5,00	-118,80
	8	998713292211220 Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený přesun do 100 m	%	-23 76000	2,00	-47,52
Díl: OST		Ostatní D+M				-40 000,00
	9	OST0729153982R Zpětné nastěhování a montáž zařízení do části stávajícího řešeného prostoru (např. nábytek, vybavení, zařízení, atd.). Včetně odkrytí stávajících konstrukcí, předmětů a prvků. Včetně naložení na	HZS	-50,00000	200,00	-10 000,00
	10	OST07191553992R Demontáž, vystěhování a příprava části stávajícího řešeného prostoru k provádění bouracích, prací. Včetně D+M případného zakrytí a zabezpečení stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před	HZS	-50,00000	200,00	-10 000,00
	11	OSTCD01131R131 Publicita po dobu provádění stavby - informační billboard stavby umístěný na staveništi po dobu, stavby (celobarevná tabule či plachta). Rozměry: min. 2x1,5 m. Včetně předložení návrhu k	kus	-1,00000	10 000,00	-10 000,00
	12	OSTCD011153 Oznamení prací archeologickému ústavu. Včetně nákladu na dohled (bez zjištění pozitivních nálezů).	kus	-1,00000	1 000,00	-1 000,00
	13	OSTCD012413 Energetický štítek + PENB dle skutečného provedení stavby	kus	-1,00000	5 000,00	-5 000,00
	14	OSTCD0126R131 Činnost geotechnika včetně geotechnických zkoušek, měření rovinnosti a měření parametrů hutnění, včetně hutnicích zkoušek, vyhotovení protokolů hutnění, výrobní technické dokumentace	HZS	-40,00000	100,00	-4 000,00

Položkový rozpočet

S:	004a/2018	Modernizace učebny technických prací a zajištění bezbariérovosti 2. ZŠ Leandra Čecha v NMn
O:	SO-01	STAVEBNÍ ÚPRAVY ZŠ
R:	5	Kompletní výměna podlah

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				104 904,80
1	631NP2011161R13	D+M SU02.3 / NP1 Nová podlaha tl. 100 mm s nášlapem z teracové dlažby tl. 30 mm (typ dle stávající dlažby), lepení tmelem - popis viz TZ a PD.Včetně podkladní vrstvy - cementový potěr tl.	m2	40,34800	3 100,00	125 078,80
		36,68*1,1		40,34800		
2	69	Sleva za použití keramické dlažby na místo terasové dlažby	m2	40,34800	-500,00	-20 174,00
Díl: 9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				23 920,00
3	96807260529613B	B.3 Vybourání stávajících stropních konstrukcí včetně podlahy 2NP-4NP (150mm), mm).Bourání včetně soklíků (19.5 m), povrchových úprav lišt včetně případných rozvodů, instalací,	m2	36,80000	650,00	23 920,00
		doplnění celé plochy : 36.8		36.80000		
Díl: 99		Přesun hmot				12 539,60
4	997013511a1R131	Odvoz sutí a vybouraných hmot zmeziskladky na skladku snaložením a se složením na vzdálenost -, počet km dle nabídky zhotovitele stavby.Včetně předání osobě oprávněné k nakládání s odpady - např.	t	13,35840	250,00	3 339,60
5	99801100224R131	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	15,18000	300,00	4 554,00
6	99701383191R131	Likvidace odpadů vzniklých s realizací stavby. Včetně naložení hmot na dopravní prostředek,, vodorovně dopravy na skladku, předání hmot oprávněné osobě a včetně poplatku za uložení hmot na	soubor	1 00000	4 646,00	4 646,00