

# SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Příloha k SoD č. 6440-0507-2018-37 počet listů 6

Kód: 05-19-54/036

**Stavba:** Oprava střešní krytiny

JKSO:

Místo: Nový Ples

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 169 644,32

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

**Cena bez DPH 169 644,32**

DPH základní	21,00%	ze	169 644,32	35 625,31
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

**Cena s DPH v CZK 205 269,63**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 05-19-54/036

**Stavba:** Oprava střešní krytiny

Místo: Nový Ples

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

<b>1) Náklady z rozpočtů</b>		<b>169 644,32</b>	<b>205 269,63</b>
05-19-54/036	Oprava střešní krytiny	169 644,32	205 269,63

<b>Celkové náklady za stavbu 1)</b>		<b>169 644,32</b>	<b>205 269,63</b>
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

**Stavba:**      **Oprava střešní krytiny**

JKSO:

Místo:      **Nový Ples**

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

Náklady z rozpočtu	169 644,32
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

---

<b>Cena bez DPH</b>	<b>169 644,32</b>
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	169 644,32	35 625,31
--------------	--------	----	------------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>205 269,63</b>
-------------------	--------------	-------------------

**Projektant**

Datum a podpis:

Razítko

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

Datum a podpis:

Razítko

**Zhotovitel**

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

**Stavba:** Oprava střešní krytiny

Místo: Nový Ples

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>169 644,32</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	10 938,50
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	3 135,00
997 - Přesun sutě	7 803,50
PSV - Práce a dodávky PSV	139 155,82
712 - Povlakové krytiny	99 476,12
764 - Konstrukce klempířské	12 543,00
783 - Dokončovací práce - nátěry	27 136,70
M - Práce a dodávky M	19 550,00
21-M - Elektromontáže	14 550,00
58-M - Revize vyhrazených technických zařízení	5 000,00

**Celkové náklady za stavbu 1)** **169 644,32**

# ROZPOČET

Stavba: Oprava střešní krytiny

Místo: Nový Ples

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

169 644,32

### HSV - Práce a dodávky HSV

10 938,50

#### 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

3 135,00

11	K	63131112vl	demontáž dlaždic betonových 30x30x5	ks	165,000		
----	---	------------	-------------------------------------	----	---------	--	--

#### 997 - Přesun sutě

7 803,50

15	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,100		
16	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	20,900		
					1,1*19	20,900	
43	K	997013512vl	Odvoz kovového odpadu na dvůr SPS 0507	soub	1,000		
17	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 903	t	1,100		

### PSV - Práce a dodávky PSV

139 155,82

#### 712 - Povlakové krytiny

99 476,12

8	K	71230091vl	Příplatek k opravě povlakové krytiny do 10° okolo odvětrání	kus	2,000		
10	K	71230093vl	prořez boulí a spár povlakové krytiny do 10° včetně vyrovnání a doplnění	m	70,000		
12	K	71230094vl	D+M vyrovnání a doplnění povlakové krytiny střech plochých po demontovaných dlaždicích včetně dodávky a natavení modif. pásu	m2	15,540		
					2,1*7,4	15,540	
1	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střech do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	276,280		
2	M	628521230	pás s modifikovaným asfaltem SBS, modrozelený posyp tl. 4,2 mm	m2	317,722		
3	K	71260080vl	Příplatek opravy povlakové krytiny vytažením na svislé konstrukce	m	32,800		
					11,3*2+0,7*4+7,4	32,800	
4	K	71260081vl	příplatek za natavení na oplechování okapnice	m	43,200		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

5,6+5,6+19,7+12,3

43,200

42	K	712922932vl	D+M - Provedení údržby průniků povlakové krytiny bleskosvodných nosičů natavením podložek z modifikovaného pásu	kus	75,000		
13	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	1,932		
14	K	998712181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 712 prováděný bez použití mechanizace	t	1,932		

## 764 - Konstrukce klempířské

12 543,00

5	K	764002871	Demontáž lemování zdí do suti	m	32,800		
						11,3*2+0,7*4+7,4	32,800
6	K	764218400 vl	D+M krycí lišty ZnTi AP krytiny š do 200 mm včetně nátěru	m	27,500		
						11,3*2+0,7*7	27,500
7	K	76431140vl	D+M Lemování zdí střech plochých s krytinou Pz plechu rš do 650 mm včetně nátěru	m	7,400		

## 783 - Dokončovací práce - nátěry

27 136,70

33	K	783401315vl	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí před provedením nátěru - svodu, výška budovy do 6 m , průměr svodu do 120 mm	m	12,000		
19	K	783401313vl	Bezoplachové odrezivění atikového plechu rš 40 cm před provedením nátěru	m2	9,530		
						11,3*0,4*2+0,7*0,7	9,530
27	K	783401314vl	Bezoplachové odrezivění klempířských konstrukcí - žlabu rš 33cm před provedením nátěru	m	44,800		
18	K	783401312vl	příprava podkladu oplechování atik rš 40 cm ometením	m2	9,530		
26	K	783401311vl	příprava podkladu - vyčištění žlabů rš 33 cm před nátěry	m	44,800		
						5,6+5,6+13,1+20,5	44,800
31	K	783414101	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - atika	m2	9,530		
34	K	783414102vl	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - žlabu rš. 33 cm výška budovy do 6 m	m	12,000		
28	K	783414122vl	Základní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - svodu pr do 120mm, výška do 6 m	m	44,800		
32	K	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí - atika	m2	9,530		
29	K	783415133vl	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí - žlabu rš. 33 cm výška budovy do 6 m	m	44,800		



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
35	K	783415134vl	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí - svodu	m	12,000		
36	K	783417102	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - svodu	m	12,000		
25	K	783417101vl	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - žlabu řš 33 cm výška budovy do 6 m	m	44,800		
24	K	783417103	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí - atika	m2	9,530		

### M - Práce a dodávky M

19 550,00

#### 21-M - Elektromontáže

14 550,00

38	K	210293011	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů	m	90,000		
37	K	210293011vl	demontáž hromosvodné soustavy	kpl	1,000		
39	K	210293012vl	zpětná montáž hromosvodné soustavy	kpl	1,000		

#### 58-M - Revize vyhrazených technických zařízení

5 000,00

41	K	580105022	Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy do 8 svodů včetně revizní zprávy	svod	5,000		
----	---	-----------	---	------	-------	--	--

### VP - Vícepráce

0,00