

Smlouva o dílo

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název: Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Sídlo: Bratislavská 70, 601 47 Brno
IČO: 44992785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
č. účtu: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Mgr. Martinem Malečkem, starostou MČ Brno-sever
K podpisu smlouvy pověřen: Ing. Rostislav Hakl, místostarosta MČ Brno-sever
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Pavla Kudláčková, vedoucí odboru bydlení ÚMČ Brno-sever
[REDACTED]
Jan Dolník, vedoucí oddělení správy budov odboru bydlení ÚMČ Brno-sever
[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název: STARSTAV-SANACE s.r.o.
Sídlo: Štefánikova 21, 602 00 Brno
IČO: 26275406
DIČ: CZ26275406
zapsán v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 409433
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech
č. účtu: 0303027008/2700
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Zdeněk Žák
Tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Hlavní stavbyvedoucí: Ing. Zdeněk Žák

(dále jen „Zhotovitel“)

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany“ uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).

2. ROZSAH PŘEDMĚTU DÍLA A SMLOUVY

2.1. Předmět Smlouvy

Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí ve sjednaném termínu pro Objednatele dále specifikované dílo (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

2.2. Předmět Díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele Dílo – evidované pod názvem stejnojmenné veřejné zakázky „Stavební úpravy vnitřních částí BD nám. SNP 16 v Brně“ podle dále specifikované projektové dokumentace, a podle podmínek stanovených:

- a) Projektovou dokumentací, kterou se rozumí Dokumentace pro provádění stavby s názvem „Stavební úpravy vnitřních částí BD nám. SNP 16 v Brně“ vypracovanou v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., vypracovanou společností Ing. Jiřím Machem, projektování staveb, IČO: 15192997, Údolní 87, 602 00 Brno, zodpovědným projektantem Ing. Jiřím Machem, ČKAIT 1003817, v období 10/2017 (dále též „Projektová dokumentace“). Součástí Projektové dokumentace je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále též „soupis prací“) vypracovaný v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb.
- 2.2.1. Zhotovením Díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení Díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení Díla nezbytné (např. zařízení staveniště, dopravní značení, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
- 2.2.2. Součástí realizace Díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení stavby a dále dílenské a výrobní dokumentace.
- 2.2.3. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo bude realizováno v rozsahu, kvalitě a s parametry, stanovenými projektovou dokumentací, touto Smlouvou a vyjádřeními dotčených orgánů.
- 2.2.4. Mimo všechny definované činnosti patří do dodávky následující práce a činnosti:
 - 2.2.4.1. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení Díla, včetně zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby,
 - 2.2.4.2. zajištění a provedení všech opatření organizačního, bezpečnostního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení Díla
 - 2.2.4.3. zdokumentování polohy a stavu všech prvků a rozvodů, které budou zakryty
 - 2.2.4.4. zajištění průběžné fotodokumentace prováděných prací a její předání na CD při předání stavby,
 - 2.2.4.5. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů) a požadavků dle vyjádření dotčených orgánů,
 - 2.2.4.6. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – prohlášení o shodě),
 - 2.2.4.7. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických

- parametrů Díla. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází při provádění Díla v úvahu, budou pro provedení Díla považovat obě smluvní strany za závazné v plném rozsahu,
- 2.2.4.8. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě,
 - 2.2.4.9. odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 2.2.4.10. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 2.2.4.11. důsledný úklid staveniště a okolí před protokolárním předáním a převzetím Díla. Úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid stavbou dotčených okolních ploch, stavebními pracemi dotčených budov a stavebními pracemi dotčených komunikací,
 - 2.2.4.12. v dostatečném předstihu před zahájením stavby a během stavby informování a komunikace s Objednatelem,
 - 2.2.4.13. umožnit provádění kontrol dokumentů i kontrol v místě realizace Díla všem subjektům - pověřeným kontrolním orgánům ČR,
 - 2.2.4.14. poskytnout Objednateli na jeho písemnou žádost veškeré doklady související s realizací Díla, které si mohou vyžádat kontrolní orgány,
 - 2.2.4.15. dodávka a montáž trvalé pamětní desky z plastu o velikosti 0,3 x 0,4 m. Konečnou podobu pamětní desky musí Zhotovitel v předstihu min. 15 kalendářních dnů před samotnou instalací konzultovat s objednatel. Pamětní deska musí být umístěna na místech přístupných široké veřejnosti,
 - 2.2.4.16. součinnost zhotovitele při kolaudaci stavby.
- 2.3. **Projektová dokumentace** (Dokumentace pro provádění stavby ve smyslu čl. 2.2 písm. b) této Smlouvy) a následující stupně dokumentací.
- 2.3.1. Dokumentace pro provádění stavby podle čl. 2.2 písm. b) Smlouvy je vypracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále též jako „stavební zákon“) a prováděcími předpisy v rozsahu specifikovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako „vyhláška o dokumentaci staveb“).
- 2.3.2. Projektová dokumentace pro provádění stavby
- 2.3.2.1. Objednatel předá Zhotoviteli Projektovou dokumentaci, resp. Dokumentaci pro provádění stavby (DPS) při podpisu Smlouvy o dílo, a to v počtu 1 ks v listinné podobě a v počtu 1 ks v elektronické podobě na datovém nosiči.
 - 2.3.2.2. Zhotovitel předá Objednateli ke schválení výrobní dokumentaci, dílenské výkresy a technologické postupy. Technologické postupy budou obsahovat přinejmenším identifikační údaje Zhotovitele, detailní pracovní postup rozepsaný do všech činností a dodávek všech i pomocných materiálů, vyhodnocení významných rizik souvisejících s uvedenými pracemi a opatření pro eliminaci nebo omezení rizik.
- 2.3.3. Dokumentace skutečného provedení stavby
- 2.3.3.1. Dokumentaci skutečného provedení stavby vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby. Ustanovení čl. 2.3.1. této Smlouvy se použije obdobně.
 - 2.3.3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (listinné) podobě a jednou v elektronické podobě na datovém nosiči CD-ROM nebo obdobném nejpozději do termínu předání a převzetí Díla. Datový

nosič bude řádně označen a bude na něm označeno, o jakou projektovou dokumentaci se jedná a kdy byl datový nosič vyhotoven.

2.3.3.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad:

- a) Do dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení Díla.
- b) Ty části dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
- c) Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele.
- d) U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko.
- e) Geodetické zaměření nových konstrukcí pro účely zápisu do katastru nemovitostí.
- f) Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

2.4. Technická specifikace Díla

2.4.1. Obě smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel dodá a namontuje výrobky a materiály, které jsou v souladu s obchodními názvy uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (oceněný soupis prací resp. nabídkový položkový rozpočet) a mají takové vlastnosti, které byly deklarovány v nabídce, a aby po celou dobu předpokládané životnosti Díla (s ohledem na jeho charakter) byly při běžné údržbě a provozu pro stavebně technický účel, pro něž bude stavba kolaudována, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání stavby, ochrany proti hluku a úspora energie uvedeného Díla.

2.4.2. Odchylka v postupu Zhotovitele, která by měla negativní dopad na provedení Díla dle technologických předpisů pro montáž těchto výrobků nebo odchylka, která by měla negativní dopad na kvalitu těchto výrobků provedená bez souhlasu Objednatele, se považuje za podstatné porušení Smlouvy.

2.5. Zúčastněné osoby realizace díla

Autorský dozor: – Ing. Jiří Mach, IČ 15192997

Koordinátor BOZP objednatel:..... – HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848

Technický dozor objednatel:..... – HYŠPLER DEVELOPING s.r.o., IČ 28341848

3. TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Termíny

Termín předání staveniště: nejpozději do 5 prac. dnů ode dne výzvy objednatel k převzetí staveniště s tím, že tuto musí objednatel učinit nejpozději do 20 prac. dnů ode dne účinnosti smlouvy v souladu s čl. 18.2.4 této Smlouvy;

Termín zahájení stavebních prací (Díla): nejpozději do 5 prac. dnů ode dne předání a převzetí staveniště;

Termín dokončení stavebních prací (Díla): nejpozději do **136 kalendářních dnů** ode dne – termínu zahájení stavebních prací.

Termín předání a převzetí Díla: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne termínu dokončení stavebních prací;

Termín vyklizení staveniště: nejpozději do 5 kal. dnů ode dne předání a převzetí Díla.

- 3.1.1. Zhotovitel je oprávněn dokončit práce na Díle i před uplynutím lhůty plnění a Objednatel je povinen dříve řádně dokončené Dílo převzít a zaplatit.
- 3.1.2. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Termín dokončení Díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinností, toto ustanovení se v případě nepříznivých klimatických podmínek, mající prokazatelný vliv na dodržení technologických postupů, použije obdobně. V případě přerušení stavby z důvodů klimatických podmínek se smluvní strany mohou dohodnout na přerušení všech stavebních prací, které na sebe vzájemně navazují.
- 3.1.3. Prodlení Zhotovitele s dokončením Díla ve smyslu Termínu předání a převzetí Díla delší jak 15 kal. dnů se považuje za podstatné porušení Smlouvy, ale pouze v případě, že prodlení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 3.1.4. Objednatel nebo jeho zástupce je oprávněn stanovit Zhotoviteli závazný termín pro odstranění porušení povinností dle této Smlouvy, a to zápisem do stavebního deníku nebo jeho stanovením na kontrolním dnu stavby.
- 3.1.5. Zhotovitel je povinen předložit nejpozději k datu konání prvního kontrolního dne harmonogram provádění prací včetně předpokládaného finančního plnění. Harmonogram bude vyhotoven v souladu s čl. 3.1. této smlouvy. Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 3.1.6. V případě změny závazků ze smlouvy podle § 222 odst. 5 nebo 6 zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, si objednatel vyhrazuje právo prodloužit termín dokončení stavebních prací a dalších navazujících termínů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3.2. Místo plnění

Místem plnění veřejné zakázky je bytový dům ul. nám. SNP 1124/16, 613 00 Brno, parc.č. 422, k.ú. Černá Pole.

4. CENA DÍLA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

4.1. Výše sjednané ceny

- 4.1.1. Za řádně zhotovené a bezvadné Dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena Díla celkem bez DPH

18.190.113,50 Kč

- 4.1.2. Předmětem díla jsou stavební a montážní práce, které podléhají režimu přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“). Daň z přidané hodnoty tak není součástí Ceny Díla. Plátce, pro kterého je zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti uskutečněno, je povinen

doplnit výši daně v evidenci pro účely daně z přidané hodnoty. Za správnost vypočtené daně odpovídá plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

4.2. Obsah ceny

- 4.2.1. Cena Díla je oběma smluvními stranami sjednána v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů s výjimkou ustanovení týkající se DPH.
- 4.2.2. Cena je stanovena podle Projektové dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli, jejíž součástí byl soupis prací, který byl v řádném zadávacím řízení Objednatelem oceněn, a to úplně a omylu prostě.
- 4.2.3. Sjednaná cena je konečná a zahrnuje veškeré činnosti a dodávky, jejichž provedení vyplývá ze smlouvy a jejích příloh nebo z obecně závazných předpisů. Cena zahrnuje také náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení Díla. Cena obsahuje mimo vlastní provedení prací a dodávek specifikovaných v čl. 2. této Smlouvy zejména i náklady na:
- vybudování, udržování a odstranění zařízení staveniště, náklady na spotřeby energií a vodného, stočného a vytápění,
 - zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - vypracování dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení stavby,
 - opatření k ochraně životního prostředí,
 - organizační a koordinační činnost,
 - zajištění nezbytných dopravních opatření,
 - pojištění stavby a pojištění osob vč. škod na třetí osobě,
 - likvidaci odpadu,
 - závěrečný úklid po dokončení stavebních prací a po vyklizení staveniště,
 - finanční záruky
 - zajištění potřebných rozhodnutí a povolení vyžadovaných obecně závaznými právními předpisy
 - náklady na geodetické zaměření skutečného stavu realizovaného díla.
 - úhrada veškerých správních poplatků, poplatků za zábor veřejných ploch a jiných poplatků, jež s realizací předmětu díla souvisejí
 - zajištění veškerých potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, školení obsluhy vč. návodů na obsluhu a použití díla jako celku i jednotlivých částí díla.
 - náklady na propagaci projektu
- 4.2.4. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

4.3. Doklady určující cenu za dílo

- 4.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 4.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 4.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.

4.4. Podmínky pro změnu ceny

4.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na zhotovení Díla v souladu s Projektovou dokumentací a řádně oceněným soupisem prací v Příloze č. 1 této Smlouvy (Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací dále též Položkový rozpočet) a cenové vlivy v průběhu plnění této Smlouvy a může být změněna pouze za níže uvedených podmínek.

4.4.2. Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud Objednatel bude požadovat i provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem Projektové dokumentace nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu plnění.
- b) pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti.
- c) pokud nastanou důvody pro změnu rozsahu prací z důvodů, které nebyly možné s náležitou péčí předvídat v rámci Projektové dokumentace a s ní souvisejícího stavebního průzkumu, a to v souladu s § 222 Zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále též „ZZVZ“).

4.5. Způsob sjednání změny ceny

4.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny nabídkové ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.

4.5.2. Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude odsouhlasena Objednatelům formou dodatku k této Smlouvě.

4.5.3. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení sjednané ceny, jestliže písemně neoznámí nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny bez zbytečného odkladu poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení sjednané ceny. Zvýšení sjednané ceny je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou.

4.5.4. Cenová kalkulace - nabídka případných víceprací podle čl. 4.4.2 písm. a) nebo c) bude vypracována v souladu s metodikou RTS a oceněna dle nabídkových cen Zhotovitele. U nových položek Zhotovitel použije datovou základnu RTS 2018/I. Objednatel si vyhrazuje právo, nové položky, které nebyly součástí smluvního rozpočtu a nejsou v datové základně RTS, posoudit formou průzkumu trhu.

4.5.5. Postupy uvedené v čl. 4.5. této Smlouvy a násl. musí být v souladu s ZZVZ.

4.5.6. Pro účely financování dodatečných stavebních prací, budou smluvní strany postupovat v souladu s ZZVZ, a to podle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ. Zhotovitel Objednateli vždy předloží samostatně soupis prací pouze a jenom „víceprací“ a pouze a jenom „méně prací“. Dále předloží krycí list těchto méně a víceprací, ze kterého bude patrná celková suma víceprací, celková suma méněprací a jejich součet. Součástí každého krycího listu bude změnový list či změnové listy s řádnou číselnou řadou, na kterém/kterých bude/budou uvedeno/na zdůvodnění dotčených víceprací a méněprací. Dále na tomto krycím listu bude uvedeno procentuální navýšení víceprací oproti ceně za Dílo bez DPH dle čl. 4.1.2 dle této Smlouvy a dále návrh zařazení víceprací dle § 222 odst. 4, 5, 6 nebo 7 ZZVZ s odůvodněním zařazení těchto změn a uvedením změny závazku, a to jak pro vícepráce či méněpráce předložené na Krycím listu, tak pro vícepráce či méněpráce s uvedením cenového nárůstu, od počátku účinnosti této Smlouvy. Každý krycí a změnový list (KL a ZL) vypracovává Zhotovitel a předkládá jej technickému dozorci objednatel (dále též „TDO“) k zahájení schvalovacího procesu. TDO KL a ZL předkládá k vyjádření autorskému dozorci a odpovědným zástupcům Objednatel. Schvalovací proces pro KL a ZL je ukončen samostatným dodatkem ke Smlouvě v souladu s ZZVZ. Navržené změny dle § 222 odst. 7 ZZVZ objednatel odmítne v případě, že nejsou v souladu s ZZVZ. V případě dalších více a méně prací se tento postup použije obdobně s tím, že na každém dalším takovém krycím listu bude uvedeno

procentuální vyjádření víceprací v součtu s předchozími již dodatkem ke Smlouvě schválenými vícepracemi. Celková suma víceprací daných takovými dodatky nesmí překročit zákonné maximum víceprací.

- 4.5.7. Zhotovitel je povinen dbát na maximální hospodárnost a ekonomickou výhodnost celkového řešení Díla, a to již od počátku. Zhotovitel bude dále potlačovat zejména jakékoliv neoprávněné bezdůvodné zakládání takzvaných vyvolaných investic a víceprací v průběhu realizace Díla.
- 4.5.8. Smluvní strany se dohodly, že § 2620, § 2621 a § 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „NOZ“) a rovněž obchodní zvyklosti, jež jsou svým smyslem nebo účinky stejné nebo obdobné uvedeným ustanovením, se nepoužijí.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Zálohy

- 5.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

5.2. Postup plateb

- 5.2.1. Objednatel bude hradit Zhotoviteli Cenu Díla průběžně na základě faktur (dále jen „Faktura“) vystavených Zhotovitelem vždy za 1 kalendářní měsíc.
- 5.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do čtvrtého dne následujícího měsíce zjišťovací protokol (dále též „ZP“) provedených prací za uplynulý měsíc sestavený na základě Položkového rozpočtu. Objednatel je povinen se k tomuto ZP vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne jeho obdržení a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel Fakturu nejpozději do 8. dne následujícího měsíce ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Neditnou součástí Faktury musí být Objednatelem odsouhlasený ZP, pokud tak bylo ve stanovené lhůtě Objednatelem učiněno. Bez tohoto ZP je Faktura neplatná.
- 5.2.3. Každý ZP musí uvádět položkově a celkově následující údaje:
 - 5.2.3.1. cenu za ZP celkem,
 - 5.2.3.2. provedeno v období,
 - 5.2.3.3. provedeno od počátku uzavření Smlouvy,
 - 5.2.3.4. zbývá provést dle této Smlouvy.
- 5.2.4. Nedoje-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 5.2.5. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran.
- 5.2.6. Dílčí fakturace na základě ZP má datum uskutečnění zdanitelného plnění vždy k poslednímu dni v měsíci, za který je vystaven ZP, za podmínky, že celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem nepřesáhla ve svém součtu hodnotu 90 % z Ceny Díla dle čl. 4.1.2. této Smlouvy, má Zhotovitel právo vystavit dílčí měsíční fakturaci do výše 100% za dané období. Překročí-li celková částka měsíčních plateb účtovaná Zhotovitelem hodnotu 90 % z Ceny Díla, je Objednatel oprávněn odepřít poskytnutí další platby za provádění Díla. V případě, že část hodnoty vystavené Faktury bude ještě pod hranicí výše sjednaného 90 % limitu, je Objednatel povinen uhradit pouze tuto část Ceny Díla, zbytek hodnoty této Faktury bude Objednatelem uhrazen spolu s úhradou konečné Faktury. Na zbývající část ve výši 10 % z Ceny Díla má

Zhotovitel právo vystavit konečnou Fakturu, a to až po převzetí Díla bez vad a nedodělků. Nedílnou součástí konečné Faktury je finální rozpočet Díla, který musí obsahovat položkový rozpočet skutečně vyfakturovaných stavebních prací, dodávek a služeb. Objednatel je povinen uhradit zadrženou část v termínu do 15 dnů po předání a převzetí díla případně prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla.

5.2.7. Dokončením celého Díla se rozumí den/termín předání a převzetí Díla oběma smluvními stranami ve smyslu čl. 3.1 této Smlouvy.

5.2.8. Případné vícepráce schválené dodatkem k této Smlouvě budou Zhotovitelem účtovány vždy na samostatné faktuře, a to pro každý takový dodatek samostatně.

5.3. Lhůty splatnosti

5.3.1. Splatnost faktury je 30 dnů.

5.3.2. Objednatel je však povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Za doručení faktury se považuje den předání faktury do poštovní evidence Objednatele, která je shodná se sídlem Objednatele v čl. 1 této Smlouvy.

5.4. Náležitosti daňových dokladů (faktury)

5.4.1. Faktura Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a zákonu č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat:

- označení účetního dokladu a jeho pořadové číslo;
- identifikační údaje Objednatele včetně DIČ;
- identifikační údaje Zhotovitele včetně DIČ;
- název projektu, účel platby („Stavební úpravy vnitřních částí BD nám. SNP 16 v Brně“);
- popis obsahu účetního dokladu;
- datum vystavení;
- datum splatnosti;
- datum uskutečnění zdanitelného plnění;
- výši ceny bez daně celkem;
- podpis odpovědné osoby Zhotovitele;
- přílohu - soupis provedených prací oceněný podle dohodnutého způsobu (též viz ZP);
- náležitosti stanovené § 435 NOZ;

5.4.2. Bude-li Faktura obsahovat číslo bankovního účtu určeného k úhradě Ceny Díla, které není správcem daně ve smyslu ZoDPH zveřejněno jako číslo bankovního účtu, které je Zhotovitelem používáno pro ekonomickou činnost, je Objednatel oprávněn uhradit Cenu Díla, na něž byla vystavena Faktura, na bankovní účet zveřejněný správcem daně ve smyslu ZoDPH, jako bankovní účet, který je Zhotovitelem používán pro ekonomickou činnost.

5.4.3. Nebude-li příslušná Faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li chybně stanovena Cena Díla nebo jiná náležitost Faktury, je Objednatel oprávněn tuto Fakturu vrátit Zhotoviteli k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové Faktury. 30 denní splatnost běží ode dne doručení nově vystavené faktury.

5.5. Termín splnění povinnosti zaplatit

5.5.1. Peněžitý závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je částka odepsána z účtu Objednatele (případně odepsána z účtu úvěrujícího bankovního ústavu). Jestliže dojde z důvodů

na straně banky k prodlení s proveditelnou platbou faktury, není Objednatel po tuto dobu v prodlení se zaplacením příslušné částky.

- 5.5.2. Dílo bude fakturováno dle § 92a zákona o DPH v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 5.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit, aby příslušné doklady vztahující se k Dílu splňovaly náležitosti účetního dokladu ve smyslu § 11 zákona o účetnictví (s výjimkou odst. 1., písm. f) zákona), a aby předmětné doklady byly správné, úplné, průkazné, srozumitelné, vedené v písemné formě chronologicky a způsobem zaručujícím jejich trvalost. Zhotovitel je povinen vést účetnictví způsobem, který zajistí jednoznačné přiřazení veškerých účetních operací (položek) souvisejících se skutečně vynaloženými náklady (výdaji) ke konkrétnímu Dílu.

6. MAJETKOVÉ SANKCE

6.1. Sankce za neplnění dohodnutých termínů

- 6.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednanému Termínu dokončení stavebních prací Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 20.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to prvních 15 dnů prodlení.
- 6.1.2. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti Termínu dokončení stavebních prací Díla o více jak 15 dnů, je povinen zaplatit Objednateli další smluvní pokutu ve výši dalších 5.000 Kč za šestnáctý a každý další i započatý den prodlení. Celková výše pokuty bude tedy od uvedeného termínu 15.000 Kč za každý den.

6.2. Sankce za neodstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí Díla

- 6.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí Díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí Díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý den prodlení.
- 6.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí Díla v dohodnutém termínu, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.

6.3. Sankce za neodstranění reklamovaných vad

- 6.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do deseti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele, k odstraňování reklamované vady (případně vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 6.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení takovéto vady.
- 6.3.3. Označil-li Objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.

6.4. Sankce za nedodržování BOZP na staveništi

- 6.4.1. Pokud Zhotovitel poruší nařízení stanovené plánem BOZP nebo koordinátorem BOZP, má Objednatel právo, na základě zápisu do stavebního deníku a pořízení fotografie předmětného porušení BOZP, udělit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každé zjištění a každý i započatý den prodlení odstranění porušení podmínek dodržování zásad BOZP. Zjevnou vadu

porušení BOZP musí Objednateli nebo jeho zástupci (TDO), potvrdit koordinátor BOZP. (Např. zasláním fotografie koordinátorovi BOZP prostřednictvím emailu).

6.5. Sankce za nevyklizení staveniště

- 6.5.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však do Termínu vyklizení staveniště dle čl. 3.1 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

6.6. Sankce za nepřítomnost stavebního deníku na staveništi

- 6.6.1. Pokud Zhotovitel nepředloží Objednateli nebo jeho smluvnímu zástupci stavební deník v průběhu pracovní doby, viz ustanovení čl. 8.1.2 této Smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý takovýto případ. Za pracovní den se pro účely tohoto článku považuje každý den, kdy Zhotovitel provádí stavební práce na předmětném plnění této Smlouvy.

6.7. Úrok z prodlení a majetkové sankce za prodlení s úhradou faktury

- 6.7.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu, je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 6.7.2. Zaplacením sankcí dle tohoto článku není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody zvlášť a v plné výši vzniklé mu v příčinné souvislosti s jednáním, nejednáním či opomenutím Zhotovitele, s nímž je spojena sankce dle této Smlouvy. Smluvní strany výslovně vylučují ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

6.8. Způsob vyúčtování smluvních pokut

- 6.8.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení
- 6.8.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 6.8.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 6.8.4. Sankce jsou splatné do 30 (třiceti) dnů od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejich zaplacení.

7. STAVENIŠTĚ

7.1. Předání a převzetí Staveniště

- 7.1.1. Objednatel je povinen Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) předat nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 této Smlouvy a zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů ode dne uvedeného v čl. 3.1 stavební práce zahájit, pokud se strany písemně nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště a zahájení stavebních prací je podstatnou náležitostí Smlouvy, na niž je závislé splnění Termínu předání a převzetí Díla.
- 7.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Zhotovitel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Staveništěm se pro účely této Smlouvy rozumí místo provádění Díla, ve smyslu podmínek této Smlouvy.
- Při předání staveniště bude Objednatelem určen způsob napojení na zdroj vody a elektřiny.

- 7.1.3. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 7.1.4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi a technickými či jinými opatřeními zabráňovat jejich pronikání mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně za Dílo.
- 7.1.5. Za provoz staveniště zodpovídá zhotovitel. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště v souladu s platnými právními předpisy. Zhotovitel bude mít v průběhu provádění Díla na staveništi výhradní odpovědnost zejména za:
- a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi a udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod a za bezpečné zajištění staveniště vůči okolnímu provozu a chodcům,
 - b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s prováděním Díla a za osazení případného dopravního značení,
 - c) dodržování příslušných bezpečnostních a hygienických opatření a předpisů,
 - d) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele.
- 7.1.6. Zhotovitel zajistí přípravu staveniště a zařízení staveniště, včetně zajištění přípojných bodů energií (přípojně body elektrické energie a vody). Na přípojně body osadí podružná měření. Možné přípojně body pro řádné provedení Díla určí TDO ve spolupráci objednatelem. Zajištění přípojných bodů a podružných měřidel má zhotovitel v ceně Díla.
- 7.1.7. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništem související, jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
- 7.1.8. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění.
- 7.2. Při zabezpečování staveniště a zařízení staveniště je Zhotovitel povinen dodržovat zásady BOZP dle svých interních směrnic, požadavků této Smlouvy, plánu BOZP (pokud byl vypracován), Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
- 7.3. Vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště
- 7.3.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 5 dnů ode dne Předání a převzetí Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 7.3.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel.

8. STAVEBNÍ DENÍK, KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA

8.1. Povinnost vést stavební deník

- 8.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb a její přílohou č. 9 (vyhlášky 499/2006 Sb.).
- 8.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, kterými jsou TDO, koordinátor BOZP a případně jiným osobám oprávněným do stavebního zapisovat, a to po celou dobu provádění díla. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel Objednatel zřídí stavební deník vlastní.
- 8.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Originály deníků je Zhotovitel povinen předat Objednateli při předání Díla, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.4. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění Díla. Zejména je povinen zapisovat údaje o:
- stavu staveniště, počasí, počtu pracovníků a jejich jména, nasazení strojů a dopravních prostředků;
 - časovém postupu prací;
 - kontrole jakosti provedených prací;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví;
 - opatřeních učiněných v souladu s předpisy požární ochrany a ochrany životního prostředí;
 - událostech nebo překážkách majících vliv na provádění Díla.
- 8.1.5. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.
- 8.1.6. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 8.1.7. V případě neočekávaných událostí nebo okolností mající zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí stavebního deníku.

8.2. Kontrola realizace díla, Kontrolní dny

- 8.2.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.
- 8.2.2. Pro účely kontroly průběhu provádění Díla organizuje Objednatel resp. zástupce Objednatele - technický dozor objednatel (dále též „TDO“) Kontrolní dny v pravidelných termínech, zpravidla 1x týdně.
- 8.2.3. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který nejpozději do tří pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne rozešle objednatel nebo jím pověřený technický dozor všem zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vzneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne. Zápis o jednání z kontrolního dne lze nahradit zápisem o jednání z kontrolního dne do stavebního deníku.
- 8.2.4. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne a jeho závěry do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu

stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

- 8.2.5. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně tři dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva). Pokud se objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatel. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. O provedené kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem prací zakryty, provede TDO do stavebního deníku zápis. Zhotovitel nesmí pokračovat v pracích, pokud byly při této kontrole zjištěny nesoulady nebo pokud kontrolu zakrytých částí Díla TDO neprovedl.
- 8.2.6. Zhotovitel provádí pravidelnou fotodokumentaci zakrytých konstrukcí. Tuto foto dokumentaci je TDO oprávněn požadovat při předání a převzetí Díla. Foto dokumentaci provádí Zhotovitel bezúplatně. Fotodokumentace musí obsahovat seznam pořízených fotografií, jednotlivé fotografie musí obsahovat pořadové číslo fotografie, údaj o čase, datu a místě pořízení a vyznačením na výkresové části dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „DSP“).

8.3. Technický dozor

- 8.3.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor objednatel (TDO).
- 8.3.2. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.3.3. Oprávnění Technického dozoru
- 8.3.3.1. Technický dozor jedná jménem Objednatel a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.3.3.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitel nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 8.3.3.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatel všech kontrol na prováděném díle.
- 8.3.3.4. Technický dozor je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.

8.4. Koordinátor bezpečnosti práce

- 8.4.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 8.4.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 8.4.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.
- 8.4.4. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 8.4.4.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 8.4.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 8.4.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 8.4.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 8.4.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 8.4.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 8.4.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu. O dobu takového přerušení se doba realizace díla neprodlužuje.
- 8.4.4.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.
- 8.4.5. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce
 - 8.4.5.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
 - 8.4.5.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
 - 8.4.5.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
 - 8.4.5.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

9. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

9.1. Pokyny Objednatele

- 9.1.1. Při provádění Díla postupuje Zhotovitel samostatně a s odbornou péčí. Práce provádí prostřednictvím svých zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy. Zhotovitel se však zavazuje provádět veškeré pokyny Objednatele, TDO a koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětného Díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele. Odborné práce provádí Zhotovitel prostřednictvím kvalifikovaných zaměstnanců, pracovníků a smluvních partnerů rovněž v souladu s ustanovením čl. 10 této Smlouvy.
- 9.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele, pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla nebo na zjištěné

- vady a nedostatky předané projektové dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 9.1.3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi, na příjezdech ke staveništi na veřejných komunikacích pořádek a čistotu. Okamžitě odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Odpady vznikající během provádění Díla je zhotovitel povinen likvidovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, včetně jeho prováděcích vyhlášek. Zhotovitel se zavazuje odstraňovat odpady na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání Díla předložit Objednateli doklady o zákonném způsobu likvidace odpadů.
- 9.1.4. Zhotovitel je povinen každý den uklidit odpady a suť, která vznikla při práci.

9.2. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 9.2.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění Díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného Díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.
- 9.2.2. Zhotovitel je povinen si zajistit předepsaný dohled při svařování.
- 9.3. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
- 9.3.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 9.3.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo provádějí.
- 9.3.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění Díla.

9.4. Provádění Díla

- 9.4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo podle této smlouvy zhotovit v souladu s touto smlouvou, s požadavky objednatele, s obecně závaznými právními předpisy, s dotčenými technickými normami (zejména platnými ČSN normami), v souladu se zadávací dokumentací.
- 9.4.2. Zhotovitel je povinen zúčastnit se na vyzvání Objednatele všech jednání s dalšími účastníky výstavby Díla, na které bude přizván. Na tato jednání je Zhotovitel povinen připravit i Objednatel vyžádané podklady, které souvisejí s předmětem jeho plnění. Zhotovitel však není oprávněn, není-li k tomu pro konkrétní akt konkrétně Objednatel pověřen, poskytovat či sdělovat jakékoliv informace či podklady, které souvisejí s jeho plněním či stavem na předmětné stavbě, třetím stranám.
- 9.4.3. Zhotovitel je povinen dodržovat Objednatel nebo jím pověřeným TDO schválenou DPS, dílenské výkresy, výrobní dokumentaci, vzorky výrobků a technologické postupy. Zhotovitel je povinen použít pro své plnění pouze materiály a zařízení, které mají deklarovanou jakost a které jsou specifikovány v Objednatel schválené dokumentaci či jejichž použití bylo samostatně Objednatel nebo jím pověřeným TDO schváleno. V opačném případě je Zhotovitel povinen tyto materiály a zařízení odstranit na své náklady. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn tyto odstranit sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele. Objednatel nebo jím pověřeným TDO je oprávněn požadovat průkaz původu a kvality použitých materiálů, které je Zhotovitel povinen předložit – tento průkaz lze nahradit prohlášením o shodě ve smyslu příslušného zákona.
- 9.4.4. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při

- udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 9.4.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace, je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostatečném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů
- 9.4.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci, je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.
- 9.4.7. Dočasné uskladnění materiálů a zařízení Zhotovitele, před jejich zabudováním je možné pouze v prostorech, které jsou stanoveny v zápise o předání staveniště nebo, které budou k tomu určeny Objednatelem v průběhu další výstavby (záznamem ve stavebním deníku či jiným písemným sdělením). Ponechávání nadbytečných či zbytkových materiálů na staveništi mimo Objednatelem schválené prostory je nepřipustné a Objednatel je oprávněn je na náklady zhotovitele odklidit. Zhotovitel je odpovědný za způsob dočasného uskladnění materiálů a zařízení tak, aby nedošlo k jeho poškození či znehodnocení. Objednatel nepřebírá žádnou zodpovědnost za případné ztráty či poškození materiálů a zařízení Zhotovitele, umístěné v prostoru staveniště.
- 9.4.8. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci a případní poddodavatelé (dále též „personál Zhotovitele“) nebyli na staveništi/pracovišti pod vlivem alkoholu či toxických látek. Zhotovitel je povinen přijmout taková opatření, aby ze strany personálu Zhotovitele nedocházelo k jakémukoliv protiprávnímu jednání, výtržnictví nebo nepřístojnému chování na staveništi či v jeho bezprostředním okolí. V opačném případě nebo v případě opakovaně nekvalitního provádění prací zajistí Zhotovitel na pokyn Objednatele výměnu svého personálu.
- 9.4.9. Odmítnutí splnění jakéhokoliv pokynu Objednatele nebo jím pověřeným TDO či koordinátora BOZP, zejména v oblasti kvality prací, postupů výstavby, koordinace prací na stavbě, požadavku na výměnu personálu, bezpečnosti prací, protipožárních a ekologických opatření, stejně jako protiprávní jednání a neetické chování personálu Zhotovitele na staveništi je podstatným porušením Smlouvy.
- 9.4.10. Zhotovitel je povinen provádět Dílo zdravotně a odborně způsobilým personálem. V případě, kdy jsou součástí předmětu Díla dodávky strojů a zařízení, je Zhotovitel povinen tyto stroje a zařízení instalovat a napojit na média v souladu s ČSN, a to autorizovanou osobou včetně jejich vyzkoušení a předání revizní zprávy Objednateli, o čemž strany pořídí zápis.
- 9.4.11. Jakékoli pomocné práce spojené s plněním Díla Zhotovitelem jako zednické, tesařské, lešenářské, truhlářské apod., jsou zahrnuty do ceny Díla. Osvětlení Díla zajišťuje Zhotovitel Díla (netýká se centrálního nebo bezpečnostního osvětlení celého objektu, pokud je zřízeno) a není-li schopen či ochoten toto zajistit sám, může požádat Objednatele o jeho provedení (bude-li to technicky a kapacitně možné) s tím, že tyto náklady Zhotovitel uhradí.
- 9.4.12. Zhotovitel je při provádění prací povinen postupovat tak, aby co nejvíce šetřil práv třetích osob, které se na staveništi vyskytují, zejména zajistí, aby prováděním prací nerušil výkon jejich činnosti. Dále je Zhotovitel povinen zajistit, aby z jeho strany nedocházelo k poškozování prací provedených jinými dodavateli s tím, že za tímto účelem je Zhotovitel povinen přijmout nezbytná opatření (např. provést ochranu stávajících konstrukcí, zakrytí dotčených částí stavby apod.).

- 9.4.13. Zhotovitel zajistí nezbytnou ochranu Díla jeho zakrytím či jiným vhodným způsobem, aby do okamžiku předání a převzetí byla zajištěna jeho kvalita jako např. povrchová úprava, ochranný obal, ochranný nátěr apod. Toto opatření není důvodem pro navýšení ceny.
- 9.4.14. Pokud by činnost Zhotovitele zasáhla do práv třetích osob a k tomuto bude nutno jakýchkoli povolení jako např. zábor veřejných prostranství, jdou tyto na vrub Zhotovitele, pokud již takovou činnost nebo právní vztah nezajistil Objednatel. Toto se vztahuje rovněž na nadměrnou přepravu, vykládku apod.
- 9.4.15. Objednatel je oprávněn provádět kontroly provádění Díla Zhotovitelem a plnění smluvních podmínek. Technický dozor Objednatele je oprávněn dát příkaz k přerušení prací personálu Zhotovitele v případě, když odpovědný zástupce Zhotovitele bude nedostupný a bude-li ohrožena bezpečnost či kvalita prováděných prací. Provádění kontrol ze strany Objednatele však nezprošťuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za kvalitní, včasné a bezpečné provedení Díla.
- 9.4.16. V případě, kdy při kontrolní činnosti budou zjištěny skutečnosti, které jsou v rozporu či nesouladu s technickými, kvalitativními či ostatními smluvními podmínkami, pokyny Objednatele, nebo bude zjištěno porušení jakýchkoli právních norem, je Objednatel oprávněn přikázat Zhotoviteli odstranit tento stav a neprodleně zjednat nápravu. V případě, že tak ve stanoveném termínu neučiní, jde o podstatné porušení Smlouvy.
- 9.4.17. Kompletní jakostně technickou dokumentaci včetně příslušných revizních zpráv, prohlášení o shodě/ dokladů o posouzení shody ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a další dohodnuté doklady osvědčující jakost Díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději ke dni výzvy o zahájení předání a převzetí Díla, nebude-li stanoveno jinak.
- 9.4.18. Bude-li Zhotovitel k provedení Díla používat osoby s jinou než českou státní příslušností (cizince), je povinen dodržovat všechny české právní předpisy vztahující se k zaměstnávání a pobytu cizinců. I osoby s českou státní příslušností musí Zhotovitel používat k provedení Díla jen v souladu s pracovněprávními předpisy a neporušovat ustanovení o zákazu nelegální práce.
- 9.4.19. Pokud dojde k přerušení díla z důvodů objektivních klimatických podmínek dle čl. 3.1.2 této Smlouvy, kdy nelze z technologických důvodů provádět některé práce, bude o přerušení a důvodu proveden zápis do stavebního deníku, přerušení musí odsouhlasit stavbyvedoucí a TDO, po dobu přerušení nebude lhůta, stavba je zahájena ihned poté, co 3 po sobě jdoucí dny jsou již klimatické podmínky vhodné a pominul důvod pro přerušení (např. extrémně vysoké nebo nízké teploty, velký vítr apod.). Zhotovitel má povinnost uzpůsobit harmonogram provádění díla tak, aby neprováděl práce, které není možno provádět za klimaticky nepříznivých podmínek v době, kdy jsou tyto podmínky běžné (např. zimní období).
- 9.4.20. Zhotovitel je povinen dodržet závazné podmínky související s realizací Díla, které vyplývají z příslušných rozhodnutí a stanovisek dotčených orgánů a organizací. Pokud nesplněním této povinnosti vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 9.4.21. Při provádění díla bude zhotovitel postupovat tak, aby byly dodržovány hygienické limity hluchosti dle závazného stanoviska krajské hygienické stanice jihomoravského kraje, které je součástí dokladové části PD.

10. PODDODAVATELÉ

10.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací Díla jinou osobu

- 10.1.1. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části Díla třetí osobu (poddodavatele). V tomto případě však Zhotovitel odpovídá za činnost poddodavatele tak, jako by Dílo prováděl sám.

- 10.1.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských Smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo.
- 10.1.3. Všichni pracovníci každého poddodavatele musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a vedeni ve stavebním deníku.
- 10.1.4. Do stavebního deníku bude zhotovitelem zapsán seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé porušení. V případě poddodávek požaduje Objednatel po Zhotoviteli předložit a aktualizovat seznam poddodavatelů, kterými neprokazoval kvalifikaci. Aktualizace seznamu poddodavatelů bude provedena zápisem do stavebního deníku.

10.2. Rozsah prací prováděných poddodavatelsky

Objednatel tímto vymezuje, že níže vymezená část prováděných prací předmětu díla nesmí být plněna poddodavatelem. Toto vymezení se týká všech úkonů hlavního stavbyvedoucího.

V případě výměny těchto pracovníků se postupuje obdobně jako dle čl. 10.3 této smlouvy s tím, že musí být dodržen požadavek na shora uvedené vymezení, že se nesmí jednat o plnění poddodavatelem.

Porušení této povinnosti je v souladu s čl. 18.1.2. považováno za závažné porušení povinnosti ze strany Zhotovitele.

10.3. Podmínky pro změnu poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci

- 10.3.1. Poddodavatele dle čl. 10.3 této Smlouvy je možné změnit pouze za souhlasu Objednatele a v souladu s podmínkami této Smlouvy, ZZVZ a Zadávací dokumentací (zadávacími podmínkami).
- 10.3.2. Poddodavatel musí splňovat kvalifikační předpoklady dané zadávacími podmínkami. Zhotovitel předloží Objednateli tyto doklady: Originály nebo ověřené kopie všech požadovaných kvalifikačních prohlášení, technicko kvalifikačních dokumentů a dokladů dle Zadávací dokumentace. Zhotovitel předloží platnou Smlouvu o Smlouvě budoucí či jednostranný závazek s navrhovaným novým poddodavatelem nebo již platnou uzavřenou Smlouvu s novým poddodavatelem.
- 10.3.3. Objednatel a TDO posoudí relevantnost a správnost požadovaných dokladů. V případě pochybností o správnosti požadovaných podkladů musí Zhotovitel na písemnou výzvu Objednatele do 5 pracovních dnů od písemné výzvy Objednatele chybějící nebo nejasné doklady doplnit. V opačném případě nemusí Objednatel na žádost Zhotovitele reagovat.
- 10.3.4. Změna poddodavatele je zpravidla možná jen ze závažných důvodů, které by měly negativní vliv na kvalitu Díla, provádění nebo dokončení Díla poddodavatelem.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání Díla

- 11.1.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy bude Dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen společně s TDO nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

11.2. Protokol o předání a převzetí Díla

- 11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Zhotovitel bez zbytečného odkladu zápis (protokol).
- 11.2.2. Obsahuje-li Dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- soupis zjištěných Vad a Nedodělků;
 - dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání;
 - dohodu o zpřístupnění Díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků.
- 11.2.3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzít Dílo, pokud vykazuje vady a nedodělky, s výjimkou ojedinělých drobných vad nebo pokud Zhotovitel Objednateli nepředá níže uvedené doklady. V případě, že Objednatel odmítá Dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí Díla i důvody, pro které odmítá Dílo převzít.
- 11.2.4. Pokud Dílo vykazuje při předávání Díla vady, je Objednatel oprávněn při přejímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění, proč je požaduje, a s uvedením termínu, do kdy je požaduje provést.
- 11.2.5. Dodatečné zkoušky nad rámec zkoušek předepsaných Projektovou dokumentací vč. dokladové části a nad rámec zkoušek požadovaných normami uvedenými v Projektové dokumentaci provede a hradí Objednatel. V případě, že výsledky dodatečné(ých) zkoušky(šek) nevyhoví předepsaným nebo normativním požadavkům, náklady na tyto zkoušky jdou k tíži Zhotovitele.
- 11.2.6. Nejpozději při předání a převzetí Díla předá Zhotovitel Objednateli dokladovou část Díla, nebude-li uvedeno jinak v počtu 3 vyhotovení, zahrnující zejm.:
- 11.2.6.1. Dokumentaci skutečného provedení se zakreslením Zhotovitelem provedených změn Díla;
 - 11.2.6.2. Veškerou dílenskou a prováděcí dokumentaci, kterou si Zhotovitel opatřil v souvislosti s prováděním Díla;
 - 11.2.6.3. Zápisy o veškerých zkouškách, měřeních a revizích a jejich úspěšném výsledku;
 - 11.2.6.4. zápisy a výsledky o prověření prací a zakrytých konstrukcí v průběhu prací
 - 11.2.6.5. Originál(y) stavebního(ch) deníku(ů);
 - 11.2.6.6. Doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného Díla (zejm. osvědčení o použitých materiálech, provedených pracích, atesty);
 - 11.2.6.7. Nezbytnou dokumentaci pro provoz Díla tj. návody na užívání a údržbu zhotoveného díla nebo jeho částí; (např. návod na obsluhu, údržbu, ošetřování zabudovaných prvků, vybudovaných částí díla, pasporty, provozní řády atd.), případně popis činností, které je nutné při užívání díla vykonávat (např. pokyny pro údržbu);
 - 11.2.6.8. Fotodokumentaci vypracovanou v souladu s článkem 8.2.4 této Smlouvy na CD nebo obdobném datovém nosiči;
 - 11.2.6.9. Ostatní doklady vztahující se k dílu (zejm. doklad o tom, že Zhotovitel využil či odstranil veškeré odpady v souladu se zákonem o odpadech);
 - 11.2.6.10. Dokladová část bude v plném rozsahu předaná v českém jazyce. Pokud bude předaná v jiném jazyce, přihlíží se na ni jako na nepředanou;
 - 11.2.6.11. **Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.**

12. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

12.1. Odpovědnost za vady Díla a záruka za jakost díla.

- 12.1.1. Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Dílo bude mít v době jeho předání a po celou sjednanou záruční dobu vlastnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy, technickými a

bezpečnostními normami, a touto smlouvou, popř. vlastnosti obvyklé. Zhotovitel dále odpovídá za to, že dílo bude použitelné k účelu vyplývajícimu z této Smlouvy a dále za to, že je kompletní a bez jakýchkoliv právních a jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v době jeho předání, a dále odpovídá za vady Díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku, že všechny jeho části budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané DPS, oceněným soupisem prací a technickými normami, a Dílo bude způsobilé k řádnému užívání.

- 12.1.2. Záruční doba je stanovena pro celé dílo v délce **60 měsíců**. Záruční lhůta pro dodávky technických zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců, bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.
- 12.1.3. Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí celého Díla.
- 12.1.4. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat pro vady Díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 12.1.5. Záruční doba díla neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla užívat pro vady díla způsobené Zhotovitelem. Záruční doba na reklamovanou část díla se prodlužuje o dobu odstraňování vady. Na díly, vyměňované v rámci záruky, poskytuje zhotovitel novou záruku v původní poskytnuté délce za stejných podmínek uvedených v bodě 12.1.2 smlouvy, maximálně však do doby uplynutí 12 měsíců po skončení záruční doby sjednané pro dílo jako celek.

12.2. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 12.2.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace zaslat Objednateli písemné vyjádření k reklamaci. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamace Objednatele se uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 10 dnů ode dne obdržení reklamace. Zhotovitel je povinen vadu bezplatně odstranit nejpozději do 20 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, a to s ohledem na klimatické a technologické podmínky.
- 12.2.2. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o **havárii**, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do **24 hod.** po obdržení reklamace (oznámení). Zhotovitel je povinen vadu odstranit nejpozději do 5 dnů ode dne nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ve sjednané lhůtě, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel. Oprávnění Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny.
O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovením, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

13. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

13.1. Vlastnictví Díla

- 13.1.1. Vlastníkem zhotovovaného Díla je od počátku Objednatel.

13.2. Nebezpečí škody na díle

- 13.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí Díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

- 13.2.2. Zhotovitel si je vědom odpovědnosti za škodu vzniklou porušením smluvních nebo zákonných povinností ze strany Zhotovitele, a to i škody vzniklé uložením povinnosti vrátit přijatou dotaci nebo její část včetně příslušenství v případě, že příčinou vrácení přijatých prostředků bylo porušení povinností Zhotovitele.

14. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

- 14.1. **Zajištění závazků Zhotovitele po celou dobu realizace Díla**, tzn. ode dne zahájení stavebních prací až do dne protokolárního předání a převzetí Díla, podepsaného oběma smluvními stranami.
- 14.1.1. Závazky Zhotovitele za řádné plnění v době realizace jsou zajištěny finanční zárukou ve smyslu § 2029 NOZ formou bankovní záruky nebo dalšími způsoby dle čl. 14.2 této Smlouvy ve výši 10 % z ceny díly bez DPH. V případě varianty bankovní záruky (dále též „záruční listina“) dle čl. 4.1.2 této Smlouvy musí být tato platná po celou dobu realizace Díla. Z této záruční listiny vyplývá právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během realizace nesplní Zhotovitel své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo v případě, kdy Objednateli vznikne ze Smlouvy nárok na smluvní pokutu na první vyžádání.
- 14.1.2. Záruční listinu předloží Zhotovitel Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne podpisu Smlouvy. Nepředložení záruční listiny ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě je podstatným porušením Smlouvy a opravňuje Objednatele účtovat smluvní pokutu za každý den prodlení s dodáním finanční záruky ve výši 5000 Kč/denně, ustanovení čl. 6.7 a 6.8 této Smlouvy se použijí obdobně.
- 14.1.3. V případě varianty složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, Zhotovitel po řádném dokončení díla a jeho řádném převzetí Objednatelem, písemně požádá Objednatele o uvolnění finanční záruky a sdělí číslo bankovního účtu, kam má být zaslána.
- 14.1.4. Pozastávku dle čl. 5.2.6 této Smlouvy může zhotovitel převést na bankovní záruku, v takovém případě se ustanovení čl. 14.1.1 a 14.1.2 této Smlouvy použijí obdobně. Postup převodu pozastávky na bankovní záruku se upraví samostatným dodatkem k této Smlouvě.
- 14.2. **Pro účely této Smlouvy Objednatel připouští jako jiný relevantní způsob zajištění finanční záruky v souladu se zákony ČR:**
- a) pojištění záruky, s deklarací „na první vyžádání“,
 - b) složení jistoty ve formě hotovosti či převodem na účet Objednatele, který Objednatel písemně stanoví,
 - c) směnkou o právu směnečném.

15. POJIŠTĚNÍ DÍLA

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi (výkon podnikatelské činnosti) včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (např. krádeže), dále proti vnějším podmínkám (viz vyšší moc, mimo složitě pojistitelné vlivy, kterými jsou válka, mobilizace, povstání, teroristický čin). Doklady o pojištění dodavatel předloží zhotovitel na vyzvání. Minimální limit pojistného plnění při pojištění odpovědnosti Zhotovitele proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to i škod na třetí osobě se sjednává ve výši min. 100% ze sjednané ceny díla bez DPH.
- 15.1.2. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.

16. VYŠŠÍ MOC

16.1. Definice vyšší moci

16.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na Dílo, které nejsou závislé na smluvních stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelní pohromy apod.

16.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

16.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

17. ZMĚNA SMLOUVY

17.1. Forma změny Smlouvy

- 17.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
- 17.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako dodatek ke Smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny Smlouvy.
- 17.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

18. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

18.1. Odstoupení od Smlouvy

- 18.1.1. Každá ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit z důvodů uvedených v této Smlouvě nebo v příslušných ustanoveních Občanského zákoníku.
- 18.1.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě závažného porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele, přičemž za závažné porušení závazků či povinností ze strany Zhotovitele se v tomto případě považuje zejména:
- a) ocitne-li se Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla dle čl. 3.1. po dobu delší než 15 kalendářních dnů;
 - b) Zhotovitel neodstraní v dohodnutém termínu, ani v dodatečně přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem, vady či nedodělky Díla, na které byl písemně Objednatelem upozorněn;
 - c) Zhotovitel i přes písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně nebo v rozporu se Smlouvou, Projektovou dokumentací a dokumenty, podle kterých je povinen Dílo zhotovit, v rozporu s výrobní dokumentací, nebo používá k provedení Díla vadných, případně jiných než schválených výrobků;
 - d) Zhotovitel využije ke zhotovení Díla nebo jeho části poddodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele;
 - e) Zhotovitel přeruší provádění Díla bez dohody s Objednatelem nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých povinností dle Smlouvy.

- V případech zde uvedených je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy bez dalšího písemného upozornění.
- 18.1.3. Každá ze smluvních stran je oprávněna odstoupit od této Smlouvy po předchozím písemném upozornění, ve kterém stanoví druhé smluvní straně přiměřenou náhradní lhůtu pro splnění její povinnosti. Tato lhůta však nesmí být kratší než 5 pracovních dnů počínaje dnem následujícím po doručení upozornění druhé smluvní straně. Po marném uplynutí lhůty je pak oprávněna smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně.
- 18.1.4. Obě smluvní strany berou na vědomí, že odstoupení od Smlouvy je jednostranným právním jednáním, jehož účinky nastávají doručením projevu vůle oprávněné smluvní strany druhé smluvní straně. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, nároku na zaplacení smluvních pokut, nároků Objednatele vyplývajících z titulu odpovědnosti Zhotovitele za vady, nároků z titulu záruky za provedení Díla a dalších práv a povinností, u nichž to vyplývá z příslušných ustanovení Občanského zákoníku nebo z ustanovení Smlouvy, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
- 18.1.5. Odstoupením od Smlouvy se Smlouva ruší až od okamžiku účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy zanikají práva a povinnosti smluvních stran ohledně části závazku založeného Smlouvou a nesplněného ke dni účinnosti odstoupení. Pro část závazku, splněného do dne účinnosti odstoupení, zůstávají podmínky sjednané Smlouvou v platnosti.
- 18.1.6. Zanikne-li tato Smlouva odstoupením z jakéhokoli důvodu, nebo jiným způsobem, než je splnění závazku smluvních stran, jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli za níže uvedených podmínek cenu za část Díla, kterou do doby ukončení Smlouvy Zhotovitel provedl a která nevykazuje žádné vady či nedodělky.
- 18.1.7. Zhotovitel je v případě ukončení Smlouvy na základě odstoupení od Smlouvy zejména povinen:
- a) zastavit provádění Díla a učinit všechna opatření nutná k zabránění vzniku škod na provedené části Díla;
 - b) provést soupis všech dosud provedených prací a dodávek oceněný v souladu s touto Smlouvou, přičemž tento soupis musí být odsouhlasen Objednatelem;
 - c) předat Objednateli provedenou část Díla podle pravidel sjednaných pro předání Díla s přihlédnutím ke skutečnosti, že je předávána pouze část Díla; zejména je povinen předat Objednateli doklady, které se vztahují k provedené části Díla a které by předkládal Objednateli v souladu se Smlouvou při vystavování daňových dokladů nebo při předání Díla;
 - d) uklidit a vyklidit staveniště ke dni, kdy bude zahájeno předávací řízení dosud provedené části Díla;
 - e) po převzetí dokončené části Díla Objednatelem a odsouhlasení ceny provedené části Díla Objednatelem, vystavit daňový doklad na zbývající cenu provedené a předané části Díla;
 - f) postoupit Objednateli práva, která nabyt ke dni ukončení Smlouvy, zejména práva z titulu poddodavatelských smluv, u kterých to Objednatel bude vyžadovat, ostatní poddodavatelské Smlouvy ukončit a vypořádat veškeré nároky z těchto smluv, postoupit Objednateli případná práva z licenčních smluv, patentů, know-how apod.
- 18.1.8. Každá smluvní strana je oprávněna odstoupit od Smlouvy, vstoupila-li druhá smluvní strana do likvidace nebo podala-li insolvenční návrh v důsledku svého úpadku. Toto právo trvá po prohlášení konkursu na majetek druhé smluvní strany i po dobu, po kterou se může insolvenční správce vyjádřit, že Smlouvu splní.
- 18.1.9. Objednatel může bez ohledu na výše uvedené odstoupit od Smlouvy také v případě, že:
- 18.1.9.1. V insolvenčním řízení bylo soudem rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Zhotovitele, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku;
 - 18.1.9.2. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy podstatným způsobem;

- 18.1.9.3. Zhotovitel porušil své povinnosti vyplývající ze Smlouvy nepodstatným způsobem a takové porušení neodstranil v Objednatelově dodatečně poskytnuté lhůtě.
- 18.1.10. Zhotovitel může odstoupit od Smlouvy v případě, že v insolvenčním řízení bylo rozhodnuto o způsobu řešení úpadku Objednatelově, event. byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku.
- 18.1.11. Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení oznámení o odstoupení od Smlouvy do sídla smluvní strany, které se odstoupení od Smlouvy týká.
- 18.1.12. V případě odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést inventarizaci provedených prací. Pokud dojde k odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatelově, je Objednatel oprávněn zastavit a neprovádět žádné byt již odsouhlasené platby Zhotoviteli, a to až do doby vypořádání smluvních stran v souvislosti s odstoupením od Smlouvy.

18.2. Ostatní ujednání Smlouvy

- 18.2.1. Obě strany se zavazují neposkytovat informace, které získají při činnosti podle této Smlouvy, ani informace o právech a závazcích z této Smlouvy plynoucích třetím subjektům, nad rámec svých zákonných povinností.
- 18.2.2. Ve věcech touto Smlouvou výslovně neupravených se bude tento smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.
- 18.2.3. Jakýkoliv spor vzniklý z této Smlouvy, pokud se jej nepodaří urovnat jednáním mezi smluvními stranami, bude rozhodnut k tomu věcně příslušným soudem.
- 18.2.4. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy včetně uvedení metadat zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly druhé smluvní straně zaslány do datové schránky zhotovitele a na email zhotovitele. Smluvní strany jsou podle zákona o registru smluv povinny zaslat tuto smlouvu Ministerstvu vnitra k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od uzavření této smlouvy. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední smluvní strany a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
- 18.2.5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží jedno vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.
- 18.2.6. Tato Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 18.2.7. Smluvní strany se dohodly, že písemnosti touto Smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny Smlouvy, odstoupení od Smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány výhradně doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Nebude-li na této adrese zásilka úspěšně doručena či převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 18.2.8. Zhotovitel, je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů, tj. Zhotovitel je povinen poskytnout požadované informace a dokumentaci zaměstnancům

nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu Díla a poskytnout jim součinnost.

- 18.2.9. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy po dobu 5 let ode dne Termínu předání a převzetí díla podle této Smlouvy. Dodavatel je povinen minimálně do konce lhůty dle předchozí věty poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

18.3. Uveřejnění Smlouvy

- 18.3.1. V souladu s ust. § 219 ZZVZ má Objednatel povinnost uveřejnit na svém profilu zadavatele tuto Smlouvu včetně jejich změn a dodatků, uveřejnit výši skutečné uhrazené ceny za plnění předmětu Smlouvy.
- 18.3.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli informace o poddodavatelích pro potřeby kontroly plnění smluvních podmínek.
- 18.3.3. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Objednatele Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů Objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této Smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepředají třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek Smlouvy. Výkresy a informace získané od Objednatele smí Zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající z této Smlouvy, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
- 18.3.4. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých údajů nebo osobních údajů svých zaměstnanců a dalších dotčených osob (jména a příjmení, adresy trvalého, příp. přechodného bydliště, data narození, telefonního čísla) obsažených v této Smlouvě Objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednávání v orgánech zadavatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 18.3.5. Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany Objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny dílčí informace týkající se této Smlouvy a jejího plnění.
- 18.3.6. Smluvní strany prohlašují, že objednatel stanovený technický dozor stavebníka není Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel podpisem této Smlouvy toto prohlášení stvrzuje. Toto ustanovení neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.
- 18.3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- 18.3.8. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti ani základní lidská práva.
- 18.3.9. V souvislosti s důvěrností informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit celé znění této smlouvy včetně všech jejích případných dodatků v souladu se zákonem. Splnění této, jakož i dalších zákonných povinností objednatele, není porušením důvěrnosti informací.
- 18.3.10. Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejímu užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

18.4. Přílohy tvořící nedílnou součást Smlouvy:

Příloha č. 1 Položkový rozpočet stavebních prací a služeb vypracovaný na základě soupisu prací (bude doloženo v nabídce)

DOLOŽKA

Tato smlouva byla schválena usnesením Rady MČ Brno-sever na 7/81. schůzi konané dne 23.08.2018.

Objednatel

Zhotovitel

V Brně dne 17. 10. 2018

V Brně dne 16. 10. 2018

Ing. Rostislav Hák
místostarosta MČ Brno-sever

Ing. Marie Stará
jednatelka společnosti

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy vnitřní části BD nám. SNP 16 v Brně

Místo: ul.nám. SNP1124/16, 613 00 Brno

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČ: 449 92 785

Bratislavská 70

DIČ:

601 47 Brno

Zhotovitel: Ing. Jiří Mach

IČ: 15192997

Údolní 87

DIČ:

602 00 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			8 089 649,50
PSV			7 678 443,00
MON			2 422 021,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			18 190 113,50

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	18 190 113,50 CZK
Snížená DPH	15 %	2 728 517,03 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

20 918 630,53 CZK

v _____

dne

17.7.2018



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			317 636,60
60	Úpravy povrchů, omítky	HSV			484 163,20
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 161 835,50
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			2 672 480,00
64	Výplně otvorů	HSV			504 355,00
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			166 980,00
95	Dokončovací kce na pozem.stav.	HSV			176 000,00
96	Bourání konstrukcí	HSV			193 686,00
97	Prorážení otvorů	HSV			412 513,20
711	Izolace proti vodě	PSV			448 712,75
721	Vnitřní kanalizace	PSV			107 998,00
722	Vnitřní vodovod	PSV			246 761,00
723	Vnitřní plynovod	PSV			502 304,00
725	Zařizovací předměty	PSV			862 165,00
728	Vzduchotechnika	PSV			382 980,00
731	Kotelny	PSV			653 680,00
762	Konstrukce tesařské	PSV			392 973,30
766	Konstrukce truhlářské	PSV			1 255 428,00
767	Konstrukce zámečnické	PSV			63 000,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			88 427,65
773	Podlahy teracové	PSV			141 725,00
775	Podlahy vlysové a parketové	PSV			66 411,50
776	Podlahy povlakové	PSV			1 360 060,80
781	Obklady keramické	PSV			528 360,00
783	Nátěry	PSV			61 688,00
784	Malby	PSV			515 768,00
M21	Elektromontáže	MON			2 258 021,00

Montáže kuchyní	MON			164 000,00
celkem				18 190 113,50

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy vnitřní části BD nám. SNP 16 v Brně
O:	ul.nám. SNP1124/16, 613 00 Brno

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				317 636,60
1	342270042RA0	Příčka z desek hladkých tl. 10 YTONG	m2	223,30000	530,00	118 349,00
2	311270040RAA	Zdivo tz tvárníc hladkých,tl 20 YTONG rozvaděč	m3	5,38000	3 900,00	20 982,00
3	342270041RA0	Příčka z desk hladkých tl. 7,5cm YTONG	m2	135,08000	1 320,00	178 305,60
Díl:	60	Úpravy povrchů, omítky				484 163,20
4	601021104R00	Adhezívní nátěr stropů a stěn, ručně PCI Gisoground	m2	5 861,54000	82,60	484 163,20
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní				3 161 835,50
5	611421133R00	omítka vnitřní stropů rovnýck MVC Stuková PCI Pecikret K 13	m2	1 403,00000	420,00	589 260,00
6	612100010RA0	Hrubá vyplň rýh ve stěnách PCI Pecikret K 01	m2	465,00000	850,00	395 250,00
7	612421637R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, štuková PCI Pecikret K13	m2	3 903,90000	295,00	1 151 650,50
8	612481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrky-vnitř. stěny a stropy, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu PCI Pecikret HK 02	m2	5 861,00000	175,00	1 025 675,00
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				2 672 480,00
9	632477123R00	Reprofil.polymercement,maltou,tl.do10 mm	m2	150,00000	480,00	72 000,00
10	631416221R00	Mazanina samonivelační, tloušťka do 10 cm	m3	74,43000	9 000,00	669 870,00
11	632477127R00	Reprofil.polymercement,maltou,tl.do30 mm	m2	123,00000	2 200,00	270 600,00
12	632477126	Reprofil.polymercement,maltou,tl.2x25mm	m2	385,00000	2 410,00	927 850,00
13	632473106R00	Potěr samonivelační ručně	m2	1 408,00000	520,00	732 160,00
Díl:	64	Výplně otvorů				504 355,00
14	642	Dveřní dřevěný práh včetně osazení	kus	111,00000	655,00	72 705,00
15	642952110RT3	Osazení zárubní dveřních dřevěných, pl. do 2,5 m2, včetně dodávky zárubně 197 x 70/7 - 19 buk	kus	89,00000	4 850,00	431 650,00
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				166 980,00
16	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	1 408,00000	75,00	105 600,00
17	941955102R00	Lešení lehké pomocné,schodiště, H podlahy do 3,5 m	m2	110,00000	110,00	12 100,00
18	941944841R00	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	1 408,00000	35,00	49 280,00
Díl:	95	Dokončovací kce na pozem.stav.				176 000,00
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	1 408,00000	125,00	176 000,00
Díl:	96	Bourání konstrukcí				193 686,00
20	968062747R00	Vybourání dřevěných stěn plochy nad 4 m2, bytové jádro	m2	358,30000	230,00	82 409,00
21	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	111,00000	858,00	95 238,00
22	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	37,30000	430,00	16 039,00
Díl:	97	Prorážení otvorů				412 513,20
23	979990107R00	Poplatek za skládku sutí - směs betonu,cihel,dřeva	t	85,23000	1 350,00	115 060,50
24	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	85,23000	480,00	40 910,40
25	979011219R00	Příplatek svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	852,30000	230,00	196 029,00
26	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	85,23000	150,00	12 784,50
27	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	852,30000	15,00	12 784,50
28	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m	t	85,23000	210,00	17 898,30
29	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m	t	852,30000	20,00	17 046,00
Díl:	711	Izolace proti vodě				448 712,75
30	711212601RT3	Těsnící pás do spoje podlaha - stěna (šíře 120 mm)	m	118,80000	180,00	21 384,00
31	711212201R00	Penetrace hloubková 0,20 l/m2, schodiště	m2	128,75000	65,00	8 368,75
32	711212002RT5	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, stěrka tl. 3 mm PCI Lastogum	m2	523,70000	800,00	418 960,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				107 998,00
33	721171229R00	KANALIZACE	soubor	1,00000	107 998,00	107 998,00

Díl:	722	Vnitřní vodovod				246 761,00
34	722171211R00	VODOVOD	soubor	1,00000	246 761,00	246 761,00
Díl:	723	Vnitřní plynovod				502 304,00
35	723160204R00	PLYNOVOD	soubor	1,00000	502 304,00	502 304,00
Díl:	725	Zařizovací předměty				862 165,00
36	725013125R00	ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY	soubor	1,00000	862 165,00	862 165,00
Díl:	728	Vzduchotechnika				382 980,00
37	728415111R00	VZDUCHOTECHNIKA	soubor	1,00000	382 980,00	382 980,00
Díl:	731	Kotelny				653 680,00
38	731119614R00	ÚSTŘEDNÍ TOPENÍ	soubor	1,00000	653 680,00	653 680,00
Díl:	762	Konstrukce tesařské				392 973,30
39	553 01	Spížíni regálová skřín s dveřmi	komple	22,00000	8 500,00	187 000,00
40	61165002R	Dveře vnitřní plně 1kř. 70x197 cm	kus	5,00000	6 800,00	34 000,00
41	611	Revizní dvířka WC 60x60	kus	22,00000	3 825,00	84 150,00
42	762921300R00	Montáž hoblovaných polic z prken do 1 m a materiál	m2	35,00000	1 850,00	64 750,00
43	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů z dřevotřísky do 2 cm	m2	744,30000	31,00	23 073,30
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				1 255 428,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				63 000,00
48	767200001RA0	Zábradelní madlo, nátěry	m	42,00000	1 500,00	63 000,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				88 427,65
49	771475014R00	Obklad soklíků keram. rovných, tmel, výška 10 cm	m	106,50000	86,00	9 159,00
50	771575109R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 30x30 cm	m2	66,00000	420,00	27 720,00
51	771579791R00	Příplatek za plochu podlah keram. do 5 m2 jednotl.	m2	66,00000	12,00	792,00
52	771579795R00	Příplatek za spárování vodotěsnou hmotou - plošně	m2	66,00000	17,00	1 122,00
53	771570014RAI	Dlažba z dlaždic keramických 30 x 30 cm, do tmele, dlažba ve specifikaci RAKO 30x30 dle výběru investora	m2	72,70000	560,00	40 712,00
54	998771103R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 24 m	t	0,62300	550,00	342,65
55	771578012R00	Výplň spáry silikonem BASF Prince Color FM-S	m	132,00000	65,00	8 580,00
Díl:	773	Podlahy teracové				141 725,00
56	773412200R00	schodiště z přírod. teraca, rovné oprava do 10 cm	m	25,00000	2 250,00	56 250,00
57	28342451R	Lišta soklová PVC, dl. 2,5 m	m	485,00000	55,00	26 675,00
58	28342455R	Lišta soklová PVC pro vinyl Bolta, Multi-SL 60, dl. 4 m	m	784,00000	75,00	58 800,00
Díl:	775	Podlahy vlysové a parketové				66 411,50
59	775529010RA0	Demontáž podlah vlysových přibíjených	m2	744,30000	65,00	48 379,50
60	775411820R00	Demontáž list dřevěných, šroubovaných	m	784,00000	23,00	18 032,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				1 360 060,80
61	776551830R00	Sejmutí povlaků volně položených	m2	414,30000	38,00	15 743,40
62	776521200RU7	Lepení povlakových podlah z dílců CV (vinyl), včetně vinylových dílců 50/900/2,5 mm FLOOR ROREVER Primeru click dub	m2	744,33000	1 400,00	1 042 062,00
63	776521200RU3	Lepení povlakových podlah z PVC 1,7mm, 1,7 mm	m2	347,42000	870,00	302 255,40
Díl:	781	Obklady keramické				528 360,00
64	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin., tmel, 20x20,30x15 cm	m2	451,00000	450,00	202 950,00
65	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	451,00000	20,00	9 020,00
66	781419711R00		m2	451,00000	31,00	13 981,00
67	781470014RAI	Obklad vnitřní keramický 30 x 30 cm RAKO dle výběru	m2	464,64000	600,00	278 784,00
68	781470010RA0	Obklad vnitřní keramický 20 x 20 cm RAKO dle výběru investora	m2	31,50000	750,00	23 625,00
Díl:	783	Nátěry				61 688,00
69	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	98,00000	120,00	11 760,00
70	783726200R00	Nátěr synt. ocel. konstr. 2x lak	m2	98,00000	167,00	16 366,00
71	783851223R00	Nátěr epoxidový betonových podlah, a soklíků sklepy	m2	86,50000	388,00	33 562,00
Díl:	784	Malby				515 768,00
72	784900010RA0	Odstranění stávajících maleb	m2	5 861,00000	18,00	105 498,00
73	784191101R00	hloubková penetrace	m2	5 861,00000	26,00	152 386,00
74	784195412R00	Malba, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	5 861,00000	44,00	257 884,00
Díl:	M21	Elektromontáže				2 258 021,00

75	210190001R00	ELEKTROROZVODY SILNOPROUDY a SLABOPROUDY	soubor	1,00000	2 221 721,00	2 221 721,00
76	21002	Dveře zákrytové, pletivo, pro kobky skepních kojí , repase	ks	22,00000	1 650,00	36 300,00
Díl:	M43	Montáže kuchyní				164 000,00
77	430	montáž kuchynských linek	ks	21,00000	6 000,00	126 000,00
78	430	Dodávka včetně montáže kuchynské linky	ks	1,00000	38 000,00	38 000,00

26						18 190 113,50
----	--	--	--	--	--	---------------

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, 613 00 Brno - ZTI

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever

IČ: 44992785

Bratislavská 70

DIČ:

60147 Brno

Zhotovitel: STARSTAV-SANACE s.r.o

IČ: 26275406

Štefánikova 21

DIČ: CZ26275406

60200 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 600,00
PSV			1 177 324,77
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 216 924,77

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	1 216 924,77 CZK
Snížená DPH	15 %	182 538,72 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

1 399 463,49 CZK

v Brně

dne

17.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

kapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
721	Vnitřní kanalizace	PSV			107 998,02
722	Vnitřní vodovod	PSV			246 760,99
725	Zařizovací předměty	PSV			790 385,23
767	Konstrukce zámečnické	PSV			32 180,53
HZS	Hodinové zúčtovací sazby	HSV			39 600,00
Cena celkem					1 216 924,77

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, 613 00 Brno - ZTI - KANALIZACE, V
----	--

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				107 998,02
1		Demontáž potrubí vláknocement. do DN 100	m	11,00000	44,80	492,80
2		Demontáž potrubí vláknocement. do DN 200	m	3,00000	64,40	193,20
3		Demontáž potrubí z PVC do D 75 mm	m	110,00000	7,40	814,00
4		Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm	m	14,00000	19,80	277,20
5		Potrubí HT přípojevací D 50 x 1,8 mm	m	21,00000	171,10	3 593,10
6		Demontáž zápachové uzávěrky DN 70	kus	66,00000	74,40	4 910,40
7		Přetěsnění hrdla odpad.potr.DN 100	kus	44,00000	132,50	5 830,00
8		Vsazení odbočky na potr.odpad.hrdl. D 110	kus	44,00000	670,40	29 497,60
9		Trubka pro excentrické připojení WC, D 110	kus	22,00000	353,30	7 772,60
10		Potrubí HT přípojevací D 40 x 1,8 mm	m	66,00000	158,20	10 441,20
11		Potrubí HT přípojevací D 50 x 1,8 mm	m	44,00000	171,20	7 532,80
12		Potrubí HT přípojevací D 110 x 2,7 mm	m	11,00000	553,70	6 090,70
13		Potrubí HT odpad-větrací D 110 x 2,7 mm	m	11,00000	459,50	5 054,50
14		Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8, přípojka pro pračku nebo myčku HL 2	kus	44,00000	350,00	15 400,00
15		Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	22,00000	48,10	1 058,20
16		Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	44,00000	53,20	2 340,80
17		Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	22,00000	79,20	1 742,40
18		Nástavec větrací z PVC D 125 mm, délka 990 mm	kus	3,00000	407,40	1 222,20
19		Zkouška těsnosti kanalizace kouřem do DN 300	m	192,00000	18,10	3 475,20
20		Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 24 m	t	0,51310	505,00	259,12
Díl:	722	Vnitřní vodovod				246 760,99
21		Demontáž potrubí ocel.závit.do DN 40	m	25,00000	49,00	1 225,00
22		Demontáž šroubení do G 6/4	kus	4,00000	72,00	288,00
23		Demontáž nástěnky	kus	132,00000	27,00	3 564,00
24		Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32	m	198,00000	12,50	2 475,00
25		Demontáž izol.pásů z trub do D 50	m	198,00000	17,30	3 425,40
26		Demontáž armatur s 1 závitem do G 3/4	kus	22,00000	9,80	215,60
27		Demontáž armatur s 2 závity do G 5/4	kus	4,00000	17,20	68,80
28		Demontáž hydrantových skříní	soubor	2,00000	131,90	263,80
29		Demontáž vodoměrů závitových G 1/2	kus	44,00000	14,80	651,20
30		Propojení plastového potrubí polyf. D 20 mm	kus	44,00000	56,50	2 486,00
31		Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	22,00000	50,60	1 113,20
32		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 32	m	16,00000	545,00	8 720,00
33		Potrubí z trub.závit.pozink.svařovan. 11343,DN 40	m	9,00000	635,00	5 715,00
34		Potrubí z PPR-typ 3,PN20, D 20x3,4 mm	m	198,00000	216,60	42 886,80
35		Montáž rozvodů z plastů polyfúz. svařov. D 20mm	m	198,00000	130,00	25 740,00
36		Izolace potr.návlek.PE tl.6 mm,vnitř.průměr 20 mm	m	114,00000	48,60	5 540,40
37		Izolace potr.návlek.PE tl.13 mm,vnitř.průměr 20 mm	m	92,00000	60,50	5 566,00
38		Izolace potr.návlek.PE tl.9 mm,vnitř.průměr 45 mm	m	16,00000	78,40	1 254,40
39		Izolace potr.návlek.PE tl.9 mm,vnitř.průměr 48 mm	m	10,00000	79,60	796,00
40		Montáž izolač.skruží na potr.do DN 25	m	206,00000	30,00	6 180,00
41		Montáž izolač.skruží na potr.do DN 40	m	26,00000	35,00	910,00
42		Příplatek za montáž izolač.tvarevek do DN 25	kus	88,00000	8,10	712,80
43		Příplatek za montáž izolač.tvarevek do DN 40	kus	8,00000	9,30	74,40
44		Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	198,00000	141,50	28 017,00
45		Ventil přímý PP-R D 20x1/2"	kus	88,00000	239,30	21 058,40
46		Nástěnka PP-R D 20xR1/2	kus	110,00000	132,80	14 608,00
47		Nástěnka K 247, pro baterii G 1/2	pár	22,00000	298,10	6 558,20
48		Nástěnka K 247, pro výtokový ventil G 1/2	kus	66,00000	148,10	9 774,60
49		Montáž vodovodních armatur,1závit, G 1/2	kus	154,00000	74,00	11 396,00
50		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.záv. DN 32	kus	1,00000	444,30	444,30
51		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.záv. DN 40	kus	1,00000	692,40	692,40

52	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 5/4	kus	1,00000	91,00	91,00
53	Montáž vodovodních armatur 2závit, G 6/4	kus	1,00000	121,00	121,00
54	Hydrantový systém, box s plnými dveřmi, průměr 19/30, stálotvará hadice	kus	2,00000	6 765,00	13 530,00
55	Montáž hydrantového systému D25	kus	2,00000	425,00	850,00
56	Montáž vodoměru závit. 1-vtok.suchob.G1/2"	kus	44,00000	215,00	9 460,00
57	Lepicí páska PE-izol.skruží š.38mm x 50m	bal.	10,00000	105,20	1 052,00
58	Sponky plast. pro PE-izol.skruže	bal.	12,00000	46,80	561,60
59	Objímky plast.s plombou na vodoměr	sb.	44,00000	27,60	1 214,40
60	Tlaková zkouška vodovod.potr.do DN 32	m	223,00000	10,10	2 252,30
61	Proplach a dezinfekce vodovod.potr.do DN 80	m	223,00000	20,40	4 549,20
62	Přesun hmot.vnitř.vodovod v.do 24 m	t	1,44790	455,00	658,79
Díl: 725	Zařizovací předměty				790 385,23
63	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	22,00000	142,00	3 124,00
64	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	22,00000	92,00	2 024,00
65	Demontáž ocelové vany	soubor	22,00000	103,00	2 266,00
66	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	22,00000	110,00	2 420,00
67	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	44,00000	52,00	2 288,00
68	Demontáž baterie stojánkové do 1otvoru	soubor	22,00000	54,00	1 188,00
69	Demontáž uzávěrek zápachových jednoduchých	kus	66,00000	9,00	594,00
70	Klozet kombi vč.sedátka+nádrže s armat.,bílý JIKA Lyra plus	soubor	22,00000	5 195,20	114 294,40
71	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	22,00000	750,00	16 500,00
72	Umyvadlo na šrouby 50 x 41 cm, bílé JIKA Lyra plus	soubor	22,00000	1 412,50	31 075,00
73	Kryt sifonu umyvadel, díturvit, bílý	soubor	22,00000	1 583,80	34 843,60
74	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	22,00000	535,00	11 770,00
75	Montáž sprchových mís a vaniček	soubor	22,00000	1 145,00	25 190,00
76	Montáž sprchových zástěn-koutů	soubor	22,00000	935,00	20 570,00
77	Příslušenství k dřezu v kuchyňské sestavě	soubor	22,00000	242,90	5 343,80
78	Montáž dřezů jednod.(dodávka Kuch.Linek)	soubor	22,00000	595,00	13 090,00
79	Ventil rohový bez přípoj. trubičky TE 66 G 1/2	soubor	22,00000	160,60	3 533,20
80	Ventil rohový vč. přípoj.trubičky TE 67 G 1/2	soubor	88,00000	211,40	18 603,20
81	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	22,00000	125,00	2 750,00
82	Montáž ventilu rohového s trubičkou G 1/2	soubor	88,00000	105,00	9 240,00
83	Ventil pračky, myčky se zpět.v. DN 15	soubor	44,00000	384,40	16 913,60
84	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	44,00000	87,00	3 828,00
85	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové, včetně baterie	kus	44,00000	1 380,00	60 720,00
86	Montáž držáku sprchy	kus	22,00000	55,00	1 210,00
87	Baterie sprchová nástěnná ruční, bez příslušenství, standardní NOVASERVIS Titania	kus	22,00000	1 576,30	34 678,60
88	Montáž baterií sprchových, pevná výška	kus	22,00000	245,00	5 390,00
89	Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40	kus	22,00000	170,70	3 755,40
90	Sifon pračky+myčky D 40 mm, podomítk.,krycí deska	kus	44,00000	510,70	22 470,80
91	Montáž uzávěrek zápach. umyvadlových D 32	kus	22,00000	95,00	2 090,00
92	Montáž uzávěrek zápach.jednod. D50	kus	44,00000	95,00	4 180,00
93	Sprch.vanička vč.zástěny, 1/4-kruh D=800mm RAVAK Perseu vanička, Matrix -zástěna	sb	22,00000	14 245,00	313 390,00
94	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 24 m	t	2,00310	525,00	1 051,63
Díl: 767	Konstrukce zámečnické				32 180,53
95	Výroba a montáž kov.atyp.konstr.do 5kg	kg	125,00000	126,70	15 837,50
96	Výroba a montáž kov.atyp.konstr.do 10kg	kg	40,00000	126,70	5 068,00
97	Uložení a uchyc.zařiz.potrubí	kg	165,00000	67,30	11 104,50
98	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,17490	975,00	170,53
Díl: HZS	Hodinové zúčtovací sazby				39 600,00
99	Zednická výpomoc, bourání+zapravení	hod	96,00000	275,00	26 400,00
100	Dokument.skuteč.provedení Vody+Kanal.	hod	16,00000	275,00	4 400,00
101	Elektro-uzemění vodovodu,Reviz.zpráva	hod	8,00000	275,00	2 200,00
102	Nepředvidatelné práce-Rekonstrukce	hod	24,00000	275,00	6 600,00

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, 613 00 Brno - PLY

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno

IČ: 44992785

DIČ:

Zhotovitel: STARSTAV-SANACE s.r.o.
Štefánikova 21
60200 Brno

IČ: 26275407

DIČ: CZ26275406

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 400,00
PSV			464 904,29
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			502 304,29

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	502 304,29 CZK
Snížená DPH	15 %	75 345,64 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

577 649,93 CZK

v Brně

dne

17.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
723	Vnitřní plynovod	PSV			448 602,58
767	Konstrukce zámečnické	PSV			10 734,35
783	Nátěry	PSV			5 567,36
HZS	Hodinové zúčt.sazby	HSV			37 400,00
Cena celkem					502 304,29

Položkový rozpočet

Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, 613 00 Brno - PLYNOINSTALACE

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	723	Vnitřní plynovod				448 602,58
1		Demontáž potrubí svař.závit.do DN 25	m	88,00000	32,00	2 816,00
2		Demontáž potrubí svař. závit. DN 25-50	m	77,00000	95,00	7 315,00
3		Demontáž přípojek k plynoměru,závitových G 5/4	pár	22,00000	85,00	1 870,00
4		Demontáž rozpěrky přípojek plynoměru, G 5/4	kus	22,00000	110,00	2 420,00
5		Demontáž plynoměrů BK G4, G6, Rozteč př.250mm	kus	22,00000	118,00	2 596,00
6		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 20	m	66,00000	363,90	24 017,40
7		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	14,00000	379,20	5 308,80
8		Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	77,00000	430,80	33 171,60
9		Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9	m	6,00000	351,40	2 108,40
10		Zhotovení redukce kováním DN 25/20,20/15	kus	44,00000	385,00	16 940,00
11		Zhotovení redukce kováním DN 32/25	kus	3,00000	435,00	1 305,00
12		Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 1	soubor	22,00000	1 195,00	26 290,00
13		Rozpěrka přípojky plynoměru G 1	soubor	22,00000	294,50	6 479,00
14		Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 15	kus	22,00000	235,00	5 170,00
15		Uzavření nebo otevření plynového potrubí	kus	3,00000	22,20	66,60
16		Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	157,00000	19,10	2 998,70
17		Zkouška tlaková plynového potrubí	kus	1,00000	170,00	170,00
18		Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32	kus	19,00000	193,00	3 667,00
19		Navaření odbočky na plynové potrubí DN 80	kus	3,00000	298,00	894,00
20		Kohout kulový-PLYN-prodlouž.závit DN 15	kus	22,00000	203,70	4 481,40
21		Kohout kulový-PLYN-prodlouž.závit DN 25	kus	44,00000	432,20	19 016,80
22		Kohout kulový-PLYN-prodlouž.závit DN 32	kus	3,00000	637,90	1 913,70
23		Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1/2	kus	22,00000	61,00	1 342,00
24		Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 1	kus	44,00000	82,00	3 608,00
25		Montáž plynovodních armatur, 2 závit, G 5/4	kus	3,00000	95,00	285,00
26		Montáž plynoměrů G4,G6	kus	22,00000	88,00	1 936,00
27		Sporák kuchyň.plyn.-el.kombi s bezpečnostní, pojistkou uz.přív.plynu po zhas.plamene	soubor	22,00000	9 430,00	207 460,00
28		Plyn.připoj.hadice dle ČSN EN1775 a TPG 704 01, certifik.- plyn, L=1m, DN15	soubor	22,00000	385,00	8 470,00
29		Mřížky větrací min.6cm2 do zdi šachta/kuchyně	pár	44,00000	272,50	11 990,00
30		Dvířka 80/80cm byt.šachet s plynoměry	soubor	22,00000	1 864,80	41 025,60
31		Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 24 m	t	3,21790	457,00	1 470,58
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				10 734,35
32		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	55,00000	126,70	6 968,50
33		Uložení + uchyc.zařiz.+potr.plynovodu	kg	55,00000	67,30	3 701,50
34		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,06600	975,00	64,35
Díl:	783	Nátěry				5 567,36
35		Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	0,01000	145,80	1,46
36		Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email	m	157,00000	35,10	5 510,70
37		Nátěr syntet.potr.-chráničky do DN 50 mm základní	m	6,00000	9,20	55,20
Díl:	HZS	Hodinové zúčt.sazby				37 400,00
38		Zkouška pevnosti+těsnosti plynovodu	hod	8,00000	275,00	2 200,00
39		Revize plynovodu + Revizní zpráva RT	hod	8,00000	275,00	2 200,00
40		OTP,součinnost se zástupci PDS-plynoměry	hod	16,00000	275,00	4 400,00
41		Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	8,00000	275,00	2 200,00
42		Zednická výpomoc-bourání+zapravení	hod	96,00000	275,00	26 400,00

26

502 304,29

Zakázka: Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, Brno-VZDUCHOT

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
60147 Brno

IČ: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: STARSTAV-SANACE s.r.o.
Štefánikova 21
60200 Brno

IČ: 26275406
DIČ: CZ26275406

Rozpis ceny

Celkem

HSV			37 400,00
PSV			345 579,96
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			382 979,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	382 979,96 CZK
Snížená DPH	15 %	57 446,99 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

440 426,95 CZK

Brně 17.7.2018
v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
728	Přípojka kanalizační	PSV			333 881,46
767	Konstrukce zámečnické	PSV			11 698,50
HZS	Hodinové zúčt.sazby	HSV			37 400,00
Cena celkem					382 979,96

Položkový rozpočet

S:	Stavební úpravy vnitřních částí BD nám.SNP 16, Brno-VZDUCHOTECHNIKA
----	---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	728	VZDUCHOTECHNIKA				333 881,46
1		Demontáž ventilátoru střeš.do d 500 mm	kus	3,00000	2 100,00	6 300,00
2		Montáž potrubí plech. kruh. do d 200 mm	m	64,00000	98,00	6 272,00
3		Montáž potrubí oheb. izolovan. z AL do d 100 mm	m	4,00000	93,00	372,00
4		Montáž potrubí oheb. izolovan. z AL do d 200 mm	m	20,00000	105,00	2 100,00
5		Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm	kus	22,00000	77,00	1 694,00
6		Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm	kus	22,00000	95,00	2 090,00
7		Montáž tlumiče střešního ventilátoru do 0,20 m2	kus	3,00000	320,00	960,00
8		Montáž podstavce pod vent. na rovné stř. do 0,3 m2	kus	3,00000	200,00	600,00
9		Montáž taliřového ventilu kruhové do d 100 mm	kus	22,00000	77,00	1 694,00
10		Montáž taliřového ventilu kruhové do d 200 mm	kus	22,00000	98,00	2 156,00
11		Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2	kus	88,00000	145,00	12 760,00
12		Montáž ventilátoru radiál.střeš.do d 400 mm	kus	3,00000	1 510,00	4 530,00
13		Ventilátor radiál.střeš.CRVB-315, DCV-integr.řízen	kpl	3,00000	47 705,00	143 115,00
14		Tlumič hluku soklový JAA435 k ventilátoru	kpl	3,00000	6 920,00	20 760,00
15		Potrubí kruh.pozink.falcované	m	64,00000	205,00	13 120,00
16		Odbočka potr.kruh.pozink.90st.OBJ 200/125	ks	22,00000	345,00	7 590,00
17		Odbočka potr.kruh.pozink.90st.OBJ 200/100	ks	22,00000	285,00	6 270,00
18		Ohebná hadicezvuk.isol.sonoflex 127	m	20,00000	112,80	2 256,00
19		Ohebná hadicezvuk.isol.sonoflex 102	m	4,00000	100,30	401,20
20		Elektro-ovl.taliř.ventil,12V,odvod.KEL125	sb	22,00000	788,40	17 344,80
21		Elektro-ovl.taliř.ventil,12V,odvod.KEL100	sb	22,00000	755,50	16 621,00
22		Transfor.bezpečnost.CTE12/708 vč.čas.relé pro KEL	sb	44,00000	850,00	37 400,00
23		Mřížka dveřní-plast.PT489B,PT445x82	sb	88,00000	285,00	25 080,00
24		Zápach.uz.-kalich HL21-odvodnění paty svisl.potr., (koordinovat+ předat profesi ZTI-kanaliz.)	sb	3,00000	355,00	1 065,00
25		Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	t	0,49830	2 670,00	1 330,46
Díl:	757	Konstrukce zámečnické				11 698,50
26		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	60,00000	126,70	7 602,00
27		Uložení + uchyc.zařiz.+potr.VZT	kg	60,00000	67,30	4 038,00
28		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,06000	975,00	58,50
Díl:	HZS	Hodinové zúčt.sazby				37 400,00
29		Zkoušky funkčnosti a těsnosti zařiz.VZT	hod	32,00000	275,00	8 800,00
30		Revize elektro zapoj.zařiz.VZT,přezkoušení	hod	16,00000	275,00	4 400,00
31		Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,00000	275,00	4 400,00
32		Zednická výpomoc-bourání+zapravení	hod	72,00000	275,00	19 800,00

26

382 979,96

Položkový rozpočet

Zakázka: Stavební úpravy vnitřních částí BD nám. SNP 16, 613 00 Brno - ÚS

Objednatel: Statutární město Brno, MČ Brno-sever
Bratislavská 70
601 47 Brno

IČ: 44992785
DIČ:

Zhotovitel: STARSTAV-SANACEs.r.o
Štefánikova 21
602 Brno

IČ: 26275406
DIČ: CZ26275406

Rozpis ceny

Celkem

HSV			39 600,00
PSV			614 080,71
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			653 680,71

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	653 680,71 CZK
Snížená DPH	15 %	98 052,11 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

751 732,82 CZK

v Brně

dne

17.7.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem
713	Izolace tepelné	PSV			16 371,37
733	Rozvod potrubí	PSV			62 417,52
734	Armatury	PSV			118 781,80
735	Otopná tělesa	PSV			413 582,47
767	Konstrukce zámečnické	PSV			2 927,55
HZS	Hodinové zúčt.sazby	HSV			39 600,00
Cena celkem					653 680,71

Položkový rozpočet

Stavební úpravy vnitřních částí BD nám. SNP 16, 613 00 Brno - ÚSTŘEDNÍ VYTÁPĚNÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	713	Izolace tepelné				16 371,37
1		Montáž PE-izol.skrůží na potr.do DN25	m	190,00000	22,00	4 180,00
2		Izolace tepel.potr.-návl.PE tl.13mm vnitř.D 18 mm	m	190,00000	61,00	11 590,00
3		Lepicí páska Mirel š.38mm x 50m	bal	3,00000	105,40	316,20
4		Sponky plast.Mirel 100ks/bal	bal	5,00000	47,80	239,00
5		Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	t	0,05700	810,00	46,17
Díl:	733	Rozvod potrubí				62 417,52
6		Demontáž potrubí ocel.závit. do DN 15	m	125,00000	16,00	2 000,00
7		Odřezání odvzdušňovací nádoby	kus	6,00000	31,80	190,80
8		Odřezání třmenových držáků potrubí do D 44,5	kus	12,00000	1,50	18,00
9		Odřezání potrubních objímek dvojitých do DN 50	kus	16,00000	1,90	30,40
10		Potrubí závit. běžné svař.nízkotlak. DN 10	m	185,00000	178,30	32 985,50
11		Potrubí závit. běžné svař.nízkotlak. DN 15	m	4,00000	201,30	805,20
12		Příplatek za zhotovení přípojky DN 10	kus	88,00000	69,50	6 116,00
13		Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	88,00000	72,50	6 380,00
14		Zhotov.přechodu z trub.ocel.kováním 32/25	kus	6,00000	385,00	2 310,00
15		Zhotov.přechodu z trub.ocel.kováním 40/32	kus	2,00000	415,00	830,00
16		Zhotov.přechodu z trub.ocel.kováním 40/25	kus	2,00000	435,00	870,00
17		Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	44,00000	170,70	7 510,80
18		Tlaková zkouška potrubí do DN 32	m	189,00000	5,70	1 077,30
19		Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	t	1,39840	925,00	1 293,52
Díl:	734	Armatury				118 781,80
20		Demontáž armatur s 1závitem do G 1/2	kus	10,00000	21,00	210,00
21		Demontáž armatur se 2závity do G 1/2	kus	132,00000	61,00	8 052,00
22		Demontáž armatur se 2závity do G 6/4	kus	10,00000	115,00	1 150,00
23		Montáž armatur závit.s 1závitem, G 1/2	kus	5,00000	16,00	80,00
24		Montáž armatur závit. se 2 závity do G 1/2	kus	176,00000	55,00	9 680,00
25		Montáž armatur závit. se 2 závity do G 6/4	kus	10,00000	120,00	1 200,00
26		Ventil radiátor.termostat.exaktní DN10-15	kus	88,00000	413,10	36 352,80
27		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.voda DN 32	kus	3,00000	445,60	1 336,80
28		Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z.voda DN 40	kus	2,00000	692,40	1 384,80
29		Šroubení radiátor.regul.př.,roh. DN10-15	kus	88,00000	260,50	22 924,00
30		Kohout kulový nap.+vypouštěcí DN 15	kus	5,00000	155,30	776,50
31		Hlavice termostat.rad.v.exakt.s vestav.čidlem	kus	88,00000	285,90	25 159,20
32		RRV-ruč.regul.v.hydrokontrol.vč.sady.2, DN 25	kpl	4,00000	1 945,20	7 780,80
33		RRV-ruč.regul.v.hydrokontrol.vč.sady.2, DN 32	kpl	1,00000	2 631,10	2 631,10
34		Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	t	0,09050	705,00	63,80
Díl:	735	Otopná tělesa				413 582,47
35		Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	213,57000	21,00	4 484,97
36		Demontáž ot.registrů z hl.tr.DN100 do 3 m,4 pramen	kus	1,00000	175,00	175,00
37		Demontáž konzol+držáků otop.těles do odpadu	kus	146,00000	8,00	1 168,00
38		Vypuštění vody z otopných těles	m2	219,35000	13,70	3 005,10
39		Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých	kus	66,00000	165,00	10 890,00
40		Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm	kus	66,00000	250,00	16 500,00
41		Příplatek za odvzdušňovací ventil	kus	88,00000	42,10	3 704,80
42		Otop.ocel.těleso.Klasik R22-554/1200 vč.uchycení	kpl	48,00000	4 690,00	225 120,00
43		Otop.ocel.těleso.Klasik R22-554/1400 vč.uchycení	kpl	18,00000	5 240,00	94 320,00
44		Těleso trubkové.lineární classic.KLC 700.450	kpl	22,00000	1 202,20	26 448,40
45		Montáž otopných těles koupelnových žebříků	kus	22,00000	235,00	5 170,00
46		Demont.indikátorů otop.nákladů z OT	kus	66,00000	23,00	1 518,00
47		Mont.indikátorů otop.nákladů na OT	kus	88,00000	45,00	3 960,00
48		Indikátor otop.nákladů Caloric 5-Basic na OT	kus	22,00000	467,60	10 287,20
49		AI-destička.indikátoru otop.nákladů na OT	kus	88,00000	23,80	2 094,40
50		Montáž.sada ITN pro desková OT	kus	66,00000	15,00	990,00
51		Montáž.sada ITN pro trubková OT	kus	22,00000	20,00	440,00
52		Plomba náhradní ITN-indikátoru otop.nákladů na OT	kus	88,00000	9,70	853,60

53		Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	t	3,11690	787,00	2 453,00
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				2 927,55
54		Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg	kg	15,00000	126,70	1 900,50
55		Uložení + uchyc.zařiz.+potrubí ÚT	kg	15,00000	67,30	1 009,50
56		Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	t	0,01800	975,00	17,55
Díl:	HZS	Hodinové zúčt.sazby				39 600,00
57		Proplach zařiz.+Zkoušky-těsnosti, topná+dilatační	hod	72,00000	275,00	19 800,00
58		Zednická výpomoc-bourání+zapravení	hod	48,00000	275,00	13 200,00
59		Revize elektro-zapoj.,uzemnění zařiz.ÚT	hod	8,00000	275,00	2 200,00
60		Dokumentace skutečného provedení stavby	hod	16,00000	275,00	4 400,00

26

653 680,71

Název

ROZVÁDĚČ "RE*1+r.sp"

CSIL129245 Konstrukce instalační, 2-45

IL008245-F Rám+dveře zapuštěný, 2U-45

CSEI2U45-E Sada protipožární EI30 pro M2000 Eko, 2U45

SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ A PŘEPĚTÍ typ 1+2

SPC12,5/3+0 3-pólový svodič, 12,5 kA (10/350), Itotal 37,5 kA (10/350)

FH00-3A/F Pojistkový odpínač

BD250NE305 Spínací blok

Blok odpínače SE-BD-0250-V001

SV-BHD-X230 Napětová spoušť

CS-BD-B021 Připojovací sada

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 103784 - NOARK)

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 105510 - NOARK)

GEWISS /R- 230V AC

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

LTN-4B-1 -4A

LTN-6B-1 -6A

LTN-10B-1 -10A

LTN-16B-1 -16A

LTN-25B-1 -25A

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

LTN-20B-3 -20A

LTN-25B-3 -25A

PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

LFN-40-2-030AC -40A,30mA

Z-MS-1,6/2 Spínač motorů 2-pól (pro 1-fáz motory), Ir=1.00-1.60A

EKVIPOTENCIONÁLNÍ SVORKOVNICE

EPS1 s krytem

Z-SD230-BS Zásuvka na lištu s clonkami a kolíkem

N.fi-KS 12P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (12 vodičů)

Zdroj BT Zdroj-2 vod. AV system k.č.346050

ROZVÁDĚČ "RE*1+r.sp" - celkem

ROZVÁDĚČE "RE*2- RE*7

CSIL127245 Konstrukce elektroměrová 2-45, 2-řad.

IL008245-F Rám+dveře zapuštěný, 2U-45

CSEI2U45-E Sada protipožární EI30 pro M2000 Eko, 2U45

SVODIČE PŘEPĚTÍ · typ 2

P111-275/3+0 3-pólový Uc 275 V, 40 kA (8/20)

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 103784 - NOARK)

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 105510 - NOARK)

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

Mj	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montáž	Montáž celkem	Cena celkem
ks	1,00	6 540,00	6 540,00	0,00	0,00	6 540,00
ks	1,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00
ks	1,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	12 275,00
ks	1,00	4 954,00	4 954,00	100,00	100,00	5 054,00
Ks	1,00	1 001,00	1 001,00	0,00	0,00	1 001,00
Ks	1,00	4 045,00	4 045,00	502,00	502,00	4 547,00
ks	1,00	1 940,00	1 940,00	0,00	0,00	1 940,00
Ks	1,00	1 300,00	1 300,00	75,00	75,00	1 375,00
Ks	1,00	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	2 040,00
ks	4,00	1 041,00	4 164,00	0,00	0,00	4 164,00
ks	1,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
ks	1,00	795,00	795,00	0,00	0,00	795,00
ks	1,00	278,00	278,00	435,00	435,00	713,00
ks	2,00	197,00	394,00	435,00	870,00	1 264,00
ks	6,00	164,00	984,00	435,00	2 610,00	3 594,00
ks	3,00	141,00	423,00	472,00	1 416,00	1 839,00
ks	1,00	230,00	230,00	472,00	472,00	702,00
ks	1,00	684,00	684,00	1 071,00	1 071,00	1 755,00
ks	2,00	712,00	1 424,00	1 071,00	2 142,00	3 566,00
ks	2,00	2 013,00	4 026,00	1 123,00	2 246,00	6 272,00
ks	3,00	597,00	1 791,00	340,00	1 020,00	2 811,00
ks	1,00	234,00	234,00	0,00	0,00	234,00
ks	1,00	233,00	233,00	275,00	275,00	508,00
ks	2,00	58,00	116,00	2 194,00	4 388,00	4 504,00
ks	1,00	2 759,00	2 759,00	0,00	0,00	2 759,00
			59 595,00		17 622,00	77 217,00
ks	1,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	7 588,00
ks	1,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00
ks	1,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	12 275,00
ks	1,00	1 867,00	1 867,00	100,00	100,00	1 967,00
ks	4,00	1 041,00	4 164,00	0,00	0,00	4 164,00
ks	1,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00

LTN-20B-3 -20A

ROZVÁDĚČE "RE*2 - RE*7 - celkem

ROZVÁDĚČ "RE*8"

CSIL127245 Konstrukce elektroměrová 2-45, 2-řad.

IL008245-F Rám+dveře zapuštěný, 2U-45

CSEI2U45-E Sada protipožární EI30 pro M2000 Eko, 2U45

SVODIČE PŘEPĚTÍ - typ 2

PIII-275/3+0 3-pólový Uc 275 V, 40 kA (8/20)

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 103784 - NOARK)

Stoupací svorkovnice PDB 1P Cu (k.č. 105510 - NOARK)

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

LTN-10B-1 -10A

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

LTN-20B-3 -20A

ROZVÁDĚČ "RE*8" - celkem

ROZVÁDĚČE BYTU "rb*1.1 - rb*8.3

BC-O-1/18-TW-ECO Rozvodnice na omítku, bílé plast.dveře

PROUD.CHRÁNIČ 4-PÓLOVÝ

LFN-40-4-030A -40A,30mA

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

LTN-10B-1 -10A

LTN-16B-1 -16A

JISTIČ 3-PÓLOVÝ CHARAKT."B"

LTN-16B-3 -16A

Z-S230/S Impulsní relé, tlačítko, 230 V~, 1zap. kont.

N.fi-KS 12P Rozbočovací můstky pro N.fi vodiče (12 vodičů)

ROZVÁDĚČE BYTU "rb*1.1 - rb*8.3 - celkem

ROZVÁDĚČ PROVOZOVNY "rp*1.2"

BC-O-1/5-ECO Rozvodnice na omítku, průhled.plast.dveře

PROUD.CHRÁNIČ 2-PÓLOVÝ

LFN-40-2-030AC -40A,30mA

JISTIČ 1-PÓLOVÝ,CHARAKT."B"

LTN-10B-1 -10A

LTN-16B-1 -16A

ROZVÁDĚČ PROVOZOVNY "rp*1.2" - celkem

ROZVÁDĚČE "R.SLP*1 -R.SLP*8"

CSIL129128 Konstrukce instalační 1-28

IL008128-F Rám+dveře zapuštěný, 1U-28

ks	3,00	684,00	2 052,00	1 071,00	3 213,00	5 265,00
			34 911,00		3 313,00	38 224,00
ks	1,00	7 588,00	7 588,00	0,00	0,00	7 588,00
ks	1,00	5 942,00	5 942,00	0,00	0,00	5 942,00
ks	1,00	12 275,00	12 275,00	0,00	0,00	12 275,00
ks	1,00	1 867,00	1 867,00	100,00	100,00	1 967,00
ks	4,00	1 041,00	4 164,00	0,00	0,00	4 164,00
ks	1,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	1 023,00
ks	1,00	164,00	164,00	435,00	435,00	599,00
ks	3,00	684,00	2 052,00	1 071,00	3 213,00	5 265,00
			35 075,00		3 748,00	38 823,00
ks	1,00	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00
ks	1,00	2 472,00	2 472,00	1 840,00	1 840,00	4 312,00
ks	3,00	164,00	492,00	435,00	1 305,00	1 797,00
ks	4,00	141,00	564,00	472,00	1 888,00	2 452,00
ks	1,00	609,00	609,00	960,00	960,00	1 569,00
ks	1,00	428,00	428,00	489,00	489,00	917,00
ks	1,00	58,00	58,00	1 032,00	1 032,00	1 090,00
			5 223,00		7 514,00	12 737,00
ks	1,00	389,00	389,00	0,00	0,00	389,00
ks	1,00	2 013,00	2 013,00	1 123,00	1 123,00	3 136,00
ks	1,00	164,00	164,00	435,00	435,00	599,00
ks	3,00	141,00	423,00	472,00	1 416,00	1 839,00
			2 989,00		2 974,00	5 963,00
ks	1,00	2 757,00	2 757,00	0,00	0,00	2 757,00
ks	1,00	3 734,00	3 734,00	0,00	0,00	3 734,00

CSEI1U28-E Sada protipožární EI30 pro M2000 Eko, 1U28

KRABICE ODBOČNÁ BEZ SVORKOVNICE

KO125E 150x150x77

ROZVÁDĚČE "R.SLP*1 -R.SLP*8" - celkem

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA pro VENTILÁTORY

Nová rozvodnice v krytí IP 66 nahrazuje výběhový typ K 9258

KF 1600 B černá,bez svorek

SVODIČE BLESKOVÝCH PROUDŮ - TYP 1+2

PIV12,5-275/1+1, 2-pólový Uc 275 V /12,5 kA (10/350)

UCPÁVKA PLASTOVÁ VČETNĚ MATICE - ZÁVIT Pg

Pg16

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA pro VENTILÁTORY - celkem

ROZVÁDĚČE a DODÁVKY SLP

ROZVÁDĚČ "RE*1+r.sp"

ROZVÁDĚČE "RE*2 - RE*7

ROZVÁDĚČ "RE*8"

ROZVÁDĚČE BYTU "rb*1.1- rb*8.3

ROZVÁDĚČ PROVOZOVNY "rp*1.2"

ROZVÁDĚČE "R.SLP*1 -R.SLP*8"

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA pro VENTILÁTORY

ROZVÁDĚČE a DODÁVKY SLP - celkem

Elektromontáže

ELEKTROINSTALACE - SPOLEČNÁ SPOTŘEBA

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KO125E 150x150x77

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

TRUBKA TUHÁ - STOUPACÍ

8032 FA d 32 mm, pevně

8040 FA d 40 mm, pevně

OHEB. CHRÁNIČKA KOPOFLEX

KF09110 světlost 94mm, pevně

TUHÁ CHRÁNIČKA KOPODUR

KD09075 světlost 61mm, pevně

ks	1,00	8 439,00	8 439,00	0,00	0,00	8 439,00
ks	3,00	99,00	297,00	0,00	0,00	297,00
			15 227,00		0,00	15 227,00
ks	1,00	1 027,00	1 027,00	0,00	0,00	1 027,00
ks	1,00	2 658,00	2 658,00	144,00	144,00	2 802,00
ks	2,00	17,00	34,00	0,00	0,00	34,00
			3 719,00		144,00	3 863,00
ks	1,00	59 595,00	59 595,00	17 622,00	17 622,00	77 217,00
ks	6,00	34 911,00	209 466,00	3 313,00	19 878,00	229 344,00
ks	1,00	35 075,00	35 075,00	3 748,00	3 748,00	38 823,00
ks	22,00	5 223,00	114 906,00	7 514,00	165 308,00	280 214,00
ks	1,00	2 989,00	2 989,00	2 974,00	2 974,00	5 963,00
ks	8,00	15 227,00	121 816,00	0,00	0,00	121 816,00
ks	3,00	3 719,00	11 157,00	144,00	432,00	11 589,00
			555 004,00		209 962,00	764 966,00
ks	2,00	12,00	24,00	31,00	62,00	86,00
ks	36,00	11,00	396,00	33,00	1 188,00	1 584,00
ks	20,00	99,00	1 980,00	82,00	1 640,00	3 620,00
ks	230,00	5,00	1 150,00	0,00	0,00	1 150,00
m	150,00	98,00	14 700,00	32,00	4 800,00	19 500,00
m	27,00	126,00	3 402,00	32,00	864,00	4 266,00
m	80,00	46,00	3 680,00	54,00	4 320,00	8 000,00
m	20,00	40,00	800,00	48,00	960,00	1 760,00

VODIČ JEDNOŽILOVÝ (CY)

H07V-U 6 mm² , pevně

H07V-U 10 mm²(54), pevně

H07V-K 70 mm²(54) , pevně

H07V-K 95 mm² , pevně

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 3x2.5 mm² , pevně

CYKY-J 3x6 mm² , pevně

CYKY-J 5x1.5 mm² , pevně

CYKY-J 5x6 mm² , pevně

CYKY-J 4x95 mm² , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

5x10 mm²

4x95 mm²

ZEMNÍČÍ SVORKA

ZS4 (bez Ms matice) zemnici svorka (pouze s podložkou)

Nerez pás. ZSA16, 10m

UKONČENÍ VODIČŮ na SVORKOVNICI

do 70 mm²

do 95 mm²

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1)

3558-A05340 sériov.přep.(5)

KRYT SPÍNAČE "TANGO"

3558A-A651 B 1 páčka

3558A-A652 B 2 páčky

RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE

3901A-B10 B jednoduchý

MONTÁŽ ROZVODNIC

do 20 kg

MONTÁŽ ROZVADEČŮ SKŘÍŇOVÝCH

do 300 kg

PLECH OCELOVÝ JEMNÝ-11373, PŘEKRYTÍ VOLNÉHO PROSTORU ke STROPU (0,42m²-8 ks)

Síla 1,0mm (8 kg/m²)

SVÍTIDLA

LED-MELISSA MINI B(S), 16W s mikrovlnným senzorem, ozn."A"

LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"

LED-MELISSA MAXI B, 20W, ozn."C"

m	10,00	15,00	150,00	29,00	290,00	440,00
m	50,00	25,00	1 250,00	29,00	1 450,00	2 700,00
m	20,00	183,00	3 660,00	34,00	680,00	4 340,00
m	90,00	245,00	22 050,00	41,00	3 690,00	25 740,00
m	10,00	15,00	150,00	16,00	160,00	310,00
m	350,00	15,00	5 250,00	16,00	5 600,00	10 850,00
m	100,00	23,00	2 300,00	42,00	4 200,00	6 500,00
m	40,00	62,00	2 480,00	29,00	1 160,00	3 640,00
m	30,00	23,00	690,00	29,00	870,00	1 560,00
m	250,00	96,00	24 000,00	34,00	8 500,00	32 500,00
m	10,00	990,00	9 900,00	61,00	610,00	10 510,00
ks	30,00	0,00	0,00	78,00	2 340,00	2 340,00
ks	12,00	0,00	0,00	113,00	1 356,00	1 356,00
ks	21,00	0,00	0,00	137,00	2 877,00	2 877,00
ks	2,00	381,00	762,00	438,00	876,00	1 638,00
ks	6,00	12,00	72,00	0,00	0,00	72,00
ks	6,00	216,00	1 296,00	0,00	0,00	1 296,00
ks	18,00	0,00	0,00	95,00	1 710,00	1 710,00
ks	28,00	0,00	0,00	99,00	2 772,00	2 772,00
ks	1,00	130,00	130,00	47,00	47,00	177,00
ks	1,00	177,00	177,00	54,00	54,00	231,00
ks	1,00	47,00	47,00	0,00	0,00	47,00
ks	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
ks	2,00	29,00	58,00	0,00	0,00	58,00
ks	25,00	0,00	0,00	164,00	4 100,00	4 100,00
ks	8,00	0,00	0,00	1 749,00	13 992,00	13 992,00
kg	27,00	22,00	594,00	41,00	1 107,00	1 701,00
ks	9,00	2 252,00	20 268,00	123,00	1 107,00	21 375,00
ks	18,00	1 257,00	22 626,00	123,00	2 214,00	24 840,00
ks	14,00	1 705,00	23 870,00	123,00	1 722,00	25 592,00

SAFE BOY - SE000100N03, nouzové 3h svítidlo, plast. čirý difuzor, ozn."N"

ELEKTROINSTALACE - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE

VYBOURANI OTVORU ve STĚNE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stěna do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH V BETONOVÉ DLAZBE, hl. 70 mm

Síř 150 mm

VYSEKANI RYH v BETONOVÝCH ZDECH, hl. 30mm

Síř 30 mm

VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTKĚ STROPU

Síř 30 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem

ELEKTROINSTALACE - SPOLEČNÁ SPOTŘEBA - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 1.1

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

KT250/1 234x176x79

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 4 mm², pevně

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x2.5 mm²

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 5x1.5 mm², pevně

CYKY-J 5x2.5 mm², pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 6 mm²

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1)

ks	24,00	995,00	23 880,00	123,00	2 952,00	26 822,00
			191 851,00		80 270,00	272 121,00
ks	34,00	53,00	1 802,00	0,00	0,00	1 802,00
ks	38,00	69,00	2 622,00	0,00	0,00	2 622,00
m	12,00	149,00	1 788,00	0,00	0,00	1 788,00
m	175,00	102,00	17 850,00	0,00	0,00	17 850,00
m	40,00	70,00	2 800,00	0,00	0,00	2 800,00
			26 862,00		0,00	26 862,00
			218 713,00		80 270,00	298 983,00
ks	22,00	12,00	264,00	31,00	682,00	946,00
ks	20,00	11,00	220,00	33,00	660,00	880,00
ks	1,00	292,00	292,00	117,00	117,00	409,00
ks	100,00	5,00	500,00	0,00	0,00	500,00
m	10,00	15,00	150,00	29,00	290,00	440,00
m	30,00	15,00	450,00	16,00	480,00	930,00
m	35,00	15,00	525,00	16,00	560,00	1 085,00
m	70,00	36,00	2 520,00	16,00	1 120,00	3 640,00
m	15,00	23,00	345,00	29,00	435,00	780,00
m	15,00	58,00	870,00	29,00	435,00	1 305,00
ks	6,00	0,00	0,00	78,00	468,00	468,00
ks	8,00	0,00	0,00	113,00	904,00	904,00
ks	4,00	0,00	0,00	22,00	88,00	88,00
ks	2,00	130,00	260,00	68,00	136,00	396,00

3558-A05340 sériov.přep.(5)

3558-A91342 tlačítko(1/0)

KRYT SPÍNAČE "TANGO"

3558A-A651 B 1 páčka

3558A-A652 B 2 páčky

RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE

3901A-B10 B jednoduchý

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM

5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44

SVÍTIDLA

LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"

Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových

1 zdroj se sklem

ELEKTROINSTALACE - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE

VYBOURANI OTVORU ve STĚNE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stěna do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH v BETONOVÝCH ZDECH, HLOUBKA 30mm

Síř 100 mm

Síř 30 mm

VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTCE STROPU

Síř 30 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 1.1 - celkem

ELEKTROINSTALACE - PROVOZOVNA 1.2-1.NP

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

KT250/1 234x176x79

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

	ks	2,00	177,00	354,00	54,00	108,00	462,00
	ks	4,00	212,00	848,00	47,00	188,00	1 036,00
	ks	6,00	47,00	282,00	0,00	0,00	282,00
	ks	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	118,00
	ks	8,00	29,00	232,00	0,00	0,00	232,00
	ks	15,00	230,00	3 450,00	106,00	1 590,00	5 040,00
	ks	1,00	385,00	385,00	138,00	138,00	523,00
	ks	2,00	1 257,00	2 514,00	123,00	246,00	2 760,00
	ks	3,00	0,00	0,00	123,00	369,00	369,00
				14 579,00		9 014,00	23 593,00
	ks	7,00	53,00	371,00	0,00	0,00	371,00
	ks	42,00	69,00	2 898,00	0,00	0,00	2 898,00
	m	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00
	m	25,00	102,00	2 550,00	0,00	0,00	2 550,00
	m	6,00	70,00	420,00	0,00	0,00	420,00
				6 989,00		0,00	6 989,00
				21 568,00		9 014,00	30 582,00
	ks	11,00	12,00	132,00	31,00	341,00	473,00
	ks	8,00	11,00	88,00	33,00	264,00	352,00
	ks	1,00	292,00	292,00	117,00	117,00	409,00
	ks	50,00	5,00	250,00	0,00	0,00	250,00
	m	10,00	15,00	150,00	16,00	160,00	310,00
	m	15,00	15,00	225,00	16,00	240,00	465,00

CYKYLo-J 3x2.5 mm²

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 5x1.5 mm² , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 6 mm²

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1)

3558-A05340 sériov.přep.(5)

KRYT SPÍNAČE "TANGO"

3558A-A651 B 1 páčka

3558A-A652 B 2 páčky

RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE

3901A-B10 B jednoduchý

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

SVÍTIDLA

LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"

Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových

1 zdroj se sklem

ELEKTROINSTALACE - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE

VYBOURANI OTVORU ve STĚNE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stěna do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH v BETONOVÝCH ZDECH, HLoubKA 30mm

Síř 30 mm

VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTKĚ STROPU

Síř 30 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem

ELEKTROINSTALACE - PROVOZOVNA 1.2 - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 2.1

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

m	15,00	36,00	540,00	16,00	240,00	780,00
m	5,00	23,00	115,00	29,00	145,00	260,00
ks	2,00	0,00	0,00	78,00	156,00	156,00
ks	4,00	0,00	0,00	113,00	452,00	452,00
ks	4,00	0,00	0,00	22,00	88,00	88,00
ks	3,00	130,00	390,00	47,00	141,00	531,00
ks	1,00	177,00	177,00	54,00	54,00	231,00
ks	3,00	47,00	141,00	0,00	0,00	141,00
ks	1,00	59,00	59,00	0,00	0,00	59,00
ks	4,00	29,00	116,00	0,00	0,00	116,00
ks	7,00	230,00	1 610,00	106,00	742,00	2 352,00
ks	3,00	1 257,00	3 771,00	123,00	369,00	4 140,00
ks	3,00	0,00	0,00	123,00	369,00	369,00
			8 056,00		3 878,00	11 934,00
ks	2,00	53,00	106,00	0,00	0,00	106,00
ks	19,00	69,00	1 311,00	0,00	0,00	1 311,00
m	30,00	102,00	3 060,00	0,00	0,00	3 060,00
m	2,00	70,00	140,00	0,00	0,00	140,00
			4 617,00		0,00	4 617,00
			12 673,00		3 878,00	16 551,00
ks	31,00	12,00	372,00	31,00	961,00	1 333,00
ks	28,00	11,00	308,00	33,00	924,00	1 232,00

KT250/1 234x176x79

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 4 mm² , pevně

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x2.5 mm²

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 5x1.5 mm² , pevně

CYKY-J 5x2.5 mm² , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 6 mm²

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1)

3558-A05340 sériov.přep.(5)

3558-A91342 tlačítko(1/0)

KRYT SPÍNAČE "TANGO"

3558A-A651 B 1 páčka

3558A-A652 B 2 páčky

RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE

3901A-B10 B jednoduchý

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM

5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44

SVÍTIDLA

LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"

Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových

1 zdroj se sklem

ELEKTROINSTALACE - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE

VYBOURANI OTVORU ve STENE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stena do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH v BETONOVÝCH ZDECH, HLOUBKA 30mm

ks	1,00	292,00	292,00	117,00	117,00	492,00
ks	140,00	5,00	700,00	0,00	0,00	700,00
m	10,00	15,00	150,00	29,00	290,00	440,00
m	30,00	15,00	450,00	16,00	480,00	930,00
m	55,00	15,00	825,00	16,00	880,00	1 705,00
m	90,00	36,00	3 240,00	16,00	1 440,00	4 680,00
m	20,00	23,00	460,00	29,00	580,00	1 040,00
m	15,00	58,00	870,00	29,00	435,00	1 305,00
ks	7,00	0,00	0,00	78,00	546,00	546,00
ks	8,00	0,00	0,00	113,00	904,00	904,00
ks	4,00	0,00	0,00	22,00	88,00	88,00
ks	4,00	195,00	780,00	47,00	188,00	968,00
ks	2,00	177,00	354,00	54,00	108,00	462,00
ks	3,00	212,00	636,00	47,00	141,00	777,00
ks	7,00	47,00	329,00	0,00	0,00	329,00
ks	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	118,00
ks	9,00	29,00	261,00	0,00	0,00	261,00
ks	21,00	230,00	4 830,00	106,00	2 226,00	7 056,00
ks	1,00	385,00	385,00	138,00	138,00	523,00
ks	2,00	1 257,00	2 514,00	123,00	246,00	2 760,00
ks	5,00	0,00	0,00	123,00	615,00	615,00
			17 874,00		11 307,00	29 181,00
ks	7,00	53,00	371,00	0,00	0,00	371,00
ks	59,00	69,00	4 071,00	0,00	0,00	4 071,00

Sire 30 mm

Sire 70 mm

Sire 100 mm

VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTCE STROPU

Sire 30 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem

ELEKTROINSTALACE -BYT 2.1 - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 2.2

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

KT250/1 234x176x79

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 4 mm² , pevně

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x2.5 mm²

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC

CYKY-J 5x1.5 mm² , pevně

CYKY-J 5x2.5 mm² , pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH

do 6 mm²

STROJEK SPÍNAČE "TANGO"

3558-A01340 1-pól.vyp.(1)

3558-A05340 sériov.přep.(5)

3558-A91342 tlačítko(1/0)

KRYT SPÍNAČE "TANGO"

3558A-A651 B 1 páčka

3558A-A652 B 2 páčky

RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE

3901A-B10 B jednoduchý

ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", KOMPLETNÍ

5519A-A02357 B 2p+PE

ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM

m	60,00	102,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
m	5,00	131,00	655,00	0,00	0,00	655,00
m	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	300,00
m	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			12 217,00		0,00	12 217,00
			30 091,00		11 307,00	41 398,00
ks	33,00	12,00	396,00	31,00	1 023,00	1 419,00
ks	23,00	11,00	253,00	33,00	759,00	1 012,00
ks	1,00	292,00	292,00	117,00	117,00	409,00
ks	120,00	5,00	600,00	0,00	0,00	600,00
m	10,00	15,00	150,00	29,00	290,00	440,00
m	25,00	15,00	375,00	16,00	400,00	775,00
m	40,00	15,00	600,00	16,00	640,00	1 240,00
m	90,00	36,00	3 240,00	16,00	1 440,00	4 680,00
m	20,00	23,00	460,00	29,00	580,00	1 040,00
m	10,00	58,00	580,00	29,00	290,00	870,00
ks	7,00	0,00	0,00	78,00	546,00	546,00
ks	8,00	0,00	0,00	113,00	904,00	904,00
ks	4,00	0,00	0,00	22,00	88,00	88,00
ks	2,00	130,00	260,00	68,00	136,00	396,00
ks	3,00	177,00	531,00	54,00	162,00	693,00
ks	3,00	212,00	636,00	47,00	141,00	777,00
ks	5,00	47,00	235,00	0,00	0,00	235,00
ks	3,00	59,00	177,00	0,00	0,00	177,00
ks	8,00	29,00	232,00	0,00	0,00	232,00
ks	22,00	230,00	5 060,00	106,00	2 332,00	7 392,00

5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44

SVÍTIDLA

LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"

Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových

1 zdroj se sklem

ELEKTROINSTALACE - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE

VYBOURANI OTVORU ve STĚNE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stěna do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANI RYH v BETONOVÝCH ZDECH, HLoubKA 30mm

Síř 30 mm

Síř 70 mm

Síř 100 mm

VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTCE STROPU

Síř 30 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 2.2 - celkem

ELEKTROINSTALACE- BYT 2.3

ELEKTROINSTALACE

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ p. om.

KP67/2 70x45

KRABICE ODBOČNÁ, bez SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

SVORKOVNICE KRABICOVÁ

273-102 4x1-2,5mm²

VODIČ JEDNOŽILOVÝ OHEBNÝ (CYA)

H07V-K 4 mm², pevně

VODIČ MŮSTKOVÝ

CYKYLo-O 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x1.5 mm²

CYKYLo-J 3x2.5 mm²

KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC

CYKY-J 5x1.5 mm², pevně

CYKY-J 5x2.5 mm², pevně

UKONČENÍ Cu KABELŮ do

4x10 mm²

5x4 mm²

ks	1,00	385,00	385,00	138,00	138,00	525,00
ks	2,00	1 257,00	2 514,00	123,00	246,00	2 760,00
ks	4,00	0,00	0,00	123,00	492,00	492,00
			16 976,00		10 724,00	27 700,00
ks	7,00	53,00	371,00	0,00	0,00	371,00
ks	54,00	69,00	3 726,00	0,00	0,00	3 726,00
m	60,00	102,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
m	6,00	131,00	786,00	0,00	0,00	786,00
m	2,00	150,00	300,00	0,00	0,00	300,00
m	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	700,00
			12 003,00		0,00	12 003,00
			28 979,00		10 724,00	39 703,00
ks	33,00	12,00	396,00	31,00	1 023,00	1 419,00
ks	28,00	11,00	308,00	33,00	924,00	1 232,00
ks	1,00	292,00	292,00	117,00	117,00	409,00
ks	140,00	5,00	700,00	0,00	0,00	700,00
m	10,00	15,00	150,00	29,00	290,00	440,00
m	30,00	15,00	450,00	16,00	480,00	930,00
m	60,00	15,00	900,00	16,00	960,00	1 860,00
m	90,00	36,00	3 240,00	16,00	1 440,00	4 680,00
m	20,00	23,00	460,00	29,00	580,00	1 040,00
m	15,00	58,00	870,00	29,00	435,00	1 305,00
ks	7,00	0,00	0,00	78,00	546,00	546,00
ks	8,00	0,00	0,00	113,00	904,00	904,00

UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH							
do 6 mm2	ks	4,00	0,00	0,00	22,00	88,00	88,00
STROJEK SPÍNÁČE "TANGO"							
3558-A01340 1-pól.vyp.(1)	ks	4,00	195,00	780,00	47,00	188,00	968,00
3558-A05340 sériov.přep.(5)	ks	2,00	177,00	354,00	54,00	108,00	462,00
3558-A91342 tlačítko(1/0)	ks	3,00	212,00	636,00	47,00	141,00	777,00
KRYT SPÍNÁČE "TANGO"							
3558A-A651 B 1 páčka	ks	7,00	47,00	329,00	0,00	0,00	329,00
3558A-A652 B 2 páčky	ks	2,00	59,00	118,00	0,00	0,00	118,00
RÁMEČEK pro PŘÍSTROJE							
3901A-B10 B jednoduchý	ks	9,00	29,00	261,00	0,00	0,00	261,00
ZÁSUVKA DOMOVNÍ "TANGO", KOMPLETNÍ							
5519A-A02357 B 2p+PE	ks	21,00	230,00	4 830,00	106,00	2 226,00	7 056,00
ZÁSUVKA TANGO S VÍČKEM							
5518A-2999 B 2p+PE, bílá, IP44	ks	1,00	385,00	385,00	138,00	138,00	523,00
SVÍTIDLA							
LED-MELISSA MINI B, 16W, ozn."B"	ks	2,00	1 257,00	2 514,00	123,00	246,00	2 760,00
Montáž svítidel se zapojením vodičů bytových							
1 zdroj se sklem	ks	6,00	0,00	0,00	123,00	738,00	738,00
ELEKTROINSTALACE - celkem				17 973,00		11 572,00	29 545,00
SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE							
VYBOURANI OTVORU ve STENE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm							
Stena do 150mm	ks	9,00	53,00	477,00	0,00	0,00	477,00
VYSEKANI KAPES ve ZDIVU							
BETONOVEM pro KRABICE							
100x100x50 mm	ks	61,00	69,00	4 209,00	0,00	0,00	4 209,00
VYSEKANI RYH v BETONOVYCH ZDECH, HLOUBKA 30mm							
Sire 30 mm	m	60,00	102,00	6 120,00	0,00	0,00	6 120,00
Sire 70 mm	m	10,00	131,00	1 310,00	0,00	0,00	1 310,00
Sire 100 mm	m	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00
VYSEKANI RYH pro VODICE v OMÍTCE STROPU							
Sire 30 mm	m	10,00	70,00	700,00	0,00	0,00	700,00
SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE - celkem				13 566,00		0,00	13 566,00
ELEKTROINSTALACE- BYT 2.3 - celkem				31 539,00		11 572,00	43 111,00
ELEKTROINSTALACE- BYTY 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP a 8.NP vč. sekacích prací							
ELEKTROINSTALACE - BYTY 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7,1 a 8.1	ks	6,00	30 091,00	180 546,00	11 307,00	67 842,00	248 388,00
ELEKTROINSTALACE - BYTY 3.2, 4.2, 5.2, 6.2, 7,2 a 8.2	ks	6,00	28 979,00	173 874,00	10 724,00	64 344,00	238 218,00
ELEKTROINSTALACE - BYTY 3.3, 4.3, 5.3, 6.3, 7,3 a 8.3	ks	6,00	31 539,00	189 234,00	11 572,00	69 432,00	258 666,00
ELEKTROINSTALACE- BYTY 3.NP, 4.NP, 5.NP, 6.NP, 7.NP a 8.NP vč. sekacích a bouracích prací - celkem				543 654,00		201 618,00	745 272,00
DOMÁCÍ AUDIO/VIDEO TELEFON, TV, DATA							

TRUBKOVÁNÍ pro SLP

*DIGITÁLNÍ SYSTÉM BAREVNÉHO VIDEOTELEFONU B*Ticino, VSTUPNÍ PANEL*

k.č. 350130 BTRB INSTAL.KRABICE do ZDI 3M

k.č. 350335 BTRS ŠASI 3M

k.č. 350435 BTRB RÁMEČEK 2M

k.č. 351200 BTNS BAR AUDIO/VIDEO JEDNOTKA

k.č. 351205 BTRB TRYT 351200

k.č. 352000 BTNS TLAČÍTKOVÝ MODUL 4TLAČ.

k.č. 352035 BTRS KRYT 35200 3T

k.č. 352045 BTRB KRYT 35200 4T

k.č. 352305 BTRB MODUL ZASLEPOVACÍ

k.č. 352200 BTNS MODUL se ŠTÍTKEM

k.č. 354000 BTNS KABEL pro PANELY

k.č. 346841 BT VIDEOROZBOČOVAČ 2 VOD

k.č.3501/1 BT KONFIGURÁTOR 1, 10 ks

k.č.3501/2 BT KONFIGURÁTOR 2, 10 ks

k.č.3501/3 BT KONFIGURÁTOR 3, 10 ks

k.č.3501/4 BT KONFIGURÁTOR 4, 10 ks

k.č.3501/5 BT KONFIGURÁTOR 5, 10 ks

k.č.3501/6 BT KONFIGURÁTOR 6, 10 ks

k.č.3501/7 BT KONFIGURÁTOR 7, 10 ks

k.č.3501/8 BT KONFIGURÁTOR 8, 10 ks

k.č.3501/9 BT KONFIGURÁTOR 9, 10 ks

k.č. 336 904 BT 2 VODIČOVÝ KABEL

k.č. 11211 El. otvírač PROFI N 12V.DC

TRUBKA TUHÁ

4050 LA d 50 mm, pevně

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KU68-1902 73x42

KRABICE PŘÍSTROJOVÁ pod OMÍTKU

KP67x67 71x71x42

KRABICE ODBOČNÁ POD OMÍTKU BEZ SVORKOVNICE

KO125E 150x150x77

TRUBKA OHEBNÁ NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST S PROTAHOVACÍM DRÁTEM

1420D d 20 mm, pevně

1432D d 32 mm, pevně

TRUBKOVÁNÍ pro SLP - celkem

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE pro SLP

VYBOURANI OTVORU ve STENE BETONOVÉ do PRŮMĚRU 60mm

Stena do 150mm

VYSEKANI KAPES ve ZDIVU

BETONOVEM pro KRABICE

ks	3,00	923,00	2 769,00	0,00	0,00	2 769,00
ks	3,00	794,00	2 382,00	0,00	0,00	2 382,00
ks	3,00	1 052,00	3 156,00	0,00	0,00	3 156,00
ks	1,00	8 205,00	8 205,00	0,00	0,00	8 205,00
ks	1,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	1 049,00
ks	6,00	1 130,00	6 780,00	0,00	0,00	6 780,00
ks	1,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	1 146,00
ks	1,00	1 221,00	1 221,00	647,00	647,00	1 868,00
ks	1,00	642,00	642,00	0,00	0,00	642,00
ks	1,00	1 003,00	1 003,00	0,00	0,00	1 003,00
ks	2,00	209,00	418,00	0,00	0,00	418,00
ks	8,00	1 005,00	8 040,00	0,00	0,00	8 040,00
ks	2,00	123,00	246,00	0,00	0,00	246,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
ks	1,00	123,00	123,00	0,00	0,00	123,00
m	150,00	20,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00
ks	1,00	1 185,00	1 185,00	91,00	91,00	1 276,00
m	24,00	74,00	1 776,00	37,00	888,00	2 664,00
ks	150,00	19,00	2 850,00	29,00	4 350,00	7 200,00
ks	23,00	43,00	989,00	29,00	667,00	1 656,00
ks	20,00	99,00	1 980,00	82,00	1 640,00	3 620,00
m	140,00	5,00	700,00	48,00	6 720,00	7 420,00
m	60,00	12,00	720,00	48,00	2 880,00	3 600,00
			51 241,00		17 883,00	69 124,00
ks	48,00	53,00	2 544,00	0,00	0,00	2 544,00

100x100x50 mm

Sire 100 mm

VÝSEKANI RYH v BETONOVYCH ZDECH-HLOUBKA 50mm

Sire 70 mm

SEKACÍ a BOURACÍ PRÁCE pro SLP- celkem

DOMÁCÍ AUDIO/VIDEO TELEFON, TV, DATA - celkem

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY

Demontaz stavajiciho zarizeni

Repase demontovaneho zarizeni

Vyhledani pripojovaciho mista

Napojeni na stavajici zarizeni

Nespecifikované montáže

SPOLUPRACE s DODAVATELEM

E*On při zapojování a zkouškách

PROVEDENI REVIZNICH ZKOUSEK dle ČSN 331500

Revizni technik

Spoluprace s reviz.technikem

HODINOVÉ ZÚČTOVACÍ SAZBY - celkem

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

Náklady celkem bez DPH

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celkem s DPH

ks	173,00	69,00	11 937,00	0,00	0,00	11 937,00
m	5,00	150,00	750,00	0,00	0,00	750,00
m	200,00	176,00	35 200,00	0,00	0,00	35 200,00
			50 431,00		0,00	50 431,00
			101 672,00		17 883,00	119 555,00
hod	80,00	0,00	0,00	250,00	20 000,00	20 000,00
hod	4,00	0,00	0,00	300,00	1 200,00	1 200,00
hod	2,00	0,00	0,00	300,00	600,00	600,00
hod	6,00	0,00	0,00	350,00	2 100,00	2 100,00
hod	40,00	0,00	0,00	250,00	10 000,00	10 000,00
hod	45,00	0,00	0,00	300,00	13 500,00	13 500,00
hod	80,00	0,00	0,00	500,00	40 000,00	40 000,00
hod	15,00	0,00	0,00	280,00	4 200,00	4 200,00
			0,00		91 600,00	91 600,00
		0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
			30 000,00		0,00	30 000,00
			1 573 893,00		647 828,00	2 221 721,00

2 221 721,00

333 258,15

2 554 979,15

