

Základní škola Přerov, Želatovského 8
 Mgr. Přemysl Dvorský Ph.D. dvorsky@zs-zelatovska.cz
 tel. 602 527 013

Renovace parketové podlahy a dřevěných obkladů v tělocvičně

Postup prací :

Odstranění obvodových lišt, demontáž kovových úchytů v podlaze, obroušení laku na holé dřevo
 nanesení 2 vrstev laku, mezibroušení laku, vysátí, lajnování hříšť, nanesení závěrečné vrstvy laku,
 montáž obvodových lišt a montáž kovových úchytů.

Cenová kalkulace - podlaha	Kč/jed	výměra/jed	Kč bez DPH	Kč vč.DPH
demontáž soklových lišt	16	108	1 728	2 091
broušení	250	280	70 000	84 700
2 x lak	110	280	30 800	37 268
mezibroušení laku a vysátí	60	280	16 800	20 328
lajnování 1 bm 45,- Kč dle skutečné výměry			0	0
1 x lak	55	280	15 400	18 634
montáž soklových lišt	48	108	5 184	6 273
soklové lišty	56	108	6 048	7 318
montáž a demontáž kovových prvků	1	300	300	363
Přesun hmot	1	1200	1 200	1 452
Celkem tělocvična			147 460	178 427
Cenová kalkulace - obložení				
obroušení	74	130	9 620	11 640
nátěr obložení vč. materiálu	78	130	10 140	12 269
Celkem obložení			19 760	23 910
Cena celkem bez DPH			167 220	
Cena celkem s DPH 21%				202 336

Prohlašuji, že předmět zakázky dokončím a předám objednateli nejpozději do 31.8.2018.

Předpokládaná délka realizace 14 dnů. Plná zátěž po plném vytvrnutí laku tj. asi po 10 dnech.

V Kunštátu dne 10.7.2018

Vypracoval : xxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxx