

SMLOUVA O DÍLO

2018-0623/OR číslo objednatele

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami:

Objednatel: **statutární město Děčín**
Sídlo: Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO: 00261238
DIČ: CZ 00261238
Bankovní spojení: Česká spořitelna Praha
Číslo účtu: 921402389/0800
v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „objednatel“

a

Zhotovitel: **Děčínský stavební podnik s.r.o.**

Sídlo: Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
Statutární zástupce: Aleš Adam, jednatel společnosti
IČO: 47781483
DIČ: CZ47781483
Bankovní spojení: ČSOB a.s., Děčín
Číslo účtu: 277913507/0300

v dalším textu smlouvy uváděn rovněž jako „zhotovitel“, společně s objednatelem dále jen
„smluvní strany“

I.

Předmět díla

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této smlouvy o dílo (dále označována jen jako „smlouva“), na základě které se zhotovitel zavazuje realizovat dílo „**ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy**“.
2. Přesný rozsah díla je specifikován projektovou dokumentací (dále jen PD), který zpracoval Ing. František Jonák ČKAIT 0400677 a Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký, ČKA 02444, a která je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha.
3. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se s uvedenou projektovou dokumentací seznámil a považuje ji za úplnou a bezvadnou a že dílo lze na základě projektové dokumentace kompletně provést. Zejména v souladu s pravomocným stavebním povolením vydaným Magistrátem města Děčín dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009.
4. Předmětem díla je taktéž vyhotovení event. zajištění těchto dokladů:
 - a) atesty,
 - b) osvědčení o zkouškách použitých materiálů,
 - c) provedení předepsaných zkoušek,
 - d) dokumentace skutečného provedení (ve dvojím vyhotovení a 1x na CD),
 - e) geodetické zaměření staveb v souřadnicích;
 - f) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do katastru nemovitostí;
 - g) geodetické zaměření skutečného provedení v souřadnicích,
 - h) revizní zprávy;
 - i) případně zajištění aktualizace vyjádření správců sítí vč. jejich vytyčení,
 - j) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla, které jsou nutné pro následné provozování díla anebo jeho kolaudaci,

k) stanoviska, rozhodnutí, doklady, dokumenty potřebné pro následné kolaudační řízení a užívání,

l) zhotovitel na svůj náklad zajistí vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby, kterou následně předloží k odsouhlasení technickému dozoru investora.

Cena za zajištění těchto dokladů je zahrnuta v ceně za dílo.

Stavební práce budou prováděny v souladu s vydanými povoleními, rozhodnutími, které jsou součástí zadávací dokumentace, a jejich seznam tvoří přílohu smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle ustanovení této smlouvy. Objednatel se touto smlouvou zavazuje po splnění závazku zhotovitele provést dílo k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to dle podmínek uvedených v této smlouvě a dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.
4. Zhotovitel prohlašuje, že si veškeré podklady pro provedení díla dle této smlouvy uvedené shora v tomto článku řádně prostudoval ještě před uzavřením této smlouvy a že shora uvedené podklady dostatečně specifikují předmět díla tak, že je zhotovitel schopen podle shora uvedených podkladů realizovat bezvadné dílo. Jestliže se i přes toto prohlášení zhotovitele v průběhu provádění díla ukáže, že podklady specifikující předmět díla jsou nedostatečné nebo nevhodné, zavazuje se zhotovitel na takové vady podkladů specifikujících předmět díla upozornit bezodkladně objednatele a vyčkat jeho písemného pokynu. V případě, že objednatel nedá zhotoviteli písemný pokyn do 5 pracovních dnů, sjednaná doba pro provedení díla se prodlužuje o počet dní prodlení objednatele s udělením pokynu.
5. Zhotovitel se zavazuje k veškerým dodávkám a plněním, nezbytným k vybudování technicky bezvadného díla, na základě projektu, podkladů a součástí smlouvy, při dodržení požadavků na provedení a kvalitu popř. definovaných příslušnými závaznými technickými normami a předpisy.
6. Smluvní strany této smlouvy se dohodly na tom, že objednatel je oprávněn kdykoli po uzavření této smlouvy písemným jednostranným pokynem zúžit rozsah díla. Zhotoviteli v takovém případě náleží cena díla pouze za skutečně provedený rozsah díla a zhotovitel nemá nárok na žádné náklady, sankce či jiné platby spojené s omezením rozsahu díla jednostranným pokynem objednatele. Pro stanovení snížení ceny díla se použije oceněný položkový výkaz výměr předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení pro tuto zakázku.
7. Zhotovitel je oprávněn se od sjednaného předmětu díla odchýlit pouze na základě předchozí písemné dohody s objednatelem nebo na základě písemného pokynu objednatele. Bude-li mít taková dohoda o změně díla nebo pokyn ke změně díla vliv na cenu díla, musí být součástí dohody o změně díla i ujednání o změně ceny díla; v případě pokynu ke změně díla musí být zvláště uzavřena dohoda o změně ceny díla. Za dohodu dle tohoto odstavce se dle výslovné dohody smluvních stran nepovažuje zápis ve stavebním deníku.

II.

Místo plnění zhotovitele

Místo plnění je areál ZOO Děčín p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly vymezené PD.

III.

Doba provedení díla zhotovitelem

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. dokončené dílo bez jakýchkoli vad a nedodělků předat písemně protokolárně objednateli **do 238 dnů** od předání staveniště.
2. Staveniště se zhotovitel zavazuje převzít od objednatele na základě výzvy objednatele do 3 pracovních dnů. O předání staveniště sepiší společně smluvní strany předávací protokol. Jestliže zhotovitel staveniště od objednatele ve lhůtě stanovené objednatelem

nepřevezme, pak běží lhůta pro provedení díla uvedená v čl. III odst. 1 této smlouvy ode dne následujícího po dni, kdy uplynula lhůta stanovená objednatelem pro převzetí staveniště.

3. Zhotovitel se zároveň s objednatelem dohodl na tom, že je zhotovitel oprávněn a povinen zahájit dílo až po předání staveniště. Z tohoto důvodu není zhotovitel oprávněn žádat, aby mu byla dána výzva k předání staveniště a stejně tak není oprávněn od této smlouvy odstoupit z toho důvodu, že mu nebyla dána výzva k převzetí staveniště.
4. Zhotovitel se dále zavazuje vyklidit staveniště do 5 dnů po provedení díla. Dnem vyklizení staveniště se rozumí úplné vyklizení předaných pozemků a písemné protokolární předání objednateli, nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak.
5. Smluvní strany se osvobozují pro neplnění těch závazků, které by byly dotčeny působením tzv. vyšší moci. Za vyšší moc se pokládají okolnosti vzniklé po neodvratitelných událostech mimořádné povahy, které mají vliv na plnění podle této smlouvy, např. živelné pohromy, válečné události, atp. V těchto případech se prodlužují rovněž lhůty plnění o dobu trvání takové události, pokud byly jednoznačně a prokazatelně dotčeny působením vyšší moci.
6. Zadavatel je povinen objednateli předložit při uzavření této smlouvy podrobný harmonogram postupu prací na výstavbě díla (po týdnech).
7. Objednatel je povinen převzít od zhotovitele řádně dokončené dílo bez vad a nedodělků i před termínem dokončení, který je sjednán v [čl. III odst. 1](#) této smlouvy, a to na základě písemné výzvy zhotovitele, kde bude stanoven termín předání minimálně 10 dnů od jejího odeslání.
8. Během provádění díla je objednatel oprávněn dát zhotoviteli písemný odůvodněný pokyn k dočasnému pozastavení provádění díla, a to z důvodu stavu úředních nebo soudních řízení souvisejících s prováděním stavby. Zhotovitel je takovým pokynem vázán. O dobu dočasného pozastavení díla se prodlužuje doba k provedení díla.

IV.

Cena za dílo

1. Cena za provedení díla dle této smlouvy byla stanovena dohodou obou smluvních stran ve výši

5 880 004,49,- Kč bez DPH

(slovy:pětmiliónůosmsetosmdesáttisícčtyři korun a čtyřicetdevět haléřů českých bez DPH.

2. Zhotovitel si před podpisem této smlouvy o dílo pečlivě prostudoval veškerou projektovou dokumentaci, výkresy, technickou specifikaci, včetně výkazu výměr a porozuměl plně stavebnímu dílu a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro následné náležité provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu a kvality. Zhotovitel dále prohlašuje, že se seznámil s projektovou dokumentací, že ji přezkoumal z hlediska její technické správnosti a dokonalosti a konstatuje, že tato dokumentace je úplná a umožňuje provést dílo podle něho v rozsahu, způsobem, za cenu a v termínech uvedených v této smlouvě a nepožaduje žádné její další doplnění a nezjistil v ní podstatné nejasnosti ani závady.
3. Zhotovitel je rovněž povinen ke kompletnímu provedení díla za cenu stanovenou dle čl. IV. odst. 1 této smlouvy. Cena za dílo kryje veškeré náklady, které jsou potřebné pro řádné dokončení díla dle této smlouvy a je tedy cenou pevnou a maximálně přípustnou, kterou je možné měnit jen postupy výslovně předvídanými v této smlouvě. Zhotovitel na sebe zároveň dle § 2620 odst. 2 občanského zákoníku bere nebezpečí změny okolností při nastání zcela mimořádné nepředvídatelné okolnosti, která dokončení díla bude podstatně ztěžovat, a ani za této situace nemůže požadovat po objednateli zvýšení ceny za dílo.

4. Pokud některé z oceněných položek výkazu výměr nebudou realizovány v plném rozsahu, bude ze strany uchazeče (zhotovitele) vyčíslena a fakturována skutečná výše nákladů těchto položek.
5. K ceně díla je zhotovitel oprávněn účtovat daň z přidané hodnoty v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Cena za dílo je platná po celou dobu realizace díla.

V.

Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na následujícím režimu úhrady ceny za dílo:
 - a) V průběhu realizace stavby zhotovitel měsíčně vyfakturuje skutečně provedené práce až do výše 90 % jejich ceny, jejichž výše se stanoví dle skutečné prostavěnosti v kalendářním měsíci odsouhlasené písemně oběma stranami v soupisu provedených prací, který zhotovitel ke kontrole předloží v elektronické podobě. Za objednatele je oprávněn fakturaci odsouhlasit technický dozor objednatele. Soupisy skutečně provedených prací je objednatel povinen odsouhlasit nebo připomínkovat nejpozději do 5 pracovních dnů od jejich sepsání a předložení zhotovitelem.
 - b) zbylých 10 % z ceny díla nevyfakturované dle písm. a) je zhotovitel oprávněn vyúčtovat a uplatnit po objednateli daňovým dokladem, až po provedení a předání díla bez vad a nedodělků objednateli dle této smlouvy.
 - c) případné vícepráce se zhotovitel zavazuje uplatnit samostatným daňovým dokladem a to na základě uzavřeného dodatku k této smlouvě, kterým se objednatel zaváže vícepráce zhotoviteli uhradit.
2. Splatnost všech daňových dokladů vystavených podle odst. 1 tohoto článku smlouvy dohodly smluvní strany na 30 dnů ode dne doručení daňového dokladu objednateli, když dnem splnění se rozumí den připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
3. Daňový doklad musí být vystaven zhotovitelem ve třech vyhotoveních. Nedílnou součástí daňového dokladu jsou náležitosti stanovené v zákoně č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon o DPH, přesný název projektu, registrační číslo projektu. Na každém účetním dokladu, případně v příloze tohoto dokladu, musí být uvedena informace o ceně za měrnou jednotku a vyjádřeno množství. V případě, že na účetním dokladu bude uvedena nekonkrétní či sdružená měrná jednotka (např. komplet, soubor), ze které není jednoznačně poznat, co je konkrétně fakturováno, musí být příslušná položka s touto měrnou jednotkou dále specifikována.
4. Podmínkou úhrady jakékoliv částky objednatelem zhotoviteli je věcná správnost všech údajů uvedených na daňových dokladech a účetní úplnost vyžadovaná zákonem o účetnictví. Daňové doklady budou vystaveny nejpozději k 20. dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, na který jsou platby účtovány.
5. V případě, že faktury budou obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti (tj. včetně označení názvu a registračního čísla projektu dle [čl. V. odst. 3](#) této smlouvy), je objednatel neprodleně po takovém zjištění povinen vrátit příslušnou fakturu zhotoviteli k přepracování s tím, že lhůta splatnosti běží až ode dne doručení přepracované faktury

VI.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo odborně a v souladu se svými povinnostmi vyplývajícími z této smlouvy a obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje, že provádění díla dle této smlouvy budou řídit v pozici stavbyvedoucích (ve smyslu příslušných ustanovení stavebního zákona) osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy a dodržování příslušných právních předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví osob bude pravidelně

kontrolováno bezpečnostním technikem. Zhotovitel je oprávněn konkrétní osoby uvedené v Příloze č. 3 této smlouvy nahradit jinými osobami s tím však, že tyto nové osoby musí splňovat předpoklady pro výkon této činnosti v rozsahu, který je uveden v bodě 9 zadávací dokumentace, která sloužila k výběru zhotovitele dle této smlouvy (tj. k veřejné zakázce zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod číslem zakázky [Klikněte sem a zadejte text.](#)).

2. Objednatel se zavazuje přiměřeným anebo dohodnutým způsobem při provádění díla poskytnout nezbytnou součinnost.
3. Zhotovitel se zavazuje na svůj vlastní náklad zjistit na místech dotčených stavbou díla skutečný stav inženýrských sítí (tzn. rozvody vody, elektřiny, plynu, telekomunikace atp.) u jednotlivých správců těchto sítí. Zhotovitel zajistí na svůj náklad na místech dotčených stavbou ochranu všech podzemních i nadzemních inženýrských sítí tak, aby v průběhu prací nedošlo k jejich poškození.
4. Zhotovitel zajišťuje na svůj náklad dopravně inženýrská opatření, vytýčení všech sítí, případné zábery veřejných prostranství a komunikací, zvláštní užívání komunikací a uhradí veškeré poplatky s tím spojené.

Dále si zhotovitel na svůj náklad zajistí:

- a) pomocné konstrukce a práce nevyplyvající konkrétně z projektové dokumentace a výkazu výměr, které jsou však nezbytné pro plné provedení díla,
 - b) zajištění vytýčení stavby prostřednictvím odpovědných osob s oprávněním pro provádění geodetických prací,
 - c) inženýrskou činnost zhotovitele po celou dobu trvání předmětné zakázky a předání všech potřebných dokladů při předání stavby objednateli,
 - d) zajištění technické a dokladové dokumentace (dokumentace skutečného provedení ve dvojím vyhotovení),
 - e) zajištění, instalaci a údržbu přechodného dopravního značení (v případě záboru veřejného prostranství) a ostatních bezpečnostních opatření spojených s provedením stavby a zabezpečením stavenišť,
 - f) kácení náletové zeleně včetně případného veřejnoprávního povolení.
5. Zařízení staveniště, včetně zajištění odběru všech potřebných medií, si po dobu výstavby zajišťuje a hradí zhotovitel.
 6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neprodleně odstraňovat na svůj náklad odpady a nečistoty vzniklé v souvislosti s prováděním díla, neznečišťovat veřejné prostory a v případě jejich znečištění je uklízet. Zhotovitel je zároveň povinen zajistit dodržování bezpečnostních, požárních, ekologických event. dalších předpisů platných v ČR v době provádění stavby. Veškerý odpad vzniklý činností zhotovitele je tento povinen odstranit, do zhotovitelem připravených kontejnerů vždy nejpozději do 20.00 hodin každého dne.
 7. Zhotovitel zajistí dodržování předpisů bezpečnosti a organizace práce a požární ochrany všemi svými pracovníky pověřenými prováděním díla a rovněž i pracovníky případných subdodavatelů včetně používání ochranných pomůcek. Zhotovitel jmenuje osobu odpovědnou za dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně zdraví, a to ke dni zahájení prací a tuto osobu uvede do stavebního deníku včetně příslušného telefonního spojení na ni. Škody a jiné újmy způsobené nedodržením předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci zhotovitelem nebo jeho poddodavateli hradí beze zbytku zhotovitel.
 8. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele zápisem do stavebního deníku stavby k prověření všech prací, které mají být zakryty a to nejméně 4 pracovní dny předem. Současně vyzve k prohlídce před zakrytím i zástupce těch orgánů a organizací (správce sítí), které si to vyžádaly ve stanoviscích k vydanému souhlasu s provedením ohlášené stavby. Nesplnění této povinnosti se řídí právní úpravou dle § 2626 občanského zákoníku.

9. Nedostaví-li se v určené lhůtě zástupce objednatele k prověření konstrukcí a prací určených k zakrytí, ačkoli byl k tomu řádně emailem vyzván, může zhotovitel po určené lhůtě pokračovat v práci za předpokladu, že zajistí zápis stanoviska dotčených orgánů a organizací (správci sítí) ve stavebním deníku.
10. Zhotovitel je povinen vést řádně stavební deník a zapisovat do něj všechny údaje důležité pro řádné provádění díla. Deník bude uložen na stavbě u stavbyvedoucího a to tak, aby byl kdykoliv na požádání k dispozici objednateli i pro příslušný technický dozor objednatele.
- Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy:
- a) za objednatele – [Klikněte sem a zadejte text.](#);
 - b) za zhotovitele – Petr Plhal -stavbyvedoucí;
 - c) orgány státního stavebního dohledu.
11. Objednatel je oprávněn prostřednictvím svých jmenovaných pracovníků provádět průběžnou kontrolu díla. Uvedení pracovníci jsou oprávněni dát příkaz k přerušení prací, nejsou-li odpovědní pracovníci zhotovitele dosažitelní a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, životy nebo zdraví pracovníků na stavbě, nebo hrozí-li vznik rozsáhlé škody a ohrožení osob v souvislosti se stavbou. O uvedené skutečnosti bude pořízen zápis do stavebního deníku.
12. Průběžná kontrola výstavby bude prováděna rovněž na kontrolních dnech stavby konaných za účasti objednatele a zhotovitele minimálně jedenkrát za týden, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné frekvenci kontrolních dnů. Kontrolní dny svolává a zápisy pořizuje objednatel. Opatření z kontrolních dnů jsou povinni zástupci zhotovitele i objednatele dodržovat, pokud nejsou v rozporu s touto smlouvou.
13. Zhotovitel odpovídá za věcné a odborně správné provedení prací dle projektu, dále za to, že dílo má obvyklé vlastnosti, je způsobilé k užívání a je provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, dle závazných posudků a stanovisek včetně stanovisek správních orgánů a organizací a dle stavebního povolení. Kvalitativní požadavky budoucího díla jsou stanoveny projektovou dokumentací, příslušnými ČSN, včetně jejich nezávazných částí, dalšími obecně závaznými předpisy, mezinárodními, národními, regionálními a odvětvovými normami a požadavky objednatele.
14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla použít jen výrobky a materiály, které mají takové vlastnosti, aby po celou dobu existence stavby byla zaručena jejich mechanická pevnost, stabilita, požární bezpečnost a hygienické požadavky a další vlastnosti obvyklé u příslušného druhu výrobků a materiálů. Při předání díla je zhotovitel povinen doložit u použitých materiálů a výrobků atesty platné pro ČR.
15. Použité materiály a výrobky musejí odpovídat kvalitativním požadavkům objednatele a musejí vycházet ze schváleného projektu pro stavební povolení, pokud bylo vydáno.
16. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo stanoviska oprávněných institucí stanoví provedení zkoušek nutných ke zprovoznění, musí být výsledek těchto zkoušek vyhovující a musí předcházet předání a převzetí díla, případně jeho částí. Za úplnost a správnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně odpovídá zhotovitel. Tyto zkoušky provádí zhotovitel na svůj náklad.
17. Zhotovitel může pro splnění smlouvy využít i třetí osoby (poddodavatele). V tomto případě odpovídá za řádné plnění stejně, jako kdyby příslušné plnění prováděl sám.
18. Zhotovitel odpovídá objednateli a třetím osobám za škody a jiné újmy vzniklé porušením jakýchkoliv svých povinností uvedených v této smlouvě.
19. Všechny škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech a pracích, až do doby předání a převzetí příslušné části díla objednatel, jdou k tíži zhotovitele.

20. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu trvání smluvního vztahu s objednatelem dle této smlouvy, uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli nebo třetím osobám s pojistným plněním nejméně 20 000 000 Kč. Na výzvu objednatele je povinen zhotovitel předložit příslušnou pojistnou smlouvu. V případě, že tuto pojistnou smlouvu nepředloží nebo pojistná smlouva nebude mít náležitosti dle tohoto odstavce, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

VII.

Předání a převzetí

1. K přejímce řádně dokončeného a úplného díla zhotovitel objednatele vyzve e-mailem nejméně 7 pracovních dnů předem a k přejímacímu řízení jako součást svého plnění doloží m.j.:
 - a) stavební deníky;
 - b) revizní zprávy;
 - c) atesty, záruční listy;
 - d) osvědčení o zkouškách použitých materiálů, doklady o provedených předepsaných zkouškách;
 - e) pokyny k provozování, provozní řády;
 - f) dokumentace skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení;
 - g) geodetické zaměření stavby v souřadnicích;
 - h) geometrický oddělovací plán staveb pro účely zápisu a vyznačení staveb do KN;
 - i) všechny další doklady nezbytné pro přejímku díla;
 - j) doklady dle [čl. I odst. 3](#) této smlouvy.
2. Zhotovitel předá dokončené a úplné dílo objednateli protokolárně - zápisem o předání díla. Dílo není považováno za dokončené a úplné, vykazuje-li při předání jakékoli vady nebo nedodá-li zhotovitel všechny dokumenty uvedené v odst. 1 tohoto článku a Objednatel má právo dílo v takových případech odmítnout převzít. Za tímto účelem se smluvní strany výslovně dohodly na vyloučení aplikace § 2628 občanského zákoníku. V případě, že objednatel odmítne dílo převzít, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy odmítl dílo převzít sdělit zhotoviteli důvody, pro které dílo nepřevzal. Jestliže objednatel dílo převezme s výhradami, musí písemně nejpozději do 5 dnů ode dne, kdy dílo převzal sdělit zhotoviteli tyto výhrady.
3. K předání a převzetí díla zajistí zhotovitel účast i svých případných poddodavatelů, pokud si to objednatel vyhradí zápisem do stavebního deníku nejméně 3 dny před určeným termínem předání a převzetí nebo kolaudace.
4. Prostory pro uskutečnění přejímacího řízení zajistí zhotovitel.

VIII.

Vady díla a záruky za předmět plnění

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo v době předání má a po stanovenou záruční dobu bude mít vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, technickými normami, projektovou dokumentací a touto smlouvou, případně vlastnosti obvyklé.
2. Zhotovitel poskytne objednateli na dokončené dílo záruční dobu v délce trvání **60** měsíců ode dne předání a převzetí bezvadného díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že na zařízení, kde výrobci poskytují delší záruční dobu, poskytne zhotovitel objednateli na těchto zařízeních záruční dobu v souladu se záručními dobami poskytovanými jejich výrobcí, tedy odlišnou od bodu 2. tohoto článku.
4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zcela kompletní a bez právních vad.

5. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění a dle svého uvážení je oprávněn v případě výskytu jakékoli vady požadovat odstranění vady opravou, slevu z ceny díla anebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel je povinen odpovědět písemně na reklamaci objednatele:
 - a) u běžných vad v záruce neohrožujících užívání díla do pěti dnů,
 - b) u vad v záruce ohrožujících užívání díla do 24 hodin,a to vždy od okamžiku prokazatelného doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli.
6. Termíny pro odstranění oprávněně reklamovaných vad, které se na dokončeném díle vyskytnou v záruční době a jejichž projev neohrožuje užívání díla, budou sjednány při reklamačním řízení ve vazbě na charakter a rozsah výskytu těchto vad, přičemž však tyto termíny nesmějí být sjednány ve lhůtách delších než do 21 dnů od data doručení reklamačního dopisu objednatele zhotoviteli, pokud to bude technicky nebo v závislosti na klimatických podmínkách možné.
7. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla, které svým projevem ohrožují nebo ovlivňují jeho užívání, nejpozději do 24 hodin od obdržení reklamačního dopisu dle odstavce 5 tohoto článku smlouvy.
8. Zhotovitel se zavazuje odstranit případné vady díla reklamované objednatelem, za které odpovídá z důvodu poskytnuté záruky za jakost díla dle této smlouvy, ve lhůtách shora uvedených. Pokud reklamované vady díla ve shora uvedených lhůtách zhotovitel neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, resp. zajistit jejich odstranění třetí osobou. Zhotovitel je v takovém případě povinen uhradit objednateli veškeré náklady, které objednateli v souvislosti s odstraněním reklamovaných vad díla vzniknou, včetně smluvní pokuty dle článku XI této smlouvy.
9. Uplatněním vady díla v záruční lhůtě přestává běžet původní záruční lhůta a pro příslušnou část stavebního díla běží nová záruční lhůta.
10. Zhotovitel je zavázán odstraňovat vady díla, které se projeví v záruční době, na své náklady.

IX.

Vlastnictví díla a odpovědnost za škodu

1. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu má od počátku objednatel, přičemž vlastnické právo na jakoukoliv část stavebního díla či jeho poddodávku přechází na objednatele jeho zabudováním do díla.
2. Nebezpečí škody na předmětu díla nese zhotovitel až do jeho převzetí objednatelem. Stejně tak nese zhotovitel i nebezpečí škody (ztrát) na veškerých materiálech, výrobcích a zařízeních, které používá nebo použije k provedení díla, ať už se nacházejí kdekoli.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škody či jiné újmy způsobené jeho činností či činností jeho poddodavatelů a hradí je ze svých prostředků.
4. Případné dřívější převzetí části díla dle této smlouvy nemá vliv na vlastnictví díla a nebezpečí škody na něm. Nebezpečí škody až do úplného převzetí celého díla vymezeného v článku I. této smlouvy objednatelem nese zhotovitel.

X.

Smluvní pokuty

1. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s provedením díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
2. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením konečné faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši.

3. V případě prodlení zhotovitele s termínem vyklizení staveniště dle [čl. III odst. 4](#) této smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení.
4. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 7](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou jednotlivou vadu.
5. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad v záruční době dle [čl. IX odst. 8](#) této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3000,- Kč za nedodržení této povinnosti za každý započatý den prodlení a za každou reklamaci vad.
6. Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé vytkené porušení povinnosti stanovené v čl. VI odst. 7 a v čl. XII této smlouvy.
7. Jestliže zhotovitel při provádění prací poruší povinnost stanovenou mu právními předpisy upravujícími bezpečnost ochrany zdraví při práci, zavazuje se uhradit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každé takové jednotlivé porušení.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ke dni předání a převzetí díla seznam všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % ceny za dílo bez DPH. Pro případ nedodržení tohoto ujednání se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z celkové ceny díla. Tato pokuta je splatná do 30 dnů ode dne zjištění porušení tohoto ustanovení.
9. V případě prodlení zhotovitele s předložením podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení se splněním této povinnosti. V případě prodlení zhotovitele s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení s dokončením každé jedné položky tohoto harmonogramu prací.
10. Vedle kterékoli smluvní pokuty má objednatel právo na náhradu újmy, která mu vznikne z porušení povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje příslušná smluvní pokuta, sjednané touto smlouvou.
11. Objednatel má právo započíst jakoukoli pohledávku ze smluvní pokuty v jakékoli výši na jakoukoli pohledávku zhotovitele vůči objednateli.

XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě nebo příslušných ustanoveních občanského zákoníku má objednatel právo odstoupit od smlouvy jestliže:
 - a) bude zahájeno insolvenční řízení na majetek zhotovitele nebo bylo takové řízení z důvodu nedostatečného majetku zhotoviteli odmítnuto nebo bylo takové řízení ze strany soudu staženo z důvodů nedostatečného krytí majetkem zhotovitele,
 - b) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je objednatel nezavinil,
 - c) zhotovitel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 14 dnů,
 - d) zhotovitel používá na zhotovení díla materiály a zařízení, které jsou v rozporu s požadovanou kvalitou díla a projektem a nezjedná nápravu ani přes písemné varování zástupce objednatele (postačí zápis do stavebního deníku stavby),
 - e) zhotovitel bude v prodlení s předáním dokončeného a úplného díla o více jak 30 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl zhotovitel upozorněn,
 - f) zhotovitel poruší povinnost uloženou mu v ustanovení čl. VI. odst. 1 věty třetí této smlouvy,
 - g) zhotovitel se dostane do prodlení delšího 14 dnů s plněním dle podrobného harmonogramu prací dle čl. III. odst. 6 této smlouvy.

2. Mimo jiných případů uvedených v této smlouvě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy v těchto případech:
 - a) existují skutečnosti, které zřejmě znemožňují řádné plnění smlouvy, pokud je zhotovitel nezavinil,
 - b) objednatel bezdůvodně přerušil provádění prací na díle na dobu delší než 2 týdny,
 - c) objednatel je v prodlení s placením dle této smlouvy oprávněné platby zhotoviteli o více než 15 dnů, ačkoliv na toto prodlení byl objednatel písemně upozorněn a nezaplatil dlužnou částku ani v dodatečně poskytnuté lhůtě, pokud nebude dohodnuto jinak. V takovém případě má zhotovitel právo na úhradu prokazatelně účelně vynaložených nákladů na realizaci díla.
3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy o dílo, je zhotovitel povinen předat staveniště v termínu do 14 dnů od obdržení oznámení o odstoupení od smlouvy.
4. V případě zániku této smlouvy jinak než jejím řádným splněním náleží zhotoviteli pouze cena díla odpovídající pracím a dodávkám na díle provedeným do okamžiku zániku této smlouvy.

XII.

Ostatní ujednání

1. Tato smlouva bude veřejně přístupná. Zejména bude zveřejněna v Informačním systému registru smluv a na profilu zadavatele po podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami včetně seznamu všech poddodavatelů, kteří se na zakázce podíleli v objemu větším jak 10 % z celkové ceny díla v Kč bez DPH.
2. Zhotovitel bere na vědomí zveřejnění těchto údajů a bude o něm informovat i své poddodavatele.
3. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel má zájem o plnění předmětu této smlouvy dle zásad odpovědného zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel se proto výslovně zavazuje při realizaci této smlouvy dodržovat vůči svým zaměstnancům vykonávajícím práci související s předmětem této smlouvy veškeré pracovní právní předpisy, a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy, bezpečnost práce apod. Pro případ, že příslušný kontrolní orgán (Státní úřad inspekce práce, Krajská hygienická stanice, atd.) zjistí svým pravomocným rozhodnutím v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, má objednatel právo na snížení ceny předmětu této smlouvy o 10 %. Bude-li se zhotovitelem zahájeno správní řízení pro porušení pracovní právních předpisů ze strany dodavatele v souvislosti s plněním této smlouvy, je zhotovitel povinen zahájení takového řízení objednateli oznámit a objednatel má právo pozastavit výplatu 10 % ceny díla do okamžiku právní moci rozhodnutí s tím, že po tuto dobu není v prodlení s úhradou ceny. Zhotovitel je povinen do 7 dnů ode dne právní moci takového rozhodnutí předat objednateli ověřenou kopii s vyznačením právní moci s tím, že bude-li pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, objednatel jednostranně započte pozastavenou část ceny na závazek zhotovitele poskytnout slevu z ceny díla ve výši 10 %. Pro případ, že nebude ve správním řízení pravomocně zjištěno v souvislosti s plněním této smlouvy porušení pracovní právních předpisů ze strany zhotovitele, zavazuje se objednatel zadržanou část ceny díla vyplatit zhotoviteli do 15 dnů ode dne převzetí ověřené kopie rozhodnutí s vyznačením právní moci.
4. Zástupci smluvních stran ve věcech smluvních:
 - za zhotovitele: Aleš Adam, jednatel společnosti
 - za objednatele: Mgr. Marie Blažková, primátorka města

5. Zástupci smluvních stran ve věcech technických:
 - za zhotovitele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
 - za objednatele: bude upřesněno zápisem ve stavebním deníku
6. Technický dozor stavby zajišťuje objednatel.

XIII.

Závěrečná ustanovení

1. Strany této smlouvy se v souladu s § 89a zák. č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným pro spory vzniklé z této smlouvy bude Okresní soud v Děčíně.
2. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
3. V náležitostech, které nejsou touto smlouvou včetně všech jejích jednotlivých příloh výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v platném znění ke dni uzavření smlouvy.
4. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně zhojena výkladem této smlouvy, který musí respektovat ujednání a zájem smluvních stran.
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti pak smlouva nabývá až dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je vyhotovena v pěti výtiscích, z nichž čtyři vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou a budou tyto přílohy:
 - zadávací dokumentace veřejné zakázky (č. 1),
 - oceněný výkaz výměr (č. 2),
 - jmenný seznam osob, které se budou podílet na plnění veřejné zakázky dle ZD bod 9 (č. 3),
 - CD s projektovou dokumentací (č. 4),
 - časový harmonogram prací ve dnech (č. 5).

XIV.

Závěrečná prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, a že tato smlouva byla sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
2. Smluvní strany potvrzují rovněž převzetí všech dokumentů nebo podkladů, ať už uvedených nebo neuvedených v této smlouvě, vyžadovaných k řádnému provedení plnění dle této smlouvy.
3. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují smluvní strany, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční podpisy.
4. Tato smlouva byla schválena usnesením Rady města Děčín dne 26.6.2018 usnesením č. RM

V Děčíně dne

.....
Objednatel

Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel

Aleš Adam, jednatel společnosti

Veřejný zadavatel

Statutární město Děčín

Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238

nezapsáno v obchodním rejstříku

vyhlašuje podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce
zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb.,
Zákon o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“)

ZOO Děčín – seník a výběhy pro rosomáky, kamzíky, sovy

Systémové číslo VZ P18V00000190

zakázka je dělená na dvě části

ČÁST A	Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýrská stěna
ČÁST B	ZOO Děčín, SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Schváleno v RM 18 12 36 04 ze dne 26.6.2018

.....
podpis statutárního zástupce
primátorka statutárního města Děčín

Obsah

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE	3
2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ	3
3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	4
5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK.....	4
6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY	4
7. OBCHODNÍ PODMÍNKY	5
8. JISTOTA.....	5
9. KVALIFIKACE.....	6
10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ.....	8
11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK	9
12. ZADÁVACÍ LHŮTA	9
13. KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	9
14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY.....	10
15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	11
16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE.....	12
17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ.....	12
18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	12

1. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zadavatel: Statutární město Děčín
Statutární zástupce: Mgr. Marie Blažková, primátorka města
Sídlo: Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
IČO: 00261238
DIČ: CZ00261238
nezapsáno v obchodním rejstříku
Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová
Telefon, email: 412 593 265, vera.havlova@mmdecin.cz

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

V případě rozporu mezi touto Zadávací dokumentací a Smlouvách o dílo v předmětu plnění platí, že přednost má ustanovení v dané Smlouvě o dílo.

2.1. Vymezení předmětu plnění

!!!VEŠKERÉ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU ZOOLOGICKÉ ZAHRADY!!!

V areálu Zoologické zahrady Děčín budou současně provedeny dvě stavební akce, rozdělené do dvou částí této veřejné zakázky, ke kterým budou podávány samostatně nabídky.

Preferovány jsou nabídky podané jedním účastníkem k oběma částem zakázky (v rámci hodnocení bude nabídka účastníka, který podá nabídku k oběma částem, zvýhodněna 15 body více viz bod 13).

2.1.1. ČÁST A - Demolice a výstavba nového seníku v areálu ZOO Děčín – Pastýřská stěna

Jedná se o odstranění nevyhovující stávající skladové haly se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 x 19 m. Jejíž opláštění je tvořeno sendvičovými panely z azbestocementových a dřevovláknitých desek.

A následné výstavby haly nové, shodných půdorysných rozměrů, tvořené rámy z válcovaných profilů s opláštěním trapézovým plechem. Stavba bude využívána jako sklad sena, slámy eventuálně malého množství pilin, a pro skladování nářadí. Současně bude provedena na západní a jižní straně opěrná gabionová zeď a zpevněné plochy z betonových zatravňovacích dlaždic. Objekt nebude, kromě napojení na dešťové svody, napojen na inženýrské sítě.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou vypracovala Projekční kancelář BENING s.r.o., IČO 04773039, se sídlem Benešov u Semil 7 z 03/2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

- a) Závazné stanovisko KHS ÚK ze dne 19.3.2018 č.j. KHSUL 13023/2018
- b) Závazné stanovisko MM Děčín OŽP ze dne 22.3.2018 č.j. MDC/27832/2018
- c) Vyjádření MM Děčín OŽP ze dne 13.3.2018 č.j. MDC/27059/2018
- d) Vyjádření MM Děčín OSU ze dne 4.4.2018 MDC/34172/2018
- e) Sdělení Správy NP České Švýcarsko ze dne 14.3.2018 č.j. SNPCS 01556/2018
- f) Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 19.3.2018 č.j. 1333/ZPZ/2018/V-3075
- g) Vyjádření MM Děčín OKD ze dne 6.2.2018 č.j. MDC/14204/2018
- h) Rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 11.6.2018 č.j. MDC/58743/2018

2.1.2. ČÁST B - ZOO Děčín - SO-04 rosomák, SO-05 kamzík, SO-06 sovy (SO 07.1 - Tygr nebude realizován).

Po provedení demolice objektu pro andulky (jednoduchá, nepodsklepená, přízemní stavba) budou vybudovány shora uvedené objekty, které budou přízemní, nepodsklepené, staticky nenáročné budovy, napojené na stávající rozvody vody, kanalizaci a el. energii.

Předmět plnění této veřejné zakázky je vymezen projektovou dokumentací (dále jen PD), kterou zpracoval Ing. František Jonák ČKAIT 0400677 a Ing. arch. Bc. Ota Zápotocký, ČKA 02444.

PD jsou z roku 12/2008 (demolice) a (výstavba) 08/2009; položkový soupis prací byl aktualizován ke dni vyhlášení veřejné zakázky. Elektroinstalace 5/2018 –dle platných norem ČSN, EN a předpisů 2018.

Při provádění stavby musí být dodrženy podmínky uvedené v rozhodnutích a stanoviscích, které tvoří dokladovou část a jejich seznam je uveden v PD. Jedná se zejména o:

- a) rozhodnutí MM Děčín OSU ze dne 25.11.2009 č.j. OSU/137603/2009
- b) NIPI ČR, o.s. z 30.10.2009 zn. Ci/216/09

2.2. Druh veřejné zakázky

Stavební práce (§ 14 odst. 3 ZZVZ)

2.3. Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV)

Kód předmětu veřejné zakázky dle číselníku Common Procurement Vocabulary (CPV) je

Popis	CPV
Stavební práce	45000000-7
Odstraňování azbestu	45262660-5

3. PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky celkem:	8 925 000 Kč bez DPH
Z toho část A	3 807 000 Kč bez DPH
B	5 118 000 Kč bez DPH

4. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

4.1. Předpokládaná doba plnění

Předpokládaný termín zahájení plnění

- 4.1.1. část A září 2018 – maximální termín pro realizaci 90 dnů od předání staveniště
- 4.1.2. část B září 2018 – maximální termín pro realizaci 240 dnů od předání staveniště

4.2. Místo plnění veřejné zakázky

- 4.2.1. část A p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly
- 4.2.2. část B p.p.č. 426/1 k.ú. Podmokly

5. TECHNICKÉ PODMÍNKY A POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

5.1. Stanovení technických podmínek

Zadavatel nestanoví žádné technické podmínky.

5.2. Stanovení požadavků na varianty nabídek

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6. POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

6.1. Nabídková cena

Dodavatel je povinen stanovit nabídkovou cenu absolutní částkou v českých korunách bez DPH, která bude uvedena v návrhu smlouvy o dílo.

Dodavatel v návrhu smlouvy o dílo v rámci ustanovení o ceně díla zohlední přenesenou daňovou povinnost stanovenou § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Prokáže-li se v budoucnu (při plnění veřejné zakázky), že položkové rozpočty neobsahují všechny položky, které byly obsahem výkazu výměr, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.

Nabídková cena musí být zpracována v souladu se všemi zadávacími podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Účastník je povinen přiložit k návrhu smlouvy o dílo oceněný výkaz výměr a soupis stavebních prací a dodávek, jehož neoceněná verze tvoří Přílohu č. 2 této zadávací dokumentace.

Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady související se zhotovením díla, tedy náklady na likvidaci odpadů, služby, úklid, náklady na zhotovování, výrobu, obstarávání, přepravu zařízení, materiálů a dodávek, převod práv a to včetně pojištění atd.

7. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Zadávací dokumentace obsahuje v souladu se ZZVZ obchodní podmínky.

Obchodní podmínky jsou stanoveny **formou návrhu smlouvy**. Obchodní podmínky stanovené Zadavatelem pro toto zadávací řízení jsou pro účastníky **závazné a nemohou být žádným způsobem měněny**.

Obchodní podmínky jsou přílohou č. 1 této zadávací dokumentace.

8. JISTOTA

Zadavatel požaduje poskytnutí jistoty v souladu s § 41 ZZVZ

8.1. Pro část A

ve výši 75 000,- Kč (*sedmdesátpěttisíkorunčeských*).

Variabilní symbol: 1900327

8.2. Pro část B

ve výši 100 000,- Kč (*jednostotisíkorunčeských*)

Variabilní symbol: 1900326

8.3. Jistotu může uchazeč poskytnout formou složení peněžní částky na účet Zadavatele:

Účet Zadavatele pro poskytnutí jistoty ve formě složení peněžní částky:

Číslo účtu: 19-921 402 389/0800 (Česká spořitelna Praha)

Konstantní symbol: (uvádí se konstantní symbol, kterým označí Dodavatelé bankovní operaci pro složení jistoty. např. k.s. Finanční platby ostatní je 0558)

Specifický symbol: 8136

Peněžní částka odpovídající výši jistoty musí být připsána na účet Zadavatele nejpozději do půlnoci dne předcházejícího konci lhůty pro podání nabídek. Dodavatel v nabídce uvede bankovní spojení a číslo účtu, na který má být jistota vrácena po jejím uvolnění.

8.4. Účastník může poskytnout jistotu také formou bankovní záruky nebo pojištění záruky ve prospěch zadavatele. Bankovní záruka nebo pojištění záruky musí být v písemné formě předložena zadavateli nejpozději do konce lhůty k podání nabídky. Při poskytnutí jistoty formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nesmí být platnost bankovní záruky či pojištění záruky kratší než je lhůta, po kterou je uchazeč svou nabídkou vázán.

Má-li být jistota poskytnuta formou pojištění záruky, pojistná smlouva musí být uzavřena tak, že pojištěným je uchazeč a oprávněnou osobou, která má právo na pojistné plnění, je zadavatel. Pojistitel vydá pojištěnému písemné prohlášení obsahující závazek vyplácet zadavateli pojistné plnění.

Dodavatel do své nabídky zařadí doklad prokazující složení peněžní částky na účet Zadavatele či poskytnutí bankovní záruky.

Účastník v případě, že nezíská od poskytovatele listinu v elektronické podobě se zaručenými elektronickými podpisy, předloží originál listiny o bankovní záruce v zalepené obálce nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (příp. „VZ - ZOO Rosomák“) a označené „NEOTVÍRAT“ na podatelnu Magistrátu města Děčín ve lhůtě pro podání nabídek.

9. KVALIFIKACE¹

Zadavatel v souladu s § 73 ZZVZ požaduje prokázání:

- 9.1. splnění základní způsobilosti stanovené § 74 ZZVZ;
- 9.2. splnění profesní způsobilosti stanovené § 77 odst. 1 a 2 ZZVZ;
- 9.3. prokázání ekonomické kvalifikace dle § 78 ZZVZ;
- 9.4. prokázání technické kvalifikace dle § 79 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat kvalifikaci v souladu s § 228 ZZVZ výpisem ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Tento výpis nahrazuje prokázání splnění:

- a) základní způsobilosti dle § 74 ZZVZ;
- b) profesní způsobilosti podle § 77 ZZVZ v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti
Tento výpis nenahrazuje prokázání ekonomické ani technické kvalifikace
Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů nesmí být starší než 3 měsíce k poslednímu dni k prokázání splnění kvalifikace (totožný se dnem skončení lhůty pro podání nabídek) - § 228 odst. 2 ZZVZ.

Prokázání kvalifikace prostřednictvím certifikátu, který byl vydán v rámci systému certifikovaných dodavatelů

Dodavatel může prokázat v souladu s § 234 ZZVZ kvalifikaci certifikátem vydaným v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

Předloží-li dodavatel veřejnému zadavateli certifikát, který obsahuje náležitosti dle § 239 ZZVZ a údaje v certifikátu jsou platné nejméně k poslednímu dni lhůty pro prokázání splnění kvalifikace (totožná se lhůtou pro podání nabídek), nahrazuje tento certifikát v rozsahu v něm uvedených údajů prokázání splnění kvalifikace dodavatelem.

Zadavatel za účelem řádného prokázání splnění požadovaných kritérií stanovuje níže uvedený rozsah prokázání kvalifikace.

9.1. Základní způsobilost § 74 ZZVZ

Způsobilým není dodavatel, který:

- a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahrazeným odsouzením se nepřihlíží,
- b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
- c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
- d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
- e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.

Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle předchozího odstavce písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle tohoto odstavce písm. a) splňovat

¹ Není-li označeno jinak platí, že jsou podmínky shodné pro obě části veřejné zakázky.

- a) tato právnická osoba,
- b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
- c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.

Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu

- a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
- b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.

Zadavatel požaduje předložení:

- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a) ZZVZ,
- b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b) ZZVZ,
- d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c) ZZVZ,
- e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d) ZZVZ,
- f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e) ZZVZ.

9.2. Profesní způsobilost

Profesní způsobilost je uvedena v § 77 odst. 1 a 2 písm. a) ZZVZ.

- a) výpis z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence,
- b) doklad, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují,

Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil shora uvedený doklad s oprávněním na provádění staveb, jejich změn a odstraňování.

Zadavatel v souladu s § 77 odst. 2 písm. c) ZZVZ požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je odborně způsobilý nebo disponuje níže uvedenými osobami, jejichž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje. Účastník předloží doklady v rozsahu:

- Osvědčení o autorizaci pro pozemní stavby vydaným dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných techniků a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Tato osoba bude zároveň v roli stavbyvedoucího při plnění této veřejné zakázky.

9.3. Ekonomická kvalifikace

Zadavatel nepožaduje.

9.4. Technické kvalifikační předpoklady

V souladu s ustanovením § 79 odst. 2 písm. a) ZZVZ požaduje zadavatel předložit **seznam významných stavebních prací podložených osvědčeními objednatelů** za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatelů.

V souladu s § 73 odst. 6 ZZVZ stanovuje toto:

Účastník doloží, že provedl níže uvedené práce, které budou v osvědčení jasně objednatelem specifikovány včetně uvedení požadovaného objemu v Kč bez DPH, aby bylo splnění tohoto požadavku naprosto jednoznačné. Osvědčení kromě přesného názvu akce bude obsahovat termín realizace těchto prací, identifikační údaje objednatele včetně jména toho, kdo osvědčení vystavil.

9.4.1. Pro část A bude doloženo:

- 2 osvědčení, ze kterých bude jednoznačně vyplývat, že účastník realizoval stavbu hospodářskou či technickou ve finančním objemu v rámci jedné stavby min. 1,5 mil. Kč bez DPH, součástí provedených stavebních prací muselo být provedeno odstranění azbestu – toto musí být uvedeno v osvědčení vydaném objednatelem.

9.4.2. Pro část B bude doloženo:

- 2 osvědčení prokazující, že účastník zrealizoval hospodářské stavby v celkovém minimálním finančním objemu 0,5 mil. Kč bez DPH v rámci jedné stavby.

9.5. Obsah, forma a členění dokladů o kvalifikaci

Účastník předloží doklady o kvalifikaci v elektronické podobě (jako součást elektronické nabídky) prostřednictvím elektronického profilu zadavatele.

Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vyžádá předložení originálů či ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy.

Pokud ZZVZ nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Má-li zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, může si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočnickem zapsaným do seznamu znalců a tlumočnicků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením.

9.6. Zvláštní způsoby prokazování kvalifikace

9.6.1. Kvalifikace v případě společné účasti dodavatelů

V případě společné účasti dodavatelů prokazuje základní způsobilost a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 ZZVZ každý dodavatel samostatně – viz § 82 ZZVZ.

9.6.2. Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část ekonomické kvalifikace, technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem prostřednictvím jiných osob. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

- a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 ZZVZ jinou osobou,
- b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,
- c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 ZZVZ jinou osobou a
- d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem.

Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) ZZVZ vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

10. VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, PROHLÍDKA MÍSTA PLNĚNÍ

10.1. Vysvětlení zadávací dokumentace - § 98 ZZVZ

Vysvětlení zadávací dokumentace uveřejní zadavatel v souladu s § 54 odst. 5) ZZVZ nejpozději 4 pracovní dny před skončením lhůty pro podání nabídek.

Účastník je oprávněn (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) požadovat po Zadavateli vysvětlení zadávací dokumentace, nejpozději však 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání vysvětlení zadávací dokumentace dle § 98 odst. 3 ZZVZ.

Na základě žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace doručené v řádné lhůtě Zadavatel poskytne dodavateli (pomocí elektronického nástroje pro zadávání veřejných zakázek na <https://zakazky.mmdecin.cz/>) vysvětlení, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení

žádosti dodavatele. V případě nedodržení podmínky zveřejnění vysvětlení do 3 pracovních dnů od obdržení bude Zadavatel postupovat v souladu s § 98 odst. 4) ZZVZ.

Vysvětlení zadávací dokumentace včetně znění žádosti, Zadavatel uveřejní pomocí elektronického nástroje.

Zadavatel si vyhrazuje právo poskytovat odpovědi na žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace elektronickou formou. Veškerá komunikace bude vedena prostřednictvím elektronického nástroje na zadávání veřejných zakázek na adrese této veřejné zakázky <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

10.2. Prohlídka místa plnění § 54 odst. 6 ZZVZ

Prohlídka místa plnění proběhne dne **16.7.2018 v 9:00 hodin** – sraz u vchodu do areálu, každý účastník může být zastoupen max. 2 osobami.

11. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK, OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK

11.1. Způsob a místo pro podání nabídek

Nabídky budou podány v elektronické podobě prostřednictvím profilu zadavatele <https://zakazky.mmdecin.cz>.

V podobě listinné bude případně doručena pouze bankovní záruka či pojištění nabídky viz bod 8.

11.2. Lhůta pro podání nabídek

Nabídka musí být elektronicky podána nejpozději do **30.7.2018 do 10:00** hodin.

11.3. Otevírání obálek

Otevírání elektronických nabídek proběhne v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení

dne 30.7.2018 v 10:30 hod.

na adrese: Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV - Podmokly, pokud budou doručeny nabídky, resp. Doklady o kvalifikaci, v listinné podobě. Otevírání nabídek proběhne elektronicky. Pověření pracovníci k elektronickým úkonům otevřou řádně podané nabídky dle § 109 ZZVZ a sepiší příslušný protokol, který bude prostřednictvím profilu zadavatele zaslán všem účastníkům, kteří podali nabídku.

Vzhledem k tomu, že zadavatel požaduje pouze nabídky v elektronické podobě podávané prostřednictvím elektronického nástroje, otevírání obálek se v souladu se ZZVZ koná bez přítomnosti účastníků.

12. ZADÁVACÍ LHŮTA

Uchazeč je svou nabídkou vázán po dobu 120 dnů.

13. KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

13.1. Kritéria hodnocení

Ekonomická výhodnost nabídky

13.1.1. Pro část A

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	55 %	Nabídková cena v Kč bez DPH – za část A.
	30 %	Termín realizace – část A – ve dnech

	15 %	Podaná nabídka i pro část B
--	------	-----------------------------

$$\left[\left(55 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left(30 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) \right] + 15^2$$

13.1.2. Pro část B

Hodnotící kritérium	Váha kritéria v celkovém hodnocení	Název sub-kritéria
Ekonomická výhodnost nabídky	55 %	Nabídková cena v Kč bez DPH – za část B
	30 %	Termín realizace – část B – ve dnech
	15 %	Podaná nabídka i pro část A

$$\left[\left(55 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) + \left(30 * \frac{\text{hodnota nejnižší nabídky}}{\text{hodnota posuzované nabídky}} \right) \right] + 15^3$$

13.2. Způsob hodnocení nabídek

Posuzování nabídek pro danou veřejnou zakázku provede hodnotící komise.

Jednotkové ceny musí být cenou pevnou a závaznou, nezávislou na změně podmínek v průběhu realizace veřejné zakázky.

Nabídková cena musí být stanovena i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám až do doby ukončení předmětné zakázky. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu veřejné zakázky, tzn. včetně nákladů na materiál a dopravu.

Termín realizace bude vyjádřen ve dnech, který bude odpovídat harmonogramu stavebních prací.

Jednotlivé části veřejné zakázky budou zadány samostatně na základě nejvyššího bodového hodnocení.

14. POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

14.1. Nabídka účastníka

Tato veřejná zakázka je zadávána elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>. Veškeré úkony včetně předložení nabídek se provádějí elektronicky a rovněž veškerá komunikace mezi Zadavatelem (nebo jeho zástupcem) a dodavatelem ve smyslu ustanovení § 211 ZZVZ probíhá výhradně elektronicky prostřednictvím elektronického nástroje.

Veškeré podmínky a informace týkající se elektronického nástroje jsou dostupné na:

https://zakazky.mmdecin.cz/publication_index.html

https://zakazky.mmdecin.cz/data/manual/QCM.Podepisovaci_applet.pdf.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se uživatelského ovládání elektronického nástroje dostupného na výše uvedené webové stránce kontaktujte administrátora této veřejné zakázky – Ing. Věru Havlovou, e-mail: vera.havlova@mmdecin.cz, tel.: +420 412 593 265.

V případě jakýchkoli otázek týkajících se technického nastavení kontaktujte, prosím, podporu elektronického nástroje na tel.: +420 538 702 719, e-mail: podpora@ezak.cz.

² V případě podané nabídky k části B získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části A získá 0 bodů.

³ V případě podané nabídky k části A získá účastník 15 bodů, v případě podání nabídky pouze k části B získá 0 bodů.

Nabídky Zadavatel požaduje podat elektronicky pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Dále Zadavatel požaduje, aby součástí návrhu každé smlouvy byla příloha, příp. byly přílohy:

- Příloha č. 1 – zadávací dokumentace veřejné zakázky
- Příloha č. 2 – ocenění položkový soupis prací dané části
- Příloha č. 3 – harmonogram stavebních prací ve dnech
- popřípadě i Příloha č. 4 – Smlouva dle § 83 ZZVZ.

Návrh smlouvy musí být podepsán účastníkem podle výpisu z obchodního rejstříku či jiné obdobné evidence, popřípadě osobou oprávněnou (osobami oprávněnými) za uchazeče jednat, jejíž (jejichž) plnou moc doloží účastník k návrhu smlouvy účastníka. Zadavatel doporučuje plnou moc přiložit bezprostředně za přílohu/přílohy návrhu smlouvy. U společné nabídky více osob musí být nabídka podepsána v souladu se smlouvou dle § 103 odst. 1 písm. f) ZZVZ.

14.2. Forma nabídky

Nabídky Zadavatel požaduje podat **elektronicky** pomocí elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

Nabídka musí obsahovat návrh smlouvy vytvořený v souladu s [Přílohou č. 1](#) Zadávací dokumentace a Doklady o kvalifikaci uchazeče viz bod 9 Zadávací dokumentace. Oceněný položkový soupis prací musí být doručen ve formátu *xls(x).

14.3. Podání nabídky

Nabídky se podávají pouze elektronicky dle § 213 ZZVZ pomocí certifikovaného elektronického nástroje na adrese <https://zakazky.mmdecin.cz/>, prokazuje-li dodavatel splnění kvalifikace elektronickými prostředky, musí být datová zpráva opatřena platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.

Jediným dokladem doručeným v listinné podobě k této veřejné zakázce je doklad o bankovní záruce či pojištění záruky viz bod 8, který bude doručen v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení doporučeně poštou nebo na podatelnu na adrese: statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV-Podmokly nadepsané „VZ – ZOO Seník“ (případně „VZ – ZOO Rosomák“) a označené „NEOTVÍRAT“.

Kontaktní osoba: Ing. Věra Havlová, vedoucí oddělení veřejných zakázek, tel. 412 593 265.

Lhůta pro podání nabídek v souladu s oznámením o zahájení zadávacího řízení skončí

dne 30.7.2018 v 10:00 hodin.

Zadavatel upozorňuje na způsob podávání a podepisování nabídek.

V případě, že nabídku podává:

- Statutární zástupce – u odeslané nabídky je připojen jeho elektronický podpis (jednotlivé dokumenty nabídky mohou být podepsány jím v listinné podobě).
- Jiná osoba oprávněná jednat za uchazeče – součástí takovéto nabídky musí být plná moc, která musí být:
 - elektronicky podepsána statutárním zástupcem nebo
 - podepsána v listinné podobě (je přípustná i naskenovaná plná moc).

Následně po podepsání všech dokumentů tvořících nabídku tyto uchazeč odešle (podá nabídku) prostřednictvím svého uživatelského účtu zaregistrovaného na profilu zadavatele.

15. POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce je uveřejněna na profilu zadavatele - <https://zakazky.mmdecin.cz/>.

16. DALŠÍ PODMÍNKY A PRÁVA ZADAVATELE

- a) V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v nabídce do doby uzavření smlouvy s vybraným Uchazečem, je příslušný Uchazeč povinen o této změně Zadavatele bezodkladně písemně informovat. V případě, že dojde ke změně v kvalifikaci Uchazeče, je třeba postupovat dle § 104 ZZVZ.
- b) Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit informace obsažené v nabídce uchazeče u třetích osob.

17. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Pokud z jakýchkoliv důvodů dojde k nesouladu údajů obsažených v oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci, pak platí, že rozhodující a prioritní jsou vždy podmínky uveřejněné v oznámení o zahájení zadávacího řízení.

V případě, že vznikne rozpor mezi údaji obsaženými v různých částech nabídky dodavatele, je pro hodnocení a posouzení nabídkové ceny, jakož i ostatních údajů podstatný údaj obsažený v obchodních smluvních podmínkách předložených dodavatelem v nabídce.

18. ZRUŠENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Zadavatel je oprávněn zrušit zadávací řízení z důvodů stanovených ZZVZ.

- | | |
|--------------|--|
| Příloha č. 1 | Návrh smlouvy pro část A, pro část B |
| Příloha č. 2 | Projektová dokumentace včetně položkového soupisu prací dané části |
| Příloha č. 3 | Seznam dokladové části dané části |

ZOO Děčín

CELKOVÁ REKAPIULACE STAVBY

		cena bez DPH	DPH 21%	cena celkem
1	SO 04 Rosomák	1 750 369,55	367 577,60	2 117 947,15
1/1	SO 01 D3 Demolice objektu andulek	176 341,80	37 031,78	213 373,58
2	SO 05 Kamzík	1 506 076,55	316 276,08	1 822 352,63
3	SO 06 Sovy	2 025 191,59	425 290,23	2 450 481,82
5	Elektroinstalace	422 025,00	88 625,25	510 650,25
Celkem		5 880 004,49	1 234 800,94	7 114 805,43

V Děčíně

Dne

Vypracoval:

		Položkový výkaz výměr									
Název stavby:		ZOO Děčín - demolice objektů					Číslo stavby:		000008164		
Název SO:		SO 01 Demolice objektu andulek					Číslo SO:		0000001		
Datum zpracování :		26.1.2009			Datum aktualizace :		26.1.2009				
Poř.							C E N A				
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže		
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	765	Krytiny tvrdé									
1	765 35-6891	Dmtz sklolaminatove vlnovky 2,00*9,00	m2	18,000	0,005	0,090				0,00	
2	979 01-1111	Svisla doprava suti prve podlazi	t	0,090	0,000	0,000				0,00	
3	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1 km	t	0,090	0,000	0,000				0,00	
4	979 08-1121	Odvoz suti na skladku za dalsi 1 km	t	0,810	0,000	0,000				0,00	
5	979 09-8165	Skladkovne umele hmoty	t	0,090	0,000	0,000				0,00	
	767	Konstrukce zámečnické									
1	767 91-4840	Dmtz ram plot oc sloupek v nad 2m 2,50+3,80+3,35+1,30+3,35+3,30+2,50	m	20,100	0,009	0,187				0,00	
2	979 08-1111	Odvoz suti na skladku do 1 km	t	0,187	0,000	0,000				0,00	
3	979 08-1121	Odvoz suti na skladku za dalsi 1 km	t	0,748	0,000	0,000				0,00	
	89	Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení									
1	890 15-1111	Odpojeni a zaslepeni vodov pripojky	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00	
2	890 18-1111	Odpojeni kabelove pripojky nn	soubor	1,000	0,000	0,000				0,00	
	98	Demolice									
1	981 01-1312	Demolice budov podil kce 15% MVC Zděná část objektu (6,00*2,25+9,00*1,15)*(3,20+3,00)/2	m3	73,935	0,250	18,484				0,00	
				0,000							
				73,935							
2	981 01-1414	Demolice budov B podil kce 25% Základy,podezdívka a podlaha objektu (6,00*2,25+9,00*3,85)*1,50	m3	72,225	0,470	33,946				0,00	
				0,000							
				72,225							
3	979 08-3117	Vodor premist suti skladka 6000m	t	52,430	0,000	0,000				0,00	
4	979 08-3191	Pripl ZKD zapocatych 1000m >6000	t	209,718	0,000	0,000				0,00	
5	979 09-8191	Skladkovne suti netridene	t	52,430	0,000	0,000				0,00	

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Areál ZOO Děčín				
Objekt:	SO 01 Demolice objektu andulek				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5				
Projektant:	Stavex MM, ing. František Jonák				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	111 342	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		111 342	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		111 342	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		111 342	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					65 000

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	176 342
27	DPH 20%	0
28	DPH ze specifikací 21%	37 032
29	DPH ze specifikací 9%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	213 374

V.Trnka		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	28.prosince 2009

		Položkový výkaz výměr								
Název stavby:		Areál ZOO Děčín					Číslo stavby:		000009162	
Název SO:		SO 04 Rosomák					Číslo SO:		0000001	
Datum zpracování :		28.12.2009			Datum aktualizace :		28.12.2009			
Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 30-1101	Odkop nezap horniny 4 -100m3	m3	17,688	0,000	0,000				0,00
		6,70*6,60*0,40		17,688						
2	122 30-1109	Přípl lepivost odkop horniny 4	m3	8,844	0,000	0,000				0,00
		0,5*17.688 'Viz 1/1 (122301101)'		8,844						
3	132 30-1101	Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3	m3	31,312	0,000	0,000				0,00
		Pro základové pasy objektu		0,000						
		0,30*(3,00*4+2,00*2+1,50)*0,80		4,200						
		0,50*(6,70*2+2,60*4)*0,80		9,520						
		Pro základové pasy oplocení z bezpečnostního skla		0,000						
		0,30*13,30*0,80		3,192						
		Pro základové pasy oplocení z drátěného pletiva		0,000						
		0,30*60,00*0,80		14,400						
4	132 30-1109	Přípl za lep rýha0,6m h4	m3	15,656	0,000	0,000				0,00
		0,5*31.312 'Viz 1/3 (132301101)'		15,656						
5	132 30-1201	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3	m3	14,850	0,000	0,000				0,00
		Pro kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*11,00*1,50		14,850						
6	132 30-1209	Přípl za lep rýha2m h4	m3	7,425	0,000	0,000				0,00
		0,5*14.850 'Viz 1/5 (132301201)'		7,425						
7	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	33,000	0,001	0,028				0,00
		Kanalizace a vodovod		0,000						
		(11,00*1,50)*2		33,000						
8	151 10-1111	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	33,000	0,000	0,000				0,00
		33.000 'Viz 1/7 (151101101)'		33,000						
9	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	14,850	0,000	0,000				0,00
		14.850 'Viz 1/5 (132301201)'		14,850						
10	162 70-1101	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4	m3	54,445	0,000	0,000				0,00
		Přebytečná zemina		0,000						
		17.688 'Viz 1/1 (122301101)'		17,688						
		31.312 'Viz 1/3 (132301101)'		31,312						
		14.850 'Viz 1/5 (132301201)'		14,850						
		-9.405 'Viz 1/12 (174101101)'		-9,405						
11	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	54,445	0,000	0,000				0,00
		54.445 'Viz 1/10 (162701101)'		54,445						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
12	174 10-1101	Zásyp zhutněný	m3	9,405	0,000	0,000				0,00
		Kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*11,00*0,95		9,405						
13	175 10-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	3,960	0,000	0,000				0,00
		Kanalizace a vodovod		0,000						
		0,90*11,00*0,40		3,960						
13/1	583 37345-01	Štěrkopísek 0-32	t	7,128	1,000	7,128		0,00		
14	181 30-1102	Rozpr ornice 1:5 do500m2 15cm	m2	20,130	0,000	0,000				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		6,10*3,30		20,130						
14/1	581 00001-11	Vegetační substrát	m3	3,020	1,750	5,284		0,00		
15	183 20-4112	Výsadba trvalky prostokořenné	kus	300,000	0,000	0,000				0,00
15/1	026 03510-85	Rostliny trvalky	kus	300,000	0,000	0,000		0,00		
16	979 09-7115	Skládkovné - ostatní zeminy	t	72,081	0,000	0,000				0,00
		1,8*40.045 "Viz 1/10 (162701101)"		72,081						
	2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
1	271 57-1111	Polštář základů štrpis tříděný	m3	4,151	1,940	8,051				0,00
		Pod objektem		0,000						
		(1,60*2,60*0,15)*2		1,248						
		1,50*3,00*0,15		0,675						
		Pod klecemi		0,000						
		(2,00*2,70*0,15)*2		1,620						
		1,50*1,25*0,15		0,281						
		1,50*1,45*0,15		0,326						
2	273 32-1611	Základová deska ŽB C30/37	m3	4,422	2,453	10,848				0,00
		Objekt		0,000						
		6,70*3,60*0,10		2,412						
		Klece		0,000						
		6,70*3,00*0,10		2,010						
3	273 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl desek	m2	4,000	0,001	0,005				0,00
		Objekt		0,000						
		2*(6,70+3,60)*0,10		2,060						
		Klece		0,000						
		2*(6,70+3,00)*0,10		1,940						
4	273 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl desek	m2	4,000	0,000	0,000				0,00
		4.000 "Viz 2/3 (273351215)"		4,000						
5	273 36-1821	Výztuž zákl desek bet ocel 10505	t	0,420	1,060	0,445				0,00
		0,095*4.422 "Viz 2/2 (273321611)"		0,420						
6	274 32-1611	Základový pás ŽB C30/37	m3	10,710	2,453	26,275				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Objekt		0,000						
		0,50*(6,70*2+2,60*4)*0,90		10,710						
7	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	9,280	0,001	0,011				0,00
		Objekt		0,000						
		2*(6,70+3,60)*0,20		4,120						
		2*(1,60+2,60)*0,20		1,680						
		2*(1,50+3,00)*0,20		1,800						
		2*(1,60+2,60)*0,20		1,680						
8	274 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl pásů	m2	9,280	0,000	0,000				0,00
		9.280 'Viz 2/7 (274351215)'		9,280						
9	274 36-1821	Výztuž zákl pásů bet ocel 10505	t	0,375	1,060	0,397				0,00
		0,035*10.710 'Viz 2/6 (274321611)'		0,375						
10	279 32-1346	Základová zeď ŽB C20/25	m3	21,792	2,453	53,462				0,00
		Klece		0,000						
		0,30*(3,00*4+2,00*2+1,50)*0,80		4,200						
		Oplocení z bezpečnostního skla		0,000						
		0,30*13,30*0,80		3,192						
		Oplocení z drátěného pletiva		0,000						
		0,30*60,00*0,80		14,400						
11	279 35-1105	Zřízení bednění 2strany zákl zeď	m2	75,960	0,003	0,226				0,00
		Klece		0,000						
		2*(6,70+3,00)*0,40		7,760						
		2*(1,60+2,70)*0,40		3,440						
		2*(1,50+1,25)*0,40		2,200						
		2*(1,60+2,70)*0,40		3,440						
		Oplocení z bezpečnostního skla		0,000						
		2*(0,30+13,30)*0,40		10,880						
		Oplocení z drátěného pletiva		0,000						
		2*(0,30+60,00)*0,40		48,240						
12	279 35-1106	Odstranění bednění 2strany zákl zeď	m2	75,960	0,000	0,000				0,00
		75.960 'Viz 2/11 (279351105)'		75,960						
13	279 36-1821	Výztuž zákl zdí nosných ocel 10 505	t	1,852	1,059	1,961				0,00
		0,085*21.792 'Viz 2/10 (279321346)'		1,852						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	338 17-1132	Osaz sloup plot oc 4,0m v zabeton	kus	34,000	0,122	4,131				0,00
		Pro klec		0,000						
		10		10,000						
		Pro oplocení z bezpečnostního skla		0,000						
		4		4,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pro oplocení z drátěného pletiva		0,000						
		20		20,000						
1/1	553 35640-54	Sloupek L40/40/5-2600 žárov pozink	kus	10,000	0,008	0,077		0,00		
1/2	553 35640-55	Sloupek L60/60/7-3700 žárov pozink	kus	4,000	0,023	0,092		0,00		
1/3	553 35640-56	Sloupek trubka d48/2-3700 potah pvc	kus	20,000	0,008	0,168		0,00		
2	348 18-1112	Zábradlí dřevěné trvalé s výplní	m	9,300	0,170	1,584				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		8,00+1,30		9,300						
3	348 92-1121	Zdění zdí z betonových tvárnic	m3	18,418	0,332	6,112				0,00
		Zdivo		0,000						
		0,30*(6,70*2+3,00*4)*3,00		22,860						
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,30*0,60*1,10)*2		-0,396						
		-(0,30*0,70*0,70)*4		-0,588						
		-(0,30*0,90*1,20)*2		-0,648						
		-(0,30*1,00*2,00)*2		-1,200						
		-(0,30*1,50*2,00)*2		-1,800						
		Mezisoučet:		18,228						
		Příčka		0,000						
		0,10*1,50*2,60		0,390						
		Odpočet otvoru:		0,000						
		-(0,10*1,00*2,00)*1		-0,200						
		Mezisoučet:		0,190						
3/1	592 89213-04	Tvarovka KB 2-11 B přírodní	kus	32,000	0,015	0,490		0,00		
3/2	592 89305-01	Tvarovka KB 1-31-B přírodní	kus	760,000	0,025	19,152		0,00		
4	348 92-1141	Výplň beton C16/20 beton tvárnic	m3	5,107	2,422	12,370				0,00
		[(0,14*0,12*0,20)*2]*760		5,107						
5	348 92-1821	Výztuž betonových tvárnic 10505	t	0,242	1,010	0,244				0,00
		0,0006173*(3,50*112)		0,242						
4		Vodorovné konstrukce								
1	411 32-1313	Strop deskový ŽB C16/20	m3	3,859	2,256	8,708				0,00
		6,70*3,60*0,16		3,859						
2	411 35-1101	Zřízení bednění strop deska	m2	19,796	0,003	0,059				0,00
		(2,00*3,00)*2		12,000						
		(1,50*3,00)*1		4,500						
		2*(6,70+3,60)*0,16		3,296						
3	411 35-1102	Odstran bednění strop deska	m2	19,796	0,000	0,000				0,00
		19.796 'Viz 4/2 (411351101)'		19,796						
4	411 35-4171	Zřízení podpěr kce -5kPa strop -4m	m2	16,500	0,003	0,051				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(2,00*3,00)*2		12,000						
		(1,50*3,00)*1		4,500						
5	411 35-4172	Odstraň podpěr kce -5kPa strop -4m	m2	16,500	0,000	0,000				0,00
		16.500 'Viz 4/4 (411354171)'		16,500						
6	411 36-1821	Výztuž strop bet ocel 10505	t	0,463	1,055	0,489				0,00
		0,120*3.859 'Viz 4/1 (411321313)'		0,463						
7	430 32-1313	Schodišťová kce ŽB C16/20	m3	0,122	2,256	0,274				0,00
		Vnější vyrovnávací schody - deska		0,000						
		0,90*0,90*0,15		0,122						
8	430 36-1821	Výztuž schod kce bet ocel 10505	t	0,010	1,049	0,011				0,00
		0,085*0.121 'Viz 4/7 (430321313)'		0,010						
9	434 31-1114	Stupně beton C16/20 na desku	m	4,500	0,102	0,457				0,00
		Vnější vyrovnávací schody		0,000						
		0,90*5		4,500						
10	434 35-1145	Zřízení bednění stupeň křivočarý	m2	1,998	0,008	0,016				0,00
		Vnější vyrovnávací schody		0,000						
		[(0,1440+0,30)*0,90]*5		1,998						
11	434 35-1146	Odstraň bednění stupeň křivočarý	m2	1,998	0,000	0,000				0,00
		1.998 'Viz 4/10 (434351145)'		1,998						
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl 150mm	m2	10,400	0,000	0,000				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		1,30*8,00		10,400						
2	596 21-1130	Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod	m2	10,400	0,084	0,876				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		1,30*8,00		10,400						
2/1	592 45268-03	Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm	m2	10,712	0,131	1,403		0,00		
61		Úprava povrchů vnitřní								
1	611 42-1133	Omítka strop vápenná štuková	m2	20,400	0,051	1,046				0,00
		3,00+4,60+6,40+6,40		20,400						
2	611 48-1118	Potažení stropu sklovl+tmel	m2	20,400	0,005	0,096				0,00
		20.400 'Viz 61/1 (611421133)'		20,400						
3	612 47-3182	Vni omítka zdi SMS štuková	m2	40,560	0,035	1,418				0,00
		[2*(2,00+3,00)*2,50]*2		50,000						
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,60*1,10)*2		-1,320						
		-(0,70*0,70)*4		-1,960						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-(0,90*1,20)*2		-2,160						
		-(1,00*2,00)*2		-4,000						
4	612 48-1118	Potažení vni stěn sklovl+tmel	m2	40,560	0,005	0,190				0,00
		40.560 'Viz 61/3 (612473182)'		40,560						
	63	Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631 34-1131	Mazanina B liapor LC 8/9 tl24cm	m3	3,060	1,212	3,709				0,00
		(3,00+4,60+6,40+6,40)*0,15		3,060						
	711	Izolace proti vodě a vlhkosti								
1	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr	m2	44,220	0,000	0,000				0,00
		6,70*6,60		44,220						
1/1	111 63150-01	Lak asfaltový penetrační	t	0,009	1,000	0,009		0,00		
2	711 14-1559	Izolace V pásy přitavené NAIP	m2	88,440	0,000	0,035				0,00
		2*44.220 'Viz 711/1 (711111001)'		88,440						
2/1	628 52253-02	Pás modif asf Glastek 40 spec miner	m2	50,853	0,005	0,249		0,00		
2/2	628 52249-02	Pás modif asf elastek 50 spec miner	m2	50,853	0,005	0,229		0,00		
3	998 71-1101	Přesun izolace voda objekt v -6m	t	0,522	0,000	0,000				0,00
	712	Povlakové krytiny								
1	712 31-1101	Izolace střech -10řstudená asf lak	m2	24,120	0,000	0,000				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		6,70*3,60		24,120						
1/1	111 63150-01	Lak asfaltový penetrační	t	0,005	1,000	0,005		0,00		
2	712 33-2211	Drenážní tvarovaná nopová fólie	m2	24,120	0,001	0,019				0,00
		24.120 'Viz 712/1 (712311101)'		24,120						
3	712 34-1559	Izol střech -10ř pásy NAIP plocha	m2	48,240	0,001	0,042				0,00
		2*24.120 'Viz 712/1 (712311101)'		48,240						
3/1	628 52248-01	Pás modifik asf elastek 50 garden	m2	27,738	0,004	0,097		0,00		
3/2	628 33159-01	Pás tež asf sklobit g 200 s 40	m2	27,738	0,005	0,125		0,00		
4	712 39-1171	Izol střech -10ř textilie podklad.	m2	24,120	0,000	0,000				0,00
		24.120 'Viz 712/1 (712311101)'		24,120						
4/1	693 66059-01	Textilie filtek 200 g/m2	m2	27,256	0,000	0,005		0,00		
5	712 39-1172	Izol střech -10ř textilie ochranné	m2	24,120	0,000	0,000				0,00
		24.120 'Viz 712/1 (712311101)'		24,120						
5/1	693 66098-02	Textilie filtek 300 g/m2	m2	27,256	0,000	0,008		0,00		
6	998 71-2101	Přesun povlak kytina objekt v -6m	t	0,301	0,000	0,000				0,00

Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
číslo	Číslo						dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	713	Izolace tepelné								
1	713 14-1111	Izol tep střech pl lepená plně 1vrs	m2	20,130	0,002	0,041				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		6,10*3,30		20,130						
1/1	283 75982-03	Deska polydek tl 150 mm	m2	20,533	0,008	0,174		0,00		
2	713 14-1121	Izol tep střech pl lepená bod 1vrst	m2	20,130	0,001	0,021				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		6,10*3,30		20,130						
2/1	283 75950-01	Deska polystyren tl 100 mm	m2	20,533	0,002	0,047		0,00		
3	998 71-3101	Přesun tepel izolace objekt v -6m	t	0,282	0,000	0,000				0,00
	72	Zdravotně-technické instalace budov								
1	721 17-3402	Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni	m	6,000	0,002	0,011				0,00
2	721 17-3604	Kanal potr PE ležaté DN 70	m	3,000	0,010	0,029				0,00
3	721 21-1403	Vpust' podlaha DN 50/75+kul kloub	kus	2,000	0,001	0,002				0,00
4	721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	9,000	0,000	0,000				0,00
5	722 17-4003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	13,000	0,006	0,074				0,00
6	722 18-1212	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32	m	13,000	0,000	0,001				0,00
7	722 22-1137	Ventil výtakový 1/2 s příp na hadici	soubor	3,000	0,001	0,002				0,00
8	722 29-0226	Zkouška těs vodo potrubí závit -50	m	13,000	0,000	0,002				0,00
9	722 29-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	13,000	0,000	0,000				0,00
10	725 12-1538	Napáječka	soubor	2,000	0,010	0,020				0,00
11	998 72-2101	Přesun vodovod objekt v -6m	t	0,141	0,000	0,000				0,00
	764	Konstrukce klempířské								
1	764 22-3530	Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330	m	6,200	0,003	0,020				0,00
2	764 23-3530	Lem ZnTi zdí plochá střecha rš 330	m	12,700	0,002	0,029				0,00
		3,30+6,10+3,30		12,700						
3	764 25-2501	Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250	m	6,200	0,002	0,010				0,00
4	764 25-9531	Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	kus	1,000	0,003	0,003				0,00
5	764 53-0540	Oplechování ZnTi zdí rš 500	m	13,300	0,003	0,034				0,00
		3,60+6,10+3,60		13,300						
6	764 55-4502	Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100	m	3,500	0,002	0,008				0,00
7	998 76-4101	Přesun klempíř kce objekt v 6m	t	0,102	0,000	0,000				0,00
	767	Konstrukce zámečnické								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				
							dodávky		montáže		
							jednotková	celkem	jednotková	celkem	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	767 66-2120	Mtž mříže pevné přivařené	m2	39,270	0,000	0,015				0,00	
		Ocelová klec		0,000							
		(3,00+2,60+3,00+1,50+3,00+2,60+3,00)*2,10		39,270							
1/1	553 04000-91	Mříž ocelová žárově pozink v=2,10 m	m	18,700	0,056	1,038		0,00			
2	767 91-1140	Mtž stroj pletivo+dráto v -4m -15ř	m	60,000	0,000	0,000				0,00	
		Oplocení z drátěného pletiva		0,000							
		60,00		60,000							
2/1	313 21407-01	Pletivo plotové potah pvc	m2	192,000	0,001	0,238		0,00			
3	767 91-2150	Mtž napínací drát -15ř	m	240,000	0,000	0,000				0,00	
		Oplocení z drátěného pletiva		0,000							
		60,00*4		240,000							
3/1	156 11166-01	Drát napínací d 2,00 mm potah pvc	m	240,000	0,000	0,007		0,00			
4	767 91-2160	Přiháčkování pletiva k drátu -15ř	m	240,000	0,000	0,000				0,00	
		240.000 'Viz 767/3 (767912150)'		240,000							
5		Mtž okno zdvoj otv v -1,5m zeď	m2	5,440	0,000	0,001				0,00	
		(0,60*1,10)*2		1,320							
		(0,70*0,70)*4		1,960							
		(0,90*1,20)*2		2,160							
5/1		Okno ocelové 600x1100 mm	kus	2,000	0,016	0,032		0,00			
5/2		Okno ocelové 700x700 mm	kus	4,000	0,012	0,047		0,00			
5/3		Okno ocelové 900x1200 mm	kus	2,000	0,026	0,052		0,00			
6		Mtž vchod dveře 1kř zdivo	kus	3,000	0,001	0,003				0,00	
6/1		Dveře ocelové 1000x2000 mm	kus	3,000	0,048	0,144		0,00			
7	998 76-7101	Přesun zámečnické kce objekt v -6m	t	1,298	0,000	0,000				0,00	
	777	Podlahy ze syntetických hmot									
1	777 21-5126	Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm	m2	20,400	0,025	0,501				0,00	
		3,00+4,60+6,40+6,40		20,400							
2	998 77-7101	Přesun podlaha litá objekt v -6m	t	0,501	0,000	0,000				0,00	
	784	Malby									
1	784 45-3201	Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8	m2	70,400	0,001	0,051				0,00	
		Stropy		0,000							
		3,00+4,60+6,40+6,40		20,400							
		Stěny		0,000							
		[2*(2,00+3,00)*2,50]*2		50,000							
	787	Zasklívání									

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	787 19-2528	Zaskl stěna bezpeč sklo 2x8 mm	m2	27,930	0,035	0,988				0,00
		Oplocení		0,000						
		13,30*2,10		27,930						
2	998 78-7101	Přesun zasklení objekt v -6m	t	0,988	0,000	0,000				0,00
8		Trubní vedení								
1	871 15-1121	MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25	m	3,000	0,000	0,000				0,00
1/1	286 13751-01	Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm	m	3,000	0,000	0,001		0,00		
2	871 26-5221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN100	m	5,000	0,002	0,008				0,00
3	871 27-5221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	6,000	0,002	0,012				0,00
4	879 99-1101	Položení výstražné fólie	m	3,000	0,000	0,000				0,00
4/1	283 22079-02	Výstražná fólie	m	3,000	0,001	0,002		0,00		
5	892 23-3111	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	3,000	0,000	0,000				0,00
6	892 24-1111	Tlak zkouška vodov potr DN do 80	m	3,000	0,000	0,000				0,00
7	892 27-2111	Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou	m	11,000	0,000	0,000				0,00
8	893 31-2121	Vodoměrná prefa šachta	kus	1,000	10,175	10,175				0,00
8/1	388 22087-11	Vodoměrná sestava s vodoměrem	kpl	1,000	0,002	0,002		0,00		
9	894 81-2352	Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t	kus	2,000	0,057	0,113				0,00
9		Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení								
1	916 56-1111	Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou	m	18,600	0,101	1,880				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		2*(1,30+8,00)		18,600						
1/1	592 17509-03	Obrubník Best-Linea 50x8x25	kus	38,000	0,024	0,912		0,00		
2	916 56-2161	Obruba s odvodněním ACO-DRAIN	m	6,700	0,190	1,273				0,00
3	941 11-1121	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	78,740	0,000	0,000				0,00
		2*(9,10+3,60)*3,10		78,740						
4	941 11-1221	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	1 574,800	0,000	0,000				0,00
		20*78.740 'Viz 9/3 (941111121)'		1 574,800						
5	941 11-1821	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	78,740	0,000	0,000				0,00
		78.740 'Viz 9/3 (941111121)'		78,740						
6		Músková váha o max. váznosti 100 kg, vč. osazení	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
7		Oplechování stromů ocel. plechem tl. 1mm do výš. 2,5m	kus	15,000	0,000	0,000				0,00
8		Stříška z vlnitého laminátu připevněným k dřevěným latím	m2	20,000	0,000	0,000				0,00
9	952 90-1311	Vyčištění budov zemědělský objekt	m2	44,220	0,000	0,001				0,00
		6,70*6,60		44,220						
99		Přesun hmot								

Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	998 01-1001	Přesun budova zděná v -6m	t	191,724	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Areál ZOO Děčín				
Objekt:	SO 04 Rosomák				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5				
Projektant:	Stavex MM, ing. František Jonák				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	429 334	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	1 321 035	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 750 370	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 750 370	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 750 370	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	1 750 370
27	DPH 20%	0
28	DPH ze specifikací 21%	367 578
29	DPH ze specifikací 9%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	2 117 947

V.Trnka		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	28.prosince 2009

		Položkový výkaz výměr								
Název stavby:		Areál ZOO Děčín					Číslo stavby:		000009162	
Název SO:		SO 05 Kamzík					Číslo SO:		0000002	
Datum zpracování :		28.12.2009			Datum aktualizace :		28.12.2009			
Poř.						C E N A				
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 30-1101	Odkop nezap horniny 4 -100m3 (12,50*5,80+4,20*1,65)*0,20	m3	15,886	0,000	0,000				0,00
2	122 30-1109	Přípl lepivost odkop horniny 4 0,5*15.886 'Viz 1/1 (122301101)'	m3	7,943	0,000	0,000				0,00
3	132 30-1101	Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3 Pro základové pasy objektu 0,40*(5,20*2+5,40*3)*0,80	m3	12,880	0,000	0,000				0,00
		Pro základové pasy ohrady dvorku 0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,80		0,000 4,368						
4	132 30-1109	Přípl za lep rýha0,6m h4 0,5*12.880 'Viz 1/3 (132301101)'	m3	6,440	0,000	0,000				0,00
5	132 30-1201	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3 Pro kanalizaci a vodovod 0,90*10,00*1,50	m3	13,500	0,000	0,000				0,00
6	132 30-1209	Přípl za lep rýha2m h4 0,5*13.500 'Viz 1/5 (132301201)'	m3	6,750	0,000	0,000				0,00
7	133 30-1101	Šachty tř. 4 100m3 Pro drátěné oplocení (0,50*0,50*0,80)*31	m3	6,200	0,000	0,000				0,00
8	133 30-1109	Přípl.lepivost tř 4 0,5*6.200 'Viz 1/7 (133301101)'	m3	3,100	0,000	0,000				0,00
9	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy Kanalizace a vodovod (10,00*1,50)*2	m2	30,000	0,001	0,025				0,00
10	151 10-1111	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl. 30.000 'Viz 1/9 (151101101)'	m2	30,000	0,000	0,000				0,00
11	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m 13.500 'Viz 1/5 (132301201)'	m3	13,500	0,000	0,000				0,00
12	162 70-1101	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4 Přebytečná zemina 15.886 'Viz 1/1 (122301101)' 12.880 'Viz 1/3 (132301101)' 13.500 'Viz 1/5 (132301201)' 6.200 'Viz 1/7 (133301101)'	m3	39,916	0,000	0,000				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-8.550 'Viz 1/14 (174101101)'		-8,550						
13	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	39,916	0,000	0,000				0,00
		39.916 'Viz 1/12 (162701101)'		39,916						
14	174 10-1101	Zásyp zhutněný	m3	8,550	0,000	0,000				0,00
		Kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*10,00*0,95		8,550						
15	175 10-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	3,600	0,000	0,000				0,00
		Kanalizace a vodovod		0,000						
		0,90*10,00*0,40		3,600						
15/1	583 37345-01	Štěrkopísek 0-32	t	6,480	1,000	6,480		0,00		
16	181 30-1102	Rozpr omice 1:5 do500m2 15cm	m2	37,200	0,000	0,000				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		6,20*6,00		37,200						
16/1	581 00001-11	Vegetační substrát	m3	5,580	1,750	9,765		0,00		
17	183 20-4112	Výsadba trvalky prostokořenné	kus	600,000	0,000	0,000				0,00
17/1	026 03510-85	Rostliny trvalky	kus	600,000	0,000	0,000		0,00		
18	979 09-7115	Skládkovné - ostatní zeminy	t	71,849	0,000	0,000				0,00
		1,8*39.916 'Viz 1/12 (162701101)'		71,849						
	2	Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
1	271 57-1111	Polštář základů štrpis tříděný	m3	10,317	1,940	20,012				0,00
		Pod objektem		0,000						
		6,20*5,20*0,15		4,836						
		Pod dvorkem		0,000						
		6,30*5,80*0,15		5,481						
2	273 32-1611	Základová deska ŽB C30/37	m3	6,878	2,453	16,874				0,00
		Objekt		0,000						
		6,20*5,20*0,10		3,224						
		Dvorek		0,000						
		6,30*5,80*0,10		3,654						
3	273 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl desek	m2	4,260	0,001	0,005				0,00
		Objekt		0,000						
		2*(6,20+3,00)*0,10		1,840						
		Klece		0,000						
		2*(6,30+5,80)*0,10		2,420						
4	273 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl desek	m2	4,260	0,000	0,000				0,00
		4.260 'Viz 2/3 (273351215)'		4,260						
5	273 36-1821	Výztuž zákl desek bet ocel 10505	t	0,653	1,060	0,693				0,00
		0,095*6.878 'Viz 2/2 (273321611)'		0,653						
6	274 32-1611	Základový pás ŽB C30/37	m3	14,476	2,453	35,514				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Objekt		0,000						
		0,40*(5,20*2+5,40*3)*0,95		10,108						
		Ohrada dvorku		0,000						
		0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,80		4,368						
7	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	23,000	0,001	0,026				0,00
		Objekt		0,000						
		2*(6,20+5,20)*0,30		6,840						
		2*(5,40+1,15)*0,30		3,930						
		2*(5,40+2,85)*0,30		4,950						
		Ohrada dvorku		0,000						
		[(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,20]*2		7,280						
8	274 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl pásů	m2	23,000	0,000	0,000				0,00
		23.000 'Viz 2/7 (274351215)'		23,000						
9	274 36-1821	Výztuž zákl pásů bet ocel 10505	t	0,507	1,060	0,537				0,00
		0,035*14,476 'Viz 2/6 (274321611)'		0,507						
10	275 31-3611	Základová patka beton C16/20	m3	6,200	2,256	13,989				0,00
		Pro drátěné oplocení		0,000						
		(0,50*0,50*0,80)*31		6,200						
11	275 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl patek	m2	12,400	0,001	0,014				0,00
		[2*(0,50+0,50)*0,20]*31		12,400						
12	275 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl patek	m2	12,400	0,000	0,000				0,00
		12.400 'Viz 2/11 (275351215)'		12,400						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	338 17-1122	Osaz sloup plot oc 2,6m v zabeton	kus	38,000	0,121	4,615				0,00
		Ohrada dvorku		0,000						
		7		7,000						
		Drátěné oplocení		0,000						
		31		31,000						
1/1	553 35640-58	Sloupek trubka d48/2-2500 potah pvc	kus	7,000	0,006	0,040		0,00		
1/2	553 35640-59	Sloupek trubka d69/8-2500 potah pvc	kus	31,000	0,031	0,946		0,00		
2	348 18-1112	Zábradlí dřevěné trvalé s výplní	m	10,300	0,170	1,755				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		9,00+1,30		10,300						
3	348 92-1121	Zdění zdí z betonových tvárnic	m3	6,138	0,332	2,037				0,00
		Podezdívka objektu		0,000						
		0,30*(6,20*2+4,60*2-0,80-1,30-1,80*2)*0,60		2,862						
		Podezdívka ohrady dvorku		0,000						
		0,30*(6,30+5,20+6,30+0,40)*0,60		3,276						
3/1	592 89305-01	Tvarovka KB 1-31-B přírodní	kus	260,000	0,025	6,552		0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	348 92-1141	Výplň beton C16/20 beton tvárnice [(0,14*0,12*0,20)*2]*260	m3	1,747	2,422	4,232				0,00
5	348 92-1821	Výztuž betonových tvárnice 10505 0,0006173*(1,00*105)	t	0,065	1,010	0,065				0,00
4		Vodorovné konstrukce								
1	430 32-1313	Schodišťová kce ŽB C16/20 Vnější vyrovnávací schody - deska 1,60*0,90*0,15	m3	0,216	2,256	0,487				0,00
2	430 36-1821	Výztuž schod kce bet ocel 10505 0,085*0,216 "Viz 4/1 (430321313)"	t	0,018	1,049	0,019				0,00
3	434 31-1114	Stupně beton C16/20 na desku Vnější vyrovnávací schody 1,60*3	m	4,800	0,102	0,488				0,00
4	434 35-1141	Zřízení bednění stупeň přímočarý Vnější vyrovnávací schody [(0,1550+0,33)*1,60]*3	m2	2,328	0,007	0,015				0,00
5	434 35-1142	Odstaň bednění stупeň přímočarý 2,328 "Viz 4/4 (434351141)"	m2	2,328	0,000	0,000				0,00
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl 150mm Přístupová rampa 1,30*9,00	m2	27,535	0,000	0,000				0,00
		Chodník pro chovatele 1,65*5,50+1,30*5,20		0,000						
2	596 21-1130	Klad zámek dl tl60 skC -50m2 chod Přístupová rampa 1,30*9,00	m2	27,535	0,084	2,320				0,00
		Chodník pro chovatele 1,65*5,50+1,30*5,20		0,000						
2/1	592 45268-03	Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm	m2	28,351	0,131	3,714		0,00		
63		Podlahy a podlahové konstrukce								
1	631 34-1131	Mazanina B liapor LC 8/9 tl24cm 6,20*5,20*0,15	m3	4,836	1,212	5,861				0,00
711		Izolace proti vodě a vlhkosti								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	711 11-1001	Izolace V studená penetr nátěr 6,20*5,20	m2	32,240	0,000	0,000				0,00
1/1	111 63150-01	Lak asfaltový penetrační	t	0,006	1,000	0,006		0,00		
2	711 14-1559	Izolace V pásy přitavené NAIP 2*32.240 'Viz 711/1 (711111001)'	m2	64,480	0,000	0,026				0,00
2/1	628 52253-02	Pás modif asf Glastek 40 spec miner	m2	37,076	0,005	0,182		0,00		
2/2	628 52249-02	Pás modif asf elastek 50 spec miner	m2	37,076	0,005	0,167		0,00		
3	998 71-1101	Přesun izolace voda objekt v -6m	t	0,381	0,000	0,000				0,00
	712	Povlakové krytiny								
1	712 31-1101	Izolace střech -10řstudená asf lak Zelená střecha 6,80*6,30	m2	42,840	0,000	0,000				0,00
1/1	111 63150-01	Lak asfaltový penetrační	t	0,010	1,000	0,010		0,00		
2	712 33-2211	Drenážní tvarovaná nopová fólie 42.840 'Viz 712/1 (712311101)'	m2	42,840	0,001	0,033				0,00
3	712 34-1559	Izol střech -10ř pásy NAIP plocha 2*42.840 'Viz 712/1 (712311101)'	m2	85,680	0,001	0,075				0,00
3/1	628 52248-01	Pás modifik asf elastek 50 garden	m2	49,270	0,004	0,172		0,00		
3/2	628 33159-01	Pás tež asf sklobit g 200 s 40	m2	49,270	0,005	0,222		0,00		
4	712 39-1171	Izol střech -10ř textilie podklad. 42.840 'Viz 712/1 (712311101)'	m2	42,840	0,000	0,000				0,00
4/1	693 66059-01	Textilie filtek 200 g/m2	m2	49,270	0,000	0,010		0,00		
5	712 39-1172	Izol střech -10ř textilie ochranné 42,840.120 'Viz 712/1 (712311101)'	m2	42,840	0,000	0,000				0,00
5/1	693 66098-02	Textilie filtek 300 g/m2	m2	49,270	0,000	0,015		0,00		
6	998 71-2101	Přesun povlak kytina objekt v -6m	t	0,547	0,000	0,000				0,00
	713	Izolace tepelné								
1	713 11-1131	Izolace tep stropů žebro drátem 6,80*6,30	m2	42,840	0,001	0,023				0,00
1/1	631 40248-08	rockwool dachrock 180mm	m2	43,697	0,032	1,376		0,00		
2	713 13-1121	Izolace tep stěn přichyt dráty Obvodové stěny 2*(6,20+5,20)*2,70 Odpočet otvorů -(0,80*2,00)*1 -(1,30*2,00)*1	m2	53,760	0,001	0,028				0,00
				0,000						
				61,560						
				0,000						
				-1,600						
				-2,600						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-(1,80*2,00)*1		-3,600						
2/1	631 40248-06	rockwool dachrock 160mm	m2	54,835	0,023	1,253		0,00		
3	713 19-1131	Izol tep překrytí PE fólie 0,2mm	m2	150,360	0,000	0,062				0,00
		Strop		0,000						
		6,80*6,30		42,840						
		Stěny		0,000						
		[2*(6,20+5,20)*2,70]*2		123,120						
		Odpčet otvorů		0,000						
		-(0,80*2,00)*2		-3,200						
		-(1,30*2,00)*2		-5,200						
		-(1,80*2,00)*2		-7,200						
3/1	283 29214-01	Folie zábrana parotěsná	m2	169,907	0,000	0,029		0,00		
4	998 71-3101	Přesun tepel izolace objekt v -6m	t	2,771	0,000	0,000				0,00
	72	Zdravotně-technické instalace budov								
1	721 17-3402	Kan potr PVC sys KG lež DN 125 vni	m	8,000	0,002	0,014				0,00
2	721 17-3604	Kanal potr PE ležaté DN 70	m	5,000	0,010	0,049				0,00
3	721 21-1403	Vpusť podlaha DN 50/75+kul kloub	kus	5,000	0,001	0,005				0,00
4	721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	13,000	0,000	0,000				0,00
5	722 17-4003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	12,000	0,006	0,068				0,00
6	722 18-1212	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32	m	12,000	0,000	0,000				0,00
7	722 22-1137	Ventil výtakový 1/2 s příp na hadici	soubor	1,000	0,001	0,001				0,00
8	722 29-0226	Zkouška těs vodo potrubí závit -50	m	12,000	0,000	0,002				0,00
9	722 29-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	12,000	0,000	0,000				0,00
10	725 12-1538	Napáječka	soubor	1,000	0,010	0,010				0,00
11	998 72-2101	Přesun vodovod objekt v -6m	t	0,149	0,000	0,000				0,00
	762	Konstrukce tesařské								
1	762 11-3130	Mtž stěn na hladko kulatina -288	m	91,000	0,000	0,015				0,00
		Dvorek - oplocení		0,000						
		(6,30+5,20+6,30+0,40)*5		91,000						
1/1	605 16500-03	Kulatina opracovaná d 100 mm	m3	0,786	0,550	0,432		0,00		
2	762 12-3230	Mtž stěn váz+spoj řezivo hran -224	m	129,000	0,000	0,022				0,00
		Sloupek 160/160 mm		0,000						
		2,70*14		37,800						
		Trámy 160/160 mm		0,000						
		[2*(6,20+5,20)]*4		91,200						
2/1	605 08528-07	Řezivo hraněné	m3	3,633	0,550	1,998		0,00		
3	762 13-4123	Mtž bednění stěn fošny hobli P+D	m2	133,770	0,000	0,023				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Obvodové stěny		0,000						
		[2*(6,20+5,20)*2,70]*2		123,120						
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,80*2,00)*2		-3,200						
		-(1,30*2,00)*2		-5,200						
		-(1,80*2,00)*2		-7,200						
		Vnitřní dělicí stěny		0,000						
		(6,20+3,15*2)*2,10		26,250						
3/1	605 08528-12	Řezivo hraněné hoblované	m3	10,300	0,550	5,665		0,00		
4	762 19-5000	Spojovací prostředky mtž stěn	m3	12,666	0,013	0,160				0,00
5	762 33-2142	Mtž krov prav+spoj řezivo hran -224	m	64,500	0,000	0,000				0,00
		Krokev 100/160 mm		0,000						
		6,30*7		44,100						
		Vaznice 120/160 mm		0,000						
		6,80*3		20,400						
5/1	605 08528-07	Řezivo hraněné	m3	1,207	0,550	0,664		0,00		
6	762 34-1124	Bednění střech CETRIS 18 P+D krokve	m2	42,840	0,028	1,210				0,00
		6,80*6,30		42,840						
7	762 39-5000	Spojovací prostředky mtž střecha	m3	1,868	0,024	0,045				0,00
8	762 81-0131	Záklop CETRIS 12 sraz rošt šroub	m2	42,840	0,018	0,792				0,00
		6,80*6,30		42,840						
9	762 89-5000	Spoj prostřed mtž záklop/podbití	m3	0,514	0,003	0,001				0,00
10	998 76-2102	Přesun tesařské kce objekt v -12m	t	11,028	0,000	0,000				0,00
	764	Konstrukce klempířské								
1	764 22-3530	Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330	m	6,800	0,003	0,022				0,00
2	764 25-2501	Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250	m	6,800	0,002	0,011				0,00
3	764 25-9531	Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	kus	1,000	0,003	0,003				0,00
4	764 55-4502	Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100	m	3,500	0,002	0,008				0,00
5	998 76-4101	Přesun klempíř kce objekt v 6m	t	0,043	0,000	0,000				0,00
	766	Konstrukce truhlářské								
1	766 62-1201	Mtž okno zdvoj otv v -1,5m dřev kce	m2	4,320	0,000	0,001				0,00
		(1,80*0,60)*2		2,160						
		(1,80*1,20)*1		2,160						
1/1	611 01301-61	Okno dřevěné 1800x600 mm	kus	2,000	0,026	0,052		0,00		
1/2	611 01301-62	Okno dřevěné 1800x1200 mm	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		
2	766 66-0511	Mtž vchod dveře 1kř dřev kce	kus	1,000	0,001	0,001				0,00
2/1	611 10169-03	Dveře dřevěné 800x2000 mm	kus	1,000	0,038	0,038		0,00		

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	998 76-6101	Přesun truhlářské kce objekt v -6m	t	0,144	0,000	0,000				0,00
	767	Konstrukce zámečnické								
1		Mtž okno zdvoj otv v -1,5m ocel kce (1,80*0,60)*2 (1,80*1,20)*1	m2	4,320 2,160 2,160	0,000	0,001				0,00
1/1		Okno ocelové 1800x600 mm	kus	2,000	0,026	0,052		0,00		
1/2		Okno ocelové 1800x1200 mm	kus	1,000	0,052	0,052		0,00		
2		Mtž vchod dveře 1kř ocel kce	kus	1,000	0,001	0,001				0,00
2/1		Dveře ocelové 800x2000 mm	kus	1,000	0,038	0,038		0,00		
3	767 91-1130	Mtž stroj pletivo+drát v -2m -15ř	m	66,000	0,000	0,000				0,00
		Oplocení z drátěného pletiva 66,00		0,000 66,000						
3/1	313 21403-01	Pletivo plotové potah pvc v=1,50 m	m	66,000	0,002	0,123		0,00		
4	767 91-2150	Mtž napínací drát -15ř	m	198,000	0,000	0,000				0,00
		Oplocení z drátěného pletiva 66,00*3		0,000 198,000						
4/1	156 11166-01	Drát napínací d 2,00 mm potah pvc	m	198,000	0,000	0,006		0,00		
5	767 91-2160	Přiháčkování pletiva k drátu -15ř 198.000 'Viz 767/2 (767912150)'	m	198,000 198,000	0,000	0,000				0,00
6	767 99-5103	Mtž atypická zámečnická kce -20kg Zajištění otvorů mezi stájemí - U č.100 8,34*(2,00*10)	kg	166,800 0,000 166,800	0,000	0,010				0,00
6/1	553 00080-02	Kilogramova cena	kg	166,800	0,001	0,167		0,00		
7		Nátěr polyuretanový všech oken	m2	4,320	0,000	0,000				0,00
8	998 76-7101	Přesun zámečnické kce objekt v -6m	t	0,450	0,000	0,000				0,00
	777	Podlahy ze syntetických hmot								
1	777 21-5126	Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm 2,50+6,20+5,80+5,80+5,80+35,70	m2	61,800 61,800	0,025	1,519				0,00
2	998 77-7101	Přesun podlaha litá objekt v -6m	t	1,519	0,000	0,000				0,00
	783	Nátěry								
1	783 22-1111	Nátěr syntet KDK DšFA L 1a+1z+1e Zajištění otvorů mezi stájemí - U č.100 0,398*(2,00*10)	m2	7,960 0,000 7,960	0,001	0,005				0,00
2	783 62-1133	Nátěr synt truh DšFA 3x lazura lak Obvodové stěny	m2	160,020 0,000	0,001	0,094				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		[2*(6,20+5,20)*2,70]*2		123,120						
		Odpčet otvorů		0,000						
		-(0,80*2,00)*2		-3,200						
		-(1,30*2,00)*2		-5,200						
		-(1,80*2,00)*2		-7,200						
		Vnitřní dělící stěny		0,000						
		[(6,20+3,15*2)*2,10]*2		52,500						
3	783 78-3312	Nátěr tesař kčí dřevokaz prev ext	m2	390,000	0,000	0,062				0,00
8	Trubní vedení									
1	871 15-1121	MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25	m	5,000	0,000	0,000				0,00
1/1	286 13751-01	Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm	m	5,000	0,000	0,001		0,00		
2	871 27-5221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	10,000	0,002	0,021				0,00
3	879 99-1101	Položení výstražné fólie	m	5,000	0,000	0,000				0,00
3/1	283 22079-02	Výstražná fólie	m	5,000	0,001	0,003		0,00		
4	892 23-3111	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	5,000	0,000	0,000				0,00
5	892 24-1111	Tlak zkouška vodov potr DN do 80	m	5,000	0,000	0,000				0,00
6	892 27-2111	Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou	m	10,000	0,000	0,000				0,00
7	893 31-2121	Vodoměrná prefa šachta	kus	1,000	10,175	10,175				0,00
7/1	388 22087-11	Vodoměrná sestava s vodoměrem	kpl	1,000	0,002	0,002		0,00		
8	894 81-2352	Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t	kus	2,000	0,057	0,113				0,00
9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení									
1	916 56-1111	Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou	m	35,550	0,101	3,593				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		2*(1,30+9,00)		20,600						
		Chodník pro chovatele		0,000						
		1,65+5,50+6,50+1,30		14,950						
1/1	592 17509-03	Obrubník Best-Linea 50x8x25	kus	71,000	0,024	1,704		0,00		
2	935 11-2111	Osaz příkop žlab B 10cm Btvar š50cm	m	9,000	0,131	1,179				0,00
2/1	592 27513-01	Tvárnice příkopová 33x59x8 cm	kus	27,000	0,038	1,026		0,00		
3	941 11-1121	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	82,800	0,000	0,000				0,00
		2*(8,60+5,20)*3,00		82,800						
4	941 11-1221	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	1 656,000	0,000	0,000				0,00
		20*82.800 'Viz 9/3 (941111121)'		1 656,000						
5	941 11-1821	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	82,800	0,000	0,000				0,00
		82.800 'Viz 9/3 (941111121)'		82,800						
6	949 11-1111	Lešení leh pom koz trub v 1,2m	m2	26,100	0,000	0,000				0,00
		2,50+6,20+5,80*3		26,100						

Poř.							C E N A			
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7	949 11-1811	Dmtž leš leh pom koz trub v 1,2m	m2	26,100	0,000	0,000				0,00
		26.100 'Viz 9/6 (9491111111)'		26,100						
8	952 90-1311	Vyčištění budov zemědělský objekt	m2	32,240	0,000	0,001				0,00
		6,20*5,20		32,240						
9		Můstková váha o max. váživosti 150 kg, vč. osazení	kus	1,000	0,000	0,000				0,00
99		Přesun hmot								
1	998 01-1001	Přesun budova zděná v -6m	t	145,134	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Areál ZOO Děčín				
Objekt:	SO 05 Kamzík				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5				
Projektant:	Stavex MM, ing. František Jonák				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	546 734	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	959 342	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		1 506 077	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		1 506 077	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		1 506 077	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	1 506 077
27	DPH 20%	0
28	DPH ze specifikací 21%	316 276
29	DPH ze specifikací 9%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	1 822 353

V.Trnka		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	28.prosince 2009

		Položkový výkaz výměr								
Název stavby:		Areál ZOO Děčín					Číslo stavby:		000009162	
Název SO:		SO 06 Sovy					Číslo SO:		0000003	
Datum zpracování :		28.12.2009			Datum aktualizace :		28.12.2009			
Poř.						C E N A				
číslo	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	122 30-2201	Odkop. silnice tř. 4 do 100m3	m3	6,375	0,000	0,000				0,00
		Pro přístupovou rampu		0,000						
		[3,00*3,50+(2,00+8,00)/2*3,00]*0,25		6,375						
2	122 30-2209	Odkop.silnice tř. 4 lepivost	m3	3,188	0,000	0,000				0,00
		0,5*6.375 'Viz 1/1 (122302201)'		3,188						
3	132 30-1101	Hlb rýh 60cm tř. 4 100m3	m3	2,880	0,000	0,000				0,00
		Pro základové pasy vnějšího schodiště		0,000						
		(0,40*3,00*1,20)*2		2,880						
4	132 30-1109	Přípl za lep rýha0,6m h4	m3	1,440	0,000	0,000				0,00
		0,5*2.880 'Viz 1/3 (132301101)'		1,440						
5	132 30-1201	Hlb rýh 2000mm tř.4 do 100m3	m3	37,347	0,000	0,000				0,00
		Pro základové pasy jeskyně		0,000						
		(0,80*2,20*1,20)*1		2,112						
		(0,80*3,50*1,20)*1		3,360						
		(1,00*3,20*1,80)*1		5,760						
		(1,00*3,20*1,20)*1		3,840						
		(1,00*3,375*1,20)*1		4,050						
		Pro kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*(5,50+8,00)*1,50		18,225						
6	132 30-1209	Přípl za lep rýha2m h4	m3	18,674	0,000	0,000				0,00
		0,5*37.347 'Viz 1/5 (132301201)'		18,674						
7	133 30-1101	Šachty tř. 4 100m3	m3	11,800	0,000	0,000				0,00
		Pro základové patky sloupů olocení		0,000						
		(0,50*0,50*0,80)*28		5,600						
		Pro základové patky sloupů šapita		0,000						
		(1,00*1,00*1,55)*4		6,200						
8	133 30-1109	Přípl.lepivost tř 4	m3	5,900	0,000	0,000				0,00
		0,5*11.800 'Viz 1/7 (133301101)'		5,900						
9	151 10-1101	Pažení příložné hl.do 2m rýhy	m2	40,500	0,001	0,034				0,00
		Kanalizace a vodovod		0,000						
		(5,50*1,50)*2		16,500						
		(8,00*1,50)*2		24,000						
10	151 10-1111	Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.	m2	40,500	0,000	0,000				0,00
		40.500 'Viz 1/9 (151101101)'		40,500						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	161 10-1101	Svislé přemíst výkopku tř.4 2,5m	m3	40,227	0,000	0,000				0,00
		Pro základové pasy vnějšího schodiště		0,000						
		(0,40*3,00*1,20)*2		2,880						
		Pro základové pasy jeskyně		0,000						
		(0,80*2,20*1,20)*1		2,112						
		(0,80*3,50*1,20)*1		3,360						
		(1,00*3,20*1,20)*1		3,840						
		(1,00*3,375*1,20)*1		4,050						
		(1,00*3,20*1,80)*1		5,760						
		Pro kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*(5,50+8,00)*1,50		18,225						
12	162 70-1101	Vodorovné přem.výkopku do 6000m 1-4	m3	46,860	0,000	0,000				0,00
		Přebytečná zemina		0,000						
		6.375 'Viz 1/1 (122302201)'		6,375						
		2.880 'Viz 1/3 (132301101)'		2,880						
		37.347 'Viz 1/5 (132301201)'		37,347						
		11.800 'Viz 1/7 (133301101)'		11,800						
		-11.542 'Viz 1/14 (174101101)'		-11,542						
13	167 10-1101	Nakládání výkopku do 100m3 tř. 4	m3	46,860	0,000	0,000				0,00
		46.860 'Viz 1/12 (162701101)'		46,860						
14	174 10-1101	Zásyp zhutněný	m3	11,543	0,000	0,000				0,00
		Kanalizaci a vodovod		0,000						
		0,90*(5,50+8,00)*0,95		11,543						
15	175 10-1101	Obsyp potr bez prohoz sypaniny	m3	4,860	0,000	0,000				0,00
		Kanalizace a vodovod		0,000						
		0,90*(5,50+8,00)*0,40		4,860						
15/1	583 37345-01	Štěrkopísek 0-32	t	8,748	1,000	8,748		0,00		
16	181 30-1102	Rozpr omice 1:5 do500m2 15cm	m2	14,825	0,000	0,000				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		3,10*2,90-(0,75*0,75/2)*4+1,60*4,35		14,825						
16/1	581 00001-11	Vegetační substrát	m3	2,224	1,750	3,892		0,00		
17	183 20-4112	Výsadba trvalky prostokořenné	kus	300,000	0,000	0,000				0,00
17/1	026 03510-85	Rostliny trvalky	kus	300,000	0,000	0,000		0,00		
18	979 09-7115	Skládkovné - ostatní zeminy	t	84,348	0,000	0,000				0,00
		1,8*46.860 'Viz 1/12 (162701101)'		84,348						
2		Zvláštní zakládání,základy,zpevňování hornin								
1	274 32-1611	Základový pás ŽB C30/37	m3	22,002	2,453	53,977				0,00
		Základové pasy vnějšího schodiště		0,000						
		(0,40*3,00*1,20)*2		2,880						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Základové pasy jeskyně		0,000						
		(0,80*2,20*1,20)*1		2,112						
		(0,80*3,50*1,20)*1		3,360						
		(1,00*3,20*1,80)*1		5,760						
		(1,00*3,20*1,20)*1		3,840						
		(1,00*3,375*1,20)*1		4,050						
2	274 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl pásů	m2	14,765	0,001	0,017				0,00
		Základové pasy vnějšího schodiště		0,000						
		[2*(0,40+3,00)*0,20]*2		2,720						
		Základové pasy jeskyně		0,000						
		2*(0,80+2,20)*0,30		1,800						
		2*(0,80+3,50)*0,30		2,580						
		[2*(1,00+3,20)*0,30]*2		5,040						
		2*(1,00+3,375)*0,30		2,625						
3	274 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl pásů	m2	14,765	0,000	0,000				0,00
		14.765 'Viz 2/2 (274351215)'		14,765						
4	274 36-1821	Výztuž zákl pásů bet ocel 10505	t	0,770	1,060	0,816				0,00
		0,035*22.002 'Viz 2/1 (274321611)'		0,770						
5	275 32-1411	Základová patka ŽB C20/25	m3	12,800	2,453	31,402				0,00
		Základové patky sloupů olocení		0,000						
		(0,50*0,50*0,80)*28		5,600						
		Základové patky sloupů šapita		0,000						
		(1,00*1,00*1,80)*4		7,200						
6	275 35-1215	Zřízení bednění stěn zákl patek	m2	18,400	0,001	0,021				0,00
		Základové patky sloupů olocení		0,000						
		[2*(0,50+0,50)*0,20]*28		11,200						
		Základové patky sloupů šapita		0,000						
		[2*(1,00+1,00)*0,45]*4		7,200						
7	275 35-1216	Odstranění bednění stěn zákl patek	m2	18,400	0,000	0,000				0,00
		18.400 'Viz 2/6 (275351215)'		18,400						
8	275 36-1821	Výztuž zákl patek bet ocel 10 505	t	1,088	1,060	1,153				0,00
		0,085*12.800 'Viz 2/5 (275321411)'		1,088						
3		Svislé a kompletní konstrukce								
1	311 27-2310	Zed' nosná 30 hladký Ytong 350kg/m3	m3	14,670	0,502	7,369				0,00
		Jeskyně		0,000						
		0,30*(2,00+1,05*4+1,80*2+4,35*2)*3,10		17,205						
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,30*0,60*0,60)*5		-0,540						
		-(0,30*0,60*0,80)*1		-0,144						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		-(0,30*0,60*1,00)*2		-0,360						
		-(0,30*0,60*1,20)*2		-0,432						
		-(0,30*0,80*0,80)*2		-0,384						
		-(0,30*1,00*1,00)*1		-0,300						
		-(0,30*1,25*1,00)*1		-0,375						
2	312 27-2123	Zed' výplň 20 hladký Ytong 500kg/m3	m3	0,778	0,756	0,588				0,00
		Obezdivka sloupů (profil HEB 140)		0,000						
		(0,30*0,30*0,335)*2		0,060						
		(0,30*0,30*1,185)*2		0,213						
		(0,30*0,30*2,80)*2		0,504						
3	338 17-1142	Osaz sloup plot oc 5,0m v zabeton	kus	32,000	0,121	3,886				0,00
3/1	553 35640-60	Sloup trubka dn 150 mm žárově pozin	kus	28,000	0,121	3,377		0,00		
3/2	553 35640-61	Sloup trubka dn 200 mm žárově pozin	kus	4,000	0,199	0,794		0,00		
4	345 27-2612	Stěna atika 20 hlad Ytong 500kg/m3	m2	8,250	0,151	1,248				0,00
		Atikové zdivo		0,000						
		(1,05*4+1,80*2+4,35*2)*0,50		8,250						
5	389 94-1013	Kovové kce nad 10kg	kg	351,828	0,001	0,352				0,00
		Sloupy - profil HEB 140		0,000						
		33,70*(0,635*2)		42,799						
		33,70*(1,485*2)		100,089						
		33,70*(3,10*2)		208,940						
4		Vodorovné konstrukce								
1	411 32-1313	Strop deskový ŽB C16/20	m3	9,185	2,256	20,726				0,00
		Podlaha objektu		0,000						
		[3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10]*0,22		4,978						
		Střecha objektu		0,000						
		[3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35]*0,22		4,208						
2	411 35-1101	Zřízení bednění strop deska	m2	52,090	0,003	0,155				0,00
		Podlaha objektu		0,000						
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10		22,625						
		2*(3,50+8,80)*0,22		5,412						
		Střecha objektu		0,000						
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35		19,125						
		2*(3,50+7,70)*0,22		4,928						
3	411 35-1102	Odstraň bednění strop deska	m2	52,090	0,000	0,000				0,00
		52.090 'Viz 4/2 (411351101)'		52,090						
4	411 35-4171	Zřízení podpěr kce -5kPa strop -4m	m2	41,750	0,003	0,129				0,00
		Podlaha objektu		0,000						
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*6,10		22,625						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Střecha objektu		0,000						
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35		19,125						
5	411 35-4172	Odstraň podpěr kce -5kPa strop -4m	m2	41,750	0,000	0,000				0,00
		41.750 'Viz 4/4 (411354171)'		41,750						
6	411 36-1821	Výztuž strop bet ocel 10505	t	1,102	1,055	1,163				0,00
		0,120*9.185 'Viz 4/1 (411321313)'		1,102						
7	434 31-1114	Stupně beton C16/20 na desku	m	7,000	0,102	0,711				0,00
		1,40*5		7,000						
8	434 35-1141	Zřízení bednění stupeň přímočarý	m2	3,220	0,007	0,021				0,00
		[(0,16+0,30)*1,40]*5		3,220						
9	434 35-1142	Odstraň bednění stupeň přímočarý	m2	3,220	0,000	0,000				0,00
		3.220 'Viz 4/8 (434351141)'		3,220						
5		Komunikace								
1	564 85-1111	Podklad šterkodrt' ŠD zhut tl 150mm	m2	25,500	0,000	0,000				0,00
		Přístupová rampa		0,000						
		3,00*3,50+(2,00+8,00)/2*3,00		25,500						
2	596 21-1130	Klad zámk dl tl60 skC -50m2 chod	m2	25,500	0,084	2,148				0,00
		25.500 'Viz 5/1 (564851111)'		25,500						
2/1	592 45268-03	Dlažba zámková šedá 20x10x6 cm	m2	26,265	0,131	3,441		0,00		
61		Úprava povrchů vnitřní								
1	611 42-1110	Omítka strop vápenná hrubá	m2	14,023	0,043	0,600				0,00
		2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575		14,023						
2	611 48-1118	Potažení stropu sklovl+tmel	m2	14,023	0,005	0,066				0,00
		14.023 'Viz 61/1 (611421110)'		14,023						
3	612 42-1615	Vni omítka zdí vápenná hrubá	m2	50,353	0,039	1,974				0,00
		(1,80+0,85*4+1,60*2+4,475*2)*3,10		53,785						
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,60*0,60)*5		-1,800						
		-(0,60*0,80)*1		-0,480						
		-(0,60*1,00)*2		-1,200						
		-(0,60*1,20)*2		-1,440						
		-(0,80*0,80)*2		-1,280						
		-(1,00*1,00)*1		-1,000						
		-(1,25*1,00)*1		-1,250						
		Připočet ostění a nadpraží		0,000						
		0,15*(0,60*2+0,60)*5		1,350						
		0,15*(0,80*2+0,60)*1		0,330						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0,15*(1,00*2+0,60)*2		0,780						
		0,15*(1,20*2+0,60)*2		0,900						
		0,15*(0,80*2+0,80)*2		0,720						
		0,15*(1,00*2+1,00)*1		0,450						
		0,15*(1,00*2+1,25)*1		0,488						
4	612 48-1118	Potažení vni stěn sklovl+tmel 50.352 'Viz 61/3 (612421615)'	m2	50,352	0,005	0,236				0,00
5	619 45-1111	Vyrovnávací vrstva mc 15 cm Pod parapetní prkénka 0,65*10+0,80*2+1,05+1,30	m	10,450	0,010	0,109				0,00
				0,000						
				10,450						
62		Úprava povrchů vnější								
1	622 42-1121	Vně omítka stěna váp hrubá zatř (2,00+1,05*4+1,80*2+4,35*2)*4,00	m2	70,568	0,046	3,241				0,00
		Odpočet otvorů		0,000						
		-(0,60*0,60)*5		-1,800						
		-(0,60*0,80)*1		-0,480						
		-(0,60*1,00)*2		-1,200						
		-(0,60*1,20)*2		-1,440						
		-(0,80*0,80)*2		-1,280						
		-(1,00*1,00)*1		-1,000						
		-(1,25*1,00)*1		-1,250						
		Přípočet ostění a nadpraží		0,000						
		0,15*(0,60*2+0,60)*5		1,350						
		0,15*(0,80*2+0,60)*1		0,330						
		0,15*(1,00*2+0,60)*2		0,780						
		0,15*(1,20*2+0,60)*2		0,900						
		0,15*(0,80*2+0,80)*2		0,720						
		0,15*(1,00*2+1,00)*1		0,450						
		0,15*(1,00*2+1,25)*1		0,488						
2	622 48-1118	Potažení vně stěn sklovl+tmel 70.568 'Viz 62/1 (622421121)'	m2	70,568	0,005	0,331				0,00
3	629 45-1111	Vyrovnávací vrstva MC 15cm Pod oplechování parapetů 0,65*10+0,85*2+1,05+1,30	m	10,550	0,010	0,110				0,00
				0,000						
				10,550						
712		Povlakové krytiny								
1	712 31-1101	Izolace střech -10řstudená asf lak Zelená střecha	m2	19,125	0,000	0,000				0,00
				0,000						

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,35		19,125						
1/1	111 63150-01	Lak asfaltový penetrační	t	0,004	1,000	0,004		0,00		
2	712 33-2211	Drenážní tvarovaná nopová fólie	m2	19,125	0,001	0,015				0,00
		19.125 'Viz 712/1 (712311101)'		19,125						
3	712 34-1559	Izol střech -10ř pásy NAIP plocha	m2	38,250	0,001	0,034				0,00
		2*19.125 'Viz 712/1 (712311101)'		38,250						
3/1	628 52248-01	Pás modifik asf elastek 50 garden	m2	21,994	0,004	0,077		0,00		
3/2	628 33159-01	Pás těž asf sklomit g 200 s 40	m2	21,994	0,005	0,099		0,00		
4	712 39-1171	Izol střech -10ř textilie podklad.	m2	19,125	0,000	0,000				0,00
		19.125 'Viz 712/1 (712311101)'		19,125						
4/1	693 66059-01	Textilie filtek 200 g/m2	m2	21,611	0,000	0,004		0,00		
5	712 39-1172	Izol střech -10ř textilie ochranné	m2	19,125	0,000	0,000				0,00
		19.125 'Viz 712/1 (712311101)'		19,125						
5/1	693 66098-02	Textilie filtek 300 g/m2	m2	21,611	0,000	0,006		0,00		
6	998 71-2101	Přesun povlak kytina objekt v -6m	t	0,239	0,000	0,000				0,00
	713	Izolace tepelné								
1	713 14-1111	Izol tep střech pl lepená plně 1vrs	m2	14,825	0,002	0,030				0,00
		Zelená střecha		0,000						
		3,10*2,90-(0,75*0,75/2)*4+1,60*4,35		14,825						
1/1	283 75982-03	Deska polydek tl 150 mm	m2	15,122	0,008	0,128		0,00		
2	713 14-1121	Izol tep střech pl lepená bod 1vrst	m2	14,825	0,001	0,015				0,00
		14.825 'Viz 713/1 (713141111)'		14,825						
2/1	283 75950-01	Deska polystyren tl 100 mm	m2	15,122	0,002	0,035		0,00		
3	998 71-3101	Přesun tepel izolace objekt v -6m	t	0,208	0,000	0,000				0,00
	72	Zdravotně-technické instalace budov								
1	721 17-3401	Kan potr PVC sys KG lež DN 100 vni	m	3,000	0,001	0,004				0,00
2	721 29-0111	Zkouška těs kanal vodou -DN 125	m	3,000	0,000	0,000				0,00
3	722 17-4003	Potr vod PPR PN16 svar polyfuz D 25	m	6,000	0,006	0,034				0,00
4	722 18-1212	Vod potrubí izolace PE tl-6 DN-32	m	6,000	0,000	0,000				0,00
5	722 22-1137	Ventil výtokový 1/2 s příp na hadici	soubor	1,000	0,001	0,001				0,00
6	722 29-0226	Zkouška těs vodo potrubí závit -50	m	6,000	0,000	0,001				0,00
7	722 29-0234	Proplach a dezinfekce -DN 80	m	6,000	0,000	0,000				0,00
8	998 72-2101	Přesun vodovod objekt v -6m	t	0,040	0,000	0,000				0,00
	764	Konstrukce klempířské								
1	764 22-3530	Oplech zn-ti okapu lep krytin rš 330	m	4,100	0,003	0,013				0,00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2,05*2		4,100						
2	764 23-3530	Lem ZnTi zdí plochá střecha rš 330	m	16,350	0,002	0,037				0,00
		1,05*4+1,60*2+4,475*2		16,350						
3	764 25-2501	Žlab ZnTi podokap půlkruh rš 250	m	4,100	0,002	0,006				0,00
		2,05*2		4,100						
4	764 25-9531	Žlab ZnTi kotlík 4hran 200x250x350	kus	2,000	0,003	0,005				0,00
5	764 51-0540	Oplechování parapetů ZnTi rš 250	m	10,550	0,001	0,014				0,00
		0,65*10+0,85*2+1,05+1,30		10,550						
6	764 53-0520	Oplechování ZnTi zdí rš 330	m	16,500	0,002	0,028				0,00
		Atikové zdívo		0,000						
		1,05*4+1,80*2+4,35*2		16,500						
7	764 55-4502	Odpadní trouby ZnTi kruhové D 100	m	11,000	0,002	0,024				0,00
		4,50+6,50		11,000						
8	998 76-4101	Přesun klempíř kce objekt v 6m	t	0,127	0,000	0,000				0,00
	766	Konstrukce truhlářské								
1	766 22-1244	Mtž dřevěného schodiště+podesta	m	8,450	0,001	0,009				0,00
		2,30+1,30+2,55+2,30		8,450						
1/1	614 00007-17	Dřevěné schodiště včetně zábradlí	kus	1,000	1,015	1,015		0,00		
2	766 69-4111	Mtž parapet deska š -30cm dl -1m	kus	12,000	0,000	0,000				0,00
2/1	611 08000-05	Krycí parapetní deska	m	8,200	0,005	0,037		0,00		
3	766 69-4112	Mtž parapet deska š -30cm dl -1,6m	kus	2,000	0,000	0,000				0,00
3/1	611 08000-05	Krycí parapetní deska	m	2,350	0,005	0,011		0,00		
4	998 76-6101	Přesun truhlářské kce objekt v -6m	t	1,072	0,000	0,000				0,00
	767	Konstrukce zámečnické								
1	766 62-1211	Mtž okno zdvoj otv v -1,5m zeď	m2	8,450	0,000	0,002				0,00
		(0,60*0,60)*5		1,800						
		(0,60*0,80)*1		0,480						
		(0,60*1,00)*2		1,200						
		(0,60*1,20)*2		1,440						
		(0,80*0,80)*2		1,280						
		(1,00*1,00)*1		1,000						
		(1,25*1,00)*1		1,250						
1/1	611 44200-01	Okno dřevěné oválné 600x600 mm	kus	5,000	0,009	0,043		0,00		
1/2	611 44200-02	Okno dřevěné oválné 600x800 mm	kus	1,000	0,012	0,012		0,00		
1/3	611 44200-03	Okno dřevěné oválné 600x1000 mm	kus	2,000	0,014	0,029		0,00		
1/4	611 44200-04	Okno dřevěné oválné 600x1200 mm	kus	2,000	0,029	0,058		0,00		
1/5	611 44200-05	Okno dřevěné oválné 800x800 mm	kus	2,000	0,015	0,031		0,00		

Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
číslo							dodávky		montáže	
pol.	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1/6	611 44200-06	Okno dřevěné oválné 1000x1000 mm	kus	1,000	0,024	0,024		0,00		
1/7	611 44200-07	Okno dřevěné oválné 1250x1000 mm	kus	1,000	0,030	0,030		0,00		
2		Nátěr polyuretanový všech oken	m2	8,404	0,000	0,002				0,00
3	767 91-1250	Mtž stroj pletivo+dráto v -6m 15ř-	m2	450,000	0,000	0,000				0,00
		Svislá část		0,000						
		60,00*5,00		300,000						
		Púdorysné překrytí		0,000						
		150,00		150,000						
3/1	313 21407-01	Pletivo plotové potah pvc	m2	450,000	0,001	0,558		0,00		
4	767 91-2150	Mtž napínací drát -15ř	m	420,000	0,000	0,000				0,00
		Svislá část		0,000						
		60,00*5		300,000						
		Púdorysné překrytí		0,000						
		12,00*10		120,000						
4/1	156 11166-01	Drát napínací d 2,00 mm potah pvc	m	420,000	0,000	0,013		0,00		
5	767 91-2160	Přiháčkování pletiva k drátu -15ř	m	420,000	0,000	0,000				0,00
		420.000 'Viz 767/2 (767912150)'		420,000						
6	998 76-7101	Přesun zámečnické kce objekt v -6m	t	0,799	0,000	0,000				0,00
	777	Podlahy ze syntetických hmot								
1	777 21-5126	Podlaha plastbeton Epoxy 1330 12mm	m2	14,023	0,025	0,345				0,00
		2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575		14,023						
2	998 77-7101	Přesun podlaha litá objekt v -6m	t	0,345	0,000	0,000				0,00
	783	Nátěry								
1	783 22-1130	Nátěr syntet KDK DšFA anti zákl	m2	8,404	0,000	0,002				0,00
		Sloupy - profil HEB 140		0,000						
		0,805*(0,635*2)		1,022						
		0,805*(1,485*2)		2,391						
		0,805*(3,10*2)		4,991						
	784	Malby								
1	784 45-3201	Malba 2xdisp HERBOL bílá míst -3,8	m2	67,808	0,001	0,049				0,00
		Strop		0,000						
		2,90*2,875-(0,60*0,60/2)*4+1,40*4,575		14,023						
		Stěny		0,000						
		(1,80+0,85*4+1,60*2+4,475*2)*3,10		53,785						

Poř.	Číslo		Měrná	Množství	Jednotková	Celková	C E N A			
číslo	položky	Název položky	jednotka		hmotnost	hmotnost	dodávky		montáže	
pol.	1	2	3	4	5	6	jednotková	celkem	jednotková	celkem
							7	8	9	10
	8	Trubní vedení								
	1	871 15-1121	MTŽ potr výkop tr PE sv DN 25	m	5,500	0,000	0,000			0,00
1/1	286 13751-01	Trubka pehd pe100,sdr11 25x3 mm	m	5,500	0,000	0,001		0,00		
	2	871 27-5221	Potr.PVC-systém KG třídy SN8 DN125	m	8,000	0,002	0,016			0,00
	3	879 99-1101	Položení výstražné fólie	m	5,500	0,000	0,000			0,00
3/1	283 22079-02	Výstražná fólie	m	5,500	0,001	0,003		0,00		
	4	892 23-3111	Dezinfekce vodov potr DN do 70	m	5,500	0,000	0,000			0,00
	5	892 24-1111	Tlak zkouška vodov potr DN do 80	m	5,500	0,000	0,000			0,00
	6	892 27-2111	Zkouška těsn kanalizace dn 125 vodou	m	8,000	0,000	0,000			0,00
	7	893 31-2121	Vodoměrná prefa šachta	kus	1,000	10,175	10,175			0,00
7/1	388 22087-11	Vodoměrná sestava s vodoměrem	kpl	1,000	0,002	0,002		0,00		
	8	894 81-2352	Šachta PP DN600 poklop+ada -1,5t	kus	1,000	0,057	0,057			0,00
	9	Ostatní konstrukce a práce bourací,přesun hmot,lešení								
	1	916 56-1111	Osaz záhon obrub B zn2 s opěrou	m	16,000	0,101	1,617			0,00
		Přístupová rampa			0,000					
		(3,50+4,50)*2			16,000					
1/1	592 17509-03	Obrubník Best-Linea 50x8x25	kus	32,000	0,024	0,768		0,00		
	2	941 11-1121	Mtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10m	m2	139,565	0,000	0,000			0,00
		2*(5,90+7,65)*(4,50+5,80)/2			139,565					
	3	941 11-1221	Přípl ZKD den lešení k 94111-1121	m2	2 791,300	0,000	0,000			0,00
		20*139.565 'Viz 9/2 (941111121)'			2 791,300					
	4	941 11-1821	Dmtž leš řad trub leh+podl š1,2 v10	m2	139,565	0,000	0,000			0,00
		139.565 'Viz 9/2 (941111121)'			139,565					
	5	952 90-1311	Vyčištění budov zemědělský objekt	m2	19,375	0,000	0,001			0,00
		3,50*3,30-(0,75*0,75/2)*4+2,00*4,475			19,375					
	99	Přesun hmot								
1	998 01-1002	Přesun budova zděná v -12m	t	165,478	0,000	0,000				0,00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Areál ZOO Děčín				
Objekt:	SO 06 Sovy				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5				
Projektant:	Stavex MM, ing. František Jonák				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			

Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	1 090 720	13	Zařízení staveniště
2		Montáž	934 472	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15	
4		PSV	0	16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		2 025 192	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	
7	Jiné náklady		0	19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		2 025 192	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	
11	Rezerva		0	23	
12	Součet (ř. 8-11)		2 025 192	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0

Celkové náklady		
26	Celkem (ř. 12+25)	2 025 192
27	DPH 20%	0
28	DPH ze specifikací 21%	425 290
29	DPH ze specifikací 9%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	2 450 482

V.Trnka		Název stavby v evid.	1
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko	Datum	28.prosince 2009

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Areál ZOO Děčín					
Objekt:	SO 04 Rosomák					
			IČO	DIČ		
Objednatel:	Statutární město Děčín, Mírové nám. 1175/5					
Projektant:	Stavex MM, ing. František Jonák					
Zhotovitel:						
Subdodavatel:						
Zpracovatel PP:						
Uživatel:						
Jiné údaje:						
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:		
Reg. Číslo:		Zakázka:				
Rozpočtové náklady v korunách						
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady			
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	Zařízení staveniště	0
2		Montáž	0	14		0
3	ZRN prací stavebních	HSV	0	15		0
4		PSV	0	16		0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17		0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18		0
7	Jiné náklady		0	19		0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		388 040	20		0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		19 585	21		0
10	Hl. XI - kompletační činnost		14 400	22		0
11	Rezerva		0	23		0
12	Součet (ř. 8-11)		422 025	24		0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0
				Celkové náklady		
				26	Celkem (ř. 12+25)	422 025
				27	DPH 20%	0
				28	DPH ze specifikací 21%	88 625
				29	DPH ze specifikací 9%	0
				30	Celkem (ř. 26-29)	510 650
V.Trnka		Název stavby v evid.		1		
		Název objektu v evid.		1		
		Číslo záznamu v evid.				
Podpis		Razítko		Datum		28.prosince 2009

Děčínský stavební podnik s.r.o.

Realizace pozemních staveb - dodavatelská, projektová, inženýrská a poradenská činnost

Folknářská 1246/21, 405 01 Děčín 2
tel: 412 526 562, fax: 412 526 559
e-mail: info@dspdc.cz, www.dspdc.cz
IČ: 47781483
DIČ: CZ47781483
ČSOB Děčín 277913507/0300

Firma je zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 3901
Den zápisu:
10. prosince 1992

Firma má implementovaný systém
řízení kvality dle požadavků
DIN ISO 9001, ISO 14001
a požadavkům standardu OHSAS 18001
je certifikována mezinárodní společností
Qualityaustria člen sítě IQNET



Dle ustanovení zadávacích podmínek

(jmenný seznam osob, podílející na plnění veřejné zakázky)

Prohlašujeme jako uchazeč o stavební zakázku

„Část B – ZOO Děčín, SO 04 rosomák, SO 05 kamzík, SO 06 sovy“

že v pozici stavbyvedoucího bude odborně způsobilá osoba **p. Petr Plhal** – autorizovaný technik v oboru pozemní stavby.


V Děčíně dne 03 -08- 2018

Aleš Adam, jednatel společnosti

HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ

Zakázka: Část B, ZOD Děčín, SO 04 rosovák, SO 05 kamzik, SO 06 ovvy

Zadavatel: Statutární město Děčín
Uchazeč: Děčínský stavební podnik s.r.o.



Termín realizace: 238 dní

Celková cena bez DPH: 5 880 000,49,- Kč

DPH 21% : 1 234 800,96,- Kč

Celková cena s DPH: 7 114 801,45,- Kč

V Děčíně 03-08-2018