

VÝKAZ VÝMĚR - Oprava střešní krytiny b.č.53 - kasárna Semtín

č.pol.	Název položky	jednotka	Počet	CENA	
			jednotek	jednotková	celkem
1.	demontáž stávajícího Pz hromosvodu	bm	90,00		
2.	demontáž stávajícího oplechování - hřeben	bm	44,00		
3.	demontáž stávajícího opláštění střechy	m2	660,00		
4.	demontáž stávajícího oplechování - okapový plech	bm	88,00		
5.	demontáž stávajícího oplechování - atika	bm	30,00		
6.	demontáž stávajícího oplechování - lemování zdi	bm	30,00		
7.	demontáž žlabů a háků 92 ks	m	90,00		
8.	demontáž stávajícího laťování	m2	660,00		
9.	montáž kontralati 40 x 50 mm	m	675,00		
10.	montáž laťování střech jednoduchých osová vzdál. do 400 mm	m2	660,00		
11.	řezivo jehličnaté, střešní latě 50x40 mm impregnované dl. 4 m	m3	6,10		
12.	montáž pojistné hydroizolační fólie s lepenými spoji na krokve	m2	660,00		
13.	dodávka hydroizolační fólie 1,5 x 50 m bal. Např. Delta MAX PLUS	m2	750,00		
14.	montáž těsnících pásků pod kontralati	m	675,00		
15.	páska těsnící k podložení latí např. Delta SB 60	m	675,00		
16.	dodávka poplastované lesklé plechové krytiny trapez. profil např. Sat35 tl. plechu 0,75 mm, PE 25 barevné provedení hnědá RAL 8017 vč. spojovacího materiálu	m2	739,20		
17.	montáž krytiny z tvarovaných plechů šroubováním	m2	660,00		
18.	montáž těsnícího prvku do krytiny z tvarovaných plechů	m	176,00		
19.	dodávka těsnění SAT35, spodní, horní	m	176,00		
20.	dodávka a montáž větracího pásu okapního	m	90,00		
21.	dodávka a montáž atiky r.š. 400 mm	m	30,00		
22.	dodávka a montáž lemu zdi r.š. 250 mm	m	30,00		
23.	dodávka a montáž oplechování větraného hřebene r.š.700 mm PE 25	m	44,00		
24.	dodávka a montáž větracího pásu hřebene	m	44,00		
25.	dodávka a montáž oplechování okapnice tl.0,5 mm PE 25	m	88,00		
26.	dodávka a montáž odvětrání	ks	2,00		
27.	dodávka a montáž žlabů rš.330mm včetně čel a 92 ks háků - poplastovaný např. Satjar	m	90,00		
28.	montáž hromosvodu včetně veškerého podr. materiálu	mb	90,00		
29.	provedení revize hromosvodové soustavy	kmpl.	1,00		
30.	odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu do Starého Městečka	t	5,20		
31.	úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení vybouraného materiálu	t	2,30		
32.	zařízení staveniště	%	2,00		
33.	Přesun hmot a vedlejší rozpočtové náklady	%	4,50		
	Celkem cena bez DPH				949 398,80
	DPH 21%				199 373,75
	Cena celkem vč. DPH				1 148 772,55

zpracoval : Koblíha Petr

