

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava oblouku ul. Koželužská

Objekt:

Oprava oblouku ul. Koželužská

KSO:

Místo: Olomouc

Zadavatel:

DP města Olomouce, a.s.Koželužská 563/1, Olomouc

Uchazeč:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Projektant:

DPMO, a.s.

CC-CZ:

Datum: 04.10.2018

IČ:

47676639

DIČ:

CZ47676639

IČ:

25869523

DIČ:

CZ25869523

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

338 443,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	338 443,79	21,00%	71 073,20
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

409 516,99

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava oblouku ul. Koželužská

Objekt:

Oprava oblouku ul. Koželužská

Místo: Olomouc

Datum: 04.10.2018

Zadavatel: DP města Olomouce, a.s.Koželužská 563/1, Olomouc

Projektant: 0

Uchazeč: IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

338 443,79

HSV - Práce a dodávky HSV

279 943,79

1 - Zemní práce

15 836,00

5 - Komunikace pozemní

232 645,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

4 387,50

997 - Přesun sutě

19 113,28

998 - Přesun hmot

7 962,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

58 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava oblouku ul. Koželužská

Objekt:

Oprava oblouku ul. Koželužská

Místo:

Olomouc

Datum:

04.10.2018

Zadavatel:

DP města Olomouce, a.s.Koželužská 563/1, Olomouc

Projektant: 0

Uchazeč:

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							338 443,79	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				279 943,79	
D	1		Zemní práce				15 836,00	
1	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva vc. naložení	m2	79,000			CS ÚRS 2016 01
PP			Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 50 m2 z velkých kostek kladených do lože z kameniva					
VV			dle VV :					
VV								
VV			Součet					
2	K	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 200 mm	m2	7,500			CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm					
VV			dle VV :					
VV								
VV			Součet					
3	K	113107121	Odstranění podkladu z DK tl. do 100 mm	m2	79,000			CS ÚRS 2016 01
PP			Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2					
VV			dle VV :					
VV								
VV								
4	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	7,500			CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, tloušťky vrstvy 100 mm					
	VV		dle VV :					
	D	5	Komunikace pozemní				232 645,00	
5	K	511536011	Výplň mezi pražci a prahy z kameniva hrubého drčeného	m3	9,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Výplň mezi pražci a kolem jejich hlav a mezi podélnými prahy a podél jejich vnějších svislých stěn v trati přímé, v oblouku nebo kolejovém rozvětvení z kameniva hrubého drčeného se zhuťněním					
	VV		dle VV - doplnění kolejového lože :					
	VV							
6	K	549295112	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnic	kus	70,000			CS ÚRS 2016 01
	PP							
	PP							
7	K	543111112	Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných	m	22,500			
	PP		Směrové a výškové vyrovnání koleje nebo kolejového rozvětvení na pražcích dřevěných jakékoliv soustavy, bez doplnění kolejového lože z kameniva drčeného nebo struskové štěrkoviny dosavadní i nově zřízené koleje nebo kolejového rozvětvení					
	VV							
8	K	545116011	Výměna žlábkové kolejnice	m	45,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Výměna žlábkové kolejnice jakéhokoliv rozdělení pražců jakéhokoliv tvaru					
	VV		dle VV :					
	PP		Kolejnice tramvajové tvar NT1 žlábkové - Dodá SPMO, a.s.					
	VV							
9	K	545126013R	Výměna žebrové podkladnice	ks	10,000			
	PP		Výměna žebrové podkladnice					
	VV		komplet provedení vč. dodávky materiálu podkladnice, vrtulí, kroužků a podložek.					
	VV							
10	K	548111111	Svár žlábkových kolejnic elektrický bez příložky	kus	6,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Svar žlábkových kolejnic elektrický bez příložky					
	VV							
11	K	591211111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamena do lože z kameniva těžného tl. 50 mm	kus	79,000			CS ÚRS 2016 01
	PP							
	VV							
12	K	548133121	Řez příčný žlábkové koleje plamenem	kus	12,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Řez příčný žlábkové kolejnice plamenem					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	548945112	Ohýbání kolejnic hmotnosti nad 50 kg/m	m	45,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Ohýbání kolejnic hmotnosti přes 50 kg/m					
	VV							
14	K	564801112	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 40 mm	m2	79,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV							
15	K	565146111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 60 mm š do 3 m	m2	7,500			CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozrné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV							
16	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	15,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,50 do 0,80 kg/m2					
	VV							
17	K	577134131	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,500			CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 40 mm					
	VV							
18	K	577156131	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	7,500			CS ÚRS 2016 01
	PP		Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu, po zhutnění v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm					
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				4 387,50	
19	K	919735115	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 250 mm	m	22,500			CS ÚRS 2016 01
	PP		Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250 mm					
	VV		dle VV :					
	D	997	Přesun sutě				19 113,28	
20	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	11,230			CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
	VV		vyfrézovaný asfalt :					
	VV		7,5*0,128		0,960			
	VV		odtěžené DK :					
			79*0,130		10,270			
21	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	112,300			CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 11,23*10					
22	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km vč. složení	t	35,775			CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km					
	VV		vybourané žulové kostky na skládku investora (bez poplatku) :					
	VV		32,94		32,940			
	VV		živičný podklad - na skládku :					
	VV		3,375		3,375			
	VV							
23	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	33,750			CS ÚRS 2016 01
	PP		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		živičný podklad - skládka 10 km :					
	VV		3,375*10		33,750			
	VV		Součet		1 795,316			
24	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce z kameniva (skládkovné)	t	10,270			CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)					
	VV		podkladní DK					
	VV							
	VV							
25	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	4,330			CS ÚRS 2016 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů					
	VV		živičný podklad :					
	VV		3,37+0,96					
	VV							
	D	998	Přesun hmot				7 962,01	
26	K	998243011	Přesun hmot pro železniční svršek městských drah	t	16,249			CS ÚRS 2016 01
	PP		Přesun hmot pro svršek kolejí nebo kolejišť pro tramvaj kromě metra jakéhokoliv rozsahu dopravní vzdálenost do 1 000 m					
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				58 500,00	
27	K	012103000	Geodetické práce	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce před výstavbou					
	VV		před výstavbou, při provádění stavby a ukončení zaměření stávajícího stavu					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
28	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště					
	VV		zřízení, provoz a odstranění zařízení staveniště					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
29	K	062002000	Poplatek za zvláštní užívání komunikace	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Hlavní tituly průvodních činností a nákladů územní vlivy ztížené dopravní podmínky					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			
30	K	070001000	Provozní vlivy - přechodné dopravní značení + úpravy provozu	kpl	1,000			CS ÚRS 2016 01
	PP		Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy					
	VV		po celou dobu výstavby					
	VV		1,0		1,000			
	VV		Součet		1,000			