

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	13 -09- 2018
PODATELNA 2	
Č.j.:	1449/ETP

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 13.4.2018**

obekod

**I.
SMLUVNÍ STRANY**

Zhotovitel:

Jméno: MATEX HK s.r.o
Zápis v obchod. / živnost. rejstříku: C18080 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové,
Zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti
Sídlo: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
Doručovací adresa: Kladská 181, 500 03 Hradec Králové
IČ: 259 68 807
DIČ: CZ 25968807
Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]

Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Jméno: TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Zápis v obchodním rejstříku: příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu
v Hradci Králové, sp. zn. Pr 52
Zastoupený: [redacted] ředitelem
Sídlo: Na Brně 362, 500 08 Hradec Králové 8
IČ: 64809447
DIČ: CZ64809447
Bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
Kontaktní osoba: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

II. PŘEDMĚT A ODŮVODNĚNÍ DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.4.2018 smlouvu o dílo na provedení díla s názvem „Oprava schodiště Bono Publico v Hradci Králové (fáze 2.)“ v rozsahu určeném zadávacím řízením objednatele na podlimitní veřejnou zakázku č. 118012 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Z důvodu podání žádosti o dotaci z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón 2018 Ministerstva kultury je potřeba vyčlenit uznatelné položky z nabídkového rozpočtu, které bude možné uhradit z dotace a které budou fakturovány v samostatné faktuře. Termín dokončení těchto položek je **31.12.2018**. Položkový rozpočet uznatelných položek pro dotaci, jichž se výše uvedený termín týká, je přílohou č. tohoto dodatku.
3. Termín dokončení a předání celého díla (zároveň termín vyklizení staveniště) se nemění a zůstává v platnosti dle Smlouvy o dílo – nejpozději do 8 měsíců od předání staveniště.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem ke smlouvě.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Uvedené platí obdobně i v případě zrušení smlouvy dle § 7 zákona o registru smluv. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
5. Smluvní strany prohlašují, že na tento dodatek se mj. vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a objednatel je dle § 2 cit. zákona subjektem, jehož smlouvy se povinně uveřejňují prostřednictvím registru smluv.
6. Tento dodatek vstupuje v platnost dnem podpisu obou smluvních stran, a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.
7. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v plném znění (včetně všech příloh). Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek neobsahuje žádná obchodní tajemství a zhotovitel souhlasí s uveřejněním dodatku (vč. metadat) bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

IV. PŘÍLOHY

1. Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je Položkový rozpočet uznatelných položek pro dotaci

V Hradci Králové dne 12.9.2018

V Hradci Králové dne 12.9.2018

ZA OBJEDNATELE:

ZA ZHOTOVITELE:

.....


ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

.....


jednatel
MATEX HK s.r.o.



MATEX HK
s.r.o.
Kladská 181
500 03 Hradec Králové
IČ: 25968807 DIČ: CZ25968807



KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Hradec Králové.
		IČ	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové		
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C	
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	8	Práce přesčas	13	Zařízení staveniště
	Dodávky		0,00		0,00
2		9	Bez pevné podl.	14	VRN 2
	Montáž		0,00		0,00
3	PSV	10	Kulturní památka	15	Územní vlivy
	Dodávky		0,00		0,00
4		11		16	Provozní vlivy
	Montáž		0,00		0,00
5	"M"			17	VRN 5
	Dodávky				0,00
6				18	VRN z rozpočtu
	Montáž				
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost	22	Ostatní náklady
	0,00		0,00		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="background-color: #cccccc; width: 100%; height: 100px;"></div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">4 878 993,53</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td>%</td> <td>Základ daně</td> </tr> <tr> <td>snížená</td> <td>15,0</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td>základní</td> <td>21,0</td> <td>4 878 993,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>DPH celkem</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>1 024 588,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">5 903 582,17</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	4 878 993,53	DPH	%	Základ daně	snížená	15,0	0,00	základní	21,0	4 878 993,53			DPH celkem			1 024 588,64		Cena s DPH	5 903 582,17	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	4 878 993,53																																
DPH	%	Základ daně																																
snížená	15,0	0,00																																
základní	21,0	4 878 993,53																																
		DPH celkem																																
		1 024 588,64																																
	Cena s DPH	5 903 582,17																																
E	Přípočty a odpočty																																	
	Dodá zadavatel	0,00																																
	Klouzavá doložka	0,00																																
	Zvýhodnění	0,00																																

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové.

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 9. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH
17-039a	Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)	4 878 993,53	0,00	1 024 588,64	5 903 582,17
01	Uznatelné	2 528 993,53	0,00	531 088,64	3 060 082,17
02	Neuznatelné	2 350 000,00	0,00	493 500,00	2 843 500,00
Celkem		4878993,53	0,00	1024588,64	5903582,17

50
IČ

P.O. 9
KRAJOVÉ
256307

KRYCI LIST ROZPOCTU


Název stavby	Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)	JKSO	
Název objektu	Uznatelné	EČO	
		Místo	Hradec Králové.
		IČ	
		DIČ	
Objednatel	Technické služby Hradec Králové		
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2018	
			CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel <div style="text-align: center;">  <p>MATEX HK, s.r.o. 500 03 IČO 25</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>D</td> <td>Celkem bez DPH</td> <td style="text-align: right;">2 528 993,53</td> </tr> <tr> <td></td> <td>DPH % Základ daně DPH celkem</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>snížená 15,0 0,00</td> <td>0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>základní 21,0 2 528 993,53</td> <td>531 088,64</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Cena s DPH</td> <td style="text-align: right;">3 060 082,17</td> </tr> <tr> <td>E</td> <td>Přípočty a odpočty</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>Dodá zadavatel</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Klouzavá doložka</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>Zvýhodnění</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> </table>	D	Celkem bez DPH	2 528 993,53		DPH % Základ daně DPH celkem			snížená 15,0 0,00	0,00		základní 21,0 2 528 993,53	531 088,64		Cena s DPH	3 060 082,17	E	Přípočty a odpočty			Dodá zadavatel	0,00		Klouzavá doložka	0,00		Zvýhodnění	0,00
D	Celkem bez DPH	2 528 993,53																										
	DPH % Základ daně DPH celkem																											
	snížená 15,0 0,00	0,00																										
	základní 21,0 2 528 993,53	531 088,64																										
	Cena s DPH	3 060 082,17																										
E	Přípočty a odpočty																											
	Dodá zadavatel	0,00																										
	Klouzavá doložka	0,00																										
	Zvýhodnění	0,00																										

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Uznatelné

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové.

Zpracoval: J

Datum: 12. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

2	113106111	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z mozaiky	m2	0,000		
3	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4 - výkopy dle návrhu výkopových prací	m3	220,300		
4	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	52,812		
5	151101202	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 8 m	m2	163,591		
6	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	52,812		
7	151101212	Odstranění příložného pažení stěn hl do 8 m	m2	163,591		
8	151101291	Statické podchycení šachty proti posunutí při realizaci výkopových prací	ks	0,000		
9	151101292	Statické zabezpečení prostoru mezi "Rybářskou brankou" a opěrnými zidkami při realizaci výkopových prací	ks	1,000		
10	151101293	Statické zabezpečení - podchycení pískovcové zidky při realizaci výkopových prací	ks	1,000		
11	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do $\sqrt{3}$ m v hornině tř. 1 až 4	m3	220,300		
12	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	220,300		
13	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	220,300		
14	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	440,600		
15	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	220,300		
16	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	220,300		
17	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	440,600		
18	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	71,000		
19	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	35,600		
20	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhutněním (původní zemina)	m3	35,600		
21	175111199	Zpětný obsyp sanovaných stěn materiálem vhodným pro pro zásyp, vč.dovozy na stavbu	m3	146,000		
22	583374030	kamenivo (kačírek) frakce 16/32	t	7,522		
23	583373440	štěrkopísek frakce 0-32	t	4,923		
24	583438820	kamenivo drcené frakce 8-16	t	5,608		
25	583439300	kamenivo drcené frakce 16-32	t	147,293		
26	583439590	kamenivo drcené frakce 32-63	t	63,595		
27	581251100	jíl surový	t	72,289		
28	585910830	vápenná prosívka	t	2,169		

2 Zakládání

29	274313711	Základové pásy z betonu tř. C20/25	m3	0,971		
----	-----------	------------------------------------	----	-------	--	--

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
30	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	6,016		
31	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	6,016		
32	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,000		
33	275321411	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,000		
34	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	0,000		
35	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	0,000		
36	275362021	Výztuž základových patek svařovanými sítěmi Kari	t	0,000		

3 Svislé a kompletní konstrukce

37	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	7,000		
38	311113131	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	0,000		
39	311231127	Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 až 25 na SMS 10 MPa - nadezdění hlavní korunní římsy jižního portálu	m3	0,000		
40	311321511	Nosná zeď ze ŽB tř. C 20/25 - přibetonávka nopové desky	m3	30,188		
41	311351101	Zřízení jednostranného bednění zdí nosných	m2	68,250		
42	311351102	Odstranění jednostranného bednění zdí nosných	m2	68,250		
43	311362021	Výztuž nosných zdí svařovanými sítěmi Kari	t	0,379		
44	316121001	Montáž krycí prefabrikované desky	kus	0,000		
45	593412100	deska stropní plná PZD 11/10 89x29x6,5 cm	kus	0,000		
46	317944321	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,000		
47	319202113	Dodatečná izolace zdiva tl do 450 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	7,200		
48	319202114	Dodatečná izolace zdiva tl do 600 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	0,000		
49	319202116	Dodatečná izolace zdiva tl do 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	0,000		
50	319202117	Dodatečná izolace zdiva tl do 1500 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	11,100		
51	340239212	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	1,532		
52	342272248	Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	0,000		

38 Různé kompletní konstrukce

53	3800001	KA2, KA3, KA4 Železobetonové PREFA odvětrávací lavice, hranol, kvádr - pohledový beton	m3	0,000		
----	---------	--	----	-------	--	--

4 Vodorovné konstrukce

54	430321111	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 8/10	m3	0,000		
55	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	0,000		
56	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,000		

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

57	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	0,000		
58	612325597	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - stěny, klenby, tambury, kupole - profilace (pilastry, klenebné pásy, pandativy - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ...	m2	0,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
59	622325597	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - exteriér východní a západní fasáda, tambury - profilace (ostění oken, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ...	m2	0,000		
60	622325598	Vnější sanační omítky dle směrnice WTA 2-9-04, štukové omítky v rozsahu do 100%, tl.2,5-3,0cm - severní a jižní portál - reprofilace (pilastry, římsy, šambrány - tl.omítek 5,0 až 8,0cm), povrchová úprava vápenný nátěr, ... - vyšší složitost členění fasády	m2	0,000		
61	622325599	Umístění nápisu " B O N O P U B L I C O " - vpadlé písmo v omítce - typ písma navržený ručně na šablonu typografem - písmena jemně probarvit valěrem světle šedé lazury	ks	0,000		
62	985231113	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl přes 12 m/m2 (malta na bázi přirozeně hydraulického vápna)	m2	281,000		
63	631311112	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	0,328		
64	631311132	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 8/10	m3	1,857		
65	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	7,361		
66	631319175	Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	7,361		
67	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,262		
68	632451032	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v ploše - lože pro pískovcovou dlažbu	m2	0,000		
69	632451636	Potěr pískocementový tl 30 mm stupňů a schodnic tř. C 25 běžný	m2	0,000		
70	632459115	Příplatek k potěrům tl 10 mm za polymercementovou přísadu	m2	0,000		

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

71	9100000	Drobné stavební a bourací práce nespécifikované (zedník, omítkář, ...)	hod	150,000		
72	9100001	Stavební přípomocce elektroinstalace (elektrikář, ...)	hod	100,000		
73	941311111	Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	833,852		
75	941311811	Demontáž lešení řadového modulového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	0,000		
76	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken (zakrytí omítek vnější fasády)	m2	0,000		
78	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	0,000		
79	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	0,000		
81	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	0,000		
82	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	350,000		
83	952901114	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží přes 4 m	m2	0,000		
84	953735112	Bezpečnostní odkap plastovými troubami DN do 80 mm ukládanými na sraz	m	1,092		
85	953735113	Odvětrání vodorovné plastovými troubami DN do 110 mm ukládanými na sraz	m	11,960		
86	959231149	Obrubní pás z betonu, š.150mm, v.150mm, vč.nátěru na akrylátové bázi pro omezení nasákavosti a eliminaci průniku CO2 - poklopy na podestách	m	0,000		
87	961031411	Bourání zděné šachty cihelné a šachty ŽB	m3	2,530		
88	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,000		
89	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	0,000		
90	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
91	962032314	Bourání pilířů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,000		
92	963042899	Bourání schodišťových stupňů dubových - stupnice a podstupnice, vč.odřezání závitových tyčí (420 závitových tyčí)	m	0,000		
93	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových tl přes 100 mm pl pře 4 m2 - exteriérové schodiště	m3	0,000		
94	965043449	Bourání poklopů, vč.podkladů betonových nebo zděných tl do 150 mm pl přes 4 m2	m3	0,000		
95	965061821	Demontáž dlažeb z dřevěných špalíků	m2	0,000		
96	965082933	m2	m3	0,000		
97	967031743	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 150 mm	m2	0,000		
98	967031744	Přísekání plošné zdiva z cihel pálených na MC tl do 300 mm	m2	0,000		
99	968062244	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křidel pl do 1 m2	m2	0,000		
100	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtahování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	0,000		
101	976061111	Vybourání dřevěných madel a zábradlí	m	0,000		
102	976071111	Vybourání kovových madel a zábradlí	m	0,000		
103	976073199	Vybourání hliníkových mřížek k odvětrání ze zdiva cihelného nebo betonového	kus	0,000		
104	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	16,640		
105	977211119	Řezání okrajů nabetonovaných schodů - oba kraje zkrácení o cca 50mm (140 pozic u stěn)	m	0,000		
106	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	0,000		
107	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m2	289,630		
108	978023411	Vyškrabání spár zdiva cihelného	m2	540,396		
109	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	0,000		
110	985121121	Tryskání degradovaného betonu podlah podest a schodů vodou pod tlakem	m2	0,000		
111	985131311	Ruční dočištění ploch podlah ocelových kartáči	m2	0,000		
112	985311113	mm	m2	0,000		
113	985323111	Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	0,000		
114	985131399	Odrhová zkouška - splnění min.pevnosti v tahu 1,5MPa	ks	0,000		

997 Přesun sutě

115	997013001	Vykližení ulehle suti z prostorů do 15 m2 s naložením z hl do 2 m - podesta schodiště Biskupský palác	m3	0,000		
116	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	33,722		
117	997013311	Montáž a demontáž shozu suti v do 10 m	m	8,000		
118	997013321	Příplatek k shozu suti v do 10 m za první a ZKD den použití	m	1 440,000		
119	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	33,722		
120	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	505,830		
121	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	41,397		

998 Přesun hmot

122	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	428,102		
-----	-----------	---------------------------------------	---	---------	--	--

PSV Práce a dodávky PSV

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

123	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	0,000		
##	111631500	<i>lak asfaltový ALP</i>	t	0,000		
125	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	0,000		
##	628522570	<i>pás asfaltovaný modifikovaný SBS</i>	m2	0,000		
127	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilií vrstva ochranná	m2	202,800		
##	693110620	<i>geotextilie 300 g/m2</i>	m2	243,360		
129	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše těsnicí hmotou - hydroizolační stěrka	m2	0,000		
130	711161519	Izolace fóliemi plošný drén opatřen nepropustným zátěrem	m2	165,100		
131	711161529	Izolace fóliemi bentonitová hydroizolační rohož	m2	83,200		
132	711211129	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů s výškou nopu min.100mm, kotvení talířovými hmoždinkami, ...	m2	68,250		
133	711792620	Izolace proti zemní vlhkosti krycí lišta pro překrytí okraje izolace	m	44,330		
134	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	2 579,228		

712 Povlakové krytiny

135	712521132	Provedení povlakové krytiny obých střech za horka nátěrem asfaltovým	m2	0,000		
##	111631500	<i>lak asfaltový ALP</i>	t	0,030		
137	712541559	Provedení povlakové krytiny obých střech pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	0,000		
##	628362010	<i>pojistná hydroizolace - pás asfaltový, vložka skelná tkanina,oxidovaný asfalt, tl.4,0mm</i>	m2	0,000		
139	998712201	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	%	0,000		

749 Elektroosmóza

143	74901	Elektroosmóza - úprava pozic kontrolních bodů (elektrikář odborný)	hod	0,000		
144	74902	Elektroosmóza - spojovací elektro krabíčky	ks	0,000		

762 Konstrukce tesařské

145	7620000	Demontáž dřevěný záklop kupolí, vč.nosné části (ramenátu)	m2	0,000		
146	7620001	TR6 Dřevěný záklop kupolí, vč.nosné části (ramenátu), povrchová úprava proti dřevokaznému hmyzu a houbám, spojovací materiál, ...	m2	0,000		
147	764002413	Montáž strukturované oddělovací rohože	m2	0,000		
##	283292230	<i>fólie strukturovaná (1,5 x 30 m)</i>	m2	0,000		
149	765191023	Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve sklonu přes 20° s lepenými spoji na bednění	m2	0,000		
##	283293260	<i>fólie difúzní (1,5 x 50 m)</i>	m2	0,000		
151	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	0,000		

764 Konstrukce klempířské

152	764001829	Demontáž krytiny ze svitků nebo tabulí a klempířských výrobků do suti	m2	0,000		
153	764031422	Dilatační připojovací lišta z Cu plechu včetně tmelení rš 120 mm	m	0,000		

HK
S.P.O. 9
2015
15.6.307

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
154	764131456	Krytina střechy oblé drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	0,000		
155	764131459	Krytina střechy kupole drážkováním ze svitků z Cu plechu rš 500 mm	m2	0,000		
156	764232405	Oplechování štítu závětrnou lištou z Cu plechu rš 400 mm	m	0,000		
157	764235403	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 250 mm	m	0,000		
158	764235407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš 670 mm	m	0,000		
159	764235411	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Cu plechu celoplošně lepené rš přes 800 mm	m2	0,000		
160	764236444	Oplechování pilastrů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	0,000		
161	764236445	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 400 mm	m	0,000		
162	764238424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	0,000		
163	764332435	Spodní lemování oblých zdí střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou z Cu plechu rš 400 mm	m	0,000		
164	764531464	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Cu plechu 220x220x300 mm průměr svodu 100 mm	kus	0,000		
165	764533400	Žlaby nadokapní (nástřešní) oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z Cu plechu rš 200 mm	m	0,000		
166	764535411	Žlaby mezistřešní nebo zaatikové uložené v lůžku z Cu plechu rš 1100 mm	m	0,000		
167	764538401	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 80 mm	m	0,000		
168	764538402	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 100 mm	m	0,000		
169	764538403	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Cu plechu o straně 120 mm	m	0,000		
170	7649901	Mosazné držáky pro svítidla na parapetech	ks	0,000		
171	7649902	Vrcholový trn kupole z CU plechu, dl.1050mm + šestcípá hvězda pozlacená plátkovým 24 karátovým zlatem, průměr hvězdy 90mm	ks	0,000		
172	7649903	Nerezová větrací kruhová mřížka se síťovinou, D110mm, bílý matný nástřík, včetně nastavení plastové trubky ve zdi, dl.200mm	ks	0,000		
173	7649904	Oplechování římsy a bočních stran římsy z oloveného plechu tl.1,5mm	m2	0,000		
174	998764201	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	%	0,000		

765 Krytina skládaná

175	765213359	Krytina keramická bobrovka 180x380mm, segmentový řez, včetně nosového hřebenače (17mb), rezná na římsách do pokrývačské malty	m2	0,000		
176	998765201	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 6 m	%	0,000		

766 Konstrukce truhlářské

177	7660001	TR1 Okno dřevo masiv dub 750/1600mm, 1křídlové, sklo tažené tl.4mm replikahistorického skla, bezpečnostní folie, historická profilace rámu, kování celomasazné, barva zlatý dub, Cu okapnička, tmelení, těsnění, ...	ks	0,000		
178	7660002	TR2 Okno dřevo masiv dub 750/1300mm, 1křídlové, sklo tažené tl.4mm replikahistorického skla, bezpečnostní folie, historická profilace rámu, kování celomasazné, barva zlatý dub, Cu okapnička, tmelení, těsnění, ...	ks	0,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
179	7660003	TR3a1 Masivní dubové schody - stupnice dubová profilovaná fošna, dl.2320-2400, š.345mm, tl.60mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem	ks	0,000		
180	7660004	TR3b1 Masivní dubové schody - stupnice dubová profilovaná fošna, dl.2320-2400, š.310mm, tl.60mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem	ks	0,000		
181	7660005	TR3a2 Masivní dubové schody - podstupnice dubová profilované prkno, dl.2320-2400, š.172mm, tl.22mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem	ks	0,000		
182	7660006	TR3b2 Masivní dubové schody - podstupnice dubová profilované prkno, dl.2320-2400, š.110mm, tl.22mm, napuštěné hluboce penetrujícím olejovým nátěrem	ks	0,000		
183	7660007	TR4 Dřevěné dubové madlo profilované 60/75mm, dub olejový nátěr, ...	m	0,000		
184	7660008	TR5 Dřevěné dubové sedáky lavic - 1500/450mm, fošny tl.50mm, podklad prkna tl.20mm, nerez kotvy, povrchová úprava zlatý dub, akrylát barva a lazura, ...	ks	0,000		
185	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	0,000		

767 Konstrukce zámečnické

186	7670001	Z1, Z2, Z3 Kované zábrany, povrchová úprava šopování a nátěr černou kovářskou barvou, kotvení do betonových patek a do zdi, ...	m2	0,000		
187	7670002	Z4 Jemně tepaný ocelový plech tl.1,0mm, rámeček z ocelové pásoviny tl.3,0-4,0mm, š.40mm, falešné nýty v rámečku, povrchová úprava šopování a nátěr černou kovářskou barvou, ...	m2	0,000		
188	7670003	Z5 Ocelová nosná část madla - ocelový Jakl 30/20/2mm, kotvy plný čtyřhran 10/10mm (54 ks), chemické kotvení do zdi, ocel nátěr černá kovářská barva, ...	m	0,000		
189	7670004	Z6, Z7 Pohledová ocelová krycí mříž, rám pásovina 40x3mm, výplň L profil 20x20x3mm, nerez síťovina proti hmyzu, ocel šopování a nátěr černá kovářská barva, ...	m2	0,000		
190	7670005	Z8, Z9 Vnitřní ocelová perforovaná mřížka, pozinkovaný rám z L profilů 30x30mm, pozinkovaný tahokov TR10, kotvení, ...	m2	0,000		
191	7670006	Z10 Plechový lem římsy tamburů - zkružená pásovina pozinkovaný plech tl.2mm, v.30mm, D2200mm, bílý matný nátěr	m	0,000		
192	7670007	Z11 Schodnice - montážní a odvětrávací žlab 300/63mm, plech tl.3mm, úhelník 30x30x3mm, odnímatelný plech, děrovaný plech, skleněný kryt, bezpečnostní sklo, kotvení, šopování, zinkem, barva RAL 9013, ...	m	0,000		
193	7670008	Z12, Z13, Z14 Nerezové rámy s poklopy, profil INOX 80x40x8mm, kotvy z pásoviny, dno rámu z plechu tl.6mm, ...	m2	0,000		
194	7670009	Z15 Nerezové atypické šroubovací úchyty s držadlem - závitová tyč M20	ks	0,000		
195	7670010	Demontáž kovaných mříží z tamburů (2ks) a kované brány jižního portálu (1ks) - zachovat pro investora	ks	0,000		
196	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	0,000		

772 Podlahy z kamene

197	77210001	KA5a Dlažba podest z pískovcových desek barva okrová - tvrdý pískovec tl.60mm, povrchová úprava šalírováním hl.2mm, uloženo do maltového lože tl.30mm, ...	m2	0,000		
198	77210002	KA5b Dlažba do poklopů z pískovcových desek - tvrdý pískovec tl.50mm, povrchová úprava šalírováním hl.2mm, lepeno polyuretanovým lepidlem, ...	m2	0,000		

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
199	77210003	KA6a Dlažba ze žulových kostek, šedé odstíny - nová dlažba 100/100/100mm do poklopů, lepeno polyuretanovým lepidlem, ...	m2	0,000		
200	77210004	KA6b Dlažba ze žulových kostek, šedé odstíny - nová dlažba 100/100/100mm u portálů, do hubeného betonu a štěrkoдртě tl.30mm	m2	0,000		
201	77210005	KA6c Dlažba ze žulových kostek, šedé odstíny - přeskládání stávající dlažby u portálů, do štěrkoдртě tl.30mm	m2	0,000		
202	77210006	Demontáž a zpětná montáž exteriérových kamenných schodišťových stupňů	m	0,000		
203	77210007	Demontáž a zpětná montáž exteriérových kamenných podest	m2	0,000		
204	77210008	Demontáž a zpětná montáž exteriérové pískovcové dlažby	m2	0,000		
205	77210009	Demontáž a zpětná montáž exteriérových patníků	ks	0,000		
206	998772201	Přesun hmot procentní pro podlahy z kamene v objektech v do 6 m	%	0,000		

782 Dokončovací práce

207	7820001	KA1 Doplnění pískovcového soklu 500/450/150mm - profilace a pemrlování dle stávajících prvků soklu	ks	0,000		
208	7820002	KA1b Mechanické očištění, impregnace, pískovcového soklu - stávající prvky soklu	m2	0,000		
209	7820003	KA7 - Kamenické doplnění pískovcové části portálu 1700/900mm na dolním rameni schodiště, portál mechanicky očistit, impregnovat, ...	ks	0,000		
210	998782201	Přesun hmot procentní pro obklady kamenné v objektech v do 6 m	%	0,000		

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniště

214	032002000	Zařízení staveniště - vrátek, buňky, WC, ...	Kč	127 184,825		
-----	-----------	--	----	-------------	--	--

Celkem

2 528 993,53

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)	JKSO	
Název objektu	Neuznatelné	EČO	
		Místo	Hradec Králové.
		IČ	DIČ
Objednatel	Technické služby Hradec Králové		
Projektant			
Zhotovitel	MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové		
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		12.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Mimostav. doprava 0,00
3	PSV Dodávky	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky			17	Ostatní 0,00
6	Montáž			18	VRN z rozpočtu
7	ZRN (ř. 1-6)	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18)
20	HZS	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

MATEX HK
S.R.O. ©
Kladská 181
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ
IČC 25963807 DIČ CZ25963807

D Celkem bez DPH 2 350 000,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	2 350 000,00	493 500,00

Cena s DPH 2 843 500,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET

Stavba: Schodiště Bono Publico - Hradec Králové - PD (fáze 2.)

Objekt: Neuznatelné

Objednatel: Technické služby Hradec Králové

Zhotovitel: MATEX HK, s.r.o., Kladská 181, Hradec Králové

Místo: Hradec Králové.

Zpracoval: [REDACTED]

Datum: 12. 9. 2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV

11 Sadové úpravy

1	11001	Sadové úpravy - viz.samostatný položkový rozpočet	ks			0,000
---	-------	---	----	--	--	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

74	941311211	Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2			100 062,240
77	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2			39 969,000
80	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2			100 062,240

PSV Práce a dodávky PSV

721 Zdravotechnika

140	72101	Dešťová kanalizace - odvod srážkových vod - viz.samostatný položkový rozpočet	ks			1,000
-----	-------	---	----	--	--	-------

740 Elektroinstalace

141	74001	Elektroinstalace silnoproudé rozvody - viz.samostatný položkový rozpočet	ks			1,000
-----	-------	--	----	--	--	-------

748 Elektroinstalace

142	74801	Elektroinstalace slaboproudé rozvody - viz.samostatný položkový rozpočet	ks			1,000
-----	-------	--	----	--	--	-------

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

211	011324000	Archeologický průzkum	hod			1 240,000
212	011534000	Stavebně historický průzkum	hod			120,000
213	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - zaměřování profilací a konstrukcí objektu	hod			35,000

VRN3 Zařízení staveniště

215	033002000	Připojení staveniště na inženýrské sítě - elektro, voda	ks			1,000
216	034002000	Zabezpečení staveniště - oplocení	m			34,500
217	034303000	Opatření na ochranu konstrukcí a ploch - stávající mlatové cestičky Jižních teras, zahrada Biskupského paláce, stávající dubové schodiště a schodišťové zábradlí, kovaná mříž vstupní, ...	m2			200,000

VRN7 Provozní vlivy

MATEX HK
S.R.O. ©
181
500 000 HRADEC KRÁLOVÉ
IČO 25596807 CZ25596807

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
218	073002000	Ztížený pohyb vozidel v centrech měst - doprava staveništní a doprava mimostaveništní	%	127 184,825		



VRN9		Ostatní náklady				
219	091404000	Práce na památkovém objektu	%	127 184,825		

Celkem

2 350 000,00

5
IČ

HK
S.R.O. ©
KRÁLOVÉ
CZ25968307