

Slepý rozpočet

Stavba :	C6-2015 Generální oprava střechy vč. zateplení a VZT	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Bytový dům ul. B. Četyny 2 v Ostravě - Bělský Les	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho vč. geotextilie dlaždice 300x300x40 mm 0,3*0,3*128 0,3*0,3*80	m2	18,72	150,00	2 808,00
						11,52 7,20
Celkem za 1 Zemní práce						2 808,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce						
2	38-001.RXX	Tahové- výtažné zkoušky	soub	1,00	3 500,00	3 500,00
3	38-002.RXX	Ochrana stávajících větracích hlavíc a odvětrání proti poškození	soub	1,00	1 500,00	1 500,00
Celkem za 38 Kompletní konstrukce						5 000,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						
4	632411906R00	Penetrace podkladů	m2	437,00	21,00	9 177,00
5	632451034R00	Vyrovňovací potěr z rychletuhnoucího betonu v ploše, tl. 50 mm 290 75 60 12	m2	437,00	287,55	125 659,35
						290,00 75,00 60,00 12,00
Celkem za 63 Podlahy a podlahové konstrukce						134 836,35
Díl: 96 Bourání konstrukcí						
6	962032241R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MC tl. 150 mm 1,45*0,9*0,3	m3	0,39	450,00	176,18
						0,39
7	968083001R00	Vybourání plastových oken do 1 m2 0,9*0,6	m2	0,54	160,00	86,40
						0,54
8	968096001R00	Bourání parapetů plastových š. do 20 cm	m	0,90	15,00	13,50
9	96-001.RXX	Demontáž střešní vpusti	kus	4,00	80,00	320,00
Celkem za 96 Bourání konstrukcí						596,08
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	999281112R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 36 m	t	53,97	150,00	8 095,02
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						8 095,02
Díl: 711 Izolace proti vodě						
11	711140102RXX	Odstr. izolace proti vlhk. vodor. pásy přitav. souvrství tl. 20 mm 290 74,5+59	m2	423,50	12,00	5 082,00
						290,00 133,50
12	998711203R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 60 m	%	50,82	4,40	223,61
Celkem za 711 Izolace proti vodě						5 305,61
Díl: 712 Živičné krytiny						
13	712300841R00	Očištění stávající obnažené betonové nosné kce 290 75 60 12	m2	437,00	10,00	4 370,00
						290,00 75,00 60,00 12,00
14	712341659RZ5	Povlaková krytina střech do 10°, NAIP bodově včetně dodávky mod. asf. pásu s nenas.vložkou přesahy pásů budou svařeny 290 76,54*0,3 18,445*2*0,3 Mezisoučet	m2	481,63	110,00	52 979,19
						290,00 22,96 11,07 324,03

Slepý rozpočet

Stavba :	C6-2015 Generální oprava střechy vč. zateplení a VZT	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Bytový dům ul. B. Četyny 2 v Ostravě - Bělský Les	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		88,1		88,10		
		69,5		69,50		
		Mezisoučet		157,60		
15	712373111RT1	Krytina střech do 10° fólie, 6,5-13 kotev/m2 folie ve specifikaci	m2	534,40	240,00	128 256,00
		328+6+26,8		360,80		
		81,6+77+15		173,60		
16	712391172RZ1	Povlaková krytina střech do 10°, ochran. textilie 1 vrstva - včetně dodávky textilie 300 g/m2	m2	534,40	28,80	15 390,72
		vč. zpevnění vpichováním				
		360,8		360,80		
		81,6+77+15		173,60		
17	712964703R00	Zesílení koutů, rohů a hran fólií	m	201,97	60,00	12 118,20
		10,68+10,68+7+7+0,605+0,605+0,7+0,7+5,56+8,55+8,55+7+1,6+1,6+7+19,97+19,97+7+7+10,35+10,35+19+19		190,47		
		1,15*10		11,50		
18	712971801RZ5	Překrytí spár fólií PVC přitav.k podkladu rš.50 cm 1 vrstva - vč. dodávky fólie 1,5 mm	m	53,44	6,50	347,36
19	712990813R00	Odstranění násypu nebo nánosu tl. 10 cm keramzit	m2	423,50	24,00	10 164,00
		290		290,00		
		74,5+59		133,50		
20	712990816R00	Příplatek za dalších 5 cm tl. násypu keramzit	m2	1 270,50	12,00	15 246,00
		3*290		870,00		
		3*(74,5+59)		400,50		
21	28322104	Fólie hydroizolační tl.1,5, z měkčeného PVC s výztužnou vložkou z PES	m2	598,53	138,00	82 596,86
		360,8*1,12		404,10		
		(81,6+77+15)*1,12		194,43		
22	998712204R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny, výšky do 36 m	%	3 214,68	4,60	14 787,53
Celkem za		712 Živičné krytiny				336 255,86
Díl: 713		Izolace tepelné				
23	713100813R00	Odstranění tepelné izolace, polystyrén tl. 5cm	m2	423,50	4,60	1 948,10
		tl.120 mm				
		290		290,00		
		74,5+59		133,50		
24	713131142R00	Montáž izolace na tmel a hmožd.4 ks/m2, cihla plná	m2	83,58	12,00	1 002,94
		76,54*0,55		42,10		
		18,445*2*0,35		12,91		
		Mezisoučet		55,01		
		15,3+13,27		28,57		
25	713141311R00	Izolace tepelná střech, EPS, na kotvy	m2	437,00	24,00	10 488,00
		Ve dvou vrstvách - spádové klíny + rovné desky, při pokládce překryt spáry, každá deska tepelné izolace musí být mechanicky kotvena do nosného podkladu min. 2 ks kotev.				
		Položka zahrnuje dodávku kotev.				
		290		290,00		
		75		75,00		
		60		60,00		
		12		12,00		
26	28375460	Polystyren extrudovaný XPS	m3	7,87	2 440,00	19 194,26
		(42,097+28,57)*0,1*1,02		7,21		
		12,9115*0,05*1,02		0,66		
27	28375704	Deska izolační stabilizov. EPS 100S vč. spádových klínů	m3	88,23	1 135,00	100 141,05

Slepý rozpočet

Stavba :	C6-2015 Generální oprava střechy vč. zateplení a VZT	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Bytový dům ul. B. Četyny 2 v Ostravě - Bělský Les	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		290*0,2*1,02		59,16		
		75*0,2*1,02		15,30		
		60*0,2*1,02		12,24		
		12*0,125*1,02		1,53		
28	56284072.A	Hmoždinka talíř.zatlouk.plast. TID-T 8/60x115 EJOT	kus	220,03	4,00	880,14
		55,0085*4		220,03		
29	58556620	Lepicí a stěrkový tmel	kg	220,03	5,60	1 232,19
		55,0085*4		220,03		
30	998713204R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 36 m	%	1 348,86	2,55	3 439,59
	Celkem za	713 Izolace tepelné				138 326,27
Díl: 720		Zdravotechnická instalace				
31	720-001.RXX	D+M střešní vpustě pr. 100 mm	kus	4,00	1 923,00	7 692,00
		střešní vpust' bude řešena jako dvoustupňová vč. těsnících manžet, bude kryta košem proti splaveninám střechy.				
	Celkem za	720 Zdravotechnická instalace				7 692,00
Díl: 762		Konstrukce tesařské				
32	762441112RT1	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB tl. 15 mm	m2	3,50	237,00	829,50
		položka zahrnuje vyspádování				
33	762441112RTX	Montáž obložení atiky,OSB desky,1vrst.,šroubováním včetně dodávky desky OSB ECO 3 N tl. 25 mm	m2	49,76	268,00	13 335,68
		položka zahrnuje vyspádování				
		81*0,46		37,26		
		12,5		12,50		
34	998762204R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 36 m	%	141,65	7,20	1 019,88
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				15 185,06
Díl: 764		Konstrukce klempířské				
35	712378003R00	Atiková okapnice RŠ 250 mm	m	14,00	225,00	3 150,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
36	712378004R00	Závětná lišta RŠ 250 mm	m	120,00	225,00	27 000,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
37	712378006R00	Rohová lišta vnější RŠ 100 mm	m	163,00	91,00	14 833,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
38	712378007R00	Rohová lišta vnitřní RŠ 100 mm	m	258,00	91,00	23 478,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
39	764311821R00	Demontáž oplechování střechy, ztužidla	m2	21,32	26,00	554,32
		11,6		11,60		
		7,2*1,35		9,72		
40	764331860R00	Demontáž lemování zdí, rš 600-800 mm	m	150,00	19,50	2 925,00
		52,5+52,5		105,00		
		45		45,00		
41	764352810R00	Demontáž žlabů DN 120	m	7,00	19,50	136,50
42	764430840R00	Demontáž oplechování střechy u žlabu, rš 500 mm	m	7,00	19,50	136,50
43	764430850R00	Demontáž oplechování atiky,rš 600 mm	m	153,40	26,00	3 988,40
		97,4+56		153,40		
44	764454801R00	Demontáž odpadních trub kruhových,D 75 a 100 mm	m	3,00	19,50	58,50
45	764908102R00	Kotlík žlabový	kus	1,00	135,00	135,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
46	764908105R00	Žlab podokapní půlkruhový rš.330 mm vč. háků	m	7,00	348,40	2 438,80
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
47	764908109R00	Odpadní trouby kruhové SROR, D 100 mm	m	3,00	347,00	1 041,00
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
48	764-001.RXX	D+M profil pro ukončení zateplení r.š. 165 mm	m	85,00	233,00	19 805,00

Slepý rozpočet

Stavba :	Č6-2015 Generální oprava střechy vč. zateplení a VZT	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Bytový dům ul. B. Četyny 2 v Ostravě - Bělský Les	Architektonicko- stavební řešení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
49	764-002.RXX	D+M oplechování atiky r.š. 580 mm	m	24,00	395,20	9 484,80
		Materiál: poplastovaný plech dle použitého systému střešní folie, dle technologických podkladů systému.				
50	764-003.RXX	D+M oplechování ztužidla r.š. 1380 mm	m	7,00	707,50	4 952,50
51	764-004.RXX	D+M stěnová lišta r.š. 70 mm	m	65,00	196,30	12 759,50
52	998764204R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 36 m	%	1 268,76	2,05	2 600,96
	Celkem za	764 Konstrukce klempířské				129 477,78
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				
53	767-001.RXX	D+M hliníkové zateplené dveře z 1/3 prosklené vč. zárubně, zámku, kování , 900x 2000 mm	kus	1,00	22 350,00	22 350,00
		Barva šedá RAL 7042. V položce je zahrnuta kompletní a konečná úprava ostění po vybouraném zdivu a osazení nových dveří.				
54	998767204R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 36 m	%	223,50	2,05	458,18
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				22 808,18
Díl:	783	Nátěry				
55	783950010RAB	Oprava nátěrů kovových konstrukcí syntet. lakem odstranění nátěru, 1x krycí + 1x email	m2	20,00	199,00	3 980,00
	Celkem za	783 Nátěry				3 980,00
Díl:	M21	Elektromontáže				
56	M21-001.RXX	Hromosvodná instalace viz samostatný položkový rozpočet	soub	1,00	43 054,57	43 054,57
	Celkem za	M21 Elektromontáže				43 054,57
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				
57	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	78,63	246,00	19 341,87
58	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	1 415,26	115,00	162 754,78
59	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	78,63	172,00	13 523,59
60	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1 493,88	15,20	22 707,04
61	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	78,63	209,00	16 432,73
62	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	157,25	23,30	3 663,95
63	979990122R00	Poplatek za skládku suti	t	78,63	1 350,00	106 144,42
	Celkem za	D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				344 568,38