

**SMLOUVA O DÍLO č. 13-VZ-2018**

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

**1. SMLUVNÍ STRANY**

- A) Objednatel: Město Jilemnice  
 Se sídlem: Masarykovo náměstí 82, 514 01 Jilemnice  
 IČO: 00275808  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo účtu: [REDAKCE]  
 Zastoupený: Ing. Jana Čechová - starostka  
 Tel. a fax: [REDAKCE]  
 Kontaktní osoby: [REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

- B) Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.  
 Se sídlem: [REDAKCE] 1366, 512 53 Lomnice nad Popelkou  
 IČO: 28762070  
 DIČ: CZ28762070  
 Bankovní spojení: [REDAKCE]  
 Číslo běžného účtu: [REDAKCE]  
 Zastoupený: Míslav Mížera  
 Kontakt: [REDAKCE]  
 Stavbyvedoucí: [REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

společně také jako „smluvní strany“

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo:

NÁZEV AKCE: „Jilemnice, ulice Poštovní a Jungmannova – parkovací stání“

**2. PŘEDMĚT SMLOUVY**

Předmětem smlouvy je stavba nových parkovacích míst:

**Akce A: Jilemnice – Poštovní ulice – parkoviště:** Stavba nových parkovacích stání podél vozovky v ulici Poštovní. Stavba je převážně na p. č. 769/1 – ostatní plocha – komunikace v majetku zadavatele a na p. č. 747 – trvalý travní porost, taktéž v majetku zadavatele. Řešená plocha navazuje na vozovku v ulici Poštovní. V severní části této ulice navazuje stykovou křižovatkou na stávající komunikaci – ulice Žižkova sil. II/286 (směr centrum/Lomnice nad Pop.). Délka úseku stavby je cca 30 m. Celková plocha parkovacích stání bude 150 m<sup>2</sup>.

**Akce B: Jilemnice – Jungmannova ulice – parkovací stání:** V rámci akce dojde k rozebrání stávajícího plotu v délce cca 20 m, demolici železobetonové konstrukce včetně vrchní části základu, zároveň dojde k odstranění ocelových trubek uvnitř konstrukce. Bude vyspravena stará kamenná podezdívka včetně přespárování, na opravenou podezdívku se osadí oplocení, provede se rozšíření konstrukce vozovky až po podezdívku plotu v délce cca 17 m.

**Práce budou provedeny a jejich rozsah a způsob provedení je dán projektovou dokumentací:**

**„Jilemnice – Poštovní ul. - parkoviště“**

Vypracoval: [REDACTED]  
Zod. projektant: [REDACTED]  
Stupeň: DZS – dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli  
Datum: 4/2018

**„Jilemnice – Jungmannova ul. – parkovací stání“**

Vypracoval: [REDACTED]  
Zod. projektant: [REDACTED]  
Stupeň: DZS – dokumentace pro zadání stavby zhotoviteli  
Datum: 4/2018

Zhotovitel je odpovědný za to, že veřejná zakázka bude plněna v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a platnými normami ČSN i EN, které se vztahují k předmětu plnění veřejné zakázky.

**Předmět a rozsah díla je dále vymezen obsahem následujících dokladů:**

- Položkové rozpočty dle nabídky zhotovitele - Příloha č. 4 (výkaz výměr)
- Výzva k podání nabídky č.j.: MUJI/2995/2018/RIM/1, označení VZ: 13/VZ/2018
- Nabídka zhotovitele ze dne 21. 9. 2018

Přitom platí, že dílem dle této smlouvy je provedení všech činností (stavebních prací, dodávek) obsažených ve výše uvedených podkladech (dále jen „dílo“).

### **3. ČAS PLNĚNÍ**

A) Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

**Zahájení plnění:** od 01. 10. 2018 (ihned po podpisu smlouvy)  
**Ukončení plnění:** do 30. 11. 2018 (kompletní dokončení všech prací)

B) Termín řádného dokončení díla může být prodloužen, dohodnou-li se tak smluvní strany:

- jestliže překážky v práci zavinil objednatel,
- jestliže přerušení prací bylo zaviněno vyšší mocí (například požáry, záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílku, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně) nebo dlouhodobě nepříznivým počasím, kdy nelze provádět plánované práce.

C) Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě B, musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomit objednatel. Prodloužení lhůty výstavby se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací.

D) Stavební práce musí být prováděny kontinuálně, bez dlouhodobějších přerušení ze strany zhotovitele.

### **4. CENA ZA DÍLO**

Ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dohodly na smluvní maximální ceně za zhotovené dílo stanovené dle oceněného výkazu výměr, kterou se objednatel zavazuje zaplatit.

<b>Cena za dílo CELKEM (akce A + akce B):</b>	<b>bez DPH</b>	<b>648 000 Kč</b>
	DPH 21%	136 080 Kč
	<b>s DPH</b>	<b>784 080 Kč</b>

Veškeré více a méně práce se řídí jednotkovými cenami rozpočtu zhotovitele. Ceny prací neobsažených v rozpočtu zhotovitele budou oboustranně odsouhlaseny. Vícepráce může zhotovitel provést jen po písemném souhlasu objednatel. Pokud vícepráce nepřesáhnou 10 % z ceny díla, zůstává termín dokončení dle článku 3.

## 5. PLATEBNÍ PODMÍNKY – FAKTURACE

Objednatel nebude poskytovat zálohy. Platby budou probíhat etapově dle skutečně provedených stavebních prací až do výše 90% ceny díla. Rozsah provedených prací bude vždy popsán a vzájemně odsouhlasen protokolárním zápisem nebo zjišťovacím protokolem z pravidelných kontrolních dnů. Zbývajících cca 10% bude uhrazeno po předání a převzetí díla (včetně odstranění vad a nedodělků). Doba splatnosti daňových dokladů je 14 kalendářních dnů ode dne písemného převzetí daňového dokladu objednatelem.

**Platba bude výhradně v CZK.**

V případě nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.

## 6. PŘEDÁNÍ MÍSTA PLNĚNÍ

- A) Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
- B) Z předání místa plnění bude vyhotoven předávací protokol.

## 7. ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

- A) O odevzdání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
- B) Objednatel může převzít dílo v případech, kdy dílo vykazuje drobné a nepodstatné vady a nedodělky, které nebrání bezpečnému a spolehlivému užívání. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
- C) Zhotovitel vyklidí místo plnění do 1 pracovního dne po předání a převzetí zhotoveného díla objednatelem.
- D) Nedílnou součástí předání prací je podrobná fotodokumentace prací, která bude vyhotovena zhotovitelem a předána objednateli do 30 - ti dnů po ukončení všech prací.
- E) Zhotovitel splní svoji povinnost provést celé dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli v místě provádění díla bez vad.

## 8. ZÁRUKA

- A) Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené stavební práce záruku 60 měsíců.
- B) Záruční doba počíná běžet dnem předání díla objednateli.
- C) Záruka se nevztahuje na případy záměrného mechanického poškození.
- D) Reklamacce všech vad v záruční době uplatní objednatel písemně doporučeným dopisem na adresu zhotovitele.

## 9. ZVLÁŠTNÍ USTANOVENÍ

- A) Zhotovitel přejímá na sebe zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu realizace stavebních prací, tj. až do celkového převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě.
- B) Veškeré odpady budou zlikvidovány v souladu se zákonem nebo budou přetříděny, vše bude protokolárně doloženo. Práce budou dále provedeny dle platných ČSN a EN.
- C) Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky a do cenové nabídky zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.

## 10. SMLUVNÍ POKUTY

- A) V případě, nesplnění termínu dokončení díla je objednatel oprávněn účtovat dodavateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý započatý den. O tuto částku bude snížena úhrada konečné faktury.
- B) Zhotovitel případně jeho smluvní zástupce, nastoupí na základě písemné výzvy objednatele k odstranění vady v záruční lhůtě do 7 dní.

- C) Smluvní strany se dohodly, že za nedodržení termínu nástupu k odstranění řádně reklamované vady, vzniká objednateli právo na smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení se splatností na účet objednatele do 10 kalendářních dnů.

#### 11. TECHNICKÉ PODMÍNKY

- A) Objednatel upozorňuje zhotovitele, že při provádění stavebních prací bude nutné brát ohled na sousední nemovitosti (zajištění bezpečného přístupu do nemovitostí, hlučnost, prašnost).
- B) Zhotovitel zajistí pravidelný úklid staveniště a nejbližšího okolí, zvláště pak v případě zvýšené prašnosti nebo zablácením staveniště a místních komunikací (zametáním, kropením a mytím). Zhotovitel provede úklid staveniště a nejbližšího okolí také na výzvu objednatele (ústní nebo telefonickou).
- C) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti se správcem pozemních komunikací, především v návaznosti na potřeby dopravního provozu na této komunikaci. Po dobu realizace stavby si zajistí dočasné dopravní značení, částečný zábor pozemní komunikace a veškeré ostatní potřebné náležitosti.
- D) Zhotovitel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.
- E) Na stavbě budou prováděny pravidelné kontrolní dny, min. jednou za 7 dní nebo dle aktuální potřeby.

#### 12. POSTOUPENÍ PRÁV ZE SMLOUVY

- A) Zhotovitel není oprávněn postoupit práva, povinnosti, závazky a pohledávky z této smlouvy třetí osobě nebo jiným osobám bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

#### 13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


- A) Zabezpečení díla bude provedeno standardním způsobem, ohrazením mobilním oplocením okolí staveniště a vyhrazených prostor pro uložení stavebních materiálů a nutných technologií v souladu se zákonem o BOZP č. 309/2006 Sb. v platném znění.
- B) Smluvní strany se dohodly na písemné formě této smlouvy. Jakákoliv ujednání smlouvu pozměňující, doplňující či rušící, zavazují smluvní strany, jsou-li učiněna písemnými číslovanými smluvními dodatky podepsanými statutárními zástupci smluvních stran dle čl. 1 této smlouvy. Dodatky se vyhotovují ve stejném počtu vyhotovení jako tato smlouva.
- C) Práva a povinnosti smluvních stran přecházejí v případě jejich zániku na jejich právní nástupce.
- D) Pokud tato smlouva nemá jiná výslovná ustanovení oproti obchodnímu zákoníku, řídí se vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- E) **Položkové rozpočty (výkaz výměr) jsou nedílnou součástí smlouvy o dílo.**
- F) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Po uzavření smlouvy náleží každé smluvní straně dvě vyhotovení.
- G) Zhotovitel uděluje svůj výslovný souhlas se zveřejněním smluvních podmínek v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím).
- H) Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50 000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v registru smluv zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva včetně případných dohod o její změně, nahrazení nebo zrušení byly v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněny.
- I) Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

V Jilemnici dne 1. 10. 2018

V Lomnici nad P. dne 15. 10. 18

za objednatele  
Ing. Jana Čechová, starostka města

za zhotovitele  
Miroslav Mizera, předseda



### Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 890/01 JILEMNICE - POŠTOVNÍ ULICE - PARKOVIŠTĚ  
 Rozpočet: SO 100 Parkoviště

SO 100 430 186,50

Pop. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	JAU	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
						1	2
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							<b>49 541,00</b>
11	014101A		<b>POPLATKY ZA SKLÁDKU</b> - skládku si zajistí zhotovitel stavby	M3	74,000	325,00	24 050,00
			asfaltové materiály: 2,2m <sup>3</sup> odkop pro spodní stavbu (po odečtení desypávky): 73m <sup>2</sup> - 15,4m <sup>3</sup> = 57,6 m <sup>3</sup> ryha pro základ podezdívky oplocení: 6,6 m <sup>3</sup> betonová obruba 0,15m <sup>3</sup> CELKEM: 12,2+57,6+6,6+0,15m <sup>3</sup> = 68,55 m <sup>3</sup> x 1,1 = 74 m <sup>3</sup>				
2	02730		zahrnuje veškeré poplatky provozovatelé skládky související s uložením odpadu na <b>POMOC PRÁCE ZŘÍŠT NEBO ZAJIŠTĚ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ</b> - vytyčení všech inženýrských sítí, včetně přípojek - ověření výšek vedení sítí kopanými sondami (2x) - zajištění ochrany stávajících inženýrských sítí - žlabové chráničky na kabely CETIN a ČEZ - 2x2m = 4,0m <sup>2</sup> (v křížení se základem podezdívky nového oplocení)	KPL	1,000	2 991,00	2 991,00
3	02011		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními <b>OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ</b> - zaměření skutečného provedení stavby - délka úseku 40m = cca 1HM	HM	1,000	6 500,00	6 500,00
4	02944		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <b>OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVEDENÍ V DIGIT FORMĚ</b> - dokumentace skutečného provedení stavby - včetně digitálního zpracování na CD	KPL	1,000	8 500,00	8 500,00
5	03710		zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi <b>POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍŠ OBJÍZDKY A PRÍSTUP CESTY</b> - zplnění vedlejších pozemků a sousedních nemovitostí během výstavby - zřízení provizorního dopravního vjezdůvstupu k nemovitostem - včetně odstranění	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
6	03720		zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele <b>POMOC PRÁCE ZAJIŠT NEBO ZŘÍŠ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY</b> - provizorní dopravní značení - označení a ohrazení staveniště - usměrnění provozu vozidel, chodců a cyklistů	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00
			zahrnuje objednatelém povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele				<b>43 487,00</b>
<b>1 Zemní práce</b>							<b>3 000,00</b>
23	11090A		<b>VŠEOBECNÉ VYKLIZENÍ OSTATNÍCH PLOCH</b> - plemeništění, případně odstranění stávajícího sušáku na prázdné a houpáčky - v případě odstranění odvoz na skládku zhotovitele - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací (demonžáž včetně základu, naložení, odvoz, úprava terénu, nové osazení...)	KS	2,000	1 500,00	3 000,00
7	11120		zahrnuje odstranění všech překážek pro uskutečnění stavby <b>ODSTRANĚNÍ KVOVIN</b> - odstranění křovin na konci úseku - roh budovy č.p. 382 - včetně zajištění likvidace zhotovitelem stavby	M2	5,000	245,00	1 225,00
			odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování				
9	113172		<b>ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ DO 2KM</b> - odstranění dlažďeného krytu stávajícího chodníku na okraji nového parkoviště - očištění, složení na paletu - odvoz na sklad investora 3,0m <sup>2</sup> x 0,05 = 0,2 m <sup>3</sup>	M3	0,200	445,00	89,00
8	11343		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. <b>ODSTRAN KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU</b> - odstranění stávajícího okraje vozovky v šířce do 0,25m v celé délce zájmového úseku včetně podkladu do tl. 0,25m	M3	2,200	595,00	1 309,00
36	11352		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. <b>ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH</b> - odstranění chodníkové/záhonové obruby na konci úseku (roh dlažďeného chodníku) - celková délka odstraňované obruby 4m - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací - včetně odvozu na skládku zhotovitele	M	4,600	75,00	300,00
10	12373		Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou suti a s vybouranými hmotami vč. <b>ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I</b> - odkop pro novou zemní plán parkovací plochy a pro vytvoření základu nového oplocení - zemina využita do násypu stavby, přebytek odvezen na skládku zhotovitele - délka úseku pro novou parkovací plochu 30m - délka parkovacích stání 5,0m - rozšíření pro obrubu 0,5m 30m x 5,5m = 165m <sup>2</sup> průměrná hloubka odkopu 0,40m	M3	73,000	280,00	20 440,00

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> <li>- zhuštění podloží, případně i svahů vč. svahování</li> <li>- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka</li> </ul>				
32	13273	<p><b>HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rýha pro základ podezdívky plotu</li> <li>- rozměr základu: 0,50m x 0,80m x 16,5m (šířka x hloubka x délka) = 6,6 m3</li> <li>- vhodná zemina použita při stavbě, přebytek odvezen na skládku zhotovitele</li> </ul>	M3	6.600	485,00	3 201,00
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem</li> <li>- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené</li> <li>- ošetření výkopště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění</li> <li>- zřízení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.</li> <li>- příplatek za lepivost</li> <li>- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)</li> <li>- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151.2)</li> <li>- potřebné snížení hladiny podzemní vody</li> <li>- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů</li> <li>- vytažování a nošení výkopku</li> <li>- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek</li> <li>- pažení, vzepření a rozeprání vč. přeřezávání (vyjma štětových stěn)</li> <li>- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů</li> </ul>				
30	17620	<p><b>VÝPLŇ ZE ZEMIN BEZ ZHUŤ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vyplnění prostoru zeleného pásu za novou obrubou</li> <li>- využití vhodného materiálu ze stavby</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- průměrná tloušťka dosypávky 0,2m na ploše 50m2 + 20m2 dosypávky za novým oplocením = 70m2</li> </ul>	M3	15.400	545,00	8 393,00
		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu</li> <li>- úprava ukládaného materiálu vhlazením, lícováním, promícháním nebo vysoušením, příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho mech. vlastností</li> <li>- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření</li> <li>- zřízení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění</li> <li>- zřízení provádění vč. hutnění ve zřízených podmínkách a stísněných prostorech</li> <li>- zřízené ukládání sypariny pod vodu</li> <li>- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek</li> <li>- spouštění a nošení materiálu</li> <li>- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy</li> <li>- výplň jam a prohlubní v podloží</li> <li>- úprava, očištění, ochrana a zhuštění podloží</li> <li>- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě</li> </ul>				
12	18110	<p><b>ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUŤNĚNÍM V HORNINĚ TR. I</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- hutnění zemní pláně v ploše nových parkovacích stání</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul> <p>- délka 30m - šířka 5m - rozšíření pod obrubou 0,5m 30m x 5,5m = 165 m2 x 11 = 182 m2</p>	M2	182.000	15,00	2 730,00
		<p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání vřškových rozdílů. Míru zhuštění</p>				
11	18130	<p><b>ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUŤNĚNÍ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zelený pás</li> <li>- vhodný materiál z výkopů při stavbě</li> <li>- včetně úprav přílehlého terénu stavbou poškozeného</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul>	M2	70.000	10,00	700,00
		<p>položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání vřškových rozdílů</p>				
13	18241	<p><b>ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUCNÍM VYSEVEM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- osetí zeleného pásu podél obruby parkovací plochy a za podezdívku nového plotu, včetně míst stavbou porušených (viz položka 18110)</li> </ul>	M2	70.000	30,00	2 100,00
		Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její vysev na omíci, zalévání, první				
		<b>Základy</b>				<b>47 950,00</b>
34	21452A	<p><b>SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- v případě potřeby sanace (např. neunosná, zvodnělá pláň)</li> <li>- upřesnění se při stavbě, podle skutečného stavu pláně</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací <ul style="list-style-type: none"> <li>- odstranění nevhodného materiálu do hloubky 0,3m pod pláň, včetně odvozu na skládku zhotovitele</li> <li>- zhuštění, hrubé kamenivo až do úrovně nové pláně</li> </ul> </li> <li>- plocha nového parkoviště včetně obrub: 5,5m x 30m = 165m2</li> <li>- pořítláno s 50% plochy parkoviště</li> <li>- tloušťka konstrukce 0,3m</li> </ul>	M3	28.000	780,00	20 280,00
		položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení				
33	272313	<p><b>ZÁKLADY Z PROSTÉHO BĚTONU DO C16/20 (B20)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- betonový základ pro podezdívku</li> <li>- rozměr základu: 0,50m x 0,80m x 16,5m (šířka x hloubka x délka) = 6,6 m3</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul>	M3	6.600	2 400,00	15 840,00

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- užití čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do požadovaného tvaru při jakémkoliv hustotě výtluže, konzistenci čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,</li> <li>- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,</li> <li>- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,</li> <li>- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,</li> <li>- bednění požadovaných konstr. (i zřícené) s úpravou dle požadované kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskrůzovacích prostředků,</li> <li>- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výtluže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,</li> <li>- vytvoření kolevních řat, kapes, náhlků, a sedel,</li> <li>- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. zřízení práce a úprav kolem nich,</li> </ul>				
35	28997	<p><b>OPLÁSTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTIILIE A GEOMRÍŽOVIN</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- použití se uplatní při stavbě, podle zjištěného stavu pláně</li> <li>- zpevnění z tkané geotextilie s funkcí výtlučnou, separační a filtrační</li> <li>- pevnost v tahu min 60kN/m příčně i podélně</li> <li>- hmotnost min 280g/m<sup>2</sup></li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- provedení uvažováno v celé ploše parkovací plochy včetně plochy pod obrubou 5,5m x 30m = 165 m<sup>2</sup> x 1,10 = 182 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ploška zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku předepsané geotextilie nebo geomřížoviny</li> <li>- úpravu, očištění a ochranu podkladu</li> <li>- přichycení k podkladu, případně zatížení</li> <li>- úpravy spojů a zajištění okrajů</li> <li>- úpravy pro odvodnění</li> <li>- nutné přesahy</li> <li>- mimostaveništní a vnější staveništní dopravu</li> </ul>	M2	182,000	65,00	11 830,00
<b>6</b>						
14	58330	<p><b>Komunikace</b></p> <p><b>VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Parkovací plocha + předprostor vstupní branky:</li> <li>ŠDA 0/32 130 mm (30m x 5m x 0,13m) = 19,5 m<sup>3</sup></li> <li>ŠDA 0/63 200 mm (30m x 5,5m x 0,2m) = 33 m<sup>3</sup> + 0,4m<sup>2</sup>(prostor před brankou) = 33,4m<sup>2</sup></li> <li><b>celkem: (19,5 m<sup>3</sup> + 33,4 m<sup>3</sup>) = 62,9 m<sup>3</sup> x 1,05 = 66,0 m<sup>3</sup></b></li> <li>- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti</li> <li>- rozprostření a zhuštění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> </ul>	M3	56,000	780,00	43 680,00
27	58222A	<p><b>DÍLAŽENÉ KRYTY Z DRČENÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- vytvoření vodícího proužku na rozhraní stávající asfaltové vozovky a nového dlažďového parkoviště</li> <li>- žulové kostky 100mm</li> <li>- uložení do betonového lože</li> <li>- styčná spára s asfaltovou konstrukcí a dlažďovým krytem parkoviště bude dostatečně vyplněna betonem</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- délka 32m</li> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu nannění, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul>	M2	8,000	2 495,00	19 960,00
19	582612	<p><b>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zámková dlažba nové zřízeného parkoviště</li> <li>- barva šedá</li> <li>- typ tvar "I = íčko"</li> <li>- tloušťka 80mm</li> <li>- včetně drčeného kameniva 4/8</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- 4% uvažováno na prořez (30m x 5m) = 150m<sup>2</sup></li> <li>- z toho červená dlažba na průchozí prostor a označení parkovacích stání (V10b) : 10m<sup>2</sup> 150m<sup>2</sup> - 10m<sup>2</sup> = 140 m<sup>2</sup> dlažbu šedá + 4m<sup>2</sup> uvažovaný prořez = 144 m<sup>2</sup></li> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu nannění, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul>	M2	144,000	474,00	68 256,00
20	582615	<p><b>KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- zámková dlažba červená</li> <li>- pro ohraničení parkovacích stání(V10b), dlažbu průchozího prostoru a předprostoru vstupní branky</li> <li>- typ dlažba tvaru "I = íčko"</li> <li>- včetně DK 4/8</li> <li>- tloušťka 80mm</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- označení stání(V10b) + průchozí prostor 10m<sup>2</sup></li> <li>- předprostor vstupní branky 2m<sup>2</sup></li> <li>- 4% uvažovaný prořez = 0,5m<sup>2</sup></li> <li>- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar</li> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách</li> <li>- úpravu nannění, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích</li> </ul>	M2	12,500	524,00	6 550,00
<b>7</b>						
24	711116	<p><b>Přidružená stavební výroba</b></p> <p><b>IZOLACE BEZŇN KONSTR PROTI ZEM VLHK Z MEKČ PVC</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- novová fólie</li> <li>- izolace podél budovy č.p. 382</li> <li>- šířka min 1,0m</li> <li>- v délce 16m 16m x 1,0m = 16m<sup>2</sup> x 1,1=18m<sup>2</sup></li> </ul>	M2	18,000	200,00	3 600,00
<b>83 225,00</b>						

		<p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání předepsaného izolačního materiálu</li> <li>- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení</li> <li>- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného technolog. předpisu</li> <li>- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů</li> <li>- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.</li> <li>- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak</li> </ul>				
29	76792A	<p>OPLOČENÍ Z DRATĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- délka oplocení 16,5m (typ viz. detail)</li> <li>- výška oplocení 1,5m</li> <li>- sloupky výšky 2,0m po a=2,5m, celkem 9ks</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací a příslušenství</li> </ul>	KPL	1,000	24 500,00	24 500,00
28	76796A	<p>VRATA A VRÁTKA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vstupní branka šířky 1,5m, výška 1,5m</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul> <p>položka zahrnuje vedle vlastního vřata i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu</p>	M2	2,250	24 500,00	55 125,00
		<p>položka zahrnuje vedle vlastních vrat a vrátek i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, kompletní povrchovou úpravu, isou zahrnutý i sloupky včetně kotvení, základové patky a nulových</p>				
		<p>Přehled</p>				1 195,00
31	89923	<p>VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- výšková úprava do úrovně nového povrchu</li> </ul>	KUS	1,000	1 195,00	1 195,00
		<p>položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo</p>				86 344,50
		<p>Ostatní konstrukce a práce</p>				
15	914121	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FOLIE TR 1 - DODÁVKA A</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- nové vsvislé dopravní značení včetně sloupku a osazení</li> <li>1x IP11b</li> <li>1x IP12 +O1</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení</li> </ul>	KUS	2,000	3 495,00	6 990,00
21	914162	<p>DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TR 1 - MONTÁŽ S</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž a následná montáž stávajícího vsvislého dopravního značení P4</li> <li>- případné očištění a úprava stávajícího značení</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dopravu demontované značky z dočasné skládky</li> <li>- osazení a montáž značky na místě určeném projektem</li> <li>- nutnou opravu poškozených částí</li> </ul> <p>nezahrnuje dodávku značek</p>	KUS	1,000	745,00	745,00
25	91551	<p>VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- označení parkovacího stání pro invalidy V10f</li> <li>- plastem</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku předepsaného symbolu</li> <li>- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>	KUS	1,000	1 495,00	1 495,00
26	917223	<p>SILNICNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- silnicní obruba 1000/250/100</li> <li>- včetně uložení do betonového lože</li> <li>- celková délka obruby 42m</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací</li> </ul>	M	42,000	350,00	14 700,00
16	919115	<p>ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL. DO 250MM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oříznutí okraje stávající asfaltové vozovky</li> <li>- oříznutí v délce 32m</li> </ul>	M	32,000	195,00	6 240,00
22	93520A	<p>položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby</p> <p>DROBNÉ DOPLŇK KONSTR PREFABRIK BETON A ŽELEZOBETON</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- tvárnice ziráčeného bednění 0,30x0,25x0,50 pro vytvoření podezdívky nového plotu a schodu za vstupní brankou</li> <li>- včetně vybetonování a armatury</li> <li>- kompletní provedení včetně všech souvisejících prací</li> <li>- 16,5m délka nového plotu - délka tvárnice 0,5m = 33ks - podezdívka 0,75m vysoká (3ks) - 3x33=99 ks</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,</li> <li>- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výtžta, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,</li> <li>- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,</li> <li>- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,</li> <li>- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,</li> <li>- výplň, těsnění a lmenení spár a spojů,</li> <li>- očištění a ošetření uložených ploch,</li> <li>- zednické výpomocce pro montáž dílců,</li> </ul> <p>označení dílce vzhledem k sítkem nebo jiným způsobem</p>	M3	4,100	6 995,00	28 679,50
17	93811	<p>OCÍŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění stávající asfaltové vozovky podél nového parkoviště, případně vozovek přilehlých</li> <li>- počet čištění: 1 x v průběhu stavby, 1x po dokončení stavby</li> <li>- předpokládaná plocha určená k očištění 1500m2</li> </ul> <p>položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklízení vzniklého odpadu</p>	M2	3 000,000	2,00	6 000,00
18	966184	<p>DEMONTÁŽ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 5KM</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- demontáž stávajícího oplocení</li> <li>- včetně všech souvisejících prací (odstránění základu, naložení)</li> <li>- odvoz na skládku zhotovitele</li> </ul> <p>položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rozebrání konstrukce bez ohledu na použítou technologii</li> <li>- veškeré pomocné konstrukce (řešení a pod.)</li> <li>- veškerou manipulaci s vybouranou suti a hmotami včetně uložení na skládku.</li> </ul> <p>Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vyznačuje v položce 01411" (s výjimkou</p>	T	1,000	1 495,00	1 495,00





Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba: 887/01 Jilemnice - Jungmannova ul. - parkovací stání  
 Rozpočet: 887/01 Jilemnice - Jungmannova ul. - parkovací stání

887/01 217 811,50

Př. číslo	Kód položky	VARIANTA	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celková
<b>0</b>							
<b>Všeobecné konstrukce a práce</b>							
1)	014101		POPLATKY ZA SKLÁDKU	M3	27,300	325,00	8 872,50
- skládku si zajistí zhotovitel stavby 17 + 5,3 + 5 = 27,3							
2)	03720		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	4 500,00	4 500,00
- provizorní dopravní značení a ohrazení staveniště, usměrnění provozu vozidel, cyklistů a chodců							
3)	03730		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZ. OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ	KPL	1,000	2 500,00	2 500,00
- vyřízení průběhu všech inženýrských sítí, včetně přípojek - případné provedení sond na ověření a upřesnění jejich polohy (3 ks sond) - zde hlavní VO, NN a tel. kabely CETIN							
<b>1</b>							
<b>Zemní práce</b>							
4)	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	24,000	15,00	360,00
- úprava pláně pro rozšíření vozovky 17 x 1,4 = 24 m <sup>2</sup>							
<b>2</b>							
<b>SVISLÉ KONSTRUKCE</b>							
5)	327215		PREZDĚNÍ ZDI Z KAMENNÉHO ZDIVA	M3	2,000	7 400,00	14 800,00
- přízdění části staré podezdívky po odbourání zb. konstrukce upřesnění se při stavbě dle stavu zdi - obhag = 4 x 1 = 4 m <sup>2</sup> x 0,5 = 2 m <sup>3</sup>							
<b>5</b>							
<b>Komunikace</b>							
6)	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTERKODRTI	M3	7,000	780,00	5 460,00
- rozšíření konstrukce vozovky ŠDA 0/32 = 24 m <sup>2</sup> x 0,1 = 2,4 m <sup>3</sup> ŠDA 0/63 = 24 m <sup>2</sup> x 0,18 = 4,4 m <sup>3</sup> celkem = 2,4 + 4,4 = 6,8 m <sup>3</sup> + rezerva = 7 m <sup>3</sup>							
7)	574A03		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11	M3	1,600	10 000,00	15 000,00
- ACO 11 tl. 50 mm 24 m <sup>2</sup> x 0,05 = 1,2 m <sup>3</sup> x 1,2 = 1,5 m <sup>3</sup>							
8)	574C05		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16	M3	2,000	9 500,00	19 000,00
- ACL 16 tl. 70 mm 24 m <sup>2</sup> x 0,07 = 1,7 m <sup>3</sup> x 1,2 = 2 m <sup>3</sup>							
9)	58910		VYPLNĚNÍ SPAR ASFALTEM	M	20,000	100,00	2 000,00
- zalití spár podél rozšíření konstrukce vozovky - 17 x 1,4 x 1,4 = 20 m <sup>3</sup>							
<b>6</b>							
<b>Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů</b>							
10)	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU	M2	20,000	630,00	12 600,00
- přespárování staré podezdívky - 17 x 1,0 = 17 m <sup>2</sup> + rezerva = 20 m <sup>2</sup> - včetně úpravy vrchu podezdívky							
<b>7</b>							
<b>Přidružená stavební výroba</b>							
11)	76793A		OPLOČENÍ Z RAMEČKOVÉHO PLETIVA	M2	30,000	1 150,00	34 500,00
- rozebrání stávajícího oplocení v dt. cca 20 m - ocelové sloupky se odstraní a nahradí novými - pletivo se dle potřeby opraví a znovu osadí na opravenou zedku s ukotvením nových sloupků 20 x 1,5 = 30 m <sup>2</sup> - kompletní provedení včetně všech souvisejících prací							
<b>9</b>							
<b>Ostatní konstrukce a práce</b>							
12)	919113		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTÍ VOZOVEK TL DO 150MM	M	20,000	130,00	2 600,00
- rovné odříznutí okraje vozovky podél rozšíření konstrukce vozovky 17 x 1,4 x 1,4 = 20 m <sup>2</sup>							
13)	93811		OČIŠTĚNÍ ASFALTOVÝCH VOZOVEK UMÝTÍM VODOU	M2	300,000	2,00	600,00
- očištění vozovky části Jungmannovy ulice při jejím značkování 6 x 50 = 300 m <sup>2</sup>							
14)	96715		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ BETON	M3	5,300	2 450,00	12 985,00
- s odvozem na skládku zhotovitele - vybourání části základu min. do úrovně 0,2 m pod povrch vozovky = 1,4 x 17 x 0,2 = 4,8 x 1,1 = 5,3 m <sup>3</sup>							
15)	96718		VYBOURÁNÍ ČÁSTI KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET	M3	17,000	3 450,00	58 650,00
- s odvozem na skládku zhotovitele - strop = 1,8 x 17 x 0,1 = 3,1 m <sup>3</sup> - stěny = 14 x 1,7 + 14 x 0,6 + 3 x 1 + 3 x 0,4 + 1,8 x 1,7 + 1 x 1,7 = 23,8 + 8,4 + 3 + 1,2 + 3,1 + 1,7 = 41,2 x 0,3 = 12,4 m <sup>3</sup>							
16)	969145		VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM VODOVODNÍCH	M	37,000	632,00	23 384,00
- vypouštění starého teplovodního potrubí včetně armatur a odstranění izolace 2 x 17 + 2 x 1,5 = 37 m - kompletní provedení - včetně odvození na skládku zhotovitele (37 x 0,13 = 5 m <sup>3</sup> )							

