

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřely

na straně jedné:

IČO:
se sídlem
zastoupená , ředitelkou
bankovní účet číslo:
- dále jen objednatel -

a

na straně druhé:

IČO: **DIČ:**
se sídlem
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v
oddíl vložka
zastoupena předseda představenstva
bankovní účet číslo:
- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 14. 6. 2018 Smlouvu o dílo ohledně díla „**Vybudování polytechnické učebny, přírodovědné učebny a přístavba výtahu - rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, Felberova 2**“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

B.

Při provádění díla bylo zjištěno či rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 286 288,29 Kč bez DPH, a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -175 224,67 Kč bez DPH. Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Během provádění díla došlo ke zjištění skutečností, se kterými strany nepočítaly při přípravě Smlouvy o dílo a přípravě projektové dokumentace. Zejména se jedná o tyto:

- během provádění výkopových prací se zjistilo, že u paty objektu v hloubce 60 cm se nachází svazek 9 kabelů (silnoproudých i slaboproudých), které nebyly zakresleny v projektové dokumentaci. Bylo nutné prověřit, o jaké kabely se jedná a co napájí, a situaci vyřešit.
- v místě pro vstup do výtahové šachty se zjistil železobetonový prefabrikovaný panel, který bylo nutno zúžit. Toto zúžení musel dodatečně posoudit statik a muselo být prováděno tak, že se dodatečně vyrobila speciální dřevěná konstrukce, se kterou se původně nepočítalo, aby se zamezilo šíření prachu.
- až po odbourání příček v učebně přírodních věd a laboratoři se zjistila výšková nerovnost podlah cca 35 mm. Tento podklad musel být vyrovnán stěrkou tloušťky až 25 mm a čekalo se na vyschnutí.
- z důvodu zdržení se prací v období letních prázdnin a jejich posunutí na září a říjen musely být práce po zahájení výuky v září omezeny v čase výuky (od 8 do 13 h).

Ze shora uvedených technických a technologických důvodů se strany dohodly na posunutí termínu provádění díla.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 2.2. doplňuje nový bod 2.2a., který zní takto:

„2.2a. Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b) stávající znění bodu 3.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 26.11.2018.“

c) stávající znění bodu 4.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 7 604 827,92 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). K Celkové ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Ve Svitavách dne 19. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

ředitelka

předseda představenstva

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY - PŘÍLOHA Č. 1

Kód: 5215/18/025
Stavba: Vybudování polytechnické učebny, přírodovědné učebny a přístavba výtahu - rozšíření a inovace polytechnického vzdělávání na ZŠ Svitavy, Felberova 2

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. Arch. Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš


Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů

Měněpráce polytechnická učebna a učebna přírodních věd	-175 224,67	-212 021,85
Vícepráce polytechnická učebna a učebna přírodních věd	286 288,29	346 408,83

Celkové náklady za stavbu	111 063,62	134 386,98
----------------------------------	-------------------	-------------------

Projektant



19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
 Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lázně
 IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
 tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018 Jana Párdová

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
 Průmyslová 955/4 (26)
 779 00 Olomouc - Holice
 IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
 DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243512

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	231 528,48
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	231 528,48
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	231 528,48	48 620,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	280 149,46
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lány
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Místo: Svitavy

Datum: 19. 10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	231 528,48	280 149,46
01	VCP_Záměna zatemňovací rolety	29 841,98	36 108,80
02	VCP_Změna svítidel v učebně přírodních věd	75 000,00	90 750,00
03	VCP bojler učebna přírodních věd	13 169,00	15 934,49
D.1.4.1.	Plynovod	47 777,50	57 810,78
4			
D1.4.2.2	Vzduchotechnika	65 740,00	79 545,40
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		231 528,48	280 149,46

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Záměna zatemňovací rolety

JKSO:
Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176
DIČ: --

Náklady z rozpočtu				29 841,98
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				29 841,98
DPH základní	21,00%	ze	29 841,98	6 266,82
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		36 108,80

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Láňy
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

-1-
Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Záměna zatemňovací rolety

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	29 841,98
PSV - Práce a dodávky PSV	29 841,98
786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy	29 841,98
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	29 841,98

29.10.2018
VYŠKILNÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLA SVITAVY
FELBEROVA 2
512 01 SVITAVY

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Záměna zatemňovací rolety

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

29 841,98

PSV - Práce a dodávky PSV

29 841,98

786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy

29 841,98

3	M	61140r01	zatemňující látková roleta vnitřní rozměru do 200x240 cm, ovládaná řetizkem, barva bílá (BLACK OUT)	kus	7,000	3 458,14	24 206,98
4	K	78661r02	Montáž zatemňujících látkových rolet přes 4 m2 vč. kotevního materiálu do ŽB a seřízení	kus	7,000	805,00	5 635,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - VCP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

JKSO:

Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176

DIČ: --

Náklady z rozpočtu				75 000,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				75 000,00
DPH základní	21,00%	ze	75 000,00	15 750,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	90 750,00

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Věží 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lázně

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461534325, fax: 461534935

-1-

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4 (26)

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz

DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - VCP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	75 000,00
_5 - Instalace	75 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	75 000,00

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - VCP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

75 000,00

_5 - Instalace

75 000,00

3	K	21	svítidlo zářivkové zavěšené, 28W	ks	15,000	5 000,00	75 000,00
---	---	----	----------------------------------	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - VCP bojler učebna přírodních věd

JKSO:
Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176
DIČ: --

Náklady z rozpočtu	13 169,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	13 169,00
DPH základní 21,00% ze 13 169,00	2 765,49
snižovaná 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	15 934,49

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lázně
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935
-1-

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olešnice - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - VCP bojler učebna přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	13 169,00
PSV - Práce a dodávky PSV	13 169,00
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	13 169,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	13 169,00

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - VCP bojler učebna přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

13 169,00

PSV - Práce a dodávky PSV

13 169,00

725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

13 169,00

1	K	725539206	Montáž ohřivačů zásobníkových závěsných tlakových do 200 litrů	soubor	1,000	3 200,00	3 200,00
3	M	48438802	ohřivač vody elektrický zásobníkový závěsný akumulční vodorovný příkon 2 kW objem nádrže 160L	kus	1,000	9 969,00	9 969,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: D.1.4.1.4 - Plynovod

JKSO:
Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176
DIČ: --

Náklady z rozpočtu				47 777,50
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				47 777,50
DPH základní	21,00%	ze	47 777,50	10 033,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK				57 810,78

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lázně
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: D.1.4.1.4 - Plynovod

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	47 777,50
_1 - Demontáže	10 498,50
_2 - Potrubní rozvody s příslušenstvím	12 372,00
_3 - Armatury a ostatní	5 250,00
_4 - Zkoušky zařízení a revize	6 700,00
_5 - Stavební přípomoce, konstrukce a ostatní	5 157,00
_6 - Ostatní části a doplňky	7 800,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	47 777,50

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: D.1.4.1.4 - Plynovod

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

47 777,50

_1 - Demontáže

10 498,50

1	K	723120805R00	Ocelové svařované potrubní rozvody DN 20 - DN 32, vedené volně pod stropem ve výšce cca 2,9 m nad,, podlahou a podél stěn, uložené na konzolách (včetně demontáže konzol).	m	30,000	108,50	3 255,00
2	K	723120804R00	Ocelové svařované potrubní rozvody DN 15 - DN 20, vedené volně pod pracovními stoly v laboratoři.	m	10,000	37,50	375,00
3	K	723120804R00.1	Ocelové svařované potrubní rozvody DN 15 - DN 20, připojení ke stolu učitele a připoj.žák.lavic v uč	m	48,000	37,50	1 800,00
4	K	733191913R00	Zaslepení potrubí vedených v podlaze - stávajících přípojek ocel DN 15 ke stolům v učebně -, provedeno v kci skladby podlahy.	kpl	17,000	116,50	1 980,50
5	K	734200822R00	Demontáž závitových uzavíracích plynových armatur pro připojení připojení stolu učitele a žákovských, , lavic v učebně a pro připojení pracovních stolů v laboratoři.	ks	18,000	111,00	1 998,00
6	K	97808r01	Odvoz vybouraného a demontovaného materiálu na skládku - odvoz vybouraného ocelového potrubí a,, zrušených otopných těles na skládku - hmotnost materiálu cca 160 kg.	kpl	1,000	1 090,00	1 090,00

_2 - Potrubní rozvody s příslušenstvím

12 372,00

7	K	72319091r03	Napojení na stávající rozvody - za stávajícím závitovým uzávěrem DN 32	kpl	1,000	1 175,00	1 175,00
8	K	73319191r04	Zaslepení ukončení stávajícího zaslepením potrubí DN 32 - za stávajícím závitovým uzávěrem DN 32	kpl	1,000	1 350,00	1 350,00
9	K	723120202R00	DN 15, včetně tvarovek	m	5,000	329,00	1 645,00
10	K	723120203R00	DN 20, včetně tvarovek	m	4,000	455,50	1 822,00
11	K	723120204R00	DN 25, včetně tvarovek	m	8,000	448,50	3 588,00
12	K	723120205R00	DN 32, včetně tvarovek	m	0,000	518,00	0,00
13	K	723101	potrubní objímky pro potrubí DN 32-DN 15	m	10,000	99,00	990,00
14	K	723102	redukce DN 32/DN 25	m	1,000	350,00	350,00
15	K	723103	omotávky měděného potrubí pod omítkou	m	2,000	63,00	126,00
16	K	783424140R00	nátěry ocelového potrubí proti korozi (základní + vrchní nátěr)	m	17,000	78,00	1 326,00

_3 - Armatury a ostatní

5 250,00

17	K	7231909r05	Příprava pro napojení na plynovodní rozvody pracovního stolu - potrubí 1/2" (DN 15) (výstup z,, podlahy ukončen cca 10 cm nad podlahou uzávěrem 3/8"G (M-vnější závit).	ks	3,000	1 750,00	5 250,00
----	---	------------	---	----	-------	----------	----------

_4 - Zkoušky zařízení a revize

6 700,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	005231020R	Tlakové zkoušky těsnosti (celková i dílčí) dle ČSN 386413 čl. 174-189 a Technická pravidla G 70201, kap. 7., odzvušnění potrubí dle zásad uvedených v ČSN 38 6405 - paušál	Soubor	1,000	2 750,00	2 750,00
19	K	00523 R	Revize plynovodu a plynového zařízení, včetně revizní zprávy - paušál	Soubor	1,000	3 950,00	3 950,00

_5 - Stavební přípomocce, konstrukce a ostatní

5 157,00

20	K	971033441R00	Stavební přípomocce - prostupy pro rozvody PLY, prostupy stěnami	ks	1,000	232,00	232,00
21	K	971033441R00.1	Stavební přípomocce - prostupy pro rozvody PLY, prostupy stropními konstrukcemi	ks	0,000	232,00	0,00
22	K	971033r01	Stavební přípomocce - drážky pro rozvody PLY v podlaze, kanálek cca 10-15cm x 8cm (potrubí v asfaltu)	ks	12,500	394,00	4 925,00
23	K	210020921r01	Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi stěn, které tvoří hranici mezi požárními úseky.	ks	0,000	7 560,00	0,00
24	K	210020911r02	Požární utěsnění prostupů potrubí stavebními konstrukcemi stropů, které tvoří hranici mezi požárními úseky.	ks	0,000	6 775,00	0,00

_6 - Ostatní části a doplňky

7 800,00

25	K	723004	Zajištění a zpracování kolaudačních podkladů - paušál, úseky.	ks	1,000	800,00	800,00
26	K	723005	Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby pro archiv investora v počtu paré dle zadání	kpl	1,000	7 000,00	7 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č. 1

Objekt: D1.4.2.2 - Vzduchotechnika

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				65 740,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				65 740,00
DPH základní	21,00%	ze	65 740,00	13 805,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH			v CZK	79 545,40

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669, 2. 568 02 Svitavy – Láňy
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

 **Hroší stavby Morava a.s.**
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: D1.4.2.2 - Vzduchotechnika

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	65 740,00
_1 - Demontáže	38 605,00
_2 - Montáže - odtah nové digestoře v laboratoři	14 850,00
_3 - Potrubní rozvody s příslušenstvím	6 385,00
_4 - Zkoušky zařízení a revize	5 900,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	65 740,00

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: D1.4.2.2 - Vzduchotechnika

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

65 740,00

_1 - Demontáže

38 605,00

1	K	75151r01	Demont. stáv. VZT odtahu od digestoře v laboratoři - svislé potrubí pod stropem délka cca 1,5 m - ocel. pozink. potrubí SPIRO profil cca R 200 mm, 2 x koleno 90°. POTRUBÍ DEMONT. DO ÚROVNĚ PROSTUPU STROPEM. Začištění povrchu stropu dle PD. Klemp.výrobek	kpl	1,000	4 500,00	4 500,00
2	K	75151r02	Demontáž nefunkčního VZT odtahu od původní digestoře v učebně - svislé potrubí pod stropem délka, cca 1,5 m - ocelové pozinkované potrubí SPIRO profil cca R 200 mm, 2 x koleno 90°. POTRUBÍ DEMONTOVAT DO ÚROVNĚ PROSTUPU STROPEM. Začištění povrchu stropu dle	kpl	1,000	900,00	900,00
3	K	75151r03	Demontáž nefunkčního VZT odtahu ve stávajícím skladu - vodorovné potrubí pod stropem, délka cca 1,5, m - ocelové pozinkované potrubí cca 600x315 mm. DEMONTOVAT LEŽATÉ POTRUBÍ POD STROPEM. STÁVAJÍCÍ SVISLÝ ODTAH nad střechou bude využit jako chránička pro no	kpl	1,000	7 300,00	7 300,00
4	K	75151r04	Demontáž nefunkčního VZT odtahu v učebně - vodorovné potrubí pod stropem, délka cca 8 m - ocelové, pozinkované potrubí profil cca 200x315 mm až 600x400 mm. Demontovat část svislého odtahu cca R 400 mm do úrovně stropu. POTRUBÍ DEMONTOVAT DO ÚROVNĚ PROSTUPU	kpl	1,000	8 700,00	8 700,00
5	K	75151r05	Demontáž a ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO střešního ventilátoru nefunkčního odtahu z učebny - ventilátor LVZ, Liberec, typ DVJ-A 450-7 (Qv = 3000 m3/h). Po demontáži ventilátoru zaslepit potrubí cca R 400 mm nad střechou dle projektu stavební části - klempířský v	kpl	1,000	9 450,00	9 450,00
6	K	75151r06	Demontáž a ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO střešního ventilátoru nefunkčního odtahu ze stávajícího skladu -, ventilátor LVZ Liberec, typ DVJ-A 280-9 (Qv = 1000 m3/h). Po demontáži ventilátoru zaslepit potrubí cca R 300 mm nad střechou dle projektu stavební části -	kpl	1,000	7 300,00	7 300,00
7	K	75151r07	Odvoz vybouraného a demontovaného materiálu na skládku - odvoz vybouraného ocelového potrubí a, zrušených otopných těles na skládku - hmotnost materiálu cca 100 kg.	kpl	1,000	455,00	455,00

_2 - Montáže - odtah nové digestoře v laboratoři

14 850,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	75161r08	Demontáž a PŘEMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO střešního ventilátoru odtahu digestoře v laboratoři - ventilátor, REMAK, typ RF 40/28-4E (Qv = 500 m3/h). Po demontáži ventilátoru zaslepit potrubí cca Ř 200 mm nad střechou dle projektu stavební části - klempířský výrobe	kpl	1,000	5 100,00	5 100,00
9	K	75161r09	Montáž STÁVAJÍCÍHO střešního ventilátoru odtahu digestoře v laboratoři do nové pozice nad střechou -, ventilátor REMAK, typ RF 40/28-4E (Qv = 500 m3/h). Ventilátor osadit na nové potrubí odtahu, ventilátor osadit včetně stávajícího příslušenství pro montáž	kpl	1,000	9 750,00	9 750,00

_3 - Potrubní rozvody s příslušenstvím

6 385,00

10	K	75151r10	Přechod 280-250/100 na příruby	ks	1,000	1 040,00	1 040,00
11	K	75151r11	Přechod 280-200 vsuvka-nástavec digestoř	ks	1,000	1 250,00	1 250,00
12	K	75151r12	Potrubí flexadur P1NPU 200	m	3,000	1 365,00	4 095,00

_4 - Zkoušky zařízení a revize

5 900,00

13	K	751691r14	Zaregulování potrubí odtahu s ventilátorem.	Nh	4,000	600,00	2 400,00
14	K	04404r15	Veškeré revizní zprávy od zařízení, vč. případné hluková zkouška apod. - paušál	kpl	1,000	3 500,00	3 500,00
15	K	04400r16	Provozní řád vč. schématu zapojení v úpravě pro vyvěšení na stěnu	ks	0,000	2 000,00	0,00
16	K	04400r17	Provozní řád vč. schématu zapojení v úpravě pro vyvěšení na stěnu	ks	0,000	2 000,00	0,00

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243512

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176

DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	54 759,81
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	54 759,81
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	54 759,81	11 499,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	66 259,37
-------------------	----------	------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lázně

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461 534 325, fax: 461 534 935

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s. (26)

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

www.hrosistavby.cz

tel. 581 695 111

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Místo: Svitavy

Datum: 19. 10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	54 759,81	66 259,37
01	VCP_Změna napojení topení v polytechnické učebně	44 859,01	54 279,40
02	VCP záměna kabelů světelného okruhu v polytechnické učebně	9 900,80	11 979,97
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		54 759,81	66 259,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Změna napojení topení v polytechnické učebně

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	44 859,01
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	44 859,01
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	44 859,01	9 420,39
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	54 279,40
------------	-------	-----------

Projektant

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

Datum a podpis: Razítko

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669, 2, 568 02 Svitavy – Lány
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: +61 53 4325, fax: 461 53 4935

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Změna napojení topení v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 859,01
HSV - Práce a dodávky HSV	5 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 400,00
713 - Izolace tepelné	642,58
731 - Kotelny	8 501,40
733 - Rozvod potrubí	6 465,65
734 - Armatury	5 183,43
735 - Otopná tělesa	7 037,05
783 - Nátěry	11 628,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 859,01

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - VCP_Změna napojení topení v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 859,01

HSV - Práce a dodávky HSV

5 400,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 400,00

59	K	963015r01	Demontáž a zpětná montáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 0,250 t a jejich nové podchycení	kus	4,000	1 350,00	5 400,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

713 - Izolace tepelné

642,58

14	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	12,000	20,88	250,56
15	K	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	19,000	7,68	145,92
19	M	283771033R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 25 mm šedočerná	m	12,000	20,40	244,80
20	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,002	651,60	1,30

731 - Kotelný

8 501,40

22	K	731121610	Hzs-zkoušky v rámci montaz.praci, Topná zkouška	h	24,000	336,00	8 064,00
21	K	731200823R00	Demontáž kotle ocel., kapal./plyn, do 25 kW	kus	1,000	437,40	437,40

733 - Rozvod potrubí

6 465,65

25	K	722161112R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 15 x 1	m	2,000	270,00	540,00
26	K	722161113R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 18 x 1	m	12,000	289,20	3 470,40
28	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	8,000	82,80	662,40
60	K	733113113R01	Propojení na stáv. rozvod DN 18	kus	4,000	199,00	796,00
30	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	16,000	19,68	314,88
32	K	230120042R00	Čištění potrubí profuk. nebo proplach. do DN 40	m	14,000	32,40	453,60
33	K	733190155T00	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 40	m	14,000	4,92	68,88
34	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	0,223	715,20	159,49

734 - Armatury

5 183,43

35	K	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	4,000	21,12	84,48
38	K	734211113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/8	kus	2,000	76,00	152,00
36	K	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 1/2	kus	5,000	67,80	339,00
37	K	734209114R00	Montáž armatur závitových, se 2závity, G 3/4	kus	1,000	82,20	82,20
63	M	5511352r02	Kohout kulový R250D, PN 42 3/8" páčka, Giacomini	kus	1,000	175,00	175,00
64	M	5511352r03	Kohout kulový R250D, PN 42 1/2" páčka, Giacomini	kus	2,000	188,00	376,00
42	M	55113525.AR	Kohout kulový R250D, PN 42 3/4" páčka, Giacomini	kus	1,000	196,80	196,80

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
43	M	551200011R	Ventil automatický odvzdušňovací IVAR.VARIA 1/2"	kus	1,000	189,60	189,60
65	M	55121100r05	Ventil radiátorový V-exakt AT 10 (3/8") axiální, vnitřní závit	kus	1,000	351,00	351,00
44	M	55121100037R	Ventil radiátorový V-exakt AT 15 (1/2") axiální, vnitřní závit	kus	3,000	373,20	1 119,60
45	M	55127562R	Šroubení Regulux EARE 15 (1/2") rohové	kus	4,000	232,80	931,20
46	M	551373064R	Hlavice termostatická Heimeier DX DesignLine šedá	kus	4,000	295,20	1 180,80
47	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	0,009	638,40	5,75

735 - Otopná tělesa

7 037,05

48	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	31,500	25,80	812,70
49	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	24,000	77,40	1 857,60
50	K	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	31,500	31,56	994,14
51	K	735190913R00	Oprava - vrtaná růžice	kus	24,000	91,80	2 203,20
52	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	31,500	7,92	249,48
53	K	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	31,500	15,84	498,96
54	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	31,500	13,20	415,80
55	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	0,008	646,80	5,17

783 - Nátěry

11 628,90

58	K	2462356911	Hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) chlorkaučuková, vrchní antracitová - kovářská čern, odolnost, proti chemickým vlivům, nycím prostředkům, teplotní odolnost 95°C	kg	18,000	120,00	2 160,00
56	K	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	31,500	104,40	3 288,60
57	K	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	31,500	196,20	6 180,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č. 1

Objekt: 02 - VCP záměna kabelů světelného okruhu v polytechnické učebně

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				9 900,80
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				9 900,80
DPH základní	21,00%	ze	9 900,80	2 079,17
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		11 979,97

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy - Lázně
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935
-1-

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 02 - VCP záměna kabelů světelného okruhu v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	9 900,80
PSV - Práce a dodávky PSV	9 900,80
742 - Elektroinstalace - slaboproud	9 900,80
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	9 900,80

ROZPOČET

Stavba: Vícepráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 02 - VCP záměna kabelů světelného okruhu v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

9 900,80

PSV - Práce a dodávky PSV

9 900,80

742 - Elektroinstalace - slaboproud

9 900,80

1	K	74211r01	D+M NYM J 3x1,5. ROT - červený gumový kabel	m	140,000	70,72	9 900,80
---	---	----------	---	---	---------	-------	----------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č. 1

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243512

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176

DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-43 590,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-43 590,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-43 590,00	-9 153,90
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-52 743,90
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Láiny
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

-1-

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Místo: Svitavy

Datum: 19. 10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-43 590,00	-52 743,90
01	MNP_Zastiňující rolety v uč. přírodních věd	-15 120,00	-18 295,20
02	MNP_Bojlery učebna přírodních věd	-15 720,00	-19 021,20
03	MNP_Změna svítidel v učebně přírodních věd	-12 750,00	-15 427,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-43 590,00	-52 743,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Zastiňující rolety v uč. přírodních věd

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ810224

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-15 120,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-15 120,00
DPH základní 21,00% ze -15 120,00	-3 175,20
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-18 295,20

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

 Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Zastiňující rolety v uč. přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 120,00
911 - Vybavení interiéru	-15 120,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 120,00

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Zastiňující rolety v uč. přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 120,00

911 - Vybavení interiéru

-15 120,00

1	K	I13	okenní rolety	ks	-7,000	2 160,00	-15 120,00
---	---	-----	---------------	----	--------	----------	------------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Bojlery učebna přírodních věd

JKSO:

Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176

DIČ: --

Náklady z rozpočtu				-15 720,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-15 720,00
DPH základní	21,00%	ze	-15 720,00	-3 301,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-19 021,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669, 2. 568 02 Svitavy – Láňy

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4 (26)

779 00 Olomouc - Police

IČ: 28597460 www.hrosstavby.cz

DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Bojlery učebna přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-15 720,00
_7 - Ohřev TV	-15 720,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-15 720,00

ROZPOČET

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Bojlery učebna přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-15 720,00

_7 - Ohřev TV

-15 720,00

1	K	19	B1 - Závěsný svislý elektrický zásobníkový ohřívač vody s objemem 80 l	ks	-1,000	7 386,00	-7 386,00
2	K	20	B2 - Závěsný svislý elektrický zásobníkový ohřívač vody s objemem 125 l	ks	-1,000	8 334,00	-8 334,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - MNP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

JKSO:

Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243512

IČ: 88648176

DIČ: --

Náklady z rozpočtu	-12 750,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	-12 750,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-12 750,00	-2 677,50
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	-15 427,50
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669, 2, 568 02 Svitavy - Lázně

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4 (26)

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

www.hrosistavby.cz

tel. 581 695 111

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - MNP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 750,00
_5 - Instalace	-12 750,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 750,00

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

ROZPOČET

Stavba: Méněpráce učebna přírodních věd - Dodatek č.1

Objekt: 03 - MNP_Změna svítidel v učebně přírodních věd

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **-12 750,00**

_5 - Instalace **-12 750,00**

1	K	20	svítidlo zářivkové přisazené, 28W	ks	-15,000	850,00	-12 750,00
---	---	----	-----------------------------------	----	---------	--------	------------

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Méněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

JKSO:

Místo: Svitavy

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243512

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176

DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	-131 634,67
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	-131 634,67
---------------------	--------------------

DPH základní	21,00%	ze	-131 634,67	-27 643,28
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-159 277,95
-------------------	----------	------------	--------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Látny

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461534325, fax: 461534935

-1-

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

(26)

www.hrosistavby.cz

tel. 581 695 111

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 5215/18/025

Stavba: Méněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Místo: Svitavy

Datum: 19. 10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	-131 634,67	-159 277,95
01	MNP_Publicita a geolog.průzkum	-16 000,00	-19 360,00
02	MNP_Táhla pro ovládání oken v Polytechnice	-9 720,00	-11 761,20
03	MNP_Změna zapojení topení v polytechnické učebně	-98 564,67	-119 263,25
04	MNP_Textilní kabely v polytechnické učebně	-7 350,00	-8 893,50
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		-131 634,67	-159 277,95

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Méněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Publicita a geolog.průzkum

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-16 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-16 000,00
DPH základní	21,00%
snížená	15,00%
ze	-16 000,00
ze	0,00
Cena s DPH	-19 360,00
v CZK	

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669/2, 568 02 Svitavy – Lány
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935
-1-

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Publicita a geolog.průzkum

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-16 000,00
0100N - Ostatní náklady	-16 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-16 000,00

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 01 - MNP_Publicita a geolog.průzkum

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-16 000,00

0100N - Ostatní náklady

-16 000,00

1	K	ON 0026	geologický a radonový průzkum	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00
2	K	ON 005 R	Povinná publicita projektu - informační panel dodávka a montáž	kus	-1,000	15 000,00	-15 000,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Táhla pro ovládání oken v Polytechnice

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-9 720,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-9 720,00
DPH základní	21,00%	ze	-9 720,00	-2 041,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-11 761,20

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669, 2. 568 02 Svitavy – Lány
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
770 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Táhla pro ovládání oken v Polytechnice

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-9 720,00
911 - Vybavení interiéru	-9 720,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-9 720,00

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 02 - MNP_Táhla pro ovládání oken v Polytechnice

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -9 720,00

911 - Vybavení interiéru -9 720,00

1	K	I06	Táhlo pro manuální otevírání oken	ks	-6,000	1 620,00	-9 720,00
---	---	-----	-----------------------------------	----	--------	----------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č. 1

Objekt: 03 - MNP_Změna zapojení topení v polytechnické učebně

JKSO:
Místo: Svitavy

CC-CZ:
Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

IČ: 49328280
DIČ: CZ49328280

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

IČ: 28597460
DIČ: CZ28597460

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

IČ: 76606163
DIČ: CZ8102243

Technický dozor: Martin Valeš

IČ: 88648176
DIČ: --

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	-98 564,67
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-98 564,67
DPH základní 21,00% ze -98 564,67	-20 698,58
DPH snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-119 263,25

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ
Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy
IČ: 886 48 176

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2
Felberova 669, 2. 568 02 Svitavy - Láňy
IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280
tel.: 461 534 325, fax: 461 534 935
-1-

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.
Průmyslová 955/4 (26)
779 00 Olomouc - Holice
IČ: 28597460 www.hrosistavby.cz
DIČ: CZ28597460 tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 03 - MNP_Změna zapojení topení v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-98 564,67
61 - Upravy povrchů vnitřní	0,00
94 - Lešení a stavební výtahy	-2 376,00
97 - Prorážení otvorů	-4 846,20
713 - Izolace tepelné	-4 511,64
731 - Kotelny	-8 501,40
733 - Rozvod potrubí	-47 809,89
734 - Armatury	-11 853,59
735 - Otopná tělesa	-7 037,05
783 - Nátěry	-11 628,90
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-98 564,67

ROZPOČET

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 03 - MNP_Změna zapojení topení v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-98 564,67

61 - Upravy povrchů vnitřní

0,00

1	K	602013131RT1	Omítka jednovrstvá hlazená MV 1 ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m2	0,000	288,00	0,00
2	K	602013141RT1	Štuk vnitřní MVJ 1 ručně, tloušťka vrstvy 2 mm	m2	0,000	132,00	0,00
3	K	612481211RT2	Montáž výztužné sítě (perlínky) do stěrky-stěny, včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	0,000	264,00	0,00
4	M	63127282R	Bandáž skelná, perlínka s oky 6,5 x 6,5 mm, 50 m2	m2	0,000	33,60	0,00

94 - Lešení a stavební výtahy

-2 376,00

5	K	941955003T00	Pomocné lešení lehké pracovní výšky od 1,9m do 2,5	m2	-18,000	132,00	-2 376,00
---	---	--------------	--	----	---------	--------	-----------

97 - Prorážení otvorů

-4 846,20

6	K	346244361R00	Zazdívká rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm	m2	-2,000	496,20	-992,40
7	K	970041025R00	Vrtání jádrové do prostého betonu d 25 mm	m	-2,000	300,00	-600,00
8	K	971033351R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.45cm, MVC	kus	-1,000	212,40	-212,40
9	K	974031142R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	-26,000	62,40	-1 622,40
10	K	974049121R00	Vysekání rýh v betonových zdech 3x3 cm	m	-2,000	93,60	-187,20
13	K	979081111T00	Odvoz sutí a vbour. hmot na skládku do 1km	t	-4,281	243,00	-1 040,28
12	K	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	-0,285	12,00	-3,42
11	K	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	-0,285	660,00	-188,10

713 - Izolace tepelné

-4 511,64

14	K	722182001R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	-115,700	20,88	-2 415,82
15	K	722182091R00	Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 25	kus	-114,000	7,68	-875,52
16	M	283771000R	Izolace potrubí Mirelon PRO 12x6 mm šedočerná	m	-27,500	2,88	-79,20
17	M	283771005R	Izolace potrubí Mirelon PRO 15x6 mm šedočerná	m	-14,500	3,36	-48,72
18	M	283771020R	Izolace potrubí Mirelon PRO 18x13 mm šedočerná	m	-44,200	11,04	-487,97
19	M	283771033R	Izolace potrubí Mirelon PRO 22 x 25 mm šedočerná	m	-29,500	20,40	-601,80
20	K	998713101R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	-0,004	651,60	-2,61

731 - Kotelny

-8 501,40

22	K	731121610	Hzs-zkoušky v rámci montaz.prací, Topná zkouška	h	-24,000	336,00	-8 064,00
21	K	731200823R00	Demontáž kotle ocel.,kapal./plyn, do 25 kW	kus	-1,000	437,40	-437,40

733 - Rozvod potrubí

-47 809,89

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
32	K	230120042R00	Čištění potrubí profuk. nebo proplach. do DN 40	m	-115,700	32,40	-3 748,68
23	K	722131917R00	Oprava-potrubí závitové,vsazení odbočky DN 65	soubor	-2,000	2 325,60	-4 651,20
24	K	722161111R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 12 x 1	m	-27,500	270,00	-7 425,00
25	K	722161112R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 15 x 1	m	-14,500	270,00	-3 915,00
26	K	722161113R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 18 x 1	m	-44,200	289,20	-12 782,64
27	K	722161114R00	Potrubí měď s tvarovkami Geberit Mapress D 22 x 1	m	-29,500	381,60	-11 257,20
30	K	733110806R00	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32	m	-48,000	19,68	-944,64
28	K	733113113R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 15	kus	-12,000	82,80	-993,60
29	K	733113114R00	Příplatek za zhotovení přípojky DN 20	kus	-2,000	122,40	-244,80
33	K	733190155T00	Tlaková zkouška potrubí měděného do DN 40	m	-115,700	4,92	-569,24
31	K	733191112R00	Manžety prostupové pro trubky do DN 32	kus	-2,000	201,60	-403,20
34	K	998733101R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	t	-1,223	715,20	-874,69

734 - Armatury

-11 853,59

35	K	734209103R00	Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2	kus	-12,000	21,12	-253,44
36	K	734209113R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2	kus	-6,000	67,80	-406,80
37	K	734209114R00	Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4	kus	-2,000	82,20	-164,40
38	K	734211113R00	Ventily odvzdušňovací ot.těles V 4320, G 3/8"	kus	-6,000	171,60	-1 029,60
39	K	734261224R00	Šroubení Ve 4300 přímé, G 3/4	kus	-2,000	176,40	-352,80
40	K	734494213R00	Návarky s trubkovým závitem G 1/2	kus	-12,000	135,60	-1 627,20
41	M	55111360R	KE-271 kulový kohout vypouštěcí DN15	kus	-8,000	181,80	-1 454,40
42	M	55113525.AR	Kohout kulový R250D, PN 42 3/4" páčka, Giacomini	kus	-2,000	196,80	-393,60
43	M	551200011R	Ventil automatický odvzdušňovací IVAR.VARIA 1/2"	kus	-4,000	189,60	-758,40
44	M	55121100037R	Ventil radiátorový V-exakt AT 15 (1/2") axiální, vnitřní závit	kus	-6,000	373,20	-2 239,20
45	M	55127562R	Šroubení Regulux EARE 15 (1/2") rohové	kus	-6,000	232,80	-1 396,80
46	M	551373064R	Hlavice termostatická Heimeier DX DesignLine šedá	kus	-6,000	295,20	-1 771,20
47	K	998734101R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m	t	-0,009	638,40	-5,75

735 - Otopná tělesa

-7 037,05

49	K	735110911R00	Oprava-přetěsnění radiátorové růžice	kus	-24,000	77,40	-1 857,60
48	K	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	-31,500	25,80	-812,70
50	K	735127110R00	Odpojení a připojení otopných těles po nátěru	m2	-31,500	31,56	-994,14
51	K	735190913R00	Oprava - vrtaná růžice	kus	-24,000	91,80	-2 203,20
52	K	735191910R00	Napuštění vody do otopného systému - bez kotle	m2	-31,500	7,92	-249,48
53	K	735192911R00	Zpětná montáž otop.těles článků litinových	m2	-31,500	15,84	-498,96
54	K	735494811R00	Vypuštění vody z otopných těles	m2	-31,500	13,20	-415,80
55	K	998735101R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m	t	-0,008	646,80	-5,17

783 - Nátěry

-11 628,90

58	K	2462356911	Hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) chlorkaučuková, vrchní antracitová - kovářská čerň, odolnost, proti chemickým vlivům, nycím prostředkům, teplotní odolnost 95 °C	kg	-18,000	120,00	-2 160,00
56	K	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí opálením	m2	-31,500	104,40	-3 288,60
57	K	783324340R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z +2x + 2x email	m2	-31,500	196,20	-6 180,30

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 04 - MNP_Textilní kabely v polytechnické učebně

JKSO:

Místo: Svitavy

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Technický dozor: Martin Valeš

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 19.10.2018

IČ: 49328280

DIČ: CZ49328280

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

IČ: 76606163

DIČ: CZ8102243

IČ: 88648176

DIČ: --

Náklady z rozpočtu	-7 350,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	-7 350,00
DPH základní 21,00% ze -7 350,00	-1 543,50
snížená 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	-8 893,50

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Technický dozor

MARTIN VALEŠ

Na Vějíři 8, 568 02 Svitavy

IČ: 886 48 176

19.10.2018

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Základní škola Svitavy, Felberova 2

Felberova 669 2, 568 02 Svitavy - Lázně

IČ: 49328280, DIČ: CZ49328280

tel.: 461534325, fax: 461534935

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel



Hroší stavby Morava a.s.

Průmyslová 955/4 (26)

779 00 Olomouc - Holice

IČ: 28597460

DIČ: CZ28597460

www.hrosistavby.cz

tel. 581 695 111

19.10.2018
Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Měněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 04 - MNP_Textilní kabely v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-7 350,00
M21 - Elektromontáže	-7 350,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-7 350,00

ROZPOČET

Stavba: Méněpráce polytechnická učebna - Dodatek č.1

Objekt: 04 - MNP_Textilní kabely v polytechnické učebně

Místo: Svitavy

Datum: 19.10.2018

Objednatel: Základní škola Svitavy, Felberova 2

Projektant: Ing. arch Radim Oblouk

Zhotovitel: Hroší stavby Morava a.s.

Technický dozor: Martin Valeš

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu -7 350,00

M21 - Elektromontáže -7 350,00

1	K	14	CYSY 3x1,5 s červeným textilním opletem, který je nutno vzorkovat a nechat odsouhlasit architektem	m	-140,000	52,50	-7 350,00
---	---	----	--	---	----------	-------	-----------

