

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo na akci: „Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice, st. p. č. 116“, Kód akce: A1380

č. KOH/Se/132/2018

Smluvní strany:



**Palivový kombinát Ústí,
státní podnik**
Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

IČO 00007536 **Bankovní spojení:** Komerční banka, a. s., pobočka Most
DIČ CZ00007536
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl AXVIII, vložka 433

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, vedoucí střediska Kohinoor
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, technický pracovník referátu koordinace střediska Kohinoor

(dále jen „Objednatel“)

a

ALLKON s.r.o.
Okružní 350, 435 13 Meziboří

IČO 25008196 **Bankovní spojení:** MONETA Money bank a.s.
DIČ CZ25008196
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Číslo účtu:** xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
u Krajského soudu v Ústí nad Labem,
oddíl C, vložka 11031

Zastoupena: Antonínem Hurtem, jednatelem společnosti

Ve věcech technických: Antonín Hurt, jednatel společnosti a stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

Smluvní strany, v souladu s článkem XVII., bodem 8. Smlouvy o dílo, na akci „Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice, st. p. č. 116“, kód akce: A1380 (dále jen Smlouva), upravují a mění níže uvedeného dne, měsíce a roku výše citovanou Smlouvu, uzavřenou dne 9. 5. 2018 pod č. KOH/Se/132/2018, a uzavírají tento Dodatek č. 1, kterým se mění článek IV. a VI. předmětné Smlouvy.

I. Důvod uzavření Dodatku č. 1

Důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo, že při rekonstrukci střechy kompresorovny, po odstranění vrchní vrstvy osinko cementových desek, bylo zjištěno, že namísto jedné vrstvy lepenky se pod deskami nachází 5 vrstev lepenky a to včetně litého asfaltu vše o tloušťkách 30 - 55 mm. Při demontáži lepenky musela být použita technika, tím se demontáž lepenky značně prodloužila. Dále byly nad zazděným stropem části střechy (cca 1/5 plochy) nalezeny nosné trámy o jiném rozměru a kvalitě.

S těmito skutečnostmi realizační projektová dokumentace neuvažovala.

K řešení vzniklé situace byl pozván zpracovatel zjednodušené projektové dokumentace pro realizaci stavby Ing. Jindřich Janoušek.

Z jednání vyplynula nutnost zpracování dodatku k předmětné zjednodušené projektové dokumentaci pro realizaci stavby a přepracování soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na současný stav.

Původní cena díla 1 080 969,12 Kč v Kč bez DPH se navyšuje o částku 397 297,22 Kč bez DPH. Nová cena díla bude činit 1 478 266,34 Kč bez DPH, vyčíslení změny je uvedeno v Protokolu změny č. 1 vyhotoveném dne 17. 09.2018.

S ohledem na nepředpokládanou potřebu změny stavby se prodlužuje termín pro ukončení a předání předmětu díla do 30. 11. 2018.

I. Změna Smlouvy

1. Článek IV., odstavec 1. Smlouvy v tomto znění:

„Termín ukončení a předání předmětu díla: **nejpozději do 31. srpna 2018**“

se nahrazuje novým zněním:

„Termín ukončení a předání předmětu díla: **do 30. listopadu 2018**“

2. Článek VI., odstavec 1. Smlouvy v tomto znění:

„Cena díla vychází z nabídkové ceny uvedené v nabídce podané Zhotovitelem do zadávacího řízení, v jehož rámci je tato Smlouva uzavřena a činí:

Nabídková cena bez DPH

1 080 969,12 Kč

Sestavení nabídkové ceny je uvedeno v příloze č. 1 Smlouvy - Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 jsou pevné do doby dokončení a předání díla objednateli (dále jen „jednotkové ceny“). Těmito jednotkovými cenami v Kč bez DPH budou oceněny případné změny rozsahu prací, vzájemně odsouhlasené Objednatel a Zhotovitelem.“

se nahrazuje novým zněním:

„Cena díla je stanovena dle aktualizovaného Oceněného soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dle revidované projektové dokumentace a na základě Protokolu změny stavby č. 1/2018 včetně jeho příloh ze dne 17. 09.2018 a činí:

Cena celkem bez DPH

1 478 266,34 Kč

Nová cena díla byla stanovena součtem původní ceny díla ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 Smlouvy a zhotovitelem oceněného výkazu výměr nově doplněných položek v souladu s dodatkem zjednodušené projektové dokumentace, tzv. víceprací.

Sestavení ceny víceprací je uvedeno v Protokolu změny stavby č. 1/2018, na jehož základě byl vyhotoven Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 5. 9. 2018, který tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku č. 1.

Jednotkové ceny uvedené v tomto Oceněném soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné do doby dokončení díla. Těmito cenami bez DPH budou oceněny případné další změny rozsahu prací vzájemně odsouhlasené objednatel a zhotovitelem do data předání díla.“

3. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy se nemění.

III. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany se zavazují zpracovávat osobní údaje fyzických osob, které jim budou sděleny druhou smluvní stranou v souvislosti s předmětem plnění dle této *Smlouvy*, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen GDPR) a českými právními předpisy.
2. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů prováděné státním podnikem PKÚ, s. p., ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR jsou uveřejněny na webových stránkách podniku (www.pku.cz).
3. Tento Dodatek č. 1 je zpracován ve čtyřech stejnopisech o třech stranách, každý s právem originálu, obě smluvní strany obdrží dva výtisky.
4. Obě smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní a za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární orgány obou smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je:
 - Příloha č. 1: Protokol změny stavby č. 1/2018 ze dne 17. 9. 2018
 - Příloha č. 2: Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ze dne 05. 09. 2018

V Chlumci dne 20. 9. 2018

V Meziboří dne 20. 9. 2018

Ing. Petr Lenc
ředitel
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
(Objednatel)

Antonín Hurt
jednatel společnosti
ALLKON s.r.o.
(Zhotovitel)

Příloha č. 1

K Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci:

**„Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice,
st. p. p. č. 116“, kód akce: A1380**

Kód akce: A1380

č. KOH/Se/132/2018

Protokol změny č. 01/2018 z 17. 9. 2018

PROTOKOL ZMĚNY		Číslo PZ: 01/2018						
Objednatel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik Hrbovická 2 403 39 Chlumec IČO: 00007536 DIČ: CZ00007536		Zhotovitel: ALLKON s.r.o. Okružní 350 435 13 Meziboří IČO: 25008196 DIČ: CZ25008196						
Datum: 17. 9. 2018		Stavba: „Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice, st. p. č. 116“ Kód akce: A1380						
Odkazy: na specifikaci: Projektová dokumentace pro realizaci stavby, kterou zpracoval v červenci 2017 pod názvem „Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice, st. p. č. 116“ Ing. Jindřich Janoušek, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby, registrační číslo ČKAIT 0101056, IČO 62207296, Podkrušnohorská 2053, 436 01 Litvínov.								
na výkresy: -----								
na rozpočtové podklady: Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 16. 04. 2018 (původní) Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 05. 09. 2018 (nový)								
na smlouvu: uzavřenou dne 09. 05. 2018 č. KOH/Se/132/2018 mezi objednatelem a zhotovitelem								
<h2>I. POPIS ZMĚNY</h2> <p>Při rekonstrukci střechy kompresorovny, po odstranění vrchní vrstvy osinko cementových desek, bylo zjištěno, že namísto jedné vrstvy lepenky se pod deskami nachází 5 vrstev lepenky a to včetně litého asfaltu vše o tloušťkách 30 – 55 mm. Při demontáži lepenky musela být použita technika, tím se demontáž lepenky značně prodloužila. Dále byly nad zazděným stropem části střechy (cca 1/5 plochy) nalezeny nosné trámy o jiném rozměru a kvalitě.</p> <p>S těmito skutečnostmi realizační projektová dokumentace neuvažovala. Ke zjištěnému stavu konstrukce střechy byl povolán zpracovatel původního projektu Ing. Jindřich Janoušek k posouzení stávajícího stavu. Z jednání vyplynula nutnost zpracování dodatku k projektové dokumentaci a přepracování rozpočtu na současný stav (řešeno objednávkou č.OV-12.61.10-18-0542).</p>								
<h2>II. VYJÁDŘENÍ ROZDÍLU ZMĚNY</h2> <p>Pro kalkulaci se vychází z oceněného soupisu prací s výkazem výměr uvedeného jako příloha č. 1 smlouvy a nového soupisu prací s výkazem výměr pro dodatek č. 1 ke smlouvě obsahující soupis víceprací (méněpráce z aktualizované projektové dokumentace nevyplývají).</p> <p>Jedná se o navýšení ceny o 397 297,22 Kč.</p>								
<h2>III. ZMĚNA OBJEMU FINANČÍ</h2> <p>Cena prací v Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který tvoří přílohu č. 1 ke smlouvě, činí celkem 1 080 969,12 Kč.</p> <p>Cena prací v Kč bez DPH dle oceněného soupisu prací s výkazem výměr, který bude tvořit přílohu č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě, činí celkem 397 297,22 Kč.</p>								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>PŮVODNÍ CENA</td> <td>1 080 969,12 Kč</td> </tr> <tr> <td>NOVÁ CENA</td> <td>1 478 266,34 Kč</td> </tr> <tr> <td>ROZDÍL</td> <td>+ 397 297,22 Kč</td> </tr> </tbody> </table>			PŮVODNÍ CENA	1 080 969,12 Kč	NOVÁ CENA	1 478 266,34 Kč	ROZDÍL	+ 397 297,22 Kč
PŮVODNÍ CENA	1 080 969,12 Kč							
NOVÁ CENA	1 478 266,34 Kč							
ROZDÍL	+ 397 297,22 Kč							

IV. DALŠÍ DOPADY ZMĚNY

Z výše uvedeného vyplývá, že cena díla bude navýšena oproti původní ceně díla uvedené ve smlouvě o 397 297,22 Kč bez DPH.

Ke smlouvě bude na základě tohoto Protokolu změny č. 01/2018 ze dne 18. 09. 2018 zpracován Dodatek č. 1.

V. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 16. 04. 2018 (původní)

Příloha č. 2: Oceněný soupis prací s výkazem výměr z 05.09.2018.(vícepráce dle dodatku č. 1 k PD)

Zhotovitel:

Projektant:

Objednatel:

Ing. Petr Lenc
ředitel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik.

Příloha č. 1

Protokolu změny č. 01/2018

**„Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice,
st. p. p. č. 116“, kód akce: A1380**

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
z 16. 4. 2018 (původní)**

Příloha č. 1 - Krycí list soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

Název stavby:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU KOMPRESOROVNY	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí, státní podnik	IČO/DIČ:	00007536/CZ00007536
Druh stavby:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ	Projektant:	████████████████████	IČO/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116	Zhotovitel:	Na základě výběru dodavatele v rámci zadávacího řízení	IČO/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	53
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A		B		C		
Základní rozpočtové náklady		Doplnkové náklady		Náklady na umístění stavby (NUS)		
HSV	Dodávky	13 451,02	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	34 025,66
	Montáž	68 354,75	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	459 025,16	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	400 929,63			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	4 207,27			Ostatní	0,00
	Montáž	14 482,73			NUS z rozpočtu	0,00
Ostatní materiál		0,00				
Přesun hmot a sutí		86 492,90				
ZRN celkem		1 046 943,46	DN celkem	0,00	NUS celkem	34 025,66
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	0,00
					ORN celkem z obj.	0,00

	Celkem bez DPH	1 080 969,12
--	-----------------------	---------------------

	Zhotovitel
	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

VERLAG
DASHÖFER

Lokalita:

JKSO:

**VYMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU
KOMPRESOROVNY**

D.1.1ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116

Doba výstavby:

Začátek výstavby

Konec výstavby:

Zpracováno dne:

Objednatel

Palivový kombinát Ústí, státní podnik

Projektant:

Zhotovitel:

Na základě výběru dodavatele v rámci
zadávacího řízení

Zpracoval:

Kamila Možná

Č	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
						Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
0		Všeobecné konstrukce a práce				12 290,00	12 290,00	24 580,00		0,00	
1	001222293VD	Nahrazení částí štítového zdiva vyzdívkami z CP na MVC <i>1;technická zpráva; ;jedná se o lokální opravy v místech zatékání srážkové vody mezi atikou štít stěn a střeš. pláštěm;</i>	kompl	1,00	24 580,00	12 290,00	12 290,00	24 580,00	0,00	0,00	
	712	Izolace střech (živičné krytiny)				185 174,12	109 812,10	294 986,22		5,29	
2	712300831R00	Odstranění povlakové krytiny střech 1vrstvé - podkladní vrstva <i>510,84;viz odstranění krytiny; ;B1;</i>	m2	510,84	14,50	0,00	7 407,18	7 407,18	0,01	3,07	RTS I / 2017
3	712491171R00	Povlaková krytina střech do 30°, podklad. textilie <i>510,84;viz plocha střechy;</i>	m2	510,84	39,50	0,00	20 178,18	20 178,18	0,00	0,00	RTS I / 2017
4	69366198	Geotextilie FILTEK 300 g/m2 š. 200cm <i>510,84;viz pokládka; 510,84*0,05;ztratné;</i>	m2	536,38	38,00	20 382,52	0,00	20 382,52	0,00	0,16	RTS I / 2017
5	712472101R00	Mont.povlakové krytiny střech do 30°fólií kotvením <i>510,84;viz plocha střechy;</i>	m2	510,84	115,00	0,00	58 746,60	58 746,60	0,00	0,00	RTS I / 2017
6	283220012	Fólie izolační DEKPLAN 76 tl. 1,5 mm š. 1600 mm <i>510,84;viz pokládka; 510,84*0,05;ztratné;</i>	m2	536,38	198,00	106 203,64	0,00	106 203,64	0,00	0,99	RTS I / 2017
7	712378003R00	Oplechování okapové hrany VIPLANYL RŠ 250mm <i>28,38*2;2/K;</i>	m	56,76	248,00	7 933,22	6 143,26	14 076,48	0,00	0,10	RTS I / 2017
8	28355477	Páska těsnicí illbruck <i>57;viz okapnice - detail A;</i>	m	57,00	42,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	RTS I / 2017
9	712378004R00	Oplechování návaznosti střešního pláště a atiky VIPLANYL <i>9*2*2;1/K;</i>	m	36,00	348,00	7 060,53	5 467,47	12 528,00	0,00	0,07	RTS I / 2017

10	712378001R00	Profil z poplastovaného plechu VIPLANYL 50, 50+50mm	m	36,00	212,00	3 424,26	4 207,74	7 632,00	0,00	0,04	RTS I / 2017
		9*2*2;viz detail C;		36,00							
11	001222223VD	Plechová krycí lišta RŠ 130mm	m	36,00	224,00	8 064,00	0,00	8 064,00	0,00	0,00	
		9*2*2;viz detail C;		36,00							
12	55326101	VIPLANYL lišta koutová vnější rš = 100 mm l = 2 m	kus	18,00	198,00	3 564,00	0,00	3 564,00	0,00	0,02	RTS I / 2017
		9*2*2/2;9*2*2=délka atiky, /2=převod z 2 metrů na 1 metr;		18,00							
		;detail C;		0,00							
13	55326107	VIPLANYL připojovací profil, l = 2 m	kus	18,00	247,00	4 446,00	0,00	4 446,00	0,00	0,01	RTS I / 2017
		9*2*2/2;9*2*2=délka atiky, /2=převod z 2 metrů na 1 metr;		18,00							
		;detail C;		0,00							
14	55326109	VIPLANYL profil rš = 400 mm l = 2 m	kus	13,85	571,00	7 908,35	0,00	7 908,35	0,00	0,06	RTS I / 2017
		27,7/2;27,7=délka hřebene, /2=převod z 2 metrů na 1 metr;		13,85							
		;detail D;		0,00							
15	712781111VD	Provedení detailů střechy (manžety, objímky, tmely)	m2	510,84	42,00	13 793,60	7 661,68	21 455,28	0,00	0,77	
		510,84;viz plocha střechy;		510,84							
	762	Konstrukce tesařské				267 974,75	231 329,09	499 303,83		36,32	
16	762341811R00	Demontáž bednění střech rovných z prken hrubých	m2	1 021,68	42,00	0,00	42 910,56	42 910,56	0,02	15,33	RTS I / 2017
		510,84*2;plocha x 2 vrstvy bednění;		1 021,68							
		;B2;		0,00							
17	762331811R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 120 cm2	m	482,46	28,00	0,00	13 508,88	13 508,88	0,01	3,86	RTS I / 2017
		28,38*17;B3;		482,46							
18	762330110RAI	Konstrukce krovu z řeziva plochy 120 cm2, impregn., pouze montáž a impregnace, řezivo ve specifikaci	m	482,46	142,00	15 694,55	52 814,77	68 509,32	0,00	0,71	RTS I / 2017
		482,46;viz demontáž;		482,46							
19	60515756	Hranol profil do 100x100 mm	m3	5,07	6 700,00	33 941,06	0,00	33 941,06	0,55	2,79	RTS I / 2017
		482,46*0,1*0,1;kubatura;		4,82							
		4,8246*0,05;ztratné 5%;		0,24							
20	762811210R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hrubá prkna	m2	510,84	145,00	0,00	74 071,80	74 071,80	0,00	0,00	RTS I / 2017
		510,84;viz plocha střechy;		510,84							
21	60596001	Řezivo - prkna	m3	10,77	6 500,00	69 995,32	0,00	69 995,32	0,55	5,92	RTS I / 2017
		510,84*0,02;kubatura;		10,22							
		10,2168*0,054;ztratné;		0,55							
22	783780010RA0	Impregnace tesařských konstrukcí - prkna	m2	1 021,68	23,00	13 992,90	9 505,74	23 498,64	0,00	0,22	RTS I / 2017
		510,84*2;viz plocha záklopu x 2 plochy;		1 021,68							
23	763611232R00	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D,šroubo.	m2	510,84	78,00	1 328,18	38 517,34	39 845,52	0,00	0,04	RTS I / 2017
		510,84;viz montáž záklopu;		510,84							
24	60726016.A	Deska dřevoštěpková OSB 3 PD tl. 22 mm	m2	536,38	248,00	133 022,74	0,00	133 022,74	0,01	7,46	RTS I / 2017

		510,84; viz montáž; 510,84*0,05; ztratné;		510,84 25,54						
764	Konstrukce klempířské				5 876,29	19 942,93	25 819,22		0,57	
25	764331830R00	Demontáž návaznosti střešního pláštěš na atiku střechy z TiZn plechu 9*2*2; B4;	m	36,00 36,00	42,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,00	0,07 RTS I / 2017
26	764322830R00	Demontáž oplechování okapové hrany střechy z TiZn plechu 28,38*2; B5;	m	56,76 56,76	43,00	0,00	2 440,68	2 440,68	0,00	0,19 RTS I / 2017
27	764393830R00	Demontáž oplechování hřebene střechy z TiZn plechu 27,7; B6;	m	27,70 27,70	43,00	0,00	1 191,10	1 191,10	0,00	0,05 RTS I / 2017
28	764345841R00	Demontáž těles odvětrání 2; B7;	kus	2,00 2,00	145,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,01 RTS I / 2017
29	764281114VD	Osazení stávajících těles odvětrání 2; O;	kus	2,00 2,00	286,00	0,00	572,00	572,00	0,00	0,00
30	764351836R00	Demontáž háků, sklon do 30° 30*2; viz půdorys střechy;	kus	60,00 60,00	24,00	0,00	1 440,00	1 440,00	0,00	0,06 RTS I / 2017
31	764252492R00	Montáž háků z Ti Zn půlkruhových 60; viz demontáž;	kus	60,00 60,00	78,00	356,29	4 323,71	4 680,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
32	553448294	Hák žlabový 60; viz montáž;	kus	60,00 60,00	92,00	5 520,00	0,00	5 520,00	0,00	0,00 RTS I / 2017
33	764352810R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 30° 28,38*2; půdorys střechy;	m	56,76 56,76	42,00	0,00	2 383,92	2 383,92	0,00	0,19 RTS I / 2017
34	764919512R00	Zpětná montáž žlabů podokapní půlkruhové rš 330mm 56,76; viz demontáž;	m	56,76 56,76	102,00	0,00	5 789,52	5 789,52	0,00	0,00 RTS I / 2017
765	Krytina tvrdá				0,00	39 845,52	39 845,52		11,34	
35	765900030RAB	Demontáž vláknocementové krytiny - vlnovky 28,38*9*2; B1;	m2	510,84 510,84	78,00	0,00	39 845,52	39 845,52	0,02	11,34 RTS I / 2017
94	Lešení a stavební výtahy				1 161,02	63 669,93	64 830,95		11,38	
36	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (30,58+1*2)*9*2; průčelí objektu;	m2	586,44 586,44	63,00	21,03	36 924,69	36 945,72	0,02	10,78 RTS I / 2017
37	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 586,44; viz montáž;	m2	586,44 586,44	1,00	553,55	32,89	586,44	0,00	0,57 RTS I / 2017
38	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 586,44; viz montáž;	m2	586,44 586,44	27,00	0,00	15 833,88	15 833,88	0,00	0,00 RTS I / 2017
39	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken 586,44; viz montáž;	m2	586,44 586,44	2,50	0,00	1 466,10	1 466,10	0,00	0,00 RTS I / 2017
40	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 586,44; viz montáž;	m2	586,44 586,44	1,00	586,44	0,00	586,44	0,00	0,03 RTS I / 2017
41	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 586,44; viz montáž;	m2	586,44 586,44	1,50	0,00	879,66	879,66	0,00	0,00 RTS I / 2017

42	998009101R00	Přesun hmot lešení samostatně budovaného 11,37694;hmotnost;	t	11,38 11,38	750,00	0,00	8 532,71	8 532,71	0,00	0,00	RTS I / 2017
	H99	Ostatní přesuny hmot				0,00	14 892,12	14 892,12		0,00	
43	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m 19,85616;hmotnost;	t	19,86 19,86	750,00	0,00	14 892,12	14 892,12	0,00	0,00	RTS I / 2017
	M21	Elektromontáže				4 207,27	14 482,73	18 690,00		0,30	
44	210200020RA0	Bleskosvod - demontáž, výměna soustavy, revize 1;technická zpráva;	kompl	1,00 1,00	18 690,00	4 207,27	14 482,73	18 690,00	0,30	0,30	RTS I / 2017
	S	Přesuny sutí				0,00	63 995,60	63 995,60		0,00	
45	979011111R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot 33,97083;hmotnost;	t	33,97 33,97	168,00	0,00	5 707,10	5 707,10	0,00	0,00	RTS I / 2017
46	979082212R00	Vodorovná doprava sutí po suchu do 50 m 33,97083;hmotnost;	t	33,97 33,97	243,00	0,00	8 254,91	8 254,91	0,00	0,00	RTS I / 2017
47	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 33,97083;hmotnost;	t	33,97 33,97	142,00	0,00	4 823,86	4 823,86	0,00	0,00	RTS I / 2017
48	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 33,97083;hmotnost;	t	33,97 33,97	213,00	0,00	7 235,79	7 235,79	0,00	0,00	RTS I / 2017
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 33,97083*19;hmotnost - odvoz celkem do 20km;	t	645,45 645,45	15,60	0,00	10 068,95	10 068,95	0,00	0,00	RTS I / 2017
50	979990201R00	Poplatek za skládku sutí -azbestocementové výrobky 11,34065;hmotnost vlnovek;	t	11,34 11,34	1 550,00	0,00	17 578,01	17 578,01	0,00	0,00	RTS I / 2017
51	979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 19,18488;hmotnost tesařských konstrukcí;	t	19,18 19,18	450,00	0,00	8 633,20	8 633,20	0,00	0,00	RTS I / 2017
52	979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 3,06504;hmotnost lepenky - podkladní vrstvy;	t	3,07 3,07	250,00	0,00	766,26	766,26	0,00	0,00	RTS I / 2017
53	979001111VD	Výnos ze šrotu 0,37101*1000;hmotnost = převod z tun na kilogramy;	kg	371,01 371,01	2,50	0,00	927,53	927,53	0,00	0,00	
Celkem:								1 046 943,46			

Poznámka:


Příloha č. 2

Protokolu změny č. 01/2018

**„Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice,
st. p. p. č. 116“, kód akce: A1380**

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
z 5. 9. 2018 (více práce dle dodatku č. 1 k PD)**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VYMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU KOMPRESOROVNY	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.1ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 505,72		
	Montáž	18 345,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	90 444,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	218 500,37			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		57 501,46						
ZRN celkem		384 791,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 505,72		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	397 297,22
Základ 21%	397 297,22	DPH 21%	83 432,42	Celkem včetně DPH	480 729,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum


Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU KOMPRESOROVNY	Doba výstavby:	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí
Druh stavby:	D.1.1ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Kamila Možná

Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Genová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		715	Izolace proti chemickým vlivům				1 440,47	110 484,57	111 925,04			1,08
1		715101812R00	Odstranění izolací proti chemickým vlivům stěrkových tmelů za studena plochy přes 1 m2	m2	510,84	219,10	1 440,47	110 484,57	111 925,04	0,00		1,08 RTS I / 2018
		762	Konstrukce tesařské				13 883,26	60 628,23	74 511,49			7,85
2		762340032RAI	Laťování střech rozteč 36 cm	m2	510,84	66,20	2 283,26	31 534,35	33 817,61	0,00		0,05 RTS I / 2018
3		60511101	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	2,00	5 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,55		1,10 RTS I / 2018
4		762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	510,84	17,00	0,00	8 684,28	8 684,28	0,01		3,58 RTS I / 2018
5		762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	510,84	13,20	0,00	6 743,09	6 743,09	0,01		2,55 RTS I / 2018
6		762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	142,50	69,90	0,00	9 960,75	9 960,75	0,00		0,57 RTS I / 2018
7		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	4,24	874,00	0,00	3 705,76	3 705,76	0,00		0,00 RTS I / 2018
		765	Krytina tvrdá				3 150,00	3 312,00	6 462,00			1,80
8		765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, do sutí	m	72,00	46,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,02		1,66 RTS I / 2018
9		13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	t	0,14	22 500,00	3 150,00	0,00	3 150,00	1,00		0,14 RTS I / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				67 774,07	39 984,64	107 758,71			3,37
10		767995110VD	Montáž ocel. konstrukcí zastřešení vazníky,hmotnosti prvku do 30 kg/m dl. do 12 m	t	3,12	8 822,00	0,00	27 524,64	27 524,64	0,00		0,00
11		13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235	t	3,37	20 111,00	67 774,07	0,00	67 774,07	1,00		3,37 RTS I / 2018
12		767995111VD	Kotevní a pomocné prvky	kg	140,00	89,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00		0,00
		783	Nátěry				4 196,27	7 796,69	11 992,96			0,03
13		783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí základní + krycí	m2	107,08	112,00	4 196,27	7 796,69	11 992,96	0,00		0,03 RTS I / 2018
		998	přesun hmot HSV a PSV				0,00	18 345,60	18 345,60			0,00
14		998014221VD	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m - jeřábnické služby	t	2,91	6 300,00	0,00	18 345,60	18 345,60	0,00		0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	53 795,70	53 795,70			0,00
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 25,9;hmotnost;	t	25,90	240,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25,9*19;hmotnost - odvoz celkem do 20km;	t	492,10	19,00	0,00	9 349,90	9 349,90	0,00		0,00 RTS I / 2018
17		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 2,3;hmotnost tesařských konstrukcí;	t	2,30	666,00	0,00	1 531,80	1 531,80	0,00		0,00 RTS I / 2018
18		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 23,6;hmotnost lepenky - podkladní vrstvy;	t	23,60	1 555,00	0,00	36 698,00	36 698,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
							Celkem:		384 791,50			

Poznámka:



Příloha č. 2

K Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na akci:


**„Výměna střešní krytiny objektu kompresorovny v k. ú. Mariánské Radčice,
st. p. p. č. 116“, kód akce: A1380**

Kód akce: A1380

č. KOH/Se/132/2018

**Oceněný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
ze dne 05. 09. 2018**

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU KOMPRESOROVNY	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí	IČ/DIČ:	
Druh stavby:	D.1.1ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení	IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	18
JKSO:		Zpracoval:	Kamila Možná	Datum:	

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	12 505,72		
	Montáž	18 345,60	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	90 444,07	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	218 500,37			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		57 501,46						
ZRN celkem		384 791,50	DN celkem	0,00	NUS celkem	12 505,72		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					ORN celkem	0,00		
					ORN celkem z obj.	0,00		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	397 297,22
Základ 21%	397 297,22	DPH 21%	83 432,42	Celkem včetně DPH	480 729,64

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum

Poznámka:

Stavební rozpočet

Název stavby:	VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY OBJEKTU KOMPRESOROVNY	Doba výstavby:	Objednatel:	Palivový kombinát Ústí
Druh stavby:	D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	Začátek výstavby:	Projektant:	
Lokalita:	k.ú. Mariánské Radčice, st.p.p.č. 116	Konec výstavby:	Zhotovitel:	Dle výběrového řízení
JKSO:		Zpracováno dne:	Zpracoval:	Kamila Možná

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem	
		715	Izolace proti chemickým vlivům				1 440,47	110 484,57	111 925,04			1,08
1		715101812R00	Odstranění izolací proti chemickým vlivům stěrkových tmelů za studena plochy přes 1 m2	m2	510,84	219,10	1 440,47	110 484,57	111 925,04	0,00		1,08 RTS I / 2018
		762	Konstrukce tesařské				13 883,26	60 628,23	74 511,49			7,85
2		762340032RAI	Laťování střech rozteč 36 cm	m2	510,84	66,20	2 283,26	31 534,35	33 817,61	0,00		0,05 RTS I / 2018
3		60511101	řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované	m3	2,00	5 800,00	11 600,00	0,00	11 600,00	0,55		1,10 RTS I / 2018
4		762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	510,84	17,00	0,00	8 684,28	8 684,28	0,01		3,58 RTS I / 2018
5		762342812R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 50 cm	m2	510,84	13,20	0,00	6 743,09	6 743,09	0,01		2,55 RTS I / 2018
6		762331815R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů nad 450 cm2	m	142,50	69,90	0,00	9 960,75	9 960,75	0,00		0,57 RTS I / 2018
7		998762102R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 6 m	t	4,24	874,00	0,00	3 705,76	3 705,76	0,00		0,00 RTS I / 2018
		765	Krytina tvrdá				3 150,00	3 312,00	6 462,00			1,80
8		765318871R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, do sutí	m	72,00	46,00	0,00	3 312,00	3 312,00	0,02		1,66 RTS I / 2018
9		13611218	Plech hladký jakost 11375.1 5x1000x2000 mm	t	0,14	22 500,00	3 150,00	0,00	3 150,00	1,00		0,14 RTS I / 2018
		767	Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)				67 774,07	39 984,64	107 758,71			3,37
10		767995110VD	Montáž ocel. konstrukcí zastřešení vazníky, hmotnosti prvku do 30 kg/m dl. do 12 m	t	3,12	8 822,00	0,00	27 524,64	27 524,64	0,00		0,00
11		13482710	Tyč průřezu IPE 180, hrubé, jakost oceli S235	t	3,37	20 111,00	67 774,07	0,00	67 774,07	1,00		3,37 RTS I / 2018
12		767995111VD	Kotevní a pomocné prvky	kg	140,00	89,00	0,00	12 460,00	12 460,00	0,00		0,00
		783	Nátěry				4 196,27	7 796,69	11 992,96			0,03
13		783521000R00	Nátěr syntet. klempířských konstrukcí základní + krycí	m2	107,08	112,00	4 196,27	7 796,69	11 992,96	0,00		0,03 RTS I / 2018
		998	přesun hmot HSV a PSV				0,00	18 345,60	18 345,60			0,00
14		998014221VD	Přesun hmot pro budovy vícepodlažní v do 18 m - jeřábnické služby	t	2,91	6 300,00	0,00	18 345,60	18 345,60	0,00		0,00
		S	Přesuny sutí				0,00	53 795,70	53 795,70			0,00
15		979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km 25,9; hmotnost;	t	25,90	240,00	0,00	6 216,00	6 216,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
16		979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 25,9*19; hmotnost - odvoz celkem do 20km;	t	492,10	19,00	0,00	9 349,90	9 349,90	0,00		0,00 RTS I / 2018
17		979990161R00	Poplatek za skládku sutí - dřevo 2,3; hmotnost tesařských konstrukcí;	t	2,30	666,00	0,00	1 531,80	1 531,80	0,00		0,00 RTS I / 2018
18		979990121R00	Poplatek za skládku sutí - asfaltové pásy 23,6; hmotnost lepenky - podkladní vrstvy;	t	23,60	1 555,00	0,00	36 698,00	36 698,00	0,00		0,00 RTS I / 2018
							Celkem:		384 791,50			

Poznámka:

Celkem:

384 791,50