

Kalkulace zakázky číslo:

PILECKÝ

Společnost:



komu: [redacted]
 datum 16.10.2018
 e-mail: [redacted]
 tel: [redacted]
 lokalita: Nový Pavilon FZÚ

Ulice Pod Vodárenskou věží, ulice Na Slovance, Praha 8,

Plotovky PILWOOD®

kované ploty

www.pilecky.cz

Platnost nabídky 3 měsíce od data jejího zpracování.

Parcela 1413 [redacted] - Oplocení svařovanými panely PILOFOR CLASSIC výšky 1730mm pozinkované a poplastované barvy RAL 6005 zelená. Pod panely bude instalována podhrabová deska výšky 200mm, která bude instalována na povrch terénu. **Celková výška 1950mm. Celková délka 15,5m. Rozteč sloupků 2,5m.**

oplocení	obrázek	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
PILOFOR CLASSIC Zn+PVC RAL 6005 zelená , šířka panelu 2500 mm, výška 1730 mm , oka 50x200 mm , průměry drátů 5 mm	ano	7	ks	[redacted]	[redacted]
sloupek k plotovému panelu Pilofor, 2600/60x60/1,5 mm , ocelový, pozinkovaný a poplastovaný barvy RAL 6005 zelená	ano	8	ks	[redacted]	[redacted]
příslušenství k montáži panelů Pilofor (plastová příchytky ZELENÁ+šroub M6x40)	ano	45	ks	[redacted]	[redacted]
podhrabová deska BEZ ZÁMKU 2450/200/50mm	ano	7	ks	[redacted]	[redacted]
stabilizační držák ZN - koncový 200 mm	ano	14	ks	[redacted]	[redacted]
šroub TEX ke stabilizačním držákům	ano	28	ks	[redacted]	[redacted]
stínící úplet výšky 1800mm barvy RAL 6005 zelená, zneprůhlednění 90%, role po 25m	ano	15,5	m	[redacted]	[redacted]
svorka IDEAL ZN+PVC 1000ks		0,5	bal	[redacted]	[redacted]
Cena za materiál celkem bez DPH					[redacted]
Cena za materiál po slevě 10 % celkem bez DPH					[redacted]
montáž panelu nebo jeho části, vykopání děr průměru 200mm a hloubky 800mm, rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu, zabetonování sloupků včetně betonu, instalace podhrabových desek, doprava desek, materiálu a betonu		7	pole	[redacted]	[redacted]

Zpracoval:

[redacted]
 [redacted]
 www.pilecky.cz

firma: PILECKÝ, s.r.o.
 Mokrovraty 177
 262 03 Nový Knín
 IČO: 26511991
 DIČ: CZ26511991

[redacted]
 [redacted]
 www.pilecky.cz

montáž stínícího úpletu na panely PILOFOR		15,5	m	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH					[REDACTED]
<p>Parcela 1410 [REDACTED] Oplocení plotovkami PILWOOD profilu 120x11 barvy ŠEDÁ Plotovky budou instalovány na jackelové profily 60x40mm povrchové úpravy ZN.Pod plotovkami bude instalována podhrabová deska výšky 200mm, která bude instalována na povrch terénu.Celková výška 1950mm.Celková délka 15,05m.Rozvržení polí 15050-280 (7x sloupek)=14770/6= cca 2470mm.Počet polí 6ks.Mezery 3mm.</p> <p style="text-align: center;">Platí FZÚ</p>					
oplocení	obrázek	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
sloupek PILODEL ZN 2600/60x40/1,5mm Pro betonáž		7	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
sloupek PILODEL ZN 2600/60x40/1,5mm Pro příčnky		18	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
čepička na sloupek profilu 60x40mm-černá		18	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
PILWOOD příchytka malá „L“		36	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
šroub tex 6,3x32mm		72	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
podhrabová deska BEZ ZÁMKU 2450/200/50mm	ano	6	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
stabilizační držák ZN - koncový 200 mm	ano	12	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
šroub TEX ke stabilizačním držákům	ano	26	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
patka ZN na sloupek 60x60mm		1	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
průvlaková kotva M10x90mm		4	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena za materiál celkem bez DPH					[REDACTED]
Cena za materiál po slevě 10 % celkem bez DPH					[REDACTED]

Zpracoval:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.pilecky.cz

firma: PILECKÝ, s.r.o.
Mokrovraty 177
262 03 Nový Knín
IČO: 26511991
DIČ: CZ26511991

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.pilecky.cz

montáž 3kusů příčníků,vykopání děr průměru 200mm a hloubky 800mm,rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu,zabetonování sloupků včetně betonu,instalace podhrabových desek,doprava desek,materiálu a betonu		6	pole	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH					[REDACTED]
[REDACTED]					
oplocení	obrázek	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
PILOFOR CLASSIC Zn+PVC RAL 6005 zelená , šířka panelu 2500 mm, výška 1730 mm , oka 50x200 mm , průměry drátů 5 mm	ano	6	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
sloupek k plotovému panelu Pilofor, 2600/60x60/1,5 mm , ocelový, pozinkovaný a poplastovaný barvy RAL 6005 zelená	ano	7	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
příslušenství k montáži panelů Pilofor (plastová příchytka ZELENÁ+šroub M6x40)	ano	40	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
podhrabová deska BEZ ZÁMKU 2450/200/50mm	ano	6	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
stabilizační držák ZN - koncový 200 mm	ano	12	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
šroub TEX ke stabilizačním držákům	ano	28	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
stínící úplet výšky 1800mm barvy RAL 6005 zelená,zneprůhlednění 90%,role po 25m	ano	15,5	m	[REDACTED]	[REDACTED]
svorka IDEAL ZN+PVC 1000ks		0,5	bal	[REDACTED]	[REDACTED]
patka ZN na sloupek 60x60mm		2	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
průvlaková kotva M10x90mm		8	ks	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena za materiál celkem bez DPH					[REDACTED]
Cena za materiál po slevě 10 % celkem bez DPH					[REDACTED]



montáž panelu nebo jeho části, vykopání děr průměru 200mm a hloubky 800mm, rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu, zabetonování sloupků včetně betonu, instalace podhrabových desek, doprava desek, materiálu a betonu	6	pole	[redacted]	[redacted]
montáž stínícího úpletu na panely PILOFOR	15,5	m	[redacted]	[redacted]
vyřezání křovin v trase oplocení včetně odvozu a likvidace	1	ks	[redacted]	[redacted]
Cena celkem bez DPH			[redacted]	[redacted]

Parcela 1404 [redacted] - Oplocení svařovanými panely PILOFOR CLASSIC výšky 1730mm pozinkované a poplastované barvy RAL 6005 zelená. Pod panely bude instalována podhrabová deska výšky 200mm, která bude instalována na povrch terénu. **Celková výška 1950mm. Celková délka 6,2m. Rozteč sloupků 2,5m.**

oplocení	obrázek	množství	jednotka	cena/jedn.	cena celkem bez DPH
PILOFOR CLASSIC Zn+PVC RAL 6005 zelená , šířka panelu 2500 mm, výška 1730 mm , oka 50x200 mm , průměry drátů 5 mm	ano	3	ks	[redacted]	[redacted]
sloupek k plotovému panelu Pilofor, 2600/60x60/1,5 mm , ocelový, pozinkovaný a poplastovaný barvy RAL 6005 zelená	ano	4	ks	[redacted]	[redacted]
příslušenství k montáži panelů Pilofor (plastová příchytka ZELENÁ+šroub M6x40)	ano	25	ks	[redacted]	[redacted]
podhrabová deska BEZ ZÁMKU 2450/200/50mm	ano	3	ks	[redacted]	[redacted]
stabilizační držák ZN - koncový 200 mm	ano	6	ks	[redacted]	[redacted]
šroub TEX ke stabilizačním držákům	ano	20	ks	[redacted]	[redacted]
stínící úplet výšky 1800mm barvy RAL 6005 zelená, zneprůhlednění 90%, role po 25m	ano	6,5	m	[redacted]	[redacted]
svorka IDEAL ZN+PVC 1000ks		0,3	bal	[redacted]	[redacted]
patka ZN na sloupek 60x60mm		4	ks	[redacted]	[redacted]
průvlastková kotva M10x90mm		16	ks	[redacted]	[redacted]
Cena za materiál celkem bez DPH				[redacted]	[redacted]
Cena za materiál po slevě 10 % celkem bez DPH				[redacted]	[redacted]

Zpracoval:

[redacted]
[redacted]
[redacted]
www.pilecky.cz

firma: PILECKÝ, s.r.o.
Mokrovraty 177
262 03 Nový Knín
IČO: 26511991
DIČ: CZ26511991

[redacted]
[redacted]
[redacted]
www.pilecky.cz

montáž panelu nebo jeho části,vykopání děr průměru 200mm a hloubky 800mm,rozprostření vykopané zeminy v okolí výkopu,zabetonování sloupků včetně betonu,instalace podhrabových desek,doprava desek,materiálu a betonu	3	pole	[REDACTED]	[REDACTED]
montáž stínícího úpletu na panely PILOFOR	6,5	m	[REDACTED]	[REDACTED]
Cena celkem bez DPH				[REDACTED]
Cena celkem bez DPH				96 884,42 Kč

Pozor! U obou typů oplocení je požadavek na kotvení na zemní vruty! Vzhledem k typu oplocení kdy je nutné dodržet přesnou osovou rozteč není kotvení na vruty vhodné.Tuhost sloupku ja navíc značně snížena a dané typy oplocení budou sloupky značně zatěžovat. (U varianty 1 stínící úplet a u varianty 2 samotná váha plotovek)

DPH v případě montáže oplocení pro fyzickou osobu je v případě dodání originálu "čestného prohlášení" do naší firmy v případě - buď 1) "opravy oplocení" - nebo 2) "stavby nového oplocení" pro objekt, jehož plocha je menší než 340 m2 a zároveň je více než 50 % obytné plochy používáno k nekomerčním účelům 15 %. V případě montáže=poskytnutí služby poskytovatelem služby "plátcem DPH pro příjemce služby "plátce DPH" je daňová povinnost přenesena na osobu příjemce služby a DPH je sice ve výši 21 %, ale není vyčísleno - fakturováno. V ostatních případech je DPH 21 %. Objednatel (stavebník) je povinen před objednáním stavby oplocení u firmy Pilecký, s.r.o. mít platné stavební povolení, platné ohlášení stavby nebo územní souhlas příslušného stavebního úřadu.

V případě realizace montáže bude konečné vyúčtování materiálu a práce provedeno podle skutečnosti.

Kalkulace je zpracována odhadem a firma Pilecký si vyhrazuje právo kalkulaci po upřesnění zadání upravit.

Obchodní podmínky:

- platba formou faktury se splností 14dnů

Požadavky na součinnost objednatele: vytyčení trasy plotu, vytyčení kabeláže v zemi, přístup ke zdroji 220 V a ke zdroji užitkové vody.

Zpracoval:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
www.pilecky.cz

firma: PILECKÝ, s.r.o.
Mokrovraty 177
262 03 Nový Knín
IČO: 26511991
DIČ: CZ26511991

[REDACTED]
[REDACTED]
www.pilecky.cz