

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)	JKSO	
Název objektu	Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo	EČO	
		Místo	Horní 55
Objednatel		IČ	
Projektant		DIČ	
Zhotovitel	DAV a.s. Zengrova 19, Ostrava Vítkovice	00575381	CZ00575381
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
		CZ-CPA	
Dne	05.10.2018		


## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 11 892,08	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 142 537,93	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3 PSV	Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž -34 201,44	11		16	Provozní vlivy 0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	120 228,57	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20 HZS	0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

### Projektant, Zhotovitel, Objednatel



<b>D Celkem bez DPH</b>				<b>120 228,57</b>
<b>DPH</b>	<b>%</b>	<b>Základ daně</b>	<b>DPH celkem</b>	
snížená	15,0	0,00	0,00	
základní	21,0	120 228,57	25 248,00	
<b>Cena s DPH</b>			<b>145 476,57</b>	

<b>E Přípočty a odpočty</b>	
Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

## REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)  
 Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel

Zhotovitel DAV a s Zengrova 19 Ostrava Vitkov. ce

Místo Horní 55

Zpracová

Datum 5 10 2016

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sut celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	0,00	111 476,56	111 476,56	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	3 485,76	3 485,76	0,000	0,000
13	Zemní práce - hloubené vykopávky	0,00	2 194,80	2 194,80	0,000	0,000
16	Zemní práce - přemístění výkopku	0,00	687,45	687,45	0,000	0,000
17	Zemní práce - konstrukce ze zemin	0,00	603,51	603,51	0,000	0,000
2	Zakládání	0,00	86 942,98	86 942,98	0,000	0,000
21	základové spáry, zlepšování vlastností hornin	0,00	3 669,91	3 669,91	0,000	0,000
27	Zakládání - základy	0,00	83 273,07	83 273,07	0,000	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	0,00	4 534,21	4 534,21	0,000	0,000
34	Stěny a příčky	0,00	4 534,21	4 534,21	0,000	0,000
997	Přesun sutě	0,00	296,86	296,86	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	16 216,75	16 216,75	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	11 892,08	26 331,37	38 223,45	0,000	0,000
767	Konstrukce zámečnické	11 892,08	26 331,37	38 223,45	0,000	0,000
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	-29 471,44	-29 471,44	0,000	0,000
VRN4	Inženýrská činnost	0,00	-29 471,44	-29 471,44	0,000	0,000
767A	Konstrukce zámečnické II.	0,00	-34 201,44	-34 201,44	0,000	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>11 892,08</b>	<b>108 336,49</b>	<b>120 228,57</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)  
 Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel

Zhotovitel DAV a s Zengrova 19 Ostrava Vítkovice

Místo: Horní 55

Zpracoval

Datum: 5. 10. 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
---	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 111 476,56**

**1 Zemní práce 3 485,76**

**13 Zemní práce - hloubené vykopávky 2 194,80**

1	R	133202011	Hloubení zapažených i nezapažených šachet ručním nebo pneumatickým nářadím s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopšti v horninách soudržných tř. 3, plocha výkopu do 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	2,544	819,24	2 084,15
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	----------

"rozšíření patky stávajícího schodiště"(0,5\*1\*0,6)\*2 0,600

Mezisoučet 0,600

"rozšíření výkopu o prostor pro bednění"((0,6\*0,9\*0,6)\*3)\*2 1,944

Mezisoučet 1,944

Součet 2,544

2	R	133202019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 3	m <sup>3</sup>	0,745	148,52	110,65
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

0,540\*0,3 0,162

Mezisoučet 0,162

1,944\*0,3 0,583

Mezisoučet 0,583

Součet 0,745

**16 Zemní práce - přemístění výkopku 687,45**

3	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m <sup>3</sup>	0,600	163,48	98,09
---	---	-----------	--	----------------	-------	--------	-------

0,6 0,600

Mezisoučet 0,600

Součet 0,600

4	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m <sup>3</sup>	2,400	148,92	357,41
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

5	R	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m <sup>3</sup>	0,600	226,52	135,91
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	--------

0,6 0,600

Součet 0,600

6	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	0,600	160,07	96,04
---	---	-----------	---	----------------	-------	--------	-------

**17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 603,51**

7	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m <sup>3</sup>	0,600	14,89	8,93
---	---	-----------	-----------------------------	----------------	-------	-------	------

0,6 0,600

Mezisoučet 0,600

Součet 0,600

8	R	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zemin a kameniva na skládce	t	1,020	280,00	285,60
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)  
 Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel

Zhotovitel: DAV a s Zengrova 19, Ostrava Vítkovice

Místo: Horní 55

Zpracoval:

Datum: 5. 10 2018

Č	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
9	R	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním "zpětný zásyp" "rozšíření výkopu o prostor pro bednění" $((0,6 \cdot 0,9 \cdot 0,6) \cdot 3) \cdot 2$ Mezisoučet Součet	m3	1,944	158,94	308,98
<b>2 Zakládání</b>							<b>86 942,98</b>
<b>21 Zakládání - úprava podloží a základové spáry, zlepšování vlastností hornin</b>							<b>3 669,91</b>
10	R	213311113	Polštáře zhuštěné pod základy z kameniva drčeného frakce 16 -32, zhuštění Edef,2 = 30MPa	m3	3,260	1 125,74	3 669,91
<b>27 Zakládání - základy</b>							<b>83 273,07</b>
11	R	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 Mezisoučet "odpočet původní výměra"-2,296 Mezisoučet "rozšíření základové desky " 3,6*3,545*0,3 Mezisoučet Součet	m3	1,533	3 249,68	4 981,76
12	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 "dle D.1.2-01-výtah" "stěny (odpočet původní stěny - horní prsteneč)" $-(\text{PI} \cdot 1,575 \cdot 1,575 \cdot 1,4) - (\text{PI} \cdot 1,425 \cdot 1,425 \cdot 1,4)$ Mezisoučet "stěny - rozšíření horního prstence o 100 mm" $(\text{PI} \cdot 1,675 \cdot 1,675 \cdot 1,4) - (\text{PI} \cdot 1,425 \cdot 1,425 \cdot 1,4)$ $1,979 = 1,430 \text{ m}^3$ Mezisoučet Součet	m3	1,430	3 249,68	4 647,04
13	R	273361821	Výztuž základů betonářskou ocelí 10 505 (R) "dle D.1.2-01 dle výpis výztuže(odpočet původní)"- 0,64244 Mezisoučet "dle D.1.2-01 dle výpis výztuže - aktualizovaný " 1,53431 "vícepráce - rozdíl výpisů 1,53431-0,64244=0,892 t" Mezisoučet Součet 0,892*1,1 "Přepočtené koeficientem množství" Součet	t	0,981	43 171,05	42 350,80
14	R	274352221	Zřízení bednění, podepření základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	32,945	668,15	22 012,20

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)

Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel

Zhotovitel: DAV a s., Zengrova 19, Ostrava Vítkovice

Místo: Horní 55

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			horní prstenec				
			"vnější strana" (2*3,14*1,675)*1,65-(2*3,14*1,575)*1,4		3,509		
			"vnitřní strana" (2*3,14*1,425)*1,65-(2*3,14*1,425)*1,4		2,237		
			Mezisoučet		5,746		
			základová deska				
			(3,6+3,545)*2*0,3		4,287		
			sanace patkypod podestou				
			(1,6+0,6)*2*0,9		3,960		
			podepření podesty				
			(2*2,585+3,07)*2,3		18,952		
			Mezisoučet		27,199		
			Součet		32,945		
15	R	274352222	Odstranění bednění základových pasů kruhového r do 2,5 m	m2	32,945	212,75	7 009,05
			32,945		32,945		
			Mezisoučet		32,945		
			Součet		32,945		
16	R	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,864	2 629,88	2 272,22
<b>3</b>			<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>4 534,21</b>
<b>34</b>			<b>Stěny a příčky</b>				<b>4 534,21</b>
17	R	341941001	Nosné nebo spojovací svary tl do 10 mm ocelových doplňkových konstrukcí při montáži dílců	m	5,000	383,13	1 915,65
			"dle výkresu D1"				
			"koutový svar DL.100 mm"(0,1*2)*4		0,800		
			"koutový svar DL.150 mm"(0,15*3)*4		1,800		
			"koutový svar DL.200 mm"(0,2*6)*2		2,400		
			Mezisoučet		5,000		
			Součet		5,000		
18	R	341941012	Nosné tupé svary betonářské oceli D do 22 mm do podložky	kus	16,000	163,66	2 618,56
<b>997</b>			<b>Přesun sutě</b>				<b>296,86</b>
19	R	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	0,365	131,60	48,03
20	R	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,475	11,14	60,99
			0,365*15		5,475		
			Součet		5,475		
21	R	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6	t	0,365	514,62	187,84
<b>998</b>			<b>Přesun hmot</b>				<b>16 216,75</b>
22	R	998012022	Přesun hmot pro budovy monolitické v do 12 m	t	29,485	550,00	16 216,75

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)  
 Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel

Zhotovitel: DAV a s., Zengrova 19, Ostrava Vítkovice

Zpracoval

Místo: Horní 55

Datum: 5. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**PSV      Práce a dodávky PSV      38 223,45**

**767      Konstrukce zámečnické      38 223,45**

23	R	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	24 000	139,20	3 340,80
24	R	767995112	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 10 kg	kg	62,800	76,15	4 782,22

na výkrese D1"

"P10-400/250"62,8

62 800

Mezisoučet

62 800

Součet

62 800

25	136	13611228	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 10mm tabule	t	0,069	33 750,00	2 328,75
----	-----	----------	---	---	-------	-----------	----------

26	R	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	76 800	53,83	4 134,14
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

na výkrese D1"

"U160"76,8

76,800

Mezisoučet

76,800

Součet

76,800

27	130	13010822	ocel profilová UPN 160 jakost 11 375	t	0,085	35 250,00	2 996,25
----	-----	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------

28	R	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	201,900	32,54	6 569,83
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

na výkrese D1"

"U240"201,9

201,900

Mezisoučet

201,900

Součet

201,900

29	130	13010830	ocel profilová UPN 240 jakost 11 375	t	0,222	29 581,42	6 567,08
----	-----	----------	--------------------------------------	---	-------	-----------	----------

30	R	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	365,456	19,01	6 947,32
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

"odřezání táhla dle POZNAMKY ve výkrese D1"

(1,52\*33,2)\*4

201,856

(1,2\*16)\*4

76,800

15,7\*4

62,800

24

24,000

Mezisoučet

365,456

Součet

365,456

31	R	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	0,396	993,30	393,35
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

32	R	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,396	413,40	163,71
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

0,396

0,396

Součet

0,396

**VRN      Vedlejší rozpočtové náklady      -29 471,44**

**VRN4      Inženýrská činnost      -29 471,44**

33	R	043194000	Ostatní zkoušky- statická zkouška štrkové vrstvy	kpl	1,000	4 730,00	4 730,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

## ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Bezbariérový přístup domu služeb, ul. Horní, Ostrava - Hrabůvka (Změnové listy)

Objekt: Změnový list č. 4 - vícepráce základy, zemní táhlo

Objednatel:

Zhotovitel: DAV a.s., Zengrova 19, Ostrava Vítkovice

Místo: Horní 55

Zpracoval:

Datum: 5. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**767A Konstrukce zámečnické II. -34 201,44**

34	R	767BONDPL ECH.R	Bondový plech - kompletní dodávka+montáž vč.spojovacího materiálu dle specifikace položky F/20	m2	-16,000	2 100,00	-33 600,00
35	R	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	-336,000	1,79	-601,44

**Celkem**

**120 228,57**

