

SMLOUVA O DÍLO

Č. 804/OIRM/2016

(schválena RM dne 27.06.2016, č. usn. 654/2016)

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/20012 Sb., občanský zákoník, (dále jen OZ)

Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje k provedení díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení.

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel :

Město Příbram

Sídlo :

Tyršova 108, 261 01 Příbram

Statutární zástupce:

Ing. Jindřich Vařeka, starosta

IČ :

00243132

DIČ :

CZ00243132

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu:

27-521689309/0800

Za finanční plnění odpovídá:

Ivana Zelenková

Za věcné plnění odpovídá:

Ing. Milan Štufka

Za věcný obsah smlouvy odpovídá: Mgr. Radka Škubalová

Za obsahovou a technickou specifikaci plnění odpovídá: Petr Růžička

a

1.2. Zhotovitel :

Novadus spol. s r.o.

Sídlo :

Ke Skalám 603, 261 01 Příbram

Statutární zástupce :

Ing. Vladimír Kovalčík, Radek Novák - jednatelé

IČ :

46349235

DIČ :

CZ46349235

Bankovní spojení:

Česká spořitelna a.s.

Č. účtu:

523806329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C10702

Zástupci obou stran uvedeni v odst. 1.1. a 1.2. prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

1.3. Oprávnění zástupci k jednání :

Ve věcech smluvních:

- Objednatel: Ing. Jindřich Vařeka, starosta
- Zhotovitel : Ing. Vladimír Kovalčík, Radek Novák - jednatelé

Ve věcech odborných :

- Po dobu dodávky bude objednatel na stavbě zastupovat: Ing. Milan Štufka, Ing. Pavel Bureš a Petr Růžička, kteří jsou oprávněni ke všem úkonům týkajícím se plnění smlouvy, vyjma změny či doplnění této smlouvy o dílo. Zástupci objednatel kontrolují kvalitu prováděných prací, jsou povinni a oprávněni ověřit, zda zhotovitelem vyúčtované práce odpovídají skutečně provedeným dohodnutým dodávkám a výkonům. Jsou dále oprávněni řešit technické problémy a předběžně projednávat změny a doplňky díla, jsou oprávněni provádět rozhodnutí, týkající se projekčních změn díla, provedení dodatečných zkoušek nebo ověření, odstranění nebo náhrady prací, které nejsou v souladu s podmínkami smlouvy. Uvedené osoby nejsou technickým dozorem ve smyslu stavebního zákona.
- Zástupcem zhotovitele na stavbě je: Ing. Václav Havlík, který je pověřen řízením stavebních prací, koordinací subdodavatelů a řešením všech problémů, souvisejících s realizací díla.

BUREŠ
B

II. PŘEDMĚT DÍLA

2.1 Stavební práce na akci „Výběr zhotovitele stavebních prací – oprava vodojemu HUSA Příbram II“ - vše v podobě a kvalitě blíže specifikovaných v projektové dokumentaci stavby (dále jen PD) a v rozsahu, daném dle následujících příloh, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

příloha č.1: položkový rozpočet stavby

Předmětem plnění je tedy zhotovení díla v podobě a kvalitě dle projektové dokumentace stavby (dále též PD) zpracované Ing. Karlem Cibulkou v 09/2015, a to v rozsahu a za použití konkrétních materiálů a zařízení dle přílohy č.1 této smlouvy o dílo.

2.2 Bližší popis:

Sjednané dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, případně podmínkami stavebního povolení, a projektovou dokumentací. Z hlediska technického a technologického sjednávají se jako závazné technické a technologické předpisy a normy týkající se provádění prací a použitých materiálů a aktuální pokyny výrobců dodaných materiálů a zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů a zařízení. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel na své náklady a uvedené doklady předá objednateli ve 2 vyhotoveních nejpozději ke dni odevzdání a převzetí dokončené stavby nebo akce.

2.3 Veškerá ujednání, technické podmínky a jiná ustanovení uvedená v akceptované nabídce zhotovitele jsou nedílnou součástí této smlouvy, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

2.4 Dojde-li při realizaci díla k podstatným změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajícím z podmínek při provádění díla, nebo z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě zadávacích listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými v ceníkách ÚRS v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit objednateli k odsouhlasení s tím, že bude uzavřen "Dodatek ke smlouvě" (shrnující jednotlivé zadávací listy s oceněním), v němž bude řešena změna ceny, případně i termínu dokončení. Zástupcem objednatele (případně i TDS) odsouhlasené zadávací listy nedávají samy o sobě právo zhotoviteli k realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Vícepráce v objemu do 10% ceny díla nezapřičiní prodloužení termínu provádění díla.

2.5 Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že mu jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že k provedení má potřebné oprávnění k podnikání a provedení díla zajistí osobami odborně způsobilými.

III. ČAS PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést a předat předmět díla dle čl. II v době:

zahájení prací	dokončení prací
• etapa I. a II. do 7 dnů	do 16 týdnů od zahájení prací
• etapa III.a a III.b do 7 dnů	do 28 týdnů od zahájení prací
• etapa IV. do 7 dnů	do 12 týdnů od zahájení prací (dokončení a řádné předání díla dle čl. 7.1.)

vše počítáno ode dne obdržení písemné výzvy objednatele k zahájení provádění díla/etapy. V případě, že objednatel nevyzve zhotovitele k zahájení provádění díla - I. etapy nejpozději do 31.07.2016, budou jak objednatel, tak zhotovitel oprávněni od této smlouvy odstoupit. Práce na etapách III. a IV. není zhotovitel oprávněn zahájit bez písemného pokynu k jejich provádění – tento pokyn zadavatel vydá nejpozději do 6 měsíců od dokončení předchozí etapy, jinak platí úvod tohoto článku obdobně. Tato smlouva nezakládá nárok zhotovitele na zahájení provádění díla a případné odstoupení dle tohoto článku nezakládá zhotoviteli jakékoliv nároky vůči objednateli. V případě, že zhotovitel zahájí provádění díla nebo provede část díla bez písemné výzvy dle tohoto odstavce, nebude mít vůči objednateli nárok na úhradu takové části ceny díla ani nákladů, vynaložených na realizaci dané části díla, případně na náhradu toho, o co se v důsledku takových prací zvýší hodnota majetku objednatele. Bude však oprávněn odmontovat a odvézt ze staveniště vše, co v této souvislosti

do té doby na staveništi umístil nebo namontoval, a to v případě, že se tím nesníží hodnota majetku objednatele oproti stavu v době uzavření této smlouvy.

3.2. Nezačíná-li zhotovitel práce na realizaci díla ani do jednoho týdne po sjednaném termínu, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

3.3. Povětrnostní vlivy, s nimiž se v době realizace díla nemohlo uvažovat, jsou důvodem k prodloužení termínu dokončení díla, jen pokud dojde v tomto směru k dohodě mezi oběma smluvními stranami.

3.4. V případě, že dojde vinou objednatele k přerušení prací přesahujícím souvisle 7 dní, posunuje se termín dokončení díla o dobu prodloužení a 1 týden.

3.5. Dodržení času plnění zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele dohodnuté v této smlouvě. Zahájení provádění prací je podmíněno nabytím právní moci stavebního povolení a všech dalších případných správních rozhodnutí vydaných pro stavbu, pokud je jich k zahájení provádění stavebních prací zapotřebí. Po dobu prodloužení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku provést dílo a konečný termín provedení díla se o tuto dobu prodlužuje.

3.6. Pokud klimatické podmínky neumožní dodržování technologických postupů, bude na nezbytně dlouhou dobu přerušena realizace díla, o čemž bude proveden zápis ve stavebním deníku. Zápis ve stavebním deníku je oprávněn provést zástupce objednatele či technický dozor stavebníka. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla.

3.7. Objednatel je oprávněn provádění díla kdykoliv přerušit, omezit nebo ukončit písemným oznámením zhotoviteli, které může být učiněno i formou zápisu ve stavebním deníku. O dobu takového přerušení se pak prodlouží termín dokončení díla. V případě, že přerušení provádění díla bylo vyvoláno faktem, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami této smlouvy nebo sdělenými požadavky objednatele, termín dokončení díla se o dobu přerušení provádění prací do doby zjednání nápravy ze strany zhotovitele neprodlouží.

IV. CENA ZA DÍLO

4.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb. Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v nabídce jsou pevné a obsahují veškeré náklady a zisk zhotovitele, nezbytné pro dokončení díla v rozsahu, který je dán touto smlouvou o dílo (tedy i včetně případných prací a dodávek, které v nabídce zhotovitele obsaženy nejsou ve smyslu čl. II této smlouvy) a v termínu dle této smlouvy o dílo. Způsob stanovení ceny a její výše byl odsouhlasen oběma smluvními stranami.

4.2. Smluvní strany se ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že cena za zhotovení díla činí:

cena celkem 8 978 208 Kč bez DPH

DPH bude účtována dle platné právní úpravy ke dni vystavení daňového dokladu.

4.3. STANOVENÁ A ODSOUHLASENÁ CENA JE CENOU NEJVÝŠE PŘÍPUSTNOU, tj. pokud jde o horní limit ceny za dílo, zhotovitel nemá právo požadovat bez souhlasu objednatele její zvýšení. V případě, že rozsah díla bude ze strany objednatele omezen, případně, pokud v průběhu provádění díla dojde ke zjištění, že některé práce a dodávky při zachování podoby a funkčnosti díla dodány v menším rozsahu, množství nebo ceně, pak se celková cena díla adekvátním způsobem sníží (tzv. méněpráce). V ostatních případech může být cena uvedená v odst. 4.1. a 4.2. změněna pouze písemnou dohodou smluvních stran formou očíslovaného dodatku ke smlouvě. Součástí ceny díla je i odměna zhotovitele za splnění všech ostatních jemu stanovených povinností dle této smlouvy.

4.4 Zhotovitel a objednatel se dohodli, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby jeho protokolárního předání objednateli po řádném dokončení díla. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla objednatel, vyjma těch materiálů a zařízení, která ještě nebyla do díla

zabudována nebo instalována a ze strany objednatele ještě nedošlo k úhradě jejich ceny (viz položkový rozpočet díla a jemu odpovídající fakturace zhotovitele).

V. ZPŮSOB PLACENÍ DÍLA (FAKTURACE, ZÁLOHY)

5.1. Provedené práce budou zhotovitelem fakturovány jednou za měsíc, a to na základě objednatelem písemně potvrzeného a odsouhlaseného soupisu řádně provedených prací a dodávek.

5.2. Faktura bude pořízena ve dvou výtiscích a bude obsahovat všechny náležitosti odpovídající daňovému dokladu podle platných právních předpisů (zejména zákon o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

Faktura musí zejména obsahovat:

pořadové číslo dokladu

název a sídlo organizace, obchodní název a adresu, IČ, DIČ

DIČ plátce

předmět prací a den plnění

den odeslání faktury a datum její splatnosti

označení banky a číslo účtu, na který má být splacena

celkovou fakturovanou částku s vyznačením DPH

Bez kterékoliv náležitosti je faktura neplatná.

5.3. Součástí každé faktury bude soupis provedených prací (položkově) včetně cen za jednotlivé položky, v členění a cenách dle nabídkového rozpočtu. Soupisy provedených prací, které mají být podkladem pro fakturaci, musí být odsouhlaseny a potvrzeny stavebním dozorem objednatele nebo přímo objednatelem.

5.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura zhotovitele obsahovat i neodsouhlasené práce, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele.

5.5. Zhotovitel je oprávněn účtovat cenu díla v souladu s čl. 5.1. až do výše 90% celkové ceny díla. Zbýlých 10% celkové ceny díla bude zhotovitel oprávněn objednateli vyúčtovat po řádném a úplném dokončení díla dle této smlouvy bez vad a nedodělků a jeho předání a převzetí objednatelem. V případě, že dílo dle této smlouvy bude objednatelem převzato s vadami nebo nedodělků, bude zhotovitel oprávněn zbýlých deset procent ceny díla vyúčtovat až po odstranění všech vad a nedodělků díla.

5.6. Zhotovitel předloží závěrečnou fakturu do 15 ti dnů po předání a převzetí díla.

5.7. Splatnost faktur je dohodnuta do 30 dnů po jejich obdržení objednatelem. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury vzniká zhotoviteli právo na úrok z prodlení dle odst. 10.1. této smlouvy.

5.8. Práce, které provedl zhotovitel bez souhlasu objednatele o své újmě nad rámec předmětu díla tak, jak je popsáno v článku čl. II této smlouvy, se do soupisu prací nesmějí zařazovat a považují se za součást celkové ceny díla, vyjma případů, kdy se strany písemně dohodnou jinak.

5.9. V případě, že dojde k přerušení prací vinou objednatele nebo v důsledku rozhodnutí oprávněných orgánů státní správy na více než 5 měsíců a v této době dojde ke zvýšení cen materiálových a jiných vstupů o více než 5% (podle platného ceníku ÚRS), povýší se cena doposud nerealizovaných částí díla o předmětný cenový rozdíl. Jako výchozí stav je určena úroveň cen (platného ceníku ÚRS) ke dni přerušení provádění díla.

5.10. Smluvní strany se dále dohodly, že v případě, že se zhotovitel stane ve smyslu ust. § 106a zákona o dani z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není nespolehlivým plátcem daně), bude objednatel oprávněn hradit účtované části ceny díla co do částky, odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za uhrazenou.

VI. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu se zpracovanou projektovou dokumentací, touto smlouvou, veškerými platnými ČSN, zákony a jejich prováděcími vyhláškami, bezpečnostními předpisy, které se týkají jeho činnosti spojené s realizací díla a dále s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či zařízení (vše dále jen „předpisy“). Pokud porušením uvedených předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. V případě, že zhotovitel nebude přes písemné upozornění objednatele dle odst. 6.2. provádět dílo v souladu s předpisy, bude objednatel oprávněn jednostranně nechat tu kterou část díla na náklady zhotovitele provést jiným dodavatelem, a to bez vlivu na záruku, kterou za kvalitu díla poskytl zhotovitel dle této smlouvy.

6.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech jeho stupních. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi či s předpisy shora uvedenými nebo nedodržuje jiné podmínky této smlouvy, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé takovou jeho činností a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k dalšímu porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli řádně provedené a objednatelům odsouhlasené práce a zároveň je oprávněn uplatnit smluvní pokutu dle odst. 10.4. této smlouvy.

6.3. Práce, které vykazují již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit bezvadnými pracemi. Vznikla-li by nahrazováním škoda objednateli, hradí zhotovitel i ji.

6.4. Materiály či výrobky, které neodpovídají projektové dokumentaci, zadávacím podkladům nebo nevyhovují zkouškám, musí být z nařízení objednatele odstraněny ze staveniště ihned. Nestane-li se tak, může jejich odstranění na náklady zhotovitele zajistit objednatel.

6.5. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací pracovníky, majícími odpovídající odbornou způsobilost a kvalifikaci.

6.6. Objednatel kontroluje provádění prací podle PD stavby a má přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde jsou uskladněny dodávky pro stavbu.

6.7. Zhotovitel dále odpovídá za sledování a dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, vybavení pracovníků ochrannými pomůckami, zachování pořádku a dodržování hygienických předpisů na staveništi. Před prováděním jakýchkoliv prací je zhotovitel povinen pracovníky seznámit s riziky BOZP na pracovišti a provozně bezpečnostními předpisy.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré případné subdodavatelské práce a nese za ně záruku v plném rozsahu dle článků VIII, IX, X.

6.9. Všechny ztráty a škody, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo celé stavbě až do dne předání stavby, jdou k tíži zhotovitele.

6.10. Za všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě zúčastněným osobám, případně objednateli, odpovídá zhotovitel, který je povinen uhradit vzniklou škodu (to se týká i škod vzniklých např. nedostatečným obnovením původního stavu pozemku nebo na přilehlých komunikacích). Toto ustanovení se vztahuje i na škody vzniklé třetím, na stavbě nezúčastněným osobám. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla dle této smlouvy bude pojištěn pro případ vzniku výše uvedené odpovědnosti, a to s garantovaným pojistným plněním až do výše celkové ceny díla včetně DPH. Tuto skutečnost je povinen na výzvu objednatele objednateli prokázat, jinak bude objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

6.11. Zhotovitel je povinen vést na stavbě od dne převzetí staveniště do předání díla stavební deník (SD) o pracích, které provádí. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy včetně víceprací.

6.12. Zápisy ve SD musí být prováděny denně odpovědným pracovníkem zhotovitele a podepsány stavbyvedoucím tak, aby z nich byl zřejmý postup a množství provedených prací, jejich jakost,

zdůvodnění odchylek prací od PD. Podle zápisů ve SD bude objednatel posuzovat měsíční soupisy provedených prací.

6.13. Mimo odpovědného pracovníka zhotovitele a stavbyvedoucího může do SD provádět zápisy pouze určený zástupce objednatele a zhotovitele, TDS, zástupce správců inženýrských sítí, zpracovatel PD a příslušné oprávněné orgány státní správy.

6.14. Objednatel je povinen sledovat obsah SD a k zápisu připojovat svoje stanovisko. Nebude-li objednatel souhlasit se zápisem, je povinen zapsat svoje stanovisko se zdůvodněním nejpozději do 15 pracovních dnů po provedení zápisu, jinak se má za to, že s obsahem souhlasí.

6.15. Ve SD musí být mimo jiné uvedeno :
název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele, objednatele a zpracovatele PD
přehled všech provedených zkoušek jakosti
seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby

6.16. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla na všech stupních jeho provádění. Jedná se zejména o konstrukce a práce, které vyžadují zvlášť kontrolu před jejich zakrytím. V případě, že se objednatel ač řádně vyzván nedostaví, je zhotovitel oprávněn pokračovat v pracích. Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději 5 pracovních dnů předem ke kontrole zakrývaných konstrukcí a prací písemnou formou zápisem do SD nebo jinými dostupnými kontrolovatelnými prostředky. Pokud tak neučiní, je povinen na žádost objednatele dotyčné práce na svůj náklad odkrýt. Za účelem kontroly průběhu prací svolává objednatel kontrolní dny, které se budou konat dle potřeby, min. 1x týdně.

6.17. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů nebo na nevhodnou povahu věcí převzatých k provedení díla od objednatele (nevhodné řešení v projektové dokumentaci apod.). Bude-li přes toto upozornění objednatel písemně trvat na provedení prací podle svých podkladů, neodpovídá zhotovitel za vady díla z tohoto titulu vzniklé. Nesplní-li zhotovitel svoji upozorňovací povinnost, za tyto vady díla v plném rozsahu odpovídá.

6.18. Zhotovitel je povinen při odevzdávání díla uspořádat stroje a zařízení tak, aby bylo možno dílo řádně převzít a používat. Nejpozději do 15 dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen staveniště zcela vyklidit a následně upravit tak, jak mu to ukládá PD. Pokud tak neučiní, je mu objednatel oprávněn fakturovat smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude zhotovitel užívat staveniště neoprávněně, a to až do úplného vyklizení staveniště.

6.19. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci či jiným předpisům (viz odst. 6.1.). Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době použití známo, že je škodlivý z hlediska platných hygienických norem. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitou nápravu ve formě výměny takto použitého materiálu za materiál vhodný s tím, že veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.20. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace požadovat záměny materiálů oproti původně navrženým a sjednaným materiálům. Požadavek na záměnu však musí být písemný a zhotovitel má právo na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil.

6.21. Zhotovitel je povinen zajistit dílo proti krádežím.

6.22. Odvoz a uložení suti, zeminy a vybouraných hmot jsou obsaženy v pevné smluvní ceně díla v rozsahu dle přílohy č.1. Na základě výzvy příslušného orgánu státní správy k doložení uvedených materiálů zhotovitel předá doklady o uložení suti, výkopku a vybouraných hmot korespondujících s výzvou takového úřadu, a to buď přímo takovému úřadu nebo objednateli.

6.23. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště, t.j. prostor určený PD pro stavbu a zařízení staveniště, prosto práv třetí osoby, které by bránily provádění díla, nejpozději do zahájení prací (viz čl. 3.1.), pokud se strany nedohodnou jinak.

6.24. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytýčení staveniště a během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové body a to až do doby předání díla objednateli. Zhotovitel zajistí i podrobné vytýčení jednotlivých objektů a odpovídá za jeho správnost. Zhotovitel si opatří na své

náklady potřebná povolení v souvislosti s odstraňováním stromů, dřevin atd. s tím, že zhotovitel i objednatel budou respektovat rozhodnutí příslušných orgánů státní správy.

6.25. Zhotovitel si zajistí v případě potřeby na vlastní náklady staveništní přípojku EI, vodovodu a kanalizace včetně připojovacích míst určených správcí sítí.

6.26. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, příp. rozkopávkám či překopům veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.27. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto záležitosti na své náklady zhotovitel. Zhotovitel dále odpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění díla. Veškerá potřebná povolení a rozhodnutí vztahující se k dopravně inženýrským opatřením zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

6.28. Zhotovitel je povinen při realizaci díla udržovat na staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platnými zákony o odpadovém hospodářství. Pokud tyto povinnosti zhotovitel plnit nebude, nese riziko vzniku případných škod (a to i ve formě sankcí uložených objednateli ze strany orgánů státní správy nebo jiným způsobem). Nebude-li v době přejímacího řízení na staveništi pořádek a nebude-li uspořádán zbývající materiál, vymíňuje si objednatel právo nezahájit přejímací řízení či nepřevzít dílo do doby nápravy.

6.29. Zhotovitel je povinen, pokud to bude zapotřebí, vybudovat zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích a po ukončení prací uvést staveniště do původního stavu. Náklady na vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště a deponie materiálu jsou zahrnuty v ceně díla.

6.30. Zhotovitel je povinen využívat veřejné komunikace jen v souladu s platnými předpisy. Pokud vzniknou jejich užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel.

6.31. Zhotovitel je povinen v případě rušení veřejného provozu či jiných obecně závazných právních předpisů (předpisy k ochraně lidského zdraví nebo životního prostředí) zabezpečit si příslušná povolení k takovému postupu a provést všechna opatření, která příslušné úřady nařídí. Náklady na tato opatření nese zhotovitel.

6.32. Zhotovitel je povinen zajistit přechody přes výkopy, pokud budou hloubeny, pro zabezpečení provozu a přístupu do existujících objektů (pro pěší i techniku).

6.33. Pokud je to potřebné k provedení, dokončení nebo uvedení díla do užívání, zajistí si zhotovitel na své náklady vytýčení všech inženýrských sítí v komunikacích a v terénu na svoje náklady. Zhotovitel bude postupovat ve stavebních pracích tak, aby nedošlo k poškození veškerých sítí. V případě jejich poškození po dobu provádění díla (tedy v době od převzetí staveniště do řádného dokončení a předání díla objednateli) opraví zhotovitel takové inž. sítě na vlastní náklady nebo na své náklady zajistí jejich opravu třetí osobou. O případném vytýčení inženýrských sítí bude proveden zápis do SD příslušným zástupcem dotčené inženýrské sítě.

6.34. Zhotovitel je povinen zabezpečit staveniště proti vstupu nepovolaných osob a učinit veškerá opatření, aby vlivem provádění stavby nedocházelo k zatěžování okolí prašností, nadměrným hlukem či znečišťováním a aby nedocházelo k ohrožování bezpečnosti postupem provádění prací nebo provozem stavebních mechanismů.

6.35. Zhotovitel se seznámil s plány a ostatními zadávacími podklady, které jsou potřeba k provedení díla dle této smlouvy, a prohlašuje, že tyto mu byly poskytnuty, a má zcela jasný přehled o způsobu a objemu prací.

6.36. V předmětu díla jsou obsaženy všechny dodávky a výkony, které patří k plnému dokončení díla tak, aby bylo provozuschopné, tedy aby je bylo možno užívat k účelu, pro který je zhotovováno, a to i když tyto nejsou zvlášť uvedeny nebo blíže popsány v této smlouvě nebo jejích přílohách.

6.37. Objednatel má právo změnit rozsah díla, případně vypustit provedení některých prací aniž by zhotovitel mohl uplatňovat jakékoliv sankce vůči objednateli. V těchto případech je však povinen

projednat změnu sjednané ceny, případně i termín dokončení díla.

6.38. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle, a to až do doby jeho předání objednateli po řádném dokončení díla.

VII. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným a úplným dokončením a předáním předmětu díla dle článku II. této smlouvy o dílo objednateli v dohodnutém termínu a místě bez vad a nedodělků a po prokázání bezchybné funkce dodaných a zhotovených zařízení či systémů. Podmínkou řádného dokončení díla a jeho předání objednateli je ze strany zhotovitele i předání všech listin, které se k dílu vztahují, jako jsou atesty, protokoly o provedených zkouškách, návody k použití, geodetická zaměření, geometrické plány, dokumentace skutečného provedení díla a další dokumenty, z jejichž povahy vyplývá, že se vztahují k dílu nebo některé jeho části, případně dokumenty, kterých je potřeba k tomu, aby bylo dílo nebo jeho část možno řádně užívat v souladu s právními předpisy (případně jsou podmínkou vydání kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí a podobně).

7.2. V případě provádění dodávek vyžadující provedení zkoušek považuje se provedení díla za dokončené teprve tehdy, když požadované zkoušky byly úspěšně provedeny a doloženy příslušnými doklady.

7.3. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatele písemnou formou nejméně 7 dní před termínem zahájení předání díla. Objednatel zahájí převzetí díla do 7 dnů od termínu navrženého zhotovitelem. Objednatel má však právo odmítnout zahájení přejímacího řízení, je-li termín navržený zhotovitelem o více než 30 dnů dříve, než sjednaný termín předání díla.

7.4. O předání a převzetí díla bude sepsán zápis a podepsán oběma smluvními stranami. V případě, že objednatel převezme dílo s vadami a nedodělkami, bude obsahem protokolu i soupis takových vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Nebude – li takový termín dohodnut, bude zhotovitel povinen odstranit je do 30ti dnů ode dne sepsání předávacího protokolu. Ve stejném termínu (počínaje oznámením vady) bude povinen odstranit i případné další vady, které se na díle vyskytnou po dobu odstraňování vad a nedodělků, zjištěných při předání díla – o takových vadách se má za to, že jde o vady, zjištěné při předání díla.

7.5. Objednatel není povinen převzít dílo, vykazující vady a nedodělkami. Může tak učinit v případě, že se bude jednat o drobné vady a nedodělkami. Toto rozhodnutí je na vůli objednatele.

VIII. VADY DÍLA

8.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá předpisům dle odst. 6.1. této smlouvy, tedy zejména kvalitativním podmínkám stanoveným v předaných podkladech, platným ČSN, příslušným stavebně-technickým předpisům, případně pokynům výrobců dodaných zařízení a materiálů pro jejich instalaci či aplikaci, pokud není způsobilé k účelu, pro který bylo zhotoveno, nebo pokud nemá vlastnosti, které vyplývají z této smlouvy případně předpisů nebo důvodných očekávání objednatele.

IX. ZÁRUKA

9.1. Záruční lhůta pro uplatnění nároků ze závad vzniklých při provozu díla je mezi smluvními stranami dohodnuta na 60 měsíců od data řádného dokončení díla (tedy od data předání díla, případně odstranění poslední vady a posledního nedostatku zjištěných při předání díla). Po tuto dobu odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které oznámil zhotoviteli a zhotovitel je podle volby objednatele buď odstraní bezplatně na vlastní náklady nebo za ně uhradí objednateli náhradu v níže popsané výši. Zhotovitel nepřebírá zodpovědnost za vady vzniklé v záruční době následnou stavební činností objednatele nebo jím pověřené osoby (vyjma plnění práv objednatele dle této smlouvy) a poruchami inženýrských sítí nesouvisejících s předmětem plnění dle smlouvy o dílo a dále pak nesprávným užíváním díla. U specifických částí díla, které lze samostatně funkčně oddělit, se strany mohou písemně dohodnout (kupř. v předávacím protokole), že záruka za takové části díla se neposkytuje a že tuto ponese dodavatel takových zařízení dle jím stanovených záručních podmínek

s tím, že zhotovitel předá spolu s takovou částí díla i platný a potvrzený záruční list dodavatele takového zařízení.

9.2. Záruka se nevztahuje na přirozené opotřebení součástí a na závady vzniklé mechanickým poškozením či neodbornou manipulací a péčí a dále na poškození živelnou událostí.

9.3. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel může uvést své požadavky, jakým způsobem vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Volba plnění je v tomto směru sjednávána ve prospěch objednatele s tím, že případná finanční náhrada bude stanovena ve výši nákladů, které bude objednatel nucen účelně vynaložit na odstranění takové vady, včetně případných souvisejících nákladů.

9.4. Zhotovitel je povinen odstranit jím uznané reklamované vady v případě, že ze strany objednatele není požadována finanční náhrada ve smyslu odst. 9.3., neprodleně po jejich oznámení, případně v termínu, který bude objednatel požadovat v oznámení reklamace. Objednatel má i přes sjednanou smluvní pokutu nárok na náhradu škody a ušlého zisku z důvodu nefunkčnosti nebo částečné nefunkčnosti díla do doby odstranění reklamované vady. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu.

9.5. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

9.6. Neodstraní-li zhotovitel uplatněnou vadu v termínu popsaném v odst. 9.4. této smlouvy, je objednatel oprávněn odstranit takovou vadu a nedodělek na náklady zhotovitele sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Veškeré takto vynaložené nebo s odstraněním vady související náklady uhradí objednateli zhotovitel. V případě, že objednatel bude vadu odstraňovat sám, má právo na náhradu ve výši stanovené dle aktuálního ceníku stavebních prací ÚRS.

9.7. Objednatel má právo v záruční době reklamovat i vady díla, které mělo dílo v době jeho předání a které nebyly uvedeny v protokolu o předání díla.

9.8. Zhotovitel se zavazuje odstranit i vady a provést požadavky, které budou zjištěny při kolaudačním řízení a uvedení díla do trvalého provozu, pokud takové řízení proběhne.

X. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU (SMLUVNÍ POKUTY)

10.1. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % dlužné částky za každý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý den prodlení.

10.2. Za prodlení se splněním termínu pro řádné dokončení díla a jeho předání objednateli se zhotovitel objednateli zavazuje uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení, minimálně však 10.000 Kč za každý započatý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu se zhotovitel zavazuje uhradit za prodlení s dokončením části díla dle harmonogramu, který tvoří přílohu této smlouvy (příloha č. 2.).

10.3. Pokud prodlení zhotovitele přesáhne dva měsíce, je povinen zaplatit objednateli navíc smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla za třetí a každý další započatý měsíc prodlení.

10.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k odevzdání a při přejímacím řízení se zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání (tzn., že dílo vykazuje vadu nebo vady dle této smlouvy), je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé a smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.

10.5. Pokud zhotovitel neodstraní všechny vady a nedodělky díla zjištěné při přejímacím řízení nebo jinak uplatněné vady v termínech dle této smlouvy, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý nedodělek či vadu a den prodlení.

10.6. Vyplacením částky rovnající se smluvní pokutě není dotčen nárok na náhradu škody a náhradu ušlého zisku objednatele.

10.7. Jestliže objednateli vznikne právo na smluvní pokutu vůči zhotoviteli, je objednatel bez dalšího oprávněn o tuto částku snížit proplacení faktury (dílčí faktury) zhotoviteli. Pokud tak objednatel učiní, oznámí tuto skutečnost zhotoviteli.

XI. PODSTATNÉ PORUŠENÍ SMLOUVY

11.1. Smluvní strany se dohodly, že podstatnými podmínkami této smlouvy, jejichž neplnění opravňuje druhou stranu k odstoupení od smlouvy, jsou zejména:

Provedení díla v rozsahu a kvalitě dle této smlouvy.

Provedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této smlouvy (odst. 6.1.).

Provedení díla v dohodnutém termínu.

Provedení díla za cenu dle dohody o ceně nejvýše přípustné.

Placení ceny díla objednatelem ve výši a termínech stanovených touto smlouvou.

11.2. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zhotovitel má nárok na úhradu nákladů za řádné provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy a to v cenách stanovených touto smlouvou nebo na základě ní. Tento článek smlouvy nebude případným odstoupením od smlouvy dotčen.

11.3. Objednatel si vyhrazuje právo jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že mu nebude poskytnut limit finančních prostředků potřebných k realizaci díla. V tomto případě se objednatel zavazuje uhradit zhotoviteli jednoznačně prokázané náklady související s přípravou a realizací díla ke dni odstoupení od smlouvy. Takovými náklady nejsou náklady na účast v případném zadávacím nebo výběrovém řízení či náklady na zhotovení nabídky ceny díla pro potřeby výběru vhodného zhotovitele objednatelem.

11.4. Objednatel má právo omezit rozsah předmětu díla dle této smlouvy. Tímto omezením nebo zastavením výstavby nevznikne zhotoviteli právo na jakékoliv smluvní pokuty a majetkové sankce vůči objednateli.

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ

12.1. Smluvní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem lze měnit jen po vzájemné dohodě písemnými očíslovanými dodatky k této smlouvě o dílo. Jedna strana se vyjádří k návrhu dodatku strany druhé do pěti dnů ode dne doručení. Jiné zápisy a protokoly se za změnu smlouvy nepovažují.

12.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je dotčená strana povinna toto ihned bezodkladně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

12.3. Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

12.4. Objednatel je oprávněn převést svá práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou stranu pouze s písemným souhlasem objednatele.

12.5. Vstup na staveniště mají povolen jen přímí účastníci výstavby, t.j. zaměstnanci zhotovitele a jeho subdodavatelů, pracovníci objednatele zajišťující výstavbu, pracovníci státního dohledu, kontrolních orgánů, pozvaní účastníci jednání a určení pracovníci objednatele. Projektant v rámci autorského dozoru a uživatel jen s vědomím objednatele.

12.6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti na pracovištích objednatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo dalších osob a které při jeho činnosti na pracovištích objednatele by mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu a provozu technických zařízení a objektů. Definuje a předá rizika BOZP na pracovišti.

12.7. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito a této odpovědnosti se nemůže zbavit.

12.8. Zhotovitel se zavazuje, že pro plnění závazků vyplývajících z této smlouvy použije jen zařízení a výrobky certifikované v ČR, schválené autorizovanou zkušebnou s doklady v české řeči.

12.9. Objednatel bere na vědomí a souhlasí s nutným omezením v nezbytné míře standardního provozu v souvislosti s prováděním stavby (díla) dle této smlouvy o dílo.

12.10. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích smlouvy.

12.11. Další vzájemné vztahy, neupravené ve smlouvě, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

12.12. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by její uzavření vylučovaly, neuvedli se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

12.13. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

12.14. Případné rozpory, vzniklé při projednávání a provádění díla bude zhotovitel a objednatel řešit cestou dohody. Nedojde-li k dohodě, předloží věc soudu. Smluvní strany se dohodly ve smyslu občanského soudního řádu, že místně příslušný obecný soud pro rozhodování případných sporů mezi smluvními stranami je místně a věcně příslušný obecný soud objednatel stanovený podle příslušných právních předpisů (v době sepsání této smlouvy podle zákona č. 99/1963 Sb. v platném znění).

12.15. K platnosti této smlouvy včetně jejich dodatků je potřeba písemná forma. Jakákoliv vedlejší ujednání, nejsou-li učiněna v písemné formě, jsou neplatná.

12.16. Pokud by se stala ustanovení této smlouvy neplatnými, a to z jakéhokoliv důvodu, nebude tím dotčena platnost smlouvy jako celku s přihlédnutím k ostatním ustanovením. Smluvní strany se zavazují, že v takovém případě co možná nejrychleji dohodnou náhradní ustanovení, která budou těmto neplatným co možná nejbližší, a jejichž pomocí by mohlo být zaručeno dosažení hospodářského a právního účelu minulé dohody.

12.17. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy o dílo jsou přílohy:

- | | |
|--------------|----------------------------------|
| Příloha č. 1 | položkový rozpočet stavby |
| Příloha č. 2 | časový harmonogram prací |
| Příloha č. 3 | pojistná smlouva (dle čl. 6.10.) |

V Příbrami dne:

27-07-2016

za zhotovitele :

za objednatele :

Ing. Vladimír Kovalčík, Radek Novák – jednatelé
Novadus spol. s r.o.

Ing. Jindřich Vařeka – starosta
město Příbram

NOVADUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 603
Příbram V - Zdaboh
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(1)



Příloha č.1	Položkový rozpočet stavby
Příloha č. 2	Časový harmonogram prací
Příloha č. 3	Pojistná smlouva (dle čl. 6.10.)

Rekapitulace:

- I. etapa (oprava teras, vnější schodiště, podloubí a část prostoru v 1. NP)
- II. etapa (oprava vnitřních prostor v provozním objektu ve 2. NP)
- III.a etapa (výměna zastřešení akumulčních nádrží)
- III.b etapa (oprava vnitřních poškozených konstrukcí nádrží)
- IV. etapa (oprava meziprostoru nádrží, vnějšího pláště, nové omítky, okapové chodníky a oplocení)
- celkem bez DPH

513 264
762 520
2 701 706
2 164 357
2 836 360
8 978 208

NOVAFIDUS, spol. s r.o.
Ke Skalám 503
Příbram V - Zdabov
IČO: 46349235
DIČ: CZ46349235
(1)

I. Etapa

O	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
		D		1 (Zemní p	1 (Zemní práce)					4 500,00
	1	K	HSV	132 20 1401_00	Odkopávky a prokopávky ručně	M3	4,500	650	1,000	2 925,00
	2	K	HSV	162 70 1105_00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	M3	4,500	225,00	1,000	1 012,50
	3	K	HSV	167 10 1101_00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 do 100m3	M3	4,500	65,00	1,000	292,50
	4	K	HSV	979 09 7115_00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	M3	4,500	60,00	1,000	270,00
		D		11 (Přípra	11 (Přípravné a přidružené práce)					3 000,00
	5	K	HSV	131 22 222	Vytýčení všech inženýrských sítí	KPL	1,000	3000	1,000	3 000,00
		D		27 (Základ	27 (Základy)					4 999,15
	6	K	HSV	274 32 1116_00	Beton základových pásů železový z cementů portlandských C20/25	M3	1,163	2820	1,000	3 279,66
	7	K	HSV	274 35 1215_00	Bednění stěn základových pásů - zřízení	M2	6,538	212	1,000	1 386,06
	8	K	HSV	274 35 1216_00	Bednění stěn základových pásů - odstranění	M2	6,538	51	1,000	333,44
		D		34 (Stěny	34 (Stěny a přčky)					27 110,18
	9	K	HSV	311 23 1124_00	Zdivo nosné z cihel pálených plných dl. 290mm P20-25 MVC2,5	M3	2,700	3770	1,000	10 179,00
	10	K	HSV	317 94 4311_00	Dodatečně osazované nosníky válcované do připravených otvorů do č 12	T	0,020	32900	1,000	658,00
	11	K	HSV	340 23 8212_00	Zazdívká otvorů cihlami v přčkách po vybetonování sch. desek	M2	4,350	655	1,000	2 849,25
	12	K	HSV	342 94 8111_00	Ukotvení přček k cihelným konstrukcím	M	13,800	97	1,000	1 338,60
	13	K	HSV	345 32 1414_00	Betonové hlavice schodišťové a zábradelní z betonu železového C25/30(B30)	M3	0,435	2920	1,000	1 270,20
	14	K	HSV	345 35 1101_00	Bednění betonových hlavíc schodišťových, zábradelních - zřízení	M2	3,225	365	1,000	1 177,13
	15	K	HSV	345 35 1102_00	Bednění betonových hlavíc schodišťových, zábradelních - odstranění	M2	3,225	80	1,000	258,00
	16	K	HSV	346 27 1118_00	Přizdívky z cihel vápenopiskových tl. 14cm	M2	8,525	800	1,000	6 820,00
	17	K	HSV	95584111	Ventilační potrubí 2 ks	M	8,000	320,00	1,000	2 560,00
		D		43 (Schodi	43 (Schodiště)					22 146,54
	18	K	HSV	430 32 1414_00	Schodišťové konstrukce, desky z betonu železového C25/30(B30)	M3	1,499	3160	1,000	4 736,84
	19	K	HSV	430 36 2021_00	Výztuž schodišťových konstrukcí ze svařovaných sítí z drátů typu Kari	T	0,287	24900	1,000	7 146,30
	20	K	HSV	431 35 1125_00	Bednění podest schodišť a ramp do výšky 4m - zřízení	M2	16,343	540	1,000	8 825,22
	21	K	HSV	431 35 1126_00	Bednění podest schodišť a ramp do výšky 4m - odstranění	M2	16,343	88	1,000	1 438,18
		D		5B (Chodní	5B (Chodník)					26 909,28
	22	K	HSV	181 20 2305_00	Úprava pláně pro zpevněné plochy - násyp se zhutněním	M2	22,253	21	1,000	467,31
	23	K	HSV	916 56 1111_00	Osazení záhonového betonového obrubníku do lože z betonu prostého s opěrou	M	21,715	178	1,000	3 865,27

1	K	HSV	592 17 0087	Obrubník 100x10x25 cm	KS	22,801	89	1,000	2 029,29
24	K	HSV	918 10 1111_00	Lože pod obrubník/krajiník/z betonů	M3	2,640	2450	1,000	6 468,00
25	K	HSV	451 57 7877_00	Podklad/lože pod dlažbu tl. do 3-5cm ze štěrkopísku	M2	22,253	50	1,000	1 112,65
26	K	HSV	564 83 1111_00	Podklad ze štěrkodrtě ŠD zhut. tl. 10cm	M2	22,253	71	1,000	1 579,96
27	K	HSV	596 21 1110_00	Položení betonové dlažby pro pěši tl.60mm skupiny A v ploše do 50m2	M2	22,253	262	1,000	5 830,29
2	K	HSV	592 45 0163	Dlažba betonová tl. 4 cm 300/300	M2	24,478	227	1,000	5 556,51
	D		61 (Úprava	61 (Úprava povrchů vnitřní)					13 957,44
28	K	HSV	612 42 1421_00	Oprava vápenných omítek stěn vnitřních hladkých do 50% opr. plochy	M2	66,464	140	1,000	9 304,96
29	K	HSV	612 47 1447_00	Úprava vnitřních stěn štukováním ručně nanášená s vyhlazením píští	M2	66,464	70	1,000	4 652,48
	D		62 (Úprava	62 (Úprava povrchů vnější)					103 857,88
30	K	HSV	620 47 0219_00	Podzdávky schodišť reprofilovat cementovou omítkou vyztužit perlinkou	M2	37,000	220	1,000	8 140,00
31	K	HSV	622 47 6317_00	Omítka sanační vnější zdíva tl. 20mm	M2	13,255	700	1,000	9 278,50
32	K	HSV	623 42 2142_00	Omítka vnější pilířů a stěn vápenocementová štuková stupně složitosti III	M2	134,116	350	1,000	46 940,60
33	K	HSV	623 47 1318_00	Nátěr vnějších stěn stupně složitosti III,IV	M2	147,366	130	1,000	19 157,58
34	K	HSV	623 47 1399_00	Nátěr vnějších antigranitovní	M2	147,400	138	1,000	20 341,20
	D		63 (Podlah	63 (Podlahy a podlahové konstrukce)					9 352,60
35	K	HSV	632 40 1925_00	Příplatek za sklon pro potěry tl. 5cm	M2	25,800	120	1,000	3 096,00
36	K	HSV	632 45 1055_00	Potěr na mazaních pískocementový do spádu , do tl. 5cm	M2	25,800	227	1,000	5 856,60
37	K	HSV	63399	potrubí nerezové- pr. 20mm	KS	2,000	200,00	1,000	400,00
	D		711 (Izola	711 (Izolace proti vodě a vlhkosti)					32 618,68
38	K	HSV	711 41 3111_00	Izolace proti vodě za studena vodotěrná -nátěrem hydroizolačním	M2	42,043	592,00	1,000	24 889,46
39	K	HSV	711 49 3121_00	Izolace proti tlakové vodě ostatní swiší -těsnící kaší	M2	15,215	508	1,000	7 729,22
	D		764 (Konst	764 (Konstrukce klempířské)					26 138,20
40 K		HSV	764 72 1117_00	Opechování terasy - Ktl okapnička Rš. 250	M	15,000	305,00	1,000	4 575,00
41 K		HSV	764 75 1111_00	Krytina z plechu roura okapová průměru 87mm	M	5,000	393,00	1,000	1 965,00
42 K		HSV	764 75 1131_00	Krytina z plechu roura okapová koleno průměru 87mm	KS	2,000	440,00	1,000	880,00
43 K		HSV	764 75 1141_00	Krytina z plechu roura okapová koleno výtokové průměru 87mm	KS	2,000	295,00	1,000	590,00
44 K		HSV	764 76 1119_00	Krytina z plechu žlaby podokapní čtvercové	M	14,200	1 221,00	1,000	17 338,20
45 K		HSV	764 76 1171_00	Krytina z plechu čelo žlabu	KS	2,000	395,00	1,000	790,00
	D		767 (Kovov	767 (Kovové doplňkové konstrukce)					53 550,00
46	K	HSV	767 13	Plastové okno O1 600/600 otavíravé a sklápěcí	KS	1,000	1 450,00	1,000	1 450,00

47	K	HSV	76711	Dodávka a montáž mříže do podlouhí díl č.1 a č.3 - žárové zinkování	KS	2,000	10 000,00	1,000	20 000,00
48	K	HSV	76712	Dodávka a montáž mříží díl č.2 vč. vrátek uzamykatelných - žárově zinkování	KS	1,000	13 000,00	1,000	13 000,00
49	K	HSV	76714	Dveře vnější plechové plně zateplené, vč. úhelníkové zárubně, zámek FAB, 750/1770	KS	1,000	6 500,00	1,000	6 500,00
50	K	HSV	76715	Dveře vnitřní plastová vč. rámové zárubně + větrací mřížky - 780/1810	KS	1,000	10 300,00	1,000	10 300,00
51	K	HSV	76716	Větrací mřížka z dřevaného plechu tl. 2 mm - , vč. lemovacího úhelníku - žárově zinkováno -	KS	2,000	600,00	1,000	1 200,00
52	K	HSV	76717	Větrací mřížka A2 , 400/400	KS	2,000	550,00	1,000	1 100,00
	D		771 (Podla	771 (Podlahy z dlaždic a obklady)					34 561,10
53	K	HSV	771574133	Montáž -dlažba z dlaždic keramických rezná protiskluzná lepená do dvousložkového lepidla	M2	25,800	392	1,000	10 113,60
3	K	HSV	597 63 0068.1	Dlaždice -mrázuvzdorná , protiskluzná 300x300x9 I	M2	28,380	200	1,000	5 676,00
54	K	HSV	771 47 4123_00	Montáž obkladu soklíků -keramický schodišťový šikmý lepený výšky do 120mm	M	65,300	243	1,000	15 867,90
4	K	HSV	597 63 0068	Dlaždice	M2	7,183	200	1,000	1 436,60
55	K	HSV	771 59 1115_00	Spárování stěny a dlažby silikonem - sokl	M	48,900	30	1,000	1 467,00
	D		782 (Konst	782 (Konstrukce z přírodního kamene)					29 022,50
56	K	HSV	7820029	Osazení kamenné stupně do mrázuvzdorné cementové malty, spáry přespárovat flexibilní cementovou hmot	KPL	1,000	26 000,00	1,000	26 000,00
57	K	HSV	789 21 1120_00	Otryskání kamenných stupňů	M2	23,250	130	1,000	3 022,50
	D		783 (Nátěr	783 (Nátěry)					34 308,66
58	K	HSV	783 10 3821_00	Odstranění nátěrů z ocelových kč lehkých "C" nebo velmi lehkých "CC" opálením/oklepáním	M2	49,260	130,00	1,000	6 403,80
59	K	HSV	789 12 3210_00	Omytí ocelových konstrukcí třídy III	M2	49,260	15,00	1,000	738,90
60	K	HSV	783 92 1115_00	Nátěr syntetický, zábradlí dvojnásobný + 2email	M2	49,260	303,00	1,000	14 925,78
61	K	HSV	783 25 1002_00	Nátěr epoxidový, kovových doplňkových kčí jednonásobný + posyp suchým křemičitým pískem	M2	12,900	180,00	1,000	2 322,00
62	K	HSV	789 39 1100_00	Nátěr bezpečnostní šrafovaním	M2	4,500	165,00	1,000	742,50
63	K	HSV	783 29 5212_00	Nátěr vodou ředitelný,doplňkových konstrukcí - rýhovaný plech	M2	38,880	236,00	1,000	9 175,68
	D		784 (Malby	784 (Malby)					2 527,00
64	K	HSV	784 45 3481_00	Malbová směs - disperzní dvojnásobná s pen.nátěr. otěruvzdor tónované místnosti výšky do 3,8m	M2	66,500	38	1,000	2 527,00
	D		96 (Bourán	96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					49 155,93
65	K	HSV	962 03 2241_00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel malta MC	M3	2,826	647	1,000	1 828,42
66	K	HSV	962 05 2211_00	Bourání zdiva nadzákladového železobetonového - betonové hlavice	M3	0,435	3300	1,000	1 435,50
67	K	HSV	963 02 3712_00	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné -oboustranných	M	44,500	200,00	1,000	8 900,00

68	K	HSV	963 05 3935_00	Bourání schodišťových ramen monolitických betonových zazděných	M2	16,343	890	1,000	14 545,27
69	K	HSV	965 04 2131_00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových do tl. 10cm plochy do 4m2	M3	1,806	2570	1,000	4 641,42
70	K	HSV	965 08 1813_00	Bourání dlažeb - dlaždice kam /cem /teraco/čed/ker plochy přes 1m2 přes tl. 1cm	M2	25,800	21	1,000	541,80
71	K	HSV	968 06 1125_00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří plochy do 2m2	KS	1,000	12	1,000	12,00
72	K	HSV	968 07 1125_00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří plochy do 2m2	KS	1,000	12	1,000	12,00
73	K	HSV	968 07 2455_00	Vybourání zárubní dřevěných kovových plochy do 2m2	M2	2,739	222	1,000	608,06
74	K	HSV	971 03 3231_00	Vybourání kapes plochy do 0,0225m2 ve zdivu cihelném na MV/MVC do tl. 15cm	KS	68,000	38	1,000	2 584,00
75	K	HSV	974 03 1164_00	Vysekání rýhy ve zdivu cihelném na MV/MVC do hloubkysšifky 15x15cm	M	11,200	158	1,000	1 769,60
76	K	HSV	974 03 1664_00	Vysekání rýhy ve zdivu cihelném pro vložení nosníku do hloubkysšifky 15x15cm	M	2,000	168	1,000	336,00
77	K	HSV	978 01 3161_00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 50%	M2	66,464	35,00	1,000	2 326,24
78	K	HSV	978 01 5291_00	Otlučení omítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni složitosti v rozsahu do 100%	M2	137,366	70,00	1,000	9 615,62
	D		979 (Odvoz)						28 124,42
79	K	HSV	979 08 1111_00	Odvoz sutí na skládku do 1km	T	44,999	45	1,000	2 024,96
80	K	HSV	979 08 1121_00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	T	449,994	10	1,000	4 499,94
81	K	HSV	979 08 2111_00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	T	44,999	230	1,000	10 349,77
82	K	HSV	979 09 8191_00	Poplatek za skládku (neříděno)	T	44,999	250,00	1,000	11 249,75
	D		99 (Přesun hmot)						424,42
83	K	HSV	999 28 1111_00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	T	2,927	145,00	1,000	424,42
	D		0	Vedlejší rozpočtové náklady					7 000,00
84	K	HSV	01	GZS	1kus	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
85	K	HSV	02	Skutečné provedení stavby	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
86	K	HSV	03	Kompletační činnost	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
				celkem					513 264

II. Etapa

Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		08 (Oprava)	08 (Oprava Technologie - trubní vedení)					622 084,32
1	K	HSV	852262121.2	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1m - otevřený výkop DN 100	KUS	2,000	350,00	1,000	700,00
2	K	HSV	850010040016	TVAROVKA FF KUS DN 100/400	KUS	1,000	1 970,00	1,000	1 970,00
3	K	HSV	850010080016	TVAROVKA FF KUS DN 100/800	KUS	1,000	3 750,00	1,000	3 750,00
4	K	HSV	852262121	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1m - otevřený výkop DN 150	KUS	22,000	400,00	1,000	8 800,00
5	K	HSV	850015020016	TVAROVKA FF KUS DN 150/200	KUS	1,000	2 480,00	1,000	2 480,00
6	K	HSV	850015030016	TVAROVKA FF KUS DN 150/300	KUS	1,000	2 880,00	1,000	2 880,00
7	K	HSV	850015040016	TVAROVKA FF KUS DN 150/400	KUS	3,000	3 000,00	1,000	9 000,00
8	K	HSV	850015050016	TVAROVKA FF KUS DN 150/500	KUS	2,000	4 340,00	1,000	8 680,00
9	K	HSV	8500150560016	TVAROVKA FF KUS DN 150/600	KUS	2,000	4 880,00	1,000	9 760,00
10	K	HSV	850015000016	TVAROVKA FF KUS DN 150/1000	KUS	11,000	6 930,00	1,000	76 230,00
11	K	HSV	850015080016	TVAROVKA FF KUS DN 150/800	KUS	2,000	5 870,00	1,000	11 740,00
12	K	HSV	852262121.1	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1m - otevřený výkop DN 200	KUS	4,000	695	1,000	2 780,00
13	K	HSV	850020030016	TVAROVKA FF KUS DN 200/300	KUS	1,000	4 340,00	1,000	4 340,00
14	K	HSV	850020030016.1	TVAROVKA FF KUS DN 200/1000	KUS	2,000	9 550,00	1,000	19 100,00
15	K	HSV	850020040016	TVAROVKA FF KUS DN 200/400	KUS	1,000	4 870,00	1,000	4 870,00
16	K	HSV	857242192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových	KUS	13,000	50,00	1,000	650,00
17	K	HSV	857242192.1	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových	KUS	4,000	50,00	1,000	200,00
18	K	HSV	857 26 2121_00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 100	KS	2,000	340,00	1,000	680,00
19	K	HSV	854310000000	TVAROVKA OBLOUK 30°DN 100	KUS	1,000	1 660,00	1,000	1 660,00
20	K	HSV	854210000016	TVAROVKA OBLOUK 22°DN 100	KUS	1,000	2 279	1,000	2 279,00
21	K	HSV	8543010000016	TVAROVKA OBLOUK 90°DN 100	KUS	1,000	2 596	1,000	2 596,00
22	K	HSV	857 31 2121_00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	KS	9,000	500,00	1,000	4 500,00
23	K	HSV	853015000016	TVAROVKA OBLOUK 90°DN 150	KUS	4,000	2 790,00	1,000	11 160,00
24	K	HSV	504915000016	Koleno patní přírubové DN 150	KUS	2,000	4 170,00	1,000	8 340,00
25	K	HSV	854015000016	TVAROVKA OBLOUK 45°DN 150	KUS	1,000	2 700,00	1,000	2 700,00
26	K	HSV	8553010000016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150 -100	KUS	2,000	1 752,00	1,000	3 504,00

27	K	HSV	857 31 4121_/00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	KS	3,000	670,00	1,000	2 010,00
28	K	HSV	8543010000016	TVAROVKA T KUS DN 150- 150	KUS	3,000	4 200,00	1,000	12 600,00
29	K	HSV	857 35 2121_/00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 200	KS	3,000	645	1,000	1 935,00
30	K	HSV	853020000010	TVAROVKA OBLOUK 90°DN 200	KUS	1,000	4 150,00	1,000	4 150,00
31	K	HSV	854020000010	TVAROVKA OBLOUK 45°DN 200	KUS	2,000	6725	1,000	13 450,00
32	K	HSV	8000020000010	PŘÍRUBA SLEPÁ DN 200	KUS	1,000	1301	1,000	1 301,00
33	K	HSV	857 35 4121_/00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 200	KS	2,000	749	1,000	1 498,00
34	K	HSV	8510200015010	TVAROVKA T KUS DN 200- 150	KUS	1,000	6 250,00	1,000	6 250,00
35	K	HSV	8510200020010	TVAROVKA T KUS DN 200- 200	KUS	1,000	6 540,00	1,000	6 540,00
36	K	HSV	891 26 3431_/00	Montáž vodovodních ventilů regulačních v objektu DN 100	KS	1,000	445	1,000	445,00
37	K	HSV	Inf 01	Mezipřírubová centrická uzavírací klapka ABO624B, DN100, PN6/10/16s plovákovým zařízením	KS	1,000	1 850,00	1,000	1 850,00
38	K	HSV	891 26 8311_/00	Výměna vodoměrů přírubových DN100 v šachtě	KS	1,000	1680	1,000	1 680,00
39	K	HSV	FLOSTAR 100	Lopátkový jednotokový suchoběžný vodoměr na studenou vodu, tř. přesnosti C-DN100	KUS	1,000	22 500,00	1,000	22 500,00
40	K	HSV	891 31 1221_/00	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 150	KS	5,000	704	1,000	3 520,00
41	K	HSV	470215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 150	KUS	5,000	7 500,00	1,000	37 500,00
42	K	HSV	750012500000.1	Kolo ruční DN 125 * 150	KUS	5,000	345,00	1,000	1 725,00
43	K	HSV	891 31 4121_/00	Montáž kompenzátoru a vložek DN 150	KS	2,000	700,00	1,000	1 400,00
44	K	HSV	981015000016	Mezikus montážní DN 150	KUS	2,000	16559	1,000	33 118,00
45	K	HSV	891 31 6331_/00	Montáž sacího košů v objektu DN 150	KS	2,000	400,00	1,000	800,00
46	K	HSV	SAKS 150	Koš sací přírubový DN 150 SAK typ 002 PN 10	KUS	2,000	14 800,00	1,000	29 600,00
47	K	HSV	891 31 6331_/00	Montáž vtokových košů v objektu DN 150	KS	2,000	400,00	1,000	800,00
48	K	HSV	Prop 01	Vtokový brzděč	KUS	2,000	1 500,00	1,000	3 000,00
49	K	HSV	891 31 9111_/00	Montáž navrtávacích pásů na potrubí z trub osinkocementových DN 150	KS	1,000	818	1,000	818,00
50	K	HSV	33501500016	Pas navrtávací DN 150 - 1	KUS	1,000	935	1,000	935,00
51	K	HSV	891 35 1221_/00	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 200	KS	2,000	986	1,000	1 972,00
52	K	HSV	470220000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 200	KUS	2,000	20 990,00	1,000	41 980,00
53	K	HSV	750012500000	Kolo ruční DN * 200	KUS	2,000	989	1,000	1 978,00
54	K	HSV	891 35 4121_/00	Montáž kompenzátoru a vložek DN 200	KS	2,000	830	1,000	1 660,00
55	K	HSV	981020000010	MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 200	KUS	2,000	19 700,00	1,000	39 400,00
56	K	HSV	799322520010	Spojka 3000+ s přírubou redukováná DN 200/225	KUS	1,000	10176	1,000	10 176,00

57	K	HSV	891 35 5321_/00	Montáž zpětných klapků DN 200	KS	1,000	808	1,000	808,00
58	K	HSV	983120000010	Klapka zpětná nová DN 200	KUS	1,000	38698	1,000	38 698,00
59	K	HSV	891 35 6131_/00	Montáž sacích košů ventilových v objektu DN 200	KS	1,000	400,00	1,000	400,00
60	K	HSV	SAKS 200	Koš sací přírubový DN 200SAK typ 001 PN 10	KUS	1,000	11099	1,000	11 099,00
61	K	HSV	PROP 901	Montážní a kotvící materiál	KPL	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00
62	K	HSV	PROP 902	Demontáž potrubí a armatur	KPL	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00
63	K	HSV	PROP 903	Vybourání prostupu v bet. stěně pro potrubí DN 150	KPL	3,000	1 200,00	1,000	3 600,00
64	K	HSV	PROP 904	Vybourání prostupu v bet. stěně pro potrubí DN 200	KPL	1,000	1 500,00	1,000	1 500,00
65	K	HSV	PROP 905	Patky z bet. C 20/25	KPL	2,000	5 000,00	1,000	10 000,00
66	K	HSV	PROP 906	Podpěry pro potr. DN 150*200 z nerez ocel. profilů	KPL	5,000	5 000,00	1,000	25 000,00
67	K	HSV	998	Přesun hmot pro trubní vedení z trub litinových ve štolu	T	4,146	145,00	1,000	601,17
68	K	HSV	722 23 2105_/00	Kulový kohout přímý G1 PN 42 do 185°C s vnějším a vnitřním závitem	KS	1,000	438	1,000	438,00
69	K	HSV	998722101	Přesun hmot pro vnitřní vodovod	T	0,001	145,00	1,000	0,15
70	K	HSV	89199999	Zkouška těsnosti armatur a potrubí	KPL	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
71	K	HSV	996 66 6	Rozbor vody	KPL	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
	D		1 (Zemní p	1 (Zemní práce)					6 867,50
72	K	HSV	132 20 1401_/00	Odkopávky a prokopávky ručně	M3	10,250	320,00	1,000	3 280,00
73	K	HSV	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	M3	10,250	225,00	1,000	2 306,25
74	K	HSV	167 10 1101_/00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 do 100m3	M3	10,250	65,00	1,000	666,25
75	K	HSV	979 09 7115_/00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	M3	10,250	60,00	1,000	615,00
	D		3 (Nadzemn	3 (Nadzemní svislé konstrukce)					756,70
76	K	HSV	317 94 4311_/00	Dodatečně osazované nosníky válcované do připravených otvorů L70/50/6	T	0,023	32900	1,000	756,70
	D		61 (Úprava	61 (Úprava povrchů vnitřní)					21 833,30
77	K	HSV	611 42 1431_/00	Oprava vápenných omítek stropů železobetonových rovných štukových do 50% opr. plochy	M2	31,000	140,00	1,000	4 340,00
78	K	HSV	612 42 1431_/00	Oprava vápenných omítek stěn vnitřních štukových do 50% opr. plochy	M2	116,622	150,00	1,000	17 493,30
	D		767 (Kovov	767 (Kovové doplňkové konstrukce)					61 660,00
79	K	HSV	76711.1	Vchodové dveře plechové plné, zateplené vč. rámové zárubně, kování + bezpečnostní zámek 800-900)1970	KS	2,000	12 000,00	1,000	24 000,00
80	K	HSV	767 12	Revizní dveře z plastových profilů , bílé - plně včetně zárubně - rozměr 940/920	KS	2,000	2 200,00	1,000	4 400,00
81	K	HSV	767 14	Okno plastové, bílé OS , síť proti hmyzu, zasklené izolač. dvojsklem O2 rozměr 600/900	KS	1,000	2160	1,000	2 160,00

82	K	HSV	76/15.1	Nadsvětlik- okno plastové , vnější rám šedý, vnitřní bílé, OS , síť proti hmyzu, + okapníčka 980/600	KS	2,000	1800	1,000	3 600,00
83	K	HSV	76/16.1	M4 - Stávající mříž nad dveřmi repasovat - očistit a natěť - rozměr 980/600	KS	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
84	K	HSV	76/17.1	M5 - Kovářsky zpracovaná mříž nad dveřmi - replika mříže M4	KS	1,000	5 500,00	1,000	5 500,00
85	K	HSV	76/ 18	Dodávka a montáž žebříkové schody z nerezové oceli	KS	2,000	9 500,00	1,000	19 000,00
	D		771 (Podla	771 (Podlahy z dlaždic a obklady)					21 301,40
86	K	HSV	771 47 4113_/00	Montáž obkladu soklíků -keramický rovný lepený výšky do 120mm	M	34,200	85	1,000	2 907,00
87	K	HSV	771 57 5131_/00	Montáž -dlažba z dlaždic keramických rezná protiskluzná	M2	31,000	322	1,000	9 982,00
5	K	HSV	597630068	dlažba keramická protiskluzná (kyselinovzdorné)	M2	37,862	200,00	1,000	7 572,40
88	K	HSV	771 99 211	Dodávka a montáž nerezové dilatační lišty	M	2,800	300,00	1,000	840,00
	D		784 (Malby	784 (Malby)					5 609,64
89	K	HSV	784 45 3481_/00	Malbová směs - disperzní dvojnásobná s pen..nář. otěruvzdor tónované místnosti výšky do 3,8m	M2	147,622	38,00	1,000	5 609,64
	D		96 (Bourán	96 (Bourání a demontáž konstrukcí)					8 641,21
90	K	HSV	962 03 2231_/00	Bourání zdiva nadzákladového z cihel malta MV/MVC	M3	0,168	576	1,000	96,77
91	K	HSV	965 04 3341_/00	Bourání podkladů nebo dlažeb a mazanin betonových s potěrem do tl. 10cm nad 4m2	M3	1,550	2270	1,000	3 518,50
92	K	HSV	968 07 1125_/00	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel dveří plochy do 2m2	KS	20,000	12	1,000	240,00
93	K	HSV	968 07 2455_/00	Vybourání zárubní dřevních kovových plochy do 2m2	M2	3,940	12	1,000	47,28
94	K	HSV	978 01 1161_/00	Otlučení omítky vnitřní MV/MVC u stropů v rozsahu do 50%	M2	31,000	40	1,000	1 240,00
95	K	HSV	978 01 3161_/00	Otlučení omítky vnitřní u stěny na MV/MVC v rozsahu do 50%	M2	116,622	30	1,000	3 498,66
	D		979 (Odvoz	979 (Odvoz sutí)					6 138,97
96	K	HSV	979 01 1111_/00	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	T	6,984	259	1,000	1 808,86
97	K	HSV	979 08 1111_/00	Odvoz sutí na skládku do 1km	T	6,984	45,00	1,000	314,28
98	K	HSV	979 08 1121_/00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	T	69,843	10	1,000	698,43
99	K	HSV	979 08 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava sutí vodorovná do 10m	T	6,984	225,00	1,000	1 571,40
100	K	HSV	979 09 8191_/00	Poplatek za skládku (netříděno)	T	6,984	250,00	1,000	1 746,00
	D		99 (Přesun	99 (Přesun hmot,)					627,13
101	K	HSV	999 28 1111_/00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	T	4,325	145,00	1,000	627,13
	D		0	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					7 000,00
102	K	HSV	01	GZS	1kus	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
103	K	HSV	02	Skutečné provedení stavby	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
104	K	HSV	03	Kompletační činnost	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
celkem									

762 520

III.a etapa

Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		1 (Zemní p	1 (Zemní práce)					203 889,00
1	K	HSV	132 20 1401_/00	Odkopávky a prokopávky ručně	M3	357,700	250,00	1,000	89 425,00
2	K	HSV	162 70 1105_/00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	M3	357,700	195,00	1,000	69 751,50
3	K	HSV	167 10 1101_/00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 do 100m3	M3	357,700	65,00	1,000	23 250,50
4	K	HSV	979 09 7115_/00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	M3	357,700	60,00	1,000	21 462,00
	D		62 (Úprava	62 (Úprava povrchů vnější)					6 895,80
5	K	HSV	28376354	Zateplovací systém s deskou polystyrenovou expandovanou EPS tl. 100mm	M2	11,493	600,00	1,000	6 895,80
	D		63 (Podlah	63 (Podlahy a podlahové konstrukce)					27 593,27
6	K	HSV	631 31 1121_/00	Doplnění mazaniny betonem prostým jednotlivé plochy do 1m2 tl. do 8cm	M3	0,050	3600	1,000	180,00
7	K	HSV	631 31 2711_/00	Vyrovnání podkladu C25/30(B30) do tl. 150mm se spádem 0,5%	M3	4,658	4800,00	1,000	22 358,40
8	K	HSV	631 34 2721_/00	Mazanina z betonu perlitového zn.80 do tl. 8cm	M3	0,819	3730	1,000	3 054,87
9	K	HSV	155499	nerez trubka pr. 20	KS	8,000	250,00	1,000	2 000,00
	D		712 (Povla	712 (Povlakové krytiny)					103 041,70
10	K	HSV	712 34 1559_/00	Izolace povlakové krytiny střech do 10° přitavení v plné ploše NAIP	M2	587,650	80	1,000	47 012,00
6	K	HSV	628 36 0005	Pás asfaltovaný modifikovaný - parotěsnící izolace	M2	427,800	86	1,000	36 790,80
11	K	HSV	711 11 1001_/00	Izolace proti zemní vlhkosti za studena vodorovná -náter penetrační	M2	587,650	7	1,000	4 113,55
12	K	HSV	712 50 0832_/00	Izolace povlakové krytiny střech obých odstranění dvourstvé krytiny	M2	587,650	19	1,000	11 165,35
13	K	HSV	712341599	Střecha s folií mechanicky kotvená+ textilií	M2	12,000	330,00	1,000	3 960,00
	D		713 (Izola	713 (Izolace tepelné)					131 487,36
14	K	HSV	713 15 1111_/00	Montáž tepelné izolace střech šikmých volně kladené	M2	631,000	27	1,000	17 037,00
7	K	HSV	18923655	Izolace minerální tl. 200 mm	M2	643,620	134,00	1,000	86 245,08
15	K	HSV	713 19 1129_/00	Izolace tepelné stropů, střech - položení pásu	M2	631,000	36,00	1,000	22 716,00
16	K	HSV	713 15 1111_/00	Montáž tepelné izolace střech šikmých volně kladené	M2	12,000	27	1,000	324,00
8	K	HSV	283 75 0414	Deska pěn polyst 1000x500x200 mm	M2	12,240	422	1,000	5 165,28
	D		762 (Konst	762 (Konstrukce tesarské)					725 680,85
17	K	HSV	762 33 2133_/00	Tesařská montáž a dodávka - konstrukce krovu	M2	563,000	690,00	1,000	388 470,00
18	K	HSV	762 3	Spojovací materiál + jeřáb	KPL	2,000	75000,00	1,000	150 000,00
19	K	HSV	762 34 1310_/00	Tesařská montáž bednění střech obých z prken hrubých na sraz	M2	563,000	95	1,000	53 485,00
9	K	HSV	605 12 0135	Prkno SM omítané jtl. 25mm, šířka 250-300mm	M3	17,353	3950	1,000	68 544,35

20	K	HSV	R7621	Impregnace řeziva	M3	17,350	450	1,000	7 807,50
21	K	HSV	762 79 5000_/00	Spojovací a ochranné prostředky pro tesářské prostor/kce vázané k pol.7627	M3	17,350	920	1,000	15 962,00
22	K	HSV	7625999	Obložení římsy dodávka a montáž včetně nátěru	M2	60,900	680	1,000	41 412,00
	D		764 (Konst	764 (Konstrukce klempířské)				1 374 909,90	
23	K	HSV	764 21 1502/00	Krytiny kovové systém zastřešení z tabulí falcovaný Ti Zn	M2	563,000	2167,00	1,000	1 220 021,00
24	K	HSV	764 22_2530/00	Krytina z plechu oplechování okapu r.š. 400mm , K1	M	6,350	580,00	1,000	3 683,00
25	K	HSV	764 23 3540_/00	Oplechování bočních stran r.š. 400mm - lemování K2	M	6,300	580,00	1,000	3 654,00
26	K	HSV	764 23 3520_/00	Příponka r.š. 200mm - K2	M	6,300	304,00	1,000	1 915,20
27	K	HSV	764 23 4570_/00	Napojení na střechu provozního objektu r.š. 750mm - K3	M	6,100	1041,00	1,000	6 350,10
28	K	HSV	764 23 3560_/00	Napojení střech lemování r.š. 600mm K4	M	3,350	980,00	1,000	3 283,00
29	K	HSV	764 23 3530	Napojení střech lemování r.š. 330mm K5	M	6,300	427,00	1,000	2 690,10
30	K	HSV	764 23 3540_/00	Napojení střech lemování š. 400mm K6	M	6,500	580,00	1,000	3 770,00
31	K	HSV	764 23 3520_/00	Napojení střech - příponka r.š. 150mm K6	M	6,500	295,00	1,000	1 917,50
32	K	HSV	764 25 2503_/00	Krytina z plechu žlaby podokapní pílkuhové - K7	M	87,000	680,00	1,000	59 160,00
33	K	HSV	764 55 1503_/00	Krytina z plechu systém roura okapové průměru 120mm K8	M	25,000	580,00	1,000	14 500,00
34	K	HSV	764 55 1502_/00	Doplnění svodů roura okapové průměru 100mm	M	8,000	427,00	1,000	3 416,00
35	K	HSV	764 24 6230_/00	Odvětrání mezištěšního prostoru	KS	9,000	1250,00	1,000	11 250,00
36	K	HSV	764 24 6520_/00	O6 - ventilační hlavice - odvětrání z 1. PP	KS	2,000	1650,00	1,000	3 300,00
37	K	HSV	76411	REINZINK -těsnící páska do dířek 18m	KS	100,000	360,00	1,000	36 000,00
	D		767 (Kovov	767 (Kovové doplňkové konstrukce)				16 500,00	
38	K	HSV	76711.2	01 odvětrání nádrží - mřížka z tahokovu nerez - oka 20/20mm síť proti hmyzu KS	KS	4,000	1500,00	1,000	6 000,00
39	K	HSV	76712.1	03- odvětrání mezištěšního prostoru - nerezová mřížka oka 20/20 se sítí proti hmyzu 1000/100mm	KS	30,000	350,00	1,000	10 500,00
	D		96 (Bourán	96 (Bourání a demontáž konstrukcí)				18 415,00	
40	K	HSV	963 05 1110_/00	Bourání světlíku železobetonových deskových do tl. 8cm	M3	0,404	3310	1,000	3 310,00
41	K	HSV	969 02 1111_/00	Vybourání potrubí kanalizačního do DN 100mm - odvodnění střechy - drenáž	M	98,000	105	1,000	105,00
42	K	HSV	97711	Provizorní zakryvání střechy a zabránění zatékání vody při povětrnostních podmínkách do zásobníku	KPL	1,000	15000,00	1,000	15 000,00
	D		979 (Odvoz	979 (Odvoz suť)				4 948,85	
43	K	HSV	979 01 1111_/00	Svislá doprava suť za jedno podlaží	T	4,595	250,00	1,000	1 148,75
44	K	HSV	979 08 1111_/00	Odvoz suť na skládku do 1km	T	4,595	277	1,000	1 272,82
45	K	HSV	979 08 1121_/00	Odvoz suť na skládku - příplatek za každý další 1km	T	45,953	10	1,000	459,53
46	K	HSV	979 08 2111_/00	Vnitrostaveništní doprava suť vodorovná do 10m	T	4,595	200,00	1,000	919,00

47	K	HSV	979 09 8191_00	Poplatek za skládku (netříděno)		T	4,595	250,00	1,000	1 148,75
	D		99 (Přesun	99 (Přesun hmot,)						4 694,81
48	K	HSV	999 28 1111_00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m		T	32,378	145,00	1,000	4 694,81
	D		M211 (Hrom	M211 (Hromosvod)						76 649,80
49	K	HSV	M211	Uzem. vedení Fe Zn 30/4mm v zemi		M	130,000	22,4	1,000	2 912,00
50	K	HSV	M212	Montáž svodových vodičů do 10 mm vč. podp.		M	212,000	59,00	1,000	12 508,00
51	K	HSV	M213	Týčový jímáč do 1 m délky		KS	12,000	521	1,000	6 252,00
52	K	HSV	M214	Montáž svorek SS, SR 03		KS	17,000	74,1	1,000	1 259,70
53	K	HSV	M215	Montáž svorek - ostatní SZ, SK, SP1, ST, SJ		KS	7,000	104	1,000	728,00
54	K	HSV	M216	Montáž svorek na okapové žlaby SO		KS	10,000	90,3	1,000	903,00
55	K	HSV	M217	Týčový zemnič do 2 m		KS	3,000	428	1,000	1 284,00
56	K	HSV	M218	Montáž zaváděcí tyče		KS	7,000	240,00	1,000	1 680,00
57	K	HSV	M219	Označení svodů štitky		KS	14,000	52,9	1,000	740,60
58	K	HSV	M2120	Tvarování prvků / pomocný jímáč/		KS	3,000	83,5	1,000	250,50
59	K	HSV	M2121	Přidružené výkony 1 %		%	1,000	285,20	1,000	285,20
60	K	HSV	M2122	ZEDNICKÉ VÝPOMOCE 6%		%	6,000	258,90	1,000	1 553,40
61	K	HSV	materiál 1	Označovací štitky hromosvodu		KUS	14,000	4,5	1,000	63,00
62	K	HSV	materiál 2	Jímací tyč JP 1 m		KUS	12,000	132,7	1,000	1 592,40
63	K	HSV	materiál 3	Držák jímací tyče		KUS	15,000	63,3	1,000	949,50
64	K	HSV	materiál 4	Sworka spojov. pásek SRO2		KUS	10,000	18,9	1,000	189,00
65	K	HSV	materiál 5	Sworka spojov.(pásek - kus) SRO3		KUS	7,000	29,7	1,000	207,90
66	K	HSV	materiál 6	Podpěra vedení do zdiva		KUS	21,000	22,9	1,000	480,90
67	K	HSV	materiál 7	Zemn. kulat. 0,40kg Fe Zn pr. 8 mm		KG	106,000	16,4	1,000	1 738,40
68	K	HSV	materiál 8	Zemn.kulat.FeZn pr. 10mm izolovaná		KG	14,000	32,7	1,000	457,80
69	K	HSV	materiál 9	Zaváděcí tyč		KUS	7,000	396,00	1,000	2 772,00
70	K	HSV	materiál 10	Zemničí pásek FeZn 30 x 4 mm		KG	130,000	41,7	1,000	5 421,00
71	K	HSV	materiál 11	Sworka zemničí k JD 20 mm		KUS	15,000	32	1,000	480,00
72	K	HSV	materiál 12	Sworka zemničí okap.. 4 šrb.. SO		KUS	7,000	12,8	1,000	89,60
73	K	HSV	mat ri l 13	Sworka zemničí zkušební SZ		KUS	7,000	37,3	1,000	261,10
74	K	HSV	materiál 14	Sworka zemničí spojovací SS		KUS	180,000	8,8	1,000	1 584,00
75	K	HSV	materiál 15	Podružný materiál 3%		%	3,000	162,90	1,000	488,70
76	K	HSV	materiál 16	Pořizovací náklady 10%		%	10,000	167,80	1,000	1 678,00
77	K	HSV	materiál 17	Pořizovací náklady 10%		%	10,000	184,50	1,000	1 845,00

78	K	HSV	461 13 1	Sejmutí dřmu jakékoliv tloušťky	M2	37,100	120,00	1,000	4 452,00
79	K	HSV	461331253	Hloubení rýh ručně š. 35 cm, hl. 60 cm v hornině tř. 3	M	106,000	92,00	1,000	9 752,00
80	K	HSV	461721253	Zásyp rýh ručně š.35 cm, hl. 60 cm z horniny tř. 3	M	106,000	45,00	1,000	4 770,00
81	K	HSV	461811300	Provizorní úprava terénu se zhutněním v hornině tř. 3	M2	37,100	26,00	1,000	964,60
82	K	HSV	461822000	Založení trávníku výšeem ve svahu	M2	37,100	15,00	1,000	556,50
83	K	HSV	464562100	Provizorní zajištění kabelů při křížení	KUS	5,000	500,00	1,000	2 500,00
84	K	HSV	TAT ZZR-115	Revize	KPL	1,000	3000,00	1,000	3 000,00
	D		0	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					7 000,00
85	K	HSV	01	GZS	1kus	1,000	5000,00	1,000	5 000,00
86	K	HSV	02	Skutečné provedení stavby	1kus	1,000	1000	1,000	1 000,00
87	K	HSV	03	Kompletační činnost	1kus	1,000	1000	1,000	1 000,00
celkem									2 701 706

III.b etapa

ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
	D		08 (Oprava	08 (Oprava Technologie - trubní vedení)					336 382,00
1	K	HSV	852262121.1.1	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1m - otevřený výkop DN 150	KUS	15,000	400,00	1,000	6 000,00
2	K	HSV	850015020016	TVAROVKA FF KUS DN 150/200	KUS	1,000	2 480,00	1,000	2 480,00
3	K	HSV	850015030016	TVAROVKA FF KUS DN 150/300	KUS	1,000	2 880,00	1,000	2 880,00
4	K	HSV	850015040016	TVAROVKA FF KUS DN 150/400	KUS	2,000	3 000,00	1,000	6 000,00
5	K	HSV	850015050016	TVAROVKA FF KUS DN 150/500	KUS	1,000	4 340,00	1,000	4 340,00
6	K	HSV	8500150560016	TVAROVKA FF KUS DN 150/600	KUS	1,000	4 880,00	1,000	4 880,00
7	K	HSV	850015000016	TVAROVKA FF KUS DN 150/1000	KUS	8,000	6 930,00	1,000	55 440,00
8	K	HSV	850015080016	TVAROVKA FF KUS DN 150/800	KUS	1,000	5 870,00	1,000	5 870,00
9	K	HSV	852262121.3	Montáž potrubí z trub litinových tlakových přírubových délky do 1m - otevřený výkop DN 200	KUS	3,000	695,00	1,000	2 085,00
10	K	HSV	850020030016	TVAROVKA FF KUS DN 200/300	KUS	1,000	4 340,00	1,000	4 340,00
11	K	HSV	850020030016.1	TVAROVKA FF KUS DN 200/1000	KUS	2,000	9 550,00	1,000	19 100,00
12	K	HSV	857242192	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových	KUS	12,000	50,00	1,000	600,00
13	K	HSV	857242192.1	Příplatek za práci ve štole při montáži litinových tvarovek jednoosých přírubových	KUS	3,000	50,00	1,000	150,00
14	K	HSV	857 26 2121_/00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 100	KS	2,000	340,00	1,000	680,00
15	K	HSV	8543010000016	TVAROVKA OBLOUK 90°DN 100	KUS	1,000	1 660,00	1,000	1 660,00
16	K	HSV	857 31 2121_/00	Montáž litinových tvarovek jednoosých z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	KS	9,000	500,00	1,000	4 500,00
17	K	HSV	853015000016	TVAROVKA OBLOUK 90°DN 150	KUS	4,000	2 790,00	1,000	11 160,00
18	K	HSV	504915000016	Koleno patní přírubové DN 150	KUS	2,000	4 170,00	1,000	8 340,00
19	K	HSV	854015000016	TVAROVKA OBLOUK 45°DN 150	KUS	1,000	2 700,00	1,000	2 700,00
20	K	HSV	8553010000016	TVAROVKA REDUKČNÍ FFR DN 150 -100	KUS	2,000	1 752,00	1,000	3 504,00
21	K	HSV	857 31 4121_/00	Montáž litinových tvarovek odbočných z trub přírubových v otevřeném výkopu DN 150	KS	2,000	670,00	1,000	1 340,00
22	K	HSV	8543010000016	TVAROVKA T KUS DN 150- 150	KUS	2,000	4 200,00	1,000	8 400,00
23	K	HSV	891 26 3431_/00	Montáž vodovodních ventilů regulačních v objektu DN 100	KS	1,000	370,00	1,000	370,00
24	K	HSV	Inf 01	Mezipřírubová centrická uzavírací klapka ABO624B, DN100, PN6/10/16s plovákovým zařízením	KS	1,000	1 850,00	1,000	1 850,00
25	K	HSV	891 31 1221_/00	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 150	KS	5,000	590,00	1,000	2 950,00

26	K	HSV	470215000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 150	KUS	5,000	7 500,00	1,000	37 500,00
27	K	HSV	750012500000,1	Kolo ruční DN 125 * 150	KUS	5,000	745,00	1,000	3 725,00
28	K	HSV	891 35 1221_/00	Montáž vodovodních šoupátek v šachtách s ručním kolečkem DN 200	KS	1,000	860,00	1,000	860,00
29	K	HSV	470220000016	ŠOUPĚ E2 PŘÍRUBOVÉ DLOUHÉ DN 200	KUS	1,000	20 990,00	1,000	20 990,00
30	K	HSV	750012500000	Kolo ruční DN * 200	KUS	1,000	989,00	1,000	989,00
31	K	HSV	891 35 4121_/00	Montáž kompenzátoru a vložek DN 200	KS	2,000	700,00	1,000	1 400,00
32	K	HSV	981020000010	MEZIKUS MONTÁŽNÍ DN 200	KUS	1,000	19 700,00	1,000	19 700,00
33	K	HSV	891 35 6131_/00	Montáž sacích košů ventiloých v objektu DN 200	KS	1,000	400,00	1,000	400,00
34	K	HSV	SAKS 200	Koš sací přírubový DN 200SAK typ 001 PN 10	KUS	1,000	11 099,00	1,000	11 099,00
35	K	HSV	PROP 901	Montážní a kotvící materiál	KPL	1,000	20 000,00	1,000	20 000,00
36	K	HSV	PROP 902	Demontáž potrubí a armatur	KPL	1,000	10 000,00	1,000	10 000,00
37	K	HSV	PROP 903	Vybourání prostupu v bet. stěně pro potrubí DN 150	KPL	3,000	1 200,00	1,000	3 600,00
38	K	HSV	PROP 904	Vybourání prostupu v bet. stěně pro potrubí DN 200	KPL	1,000	1 500,00	1,000	1 500,00
39	K	HSV	PROP 905	Patky z bet. C 20/25	KPL	2,000	5 000,00	1,000	10 000,00
40	K	HSV	PROP 906	Podběry pro potr. DN 150*200 z nerez ocel. profilů	KPL	5,000	5 000,00	1,000	25 000,00
41	K	HSV	89199999	Zkouška těsnosti armatur a potrubí	KPL	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
42	K	HSV	996 66 6	Rozbor vody	KPL	1,000	3000	1,000	3 000,00
	D		38 (Různé	38 (Různé kompletní konstrukce)					1 760 703,47
43	K	HSV	789 21 1122_/00	Ohrskání betonových ploch ,, vyklizení nádrží a vysušení 100 %	M2	1 165,10	154,00	1,000	179 425,09
44	K	HSV	AP 222399	Adhezni mŕstetk, reprofiláční malta, armovací sítká - bude upřesněno 100 %	M2	1 165,10	960,00	1,000	1 118 494,08
45	K	HSV	783 25 999	Nářet silnovrstvŕ , fyziologicky nezávadný s atestem na pitnou vodu 100 %	M2	1 165,10	350	1,000	407 784,30
46	K	HSV	78999111	Větrání nádrží při opravě	KPL	1,000	25 000,00	1,000	25 000,00
47	K	HSV	79999999	Dezinfekce akumuláční komory	KPL	2,000	15000	1,000	30 000,00
	D		767 (Kovov	767 (Kovové doplňkové konstrukce)					30 000,00
48	K	HSV	767999	Nerezový řebřík do prostoru nádrže délka 6,3m	KS	2,000	15 000,00	1,000	30 000,00
	D		94 (Lešení	94 (Lešení a stavební vřřaty)					30 271,37
49	K	HSV	941 95 5202_/00	Lešení lehkého pracovní pomocné řachtá půdorysné plochy do 6m2,	M2	796,615	38,00	1,000	30 271,37
	D		0	VEDLEŘŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					7 000,00
50	K	HSV	GZ5		1kus	1,000	5 000,00	1,000	5 000,00
51	K	HSV	02	Skutečné provedení stavby	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
52	K	HSV	03	Kompletační řinnost	1kus	1,000	1 000,00	1,000	1 000,00
celkem									2 164 357

IV. Etapa

O	P	Úroveň	Čp	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena
				D		1 (Zemní p	1 (Zemní práce)					19 680,00
		1	K	HSV		132 20 1401_00	Odkopávky a prokopávky ručně	M3	30,750	320,00	1,000	9 840,00
		2	K	HSV		162 70 1105_00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1-4 do 10km	M3	30,750	195,00	1,000	5 996,25
		3	K	HSV		167 10 1101_00	Nakládání výkopku z horniny 1-4 do 100m3	M3	30,750	65,00	1,000	1 998,75
		4	K	HSV		979 09 7115_00	Poplatek za skládku (ostatní zemina)	M3	30,750	60,00	1,000	1 845,00
			D			38 (Různé	38 (Různé kompletní konstrukce)					2 149 192,12
		5	K	HSV		789 21 1122_00	Otryskání betonových ploch, vyčištění a vysoušení ploch 100%	M2	1056,81	280,00	1,000	295 907,36
		6	K	HSV		AP 222399.1	Adhezivní mřížky, reprofilační malta, armovací síťka - bude upřesněno 100%	M2	1056,81	1 320,00	1,000	1 394 991,84
		7	K	HSV		783 25 999.1	Nátěr silnicovrstvy, fyzikologicky nezávadný s atestem na pitnou vodu 100%	M2	1056,81	410	1,000	433 292,92
		8	K	HSV		78999111	Větrání nádrží při opravě	KPL	1,000	25 000,00	1,000	25 000,00
			D			5B (Chodník	5B (Chodník)					40 457,50
		9	K	HSV		181 20 2305_00	Úprava pláně pro zpevněné plochy -násyp se zhutněním	M2	37,500	10,00	1,000	375,00
		10	K	HSV		451 57 7877_00	Podklad/lože pod dlažbu tl. do 3-5cm ze šterkopisku	M2	37,500	55,00	1,000	2 062,50
		11	K	HSV		564 83 1111_00	Podklad ze šterkodrtě ŠD zhut. tl. 10cm	M2	37,500	90,00	1,000	3 375,00
		12	K	HSV		596 21 1110_00	Položení betonové dlažby pro pěší tl.60mm skupiny A v ploše do 50m2	M2	37,500	210,00	1,000	7 875,00
		10	K	HSV		592 45 0164	Dlažba betonová tl.	M2	41,250	300,00	1,000	12 375,00
		13	K	HSV		935 11 1211_00	Osazení příkopového žlabu z kameniva těženého nebo šterkopisku, tvárnice betonové šířky do 80cm	M	41,000	95,00	1,000	3 895,00
		11	K	HSV		592 27 0016	Žlabovka 50x102,5x9cm	KS	42,000	250,00	1,000	10 500,00
			D			62 (Úprava	62 (Úprava povrchů vnější)					145 232,20
		14	K	HSV		622 42 3521_00	Oprava fasád vápenných stupně členitosti III štukových do 50% opr. plochy	M2	329,600	225,00	1,000	74 160,00
		15	K	HSV		622 47 6317_00	Omitka sanační vnější zdíva tl. 20mm	M2	37,000	613,00	1,000	22 681,00
		16	K	HSV		623 47 1318_00	Nátěr vnějších stěn stupně složitosti III,IV	M2	366,600	132,00	1,000	48 391,20
			D			767 (Kovov	767 (Kovové doplňkové konstrukce)					21 200,00
		17	K	HSV		76715.2	Dveře vnitřní plastová vč. rámové zárubně + větrací mřížky - 770/1810	KS	2,000	10 600,00	1,000	21 200,00
			D			767 a (Opl	767 a (Oplocení)					81 560,00
		18	K	HSV		783 20 1811_00	Odstanění nátěrů z kovových doplňků konstrukce oškrábáním	M2	187,500	20,00	1,000	3 750,00
		19	K	HSV		783 99 5212_00	Nátěr oplocení - jednonásobný + 2email	M2	187,500	220,00	1,000	41 250,00

	20	K	HSV	767 91 1120 /00	Montáž oplacení ze strojového pletiva výšky do 160cm	M	51,000	80,00	1,000	4 080,00
	12	K	HSV	313 24 0010	Pletivo PVC oka 50 výška150	M	75,000	82,00	1,000	6 150,00
	21	K	HSV	348 32 1217 /00	Podvozík oplacení oprava -beton železový C25/30(B30)	M3	3,500	4 000,00	1,000	14 000,00
	22	K	HSV	620 45 3112 /00	Omlítka cementová zdi oplacení zatížená hladká	M2	54,000	200,00	1,000	10 800,00
	23	K	HSV	767 91 1811 /00	Demontáž oplacení z drátěného pletiva se čtvercovými oky - výška do 1,6m	M	51,000	30,00	1,000	1 530,00
		D		94 (Lešení	94 (Lešení a stavební výtahy)					117 082,24
	24	K	HSV	941 95 5202 /00	Lešení lehkého pracovní pomocné šachta půdorysné plochy do 6m2,	M2	541,852	120,00	1,000	65 022,24
	25	K	HSV	941 94 1031 /00	Montáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	M2	380,000	55,00	1,000	20 900,00
	26	K	HSV	941 94 1191 /00	Příplatek za každ. další měsíc použití lešení k pol. 1031	M2	760,000	21,00	1,000	15 960,00
	27	K	HSV	941 94 1831 /00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky do 1m výšky do 10m	M2	380,000	40,00	1,000	15 200,00
		D		97 (Proráž	97 (Prorážení otvorů a ostatní bourací práce, doprava vybouraných hmot)					20 163,00
	28	K	HSV	978 01 5261 /00	Odlučení omlítky venkovní MV/MVC v I. až IV. stupni složitosti v rozsahu do 50%	M2	366,600	55,00	1,000	20 163,00
		D		979 (Odvoz	979 (Odvoz sutí)					9 014,92
	29	K	HSV	979 01 1111 /00	Svislá doprava sutí za jedno podlaží	T	10,732	220,00	1,000	2 361,04
	30	K	HSV	979 08 1111 /00	Odvoz sutí na skládku do 1km	T	10,732	45,00	1,000	482,94
	31	K	HSV	979 08 1121 /00	Odvoz sutí na skládku - příplatek za každý další 1km	T	107,324	10,00	1,000	1 073,24
	32	K	HSV	979 08 2111 /00	Uničtovací doprava sutí vodorovná do 10m	T	10,732	225,00	1,000	2 414,70
	33	K	HSV	979 09 8191 /00	Poplatek za skládku (netříděno)	T	10,732	250,00	1,000	2 683,00
		D		99 (Přesun	99 (Přesun hmot,)					2 614,21
	34	K	HSV	999 28 1111 /00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů výšky do 25m	T	18,029	145,00	1,000	2 614,21
		D		M21 (Elekt	M21 (Elektromontáže)					34 142,30
	35	K	HSV	M211.1	Montáž- lišta hranatá LH 20 x 20	M	45,000	34,4	1,000	1 548,00
	36	K	HSV	212	Lišta hranatá LH 40x40	M	15,000	38,5	1,000	577,50
	37	K	HSV	M213.1	Krab. rozvodka 6455-26- 6 mm	KS	8,000	199	1,000	1 592,00
	38	K	HSV	M214.1	Ukončení kabelů do 5x1,5-4 mm	KS	6,000	129	1,000	774,00
	39	K	HSV	M215.1	Montáž hygrostu	js	7,000	240	1,000	1 680,00
	40	K	HSV	M216.1	Spínač nástěnný jednofázový venkovní	KS	4,000	115	1,000	460,00
	41	K	HSV	M217.1	Switka k ochran. pospojování	KS	10,000	16,8	1,000	168,00
	42	K	HSV	M218.1	Ochrán. vodiče CY 4-16mm2 v omítce , volně	M	20,000	14,3	1,000	286,00
	43	K	HSV	M219.1	Montáž ventilátoru do 1,5 kW	KS	4,000	240	1,000	960,00
	44	K	HSV	M2111	Kabel CYKY 3- OX1,5 mm2	M	10,000	16,1	1,000	161,00

	45	K	HSV	M212.1	Kabel CYKY 3- Jx1,5mm2	M	70,000	16,1	1,000	1 127,00
	46	K	HSV	M213.2	Kabel CYKY 3- Jx 2,5mm2	M	95,000	16,1	1,000	1 529,50
	47	K	HSV	M214.1.1	Kabel CYKY 5x4mm2 pevně	M	10,000	33,6	1,000	336,00
	48	K	HSV	M215.2	Přidružené výkony 1%	%	1,000	112,00	1,000	112,00
	49	K	HSV	M216.1.1	Zadnické výpomocce 6 %	%	6,000	113,10	1,000	678,60
	50	K	HSV	materiál 1.1	Kabel 750V CYKY5-J x 4 mm2	M	10,000	47,7	1,000	477,00
	51	K	HSV	materiál 2.1	Vodič 750 V Cu CY 4 mm2	M	20,000	8,3	1,000	166,00
	52	K	HSV	materiál 3.1	Spínač ř.1 venkovní	KS	2,000	69,1	1,000	138,20
	53	K	HSV	materiál 4.1	Krabice 4xP16 4 mm2 6455-11	KS	8,000	72	1,000	576,00
	54	K	HSV	materiál 5.1	Lišta instal. vklad. PVC LV 20X20	M	45,000	12,4	1,000	558,00
	55	K	HSV	materiál 6	Lišta instal. vklad. PVC LV 40 X40	M	15,000	37,7	1,000	565,50
	56	K	HSV	materiál 7	Jistič vzduch B25/3	KS	1,000	422,4	1,000	422,40
	57	K	HSV	materiál 8	Hygrostat IP 65	KS	7,000	1365,1	1,000	9 555,70
	58	K	HSV	materiál 9	Kabel CYKY 3-Jx1,5mm2	M	70,000	10,6	1,000	742,00
	59	K	HSV	materiál 10	Kabel CYKY 3-Ox1,5mm2	M	10,000	10,9	1,000	109,00
	60	K	HSV	materiál 11	Kabel CYKY 3-Jx2,5mm2	M	95,000	17,2	1,000	1 634,00
	61	K	HSV	materiál 12	Páska uzemnovací Cu	KS	10,000	16,7	1,000	167,00
	62	K	HSV	materiál 13	Svorka uzemnovací	KS	10,000	12,2	1,000	122,00
	63	K	HSV	materiál 14	Podružný materiál 3 %	%	3,000	152,30	1,000	456,90
	64	K	HSV	materiál 15	Pořizovací náklady 10 %	%	10,000	156,90	1,000	1 569,00
	65	K	HSV	rozvaděč 1	Propojovací lišta 10 mm	KS	2,000	73,9	1,000	147,80
	66	K	HSV	rozvaděč 1	Rozvodnice	KS	1,000	565	1,000	565,00
	67	K	HSV	rozvaděč 2	Jistič 6B/1	KS	4,000	119,8	1,000	479,20
	68	K	HSV	rozvaděč 3	Vypínač 3f/40 A	KS	1,000	590	1,000	590,00
	69	K	HSV	rozvaděč	Montážní, kompletační a pořiz. náklady 40%	%	40,000	17,80	1,000	712,00
	70	K	HSV	m21999	Revize	KPL	1,000	2400	1,000	2 400,00
		D		M24 (Montáž	M24 (Montáže vzduchotechnických zařízení)					189 021,80
	71	K	HSV	M241	Ventilátor potrubí diagonální plastový dvouotáčkový 800/200-N, EDV nízké otáčky	KPL	2,000	6 203,00	1,000	12 406,00
	72	K	HSV	241 3	Stavební přípomocce	KPL	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00
	73	K	HSV	M242	Zpětná klapka potrubí kruhová d 200	KPL	2,000	3 065,00	1,000	6 130,00
	74	K	HSV	M23	Talířový ventil odvodní plastový d 125 včetně uchycení a příslušenství	KPL	8,000	246,00	1,000	1 968,00
	75	K	HSV	M246	Protidešťová žaluzie komfortní pevné listy pro čtyřhr. potrubí 280*200, vč. uchycení	KPL	3,000	1 810,00	1,000	5 430,00

[illegible]

	105	K	HSV	M24146	Zprovoznění systému VZT aMaR	KPL	1,000	100,00	1,000	100,00
	106	K	HSV	M24147	Provoz investora, zaškolení obsluhy	HOD	2,000	100,00	1,000	200,00
	107	K	HSV	M24148	Koordinace profesí	HOD	4,000	100,00	1,000	400,00
	108	K	HSV	M24149	Drobný materiál ostatní (štítky, cedule) - cca 10 ks	KPL	1,000	100,00	1,000	100,00
	109	K	HSV	M24150	Zhotovení dilenské dokumentace VZT aMaR	KPL	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00
	110	K	HSV	M24151	Zhotovení dokumentace skutečného provedení VZT	KPL	1,000	2 000,00	1,000	2 000,00
	111	K	HSV	M2452	Ostatní položky - záruky, servis, přesun hmot	KPL	1,000	1 600,00	1,000	1 600,00
	112	K	HSV	M241 53	Měření a zkoušení ke kolaudaci	KPL	1,000	2 500,00	1,000	2 500,00
	113	K	HSV	M24154	Ostatní podružné náklady - režie, drobný spotř.materiál, dopravné	KPL	1,000	100,00	1,000	100,00
		D		0	VEDELEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					7 000,00
	114	K	HSV	01	GZS	1kus	1,000	5000	1,000	5 000,00
	115	K	HSV	02	Skutečné provedení stavby	1kus	1,000	1000	1,000	1 000,00
	116	K	HSV	03	Kompletační činnost	1kus	1,000	1000	1,000	1 000,00
					celkem					2 836 360

Harmonogram**Oprava vodojemu Husa Příbram II**

		2016																2017																2018																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		I. etapa a II. etapa																III.a, III.b etapa																IV. etapa																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
týden		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	!	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
rekonstr. nátoku																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

NOVADUS, spol. s r.o.

Ke Skalám 603

Příbram V - Zdabov

IČO: 46349235

DIČ: CZ46349235

(1)



Úsek pojištění hospodářských rizik

Dodatek č. 6 k pojistné smlouvě č. 7720651166 ze dne 1. 3. 2012

sjednané mezi smluvními stranami:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika

IČ: 47116617

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. B 1897

(dále jen **pojistitel**),

zastoupený na základě zmocnění níže podepsanými osobami

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group, Celetná 590/25, Praha 1, PSČ 110 00
tel.: 956 426 025

a

NOVADUS, spol. s r. o.

se sídlem Příbram, Ke Skalám 603, PSČ 261 01 Česká republika

IČ: 46349235

Bankovní spojení: 523 806 329 / 0800

Zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 10702

(dále jen **pojistník**)

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s adresou sídla pojistníka.

zastoupený: Ing. Vladimír Kovalčík, jednatel
Radek Novák, jednatel

uzavírají

ve smyslu zákona č. 37/2004 Sb. o pojistné smlouvě v platném znění tuto pojistnou smlouvu, která spolu s pojistnými podmínkami pojistitele a přílohami, na které se tato smlouva odvolává, tvoří nedílný celek.

Tato smlouva byla sjednána prostřednictvím pojišťovacího makléře

Promise Broker, s. r. o.

se sídlem Vlnařice, K Náměstí 365, PSČ 273 07, Česká republika

IČ: 28542321

(dále jen **pojišťovací makléř**)

Korespondenční adresa: Promise Broker s.r.o., Ing. Jiří Neuman, Haje 202, 261 01 Příbram

Článek I. Úvodní ustanovení

1. Pojistník sjednává tuto pojistnou smlouvu ve svůj prospěch, tzn. je zároveň pojištěným.
2. Předmět činnosti pojištěných ke dni uzavření této pojistné smlouvy je uveden v příložených výpisech z obchodního rejstříku pořízených prostřednictvím internetu.
3. K tomuto pojištění se vztahují: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti, (dále jen VPP), Zvláštní pojistné podmínky, (dále jen ZPP), a Dodatkové pojistné podmínky, (dále jen DPP).

Všeobecné pojistné podmínky

VPP P - 100/09 – pro pojištění majetku a odpovědnosti.

Zvláštní pojistné podmínky

ZPP P - 150/05 - pro živelní pojištění

ZPP P - 200/05 - pro pojištění pro případ odcizení

ZPP P - 300/05 - pro pojištění strojů

ZPP P - 320/05 - pro pojištění elektronických zařízení

ZPP P - 600/05 - pro pojištění odpovědnosti za škodu

Dodatkové pojistné podmínky pro pojištění hospodářských rizik

DPP P - 520/05

DPP P - 310/08

Živel

DZ1 - Lehké stavby, dřevostavby – Výluka

DZ12 - Příslušenství a stavební součásti budovy nebo stavby - vymezení předmětu pojištění

Zabezpečení

DOZ1 - Předepsané způsoby zabezpečení movitých věcí a zásob (netýká se cenností) – Upřesnění

DOZ2 - Předepsané způsoby zabezpečení cenností a cenných věcí - Upřesnění

DOZ5 - Předepsané způsoby zabezpečení - Výklad pojmů

DOZ8 - Předepsané způsoby zabezpečení mobilních pracovních strojů - upřesnění

Stroje

DST1 - Sdružený živel - Rozšíření rozsahu pojištění

DST8 - Odcizení - Rozšíření rozsahu pojištění

DST9 - Ponorná čerpadla a čerpadla v hlubinných studních - Výluka

DST11 - Výměna agregátů, opravy vinutí - Vymezení pojistného plnění

Pojištění odpovědnosti

DODP1 - Pojištění obecné odpovědnosti za škodu

Obecné

DOB1 - Elektronická rizika - Výluka

DOB3 - Výklad pojmů pro účely pojistné smlouvy

DOB5 - Tíha sněhu, námraza - Vymezení podmínek

DOB7 - Definice jedné pojistné události pro pojistná nebezpečí povodeň, záplava, vichřice, krupobití

Článek II. Druhy a způsoby pojištění, předměty pojištění

1. Obecná ujednání pro pojištění majetku

- 1.1 Pojištění majetku se sjednává na novou cenu, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak
- 1.2 Pojištění majetku se sjednává pro jednu a každou pojistnou událost, není-li v dalších ustanoveních této pojistné smlouvy uvedeno jinak

- 1.3. Pro pojištění majetku je místem pojištění Ke Skalám 603, 261 01 Příbram území ČR mimo místa uvedená výše není-li dále uvedeno jinak

2. Přehled sjednaných pojištění

Pojištění se sjednává pro předměty pojištění v rozsahu a na místech pojištění uvedených v následujících tabulkách:

2.1.1. Pojištění elektronických zařízení

Místo pojištění: dle článku II. bod 1.3.

Rozsah pojištění: poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P- 320/05

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 320/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ5

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁽¹⁾	Pojištění se sjednává ⁽²⁾⁽³⁾	Maximální roční limit plnění ⁽³⁾	Limit plnění pro jednu poj. událost ⁽⁴⁾
1	Soubor vlastních zařízení včetně příslušenství – území ČR	1 180 000 Kč	5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se

Ujednání: Soubor vlastních zařízení musí být zabezpečen dle doložky DOZ1. Pro účely pojištění elektroniky dle ZPP P- 320/05 pro případ odcizení se odkaz na ZPP P- 200/05 v DOZ1 nahrazuje odkazem na ZPP P- 320/05. Pro předmět pojištění s poř. č. 1. se sjednává územní rozsah ČR.

Poznámky: Jedná se také o kabelový naviják KT 180 (v. č. 801700020), kamerovou hlavu Orion 2 (v. č. 176573), přídavné osvětlení IBAK ZSW 65 (v. č. 176064), kamerový podvozek KRA 65 (v. č. 174465), ovládací jednotka BK 3 (v. č. SN 173859), notebook HP Pro BOOK 64050b (v. č. CNU04929FK), elektrocentrála HITACHI 10HP (v. č. 0296L), SKLARZ přístroj na zkoušku těsnosti (v. č. 050627)

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.2.1. Pojištění odpovědnosti za škodu

Rozsah pojištění: pojistná nebezpečí dle čl. I ZPP P-600/05

Pojištění se řídí: VPP P- 100/09, ZPP P-600/05 a doložkami DOB1, DOB3, DODP1

Poř. číslo	Rozsah pojištění	Limit pojistného plnění ⁽⁶⁾	Sublimit pojistného plnění Kč ⁽⁷⁾	Spoluúčast ⁽⁵⁾	Územní platnost pojištění
1.	Obecná odpovědnost za škodu dle DODP1	30 000 000 Kč	---	10 000 Kč	ČR

Poznámky: viz článek V. Zvláštní ujednání

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.3.1. Živelní pojištění

Místo pojištění: Ke Skalám 603, 261 01 Příbram

Rozsah pojištění: „sdružený živel“

Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P-150/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOB5, DOB7, DZ1, DZ12

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁽¹⁾	Pojištění se sjednává ⁽²⁾⁽³⁾	Maximální roční limit pojistného plnění ⁽³⁾	Limit pojistného plnění pro jednu poj. událost ⁽⁴⁾
1	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	7 000 000 Kč	10 000 Kč		---	---
2	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	2 500 000 Kč	10 000 Kč		---	---

3.	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob	400 000 Kč	5 000 Kč		---	---
4.	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob na volném prostranství	200 000 Kč	5 000 Kč		---	---
Poznámky. Odchylně od bodu (25), Článku IX, ZPP P-150/05 se ujednává, že úderem blesku se rozumí také škoda vzniklá úderem blesku bez viditelných destruktivních účinků na věci nebo budově. Pojistitel poskytne plnění z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku do výše 50 000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč i v případě, že škoda na pojištěných věcech nastala z důvodu dočasných výkyvů napětí v elektrorozvodné nebo komunikační síti, k němuž došlo v důsledku působení blesku na tato vedení.						
Dále se ujednává, že odchylně od odst. (31), Článku IX, ZPP P-150/05 pojistitel poskytne plnění z jedné a ze všech pojistných událostí nastalých v průběhu jednoho pojistného roku do výše 50 000 Kč se spoluúčastí 5 000 Kč i v případě, že škoda na pojištěných věcech nastala záplavou, při níž nedošlo k vytvoření souvislé vodní plochy, ale pouze jednalo-li se o zpětné vystoupení kapaliny z odpadního potrubí, které bylo způsobeno zahlcením venkovní kanalizace v důsledku atmosférických srážek, povodně nebo záplavy.						
Doložka DZ1 se nevztahuje na unímo buňky, které jsou umístěny na adrese Ke Skalám 603, 261 01 Příbram.						
Pro místo(a) pojištění uvedené v záhlaví této tabulky se sjednává skupina pojistných nebezpečí "povodeň", "sesuv", "vichřice" se spoluúčastí ve výši 10% min. 15 000 Kč.						
Ad2) Pro předmět pojištění pod poř. č. 2 je místo pojištění parc. č. 135/2, Brod u Příbrami.						

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II odst. 1.1

2.4.1. Pojištění pro případ odcizení**Místo pojištění: Ke Skalám 603, 261 01 Příbram****Rozsah pojištění: poj. nebezpečí „odcizení“****Pojištění se řídí: VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3, DOZ1, DOZ2, DOZ5**

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*) 1) 2) 5)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1.	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	7 000 000 Kč	5 000 Kč	⁵⁾ jako zlomkové	300 000 Kč	---
2.	Soubor vlastních cenností	---	1 000 Kč	²⁾ na první riziko	50 000 Kč	---
3.	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	---	5 000 Kč	²⁾ na první riziko	300 000 Kč	---
4.	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob	400 000 Kč	5 000 Kč		---	---
5.	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob na volném prostranství	200 000 Kč	5 000 Kč		---	---

Poznámky. Ad3) Pro předmět pojištění pod poř. č. 3 je místo pojištění parc. č. 135/2, Brod u Příbrami.

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II odst. 1.1

2.5.1. Pojištění pro případ vandalismu**Místo pojištění:** Ke Skalám 603, 261 01 Příbram**Rozsah pojištění:** poj. nebezpečí „vandalismus“**Pojištění se řídí:** VPP P-100/09, ZPP P- 200/05 a doložkami DOB1, DOB3

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*) 2) 9)}	Maximální roční limit pojištění plnění ³⁾	Limit pojištění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	7 000 000 Kč	5 000 Kč	5) jako zlomkové	100 000 Kč	---
2	Soubor vlastních budov a staveb včetně zařízení	---	5 000 Kč	2) na první riziko	300 000 Kč	---
3	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob	400 000 Kč	5 000 Kč		---	---
4	Soubor vlastních věcí movitých a soubor vlastních zásob na volném prostranství	200 000 Kč	5 000 Kč		---	---

Poznámky: Ujednává se, že odchýlně od písm. a), bodu (1), článku V., ZPP P-200/05, se pojištění vztahuje i na poškození malbami, nástřiky nebo polepením předmětů pojištění uvedených pod poř. č. 1 této tabulky s ročním sublimitem pojištění plnění³⁾ ve výši 50 000 Kč a se spoluúčastí 3 000 Kč.

Ad2) Pro předmět pojištění pod poř. č. 2 je místo pojištění parc. č. 135/2, Brod u Příbrami.

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.6.1. Pojištění mobilních pracovních strojů**Místo pojištění:** území ČR**Rozsah pojištění:** poj. nebezpečí dle čl. II. DPP P- 310/08**Pojištění se řídí:** VPP P - 100/09, DPP P - 310/08 a doložkami DOB1, DOB3, DOB7, DOZ5, DOZ8

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*) 1)}	Maximální roční limit plnění ³⁾	Limit plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	Soubor vyjmenovaných mobilních pracovních strojů a příslušenství	4 997 000 Kč	10%, min. 10 000,- Kč		---	---

Poznámky: Jedná se o bagr JCB 8080 (poj. hodnota 1 000 000,- Kč), velký bagr s rypadlem ATLAS (poj. hodnota 1 300 000,- Kč), kladivo Hammer k velkému bagru ATLAS (poj. hodnota 665 000,- Kč), malý bagr UNC 600 (poj. hodnota 580 000,- Kč), rolbu Leitner (poj. hodnota 150 000,- Kč), rypadlový nakladač Case 580 S-SS (poj. hodnota 150 000,- Kč), Caterpillar 304 CR (poj. hodnota 150 000,- Kč), pracovní stroj JCB SM (poj. hodnota 300 000,- Kč), bagr CASE 580 SR (poj. hodnota 702 000,- Kč).

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 1.1.

2.7.1. Pojištění strojů**Místo pojištění:** všechna místa pojištění uvedená v článku II. bod 1.3.**Rozsah pojištění:** poj. nebezpečí dle čl. II. ZPP P- 300/05**Pojištění se řídí:** VPP P-100/09, ZPP P- 300/05 a doložkami DOB1, DOB3, DST1, DST8, DST9, DST11

Poř. číslo	Předmět pojištění	Agregovaná/celková/pojistná částka	Spoluúčast ⁵⁾	Pojištění se sjednává ^{*)}	Maximální roční limit plnění ³⁾	Limit plnění pro jednu poj. událost ⁴⁾
1	Soubor vlastních strojů	335 000 Kč	10%, min. 5 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se
2	Vlastní stroje (vibrační desky – 2 ks)	400 000 Kč	10%, min. 10 000 Kč		nesjednává se	nesjednává se

Poznámky:

*) - není-li uvedeno, platí ustanovení čl. II. odst. 11

¹⁾ časová cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 b) VPP P – 100/09, obvyklá cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu ustanovení čl. XVI. odst. 2 c) VPP P – 100/09, jiná cena je vyjádření pojistné hodnoty věci ve smyslu čl. V. Zvláštní ujednání této pojistné smlouvy,

²⁾ první riziko je limit pojistného plnění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 1 a) VPP P – 100/09,

³⁾ maximální roční limit pojistného plnění je limitem pro všechny pojistné události za dobu pojištění ve smyslu ustanovení čl. XVIII. odst. 3. VPP P 100/09,

⁴⁾ limit pojistného plnění pro jednu a každou pojistnou událost,

⁵⁾ odčetná spoluúčast v %, minimální odčetná spoluúčast v Kč, odčetná časová spoluúčast,

⁶⁾ odchýlně od čl. VII. odst. (2) ZPP P – 600/05 poskytne pojistitel na úhradu všech pojistných událostí vzniklých během jednoho pojistného roku pojistné plnění do výše limitu pojistného plnění,

⁷⁾ sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti,

⁸⁾ doba ručení - ve smyslu čl. XIII. odst. 4. ZPP P – 400/05 - u pojištění přerušení nebo omezení provozu,

⁹⁾ zlomkové pojištění se vztahuje pouze na uvedený podíl z pojistné částky ve smyslu čl. XVIII. VPP P – 100/09,

¹⁰⁾ sublimit pojistného plnění pro jednu pojistnou událost na vozidlo,

¹¹⁾ integrální franšiza se od plnění neodečítá, do její výše se však plnění neposkytuje

časová franšiza je časový úsek specifikovaný několika pracovními dny. Právo na pojistné plnění vzniká jen tehdy, je-li provoz zařízení přerušen déle než po tento počet pracovních dní. Pracovním dnem se rozumí časové období, kdy je zařízení běžně v provozu

3. Pojistné plnění

3.1 Pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných pojistnou smlouvou, za všechny pojistné události způsobené povodní nebo záplavou, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 500 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných a následně vypočtených pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.2 Pro území ČR se pro pojistné události nastalé z příčiny povodeň nebo záplava sjednává maximální roční limit pojistného plnění ve výši 200 000 Kč.

3.3 Pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných v pojistné smlouvě za všechny pojistné události způsobené vichřicí nebo krupobitím, nastalé v průběhu trvání pojištění, je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč. V případě vzniku pojistné události na více místech pojištění se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro jednotlivá místa pojištění postižená touto pojistnou událostí.

3.4 Pojistné plnění ze všech druhů pojištění sjednaných v pojistné smlouvě za všechny pojistné události způsobené sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, a je-li pojištěnou věcí budova, též tíha sněhu nebo námrazy, nastalé v průběhu trvání pojištění je omezeno maximálním ročním limitem pojistného plnění ve výši 1 000 000 Kč.

3.5 V případě pojistné události na více předmětech pojištění současně na jednom místě pojištění z téže příčiny se od celkové výše pojistného plnění za pojistnou událost odečítá pouze ta spoluúčast, která je nejvyšší ze všech spoluúčastí sjednaných (vypočtených) pro každý jednotlivý předmět pojištění postižený touto pojistnou událostí. (Netýká se pojištění přerušení nebo omezení provozu sjednaných dle ZPP P – 400/10).

Článek III. Výše a způsob placení pojistného

1. Pojistné za jeden pojistný rok činí :	
1.1. Pojištění elektronických zařízení	10 620,- Kč
Pojistné	
1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu	57 470,- Kč
Pojistné	
1.3. Živelní pojištění	32 720,- Kč
Pojistné	
1.4. Pojištění pro případ odcizení	12 002,- Kč
Pojistné	
1.5. Pojištění pro případ vandalismu	18 500,- Kč
Pojistné	
1.6. Pojištění mobilních pracovních strojů	81 201,- Kč
Pojistné	
1.7. Pojištění strojů	23 800,- Kč
Pojistné	
Pojistné za sjednané druhy pojištění činí celkem	236 313,- Kč
Po uplatnění všech slev v celkové výši	5 %
Celkové pojistné činí	224 497,- Kč

Poměrné pojistné za pojištění v rozsahu tohoto dodatku a do konce pojistného roku činí **2 910,- Kč**
a je splatné jednorázově ke dni 18.12.2013.

- Pojistné je sjednáno jako běžné.
Pojistné období je roční. Pojistné je v následujících pojistných letech splatné k datu a v částce takto:
datum: 22.3. částka: 224 497,- Kč
- Pojistník je povinen uhradit pojistné v uvedené výši na účet pojistitele **2226222/0800** vedený u České spořitelny, a.s. variabilní symbol: **7720651166**.
- Pojistné se považuje za zaplacené okamžikem připsání pojistného v plné výši na výše uvedený účet.

Článek IV. Hlášení škodných událostí

Vznik škodné události je pojistník (pojištěný) povinen oznámit přímo nebo prostřednictvím zplnomocněného pojišťovacího makléře bez zbytečného odkladu na příslušném tiskopisu, dopisem, telefonem nebo faxem pojistiteli na adresu:

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group
CENTRUM ZÁKAZNICKÉ PODPORY
Centrální podatelna
Brněnská 634,
664 42 Modřice
Tel.: 841 105 105
E-mail: podatelna@koop.cz
fax: 547 212 602, 547 212 561

V případě, že byla škodná událost oznámena telefonem nebo faxem, je pojistník (pojištěný) povinen dodatečně bez zbytečného odkladu oznámit škodnou událost písemně. Hlášení škodné události se považuje za doručené v okamžiku, kdy je doručeno na předepsaném tiskopisu nebo dopisem podepsaným pojistníkem nebo pojištěným na adresu uvedenou výše.

Článek V. Zvláštní ujednání

1. Odchylně od ZPP P-600/05, čl. IV, odst. (1), písm. r) se pojištění vztahuje i na odpovědnost za škody, které vzniknou v souvislosti:
 - s nakládáním se stlačenými a zkapalněnými plyny. Toto pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění³⁾ ve výši 5 000 000 Kč.
2. Mimo výluk uvedených ve VPP a ZPP se pojištění dále nevztahuje na
 - a) odpovědnost podnikatelů:
 - zabývajících se výstavbou a údržbou přehrad
 - zabývajících se pracemi pod vodou
 - b) důlní práce, dobývací práce a hloubení:
 - podzemní a podvodní doly a všechny podzemní práce s nimi spojené
 - ražba tunelů včetně s nimi souvisejících výkopových prací – tato výluka neplatí u tunelů/výkopů s průměrem/šířkou 3 metry a méně.

K tomuto pojištění se dále vztahují klauzule D 102, D 110 a D 117.

D 102 Zvláštní podmínky pro podzemní kabely, potrubí a jiná zařízení

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu na stávajících podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních jediné tehdy, jestliže se pojištěný před začátkem prací informoval u příslušných úřadů na přesnou polohu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, a jestliže podnikl veškeré nezbytné kroky, aby se vyhnul jejich poškození.

Pojistné plnění za škody na podzemních kabelech nebo potrubí nebo jiných podzemních zařízeních, jejichž poloha odpovídá dokumentaci (nákrety znázorňující polohu podzemních zařízení), bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti ve výši 20 % pojistného plnění nebo spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě, podle toho, která z nich je vyšší.

Pojistné plnění za škody na podzemních zařízeních, která jsou v dokumentaci (podzemních mapách) zachycena nesprávně, bude vyplaceno po odečtení spoluúčasti uvedené v této pojistné smlouvě.

Plnění bude v každém případě omezeno pouze na náhradu nákladů na opravu těchto kabelů, potrubí nebo jiných podzemních zařízení, přičemž jakékoli následné škody a pokuty jsou z pojistného krytí vyloučeny.

Pojištění se sjednává se sublimitem pojistného plnění³⁾ ve výši 5 000 000 Kč.

D 110 Zvláštní podmínky ohledně bezpečnostních opatření pro případ povětrnostních srážek, povodně a záplavy

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu přímo nebo nepřímo způsobenou povětrnostními srážkami, povodní nebo záplavou jediné tehdy, byla-li učiněna přiměřená bezpečnostní opatření při projektování a realizaci projektu, jehož se to týká.

Přiměřená bezpečnostní opatření znamenají, že pro pojištěné místo a celou dobu pojištění byly zohledněny údaje o povětrnostních srážkách, povodních a záplavách za uplynulé období alespoň deseti let, na základě statistik vypracovaných meteorologickými úřady.

Za škodu vyplývající z toho, že pojištěný ihned neodstraní překážky (např. písek, stromy) z koryt vodních toků na území staveniště a v jeho bezprostředním okolí, ať již je v nich voda, či nikoli, aby udržel volný tok vody, se náhrada škody neposkytuje.

D 117 Zvláštní podmínky pro pokládání vodovodního a kanalizačního potrubí

Při zachování ustanovení, podmínek a ujednání pojistné smlouvy se ujednává, že pojistitel poskytne pojistné plnění za škodu vzniklou zaplavením nebo ucpáním potrubí, výkopů nebo stavebních jam, pouze do níže uvedené maximální délky otevřeného výkopu, zcela nebo zčásti vyhloubeného, a to za jednu a každou pojistnou událost.

Pojistitel poskytne pojistné plnění pouze v případě, že

- a) potrubí bylo ihned po položení zajištěno zasypáním tak, aby v případě zaplavení výkopu nemohlo dojít k jeho posunutí,
- b) potrubí bylo ihned po položení do doby uvedení do provozu uzavřeno, aby se zabránilo vniknutí vody, bahna apod.,
- c) výkopy s vyzkoušenými úseky potrubí byly zasypány ihned po provedení tlakové zkoušky

Maximální délka: 100 metrů

3. Sublimit pojistného plnění se sjednává v rámci limitu pojistného plnění a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a ze všech pojistných událostí vzniklých během doby trvání pojištění - pro pojištění odpovědnosti.

Článek VI. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek pojistné smlouvy se sjednává na dobu od **14.12.2013** do **21.3.2017**
2. Ostatní ujednání pojistné smlouvy se nemění.
3. Tento dodatek k pojistné smlouvě byl vypracován ve čtyřech stejnopisech, pojistník obdrží jeden stejnopis, pojistitel si ponechá tři stejnopisy.
4. Ujednává se, že na konci každého pojistného roku bude pojistná smlouva aktualizována, vypočteno výsledné roční pojistné a stanoven předpis pojistného pro nadcházející pojistný rok
5. Stejnopis tohoto dodatku, který obdrží pojistník, je zároveň potvrzením o uzavření pojistné smlouvy (pojistkou) ve smyslu zákona o pojistné smlouvě.
6. Tento dodatek obsahuje 9 stran.


V Praze dne 13.12.2013


Ivo Roháč
underwriter specialist


Ing. Jan Kastenmayer
underwriter

V Praze dne 13.12.2013


Ing. Vladimír Kovalčík
jednatel


Radek Novák
jednatel

