

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/24022 Slatina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zemní těleso	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 002 / 1	Číslo ZBV: 1
--	---	------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **AVE Kladno s.r.o.**
Smečenská 381
272 04 Kladno

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.2	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.3	0,00	198 399,90	198 399,90

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.4	0,00	0,00	0,00

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.5	0,00	0,00	0,00

Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	198 399,90	198 399,90

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list	Číslo paré:
------------------	-------------

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/24022 Slatina Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zemní těleso	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: <p style="text-align: center;">002 / 1</p>	Číslo ZBV: <p style="text-align: center;">1</p>
--	--	---

Strany smlouvy o dílo č. objednatele 892/00066001/2018 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 26.3.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov

Zhotovitel: AVE Kladno s.r.o., Smečenská 381 272 04 Kladno

Přílohy Změnového listu.	Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	Objednatel
2. Změnový list	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	3	Stavební dozor
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů
7. Další doklady	7	počet listů

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny:

Při vytyčení stavby a provedení základových pasů bylo zjištěno, že stávající vodoteč nebude mít, vlivem několikaletých usazování naplavenin, dostatečný průtok a bude docházet k zaplavení přilehlých pozemků. Vzhledem k místním podmínkám nebylo možné tuto situaci zjistit před zahájením stavby. Hustý porost, v kterém nebylo možné zjistit původní průběh vodoteče jak směrově, tak výškově. Řešení vzniklé situace: provést navýšení podezdivek oplocení přilehlých pozemků, aby případná voda nevnikla na tyto pozemky a provést vydláždění koryta vodoteče lomovým kamenem v nejnutnějším rozsahu, aby nedocházelo k podemletí základů OP zdi a plotů. Při provedení nadezdivek bude nutné vyměnit část stávajícího plotiva oplocení.

Tato změna vznikla z nepředvídaných důvodů v průběhu provádění prací. Jedná se o Změnu nepodstatnou, nepředvídanou, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.c) resp. § 10 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 3. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 6 se jedná o změnu nepředvídanou.

Údaje v Kč bez DPH.

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	198 399,90	198 399,90	198 399,90

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Lukáš Sedláček	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	-	datum	podpis
Stavební dozor	jméno	Jitka Kučerová	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Karel Motal	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Bc. Zdeněk Dvořák	datum	podpis
Zhotovitel	jméno	Ing. Radek Kruml Ing. Šárka Salavcc Bukovská	datum	podpis

Číslo paré:

ZÁPIS**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: III/24022 Slatina	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	002 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Zemní těleso	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
2 050 650,53

Poznámka. Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	1 536 009,70	-514 640,83

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	198 399,90	198 399,90	9,67%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	2 249 050,43	198 399,90	9,67%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí):	souhlasí	Lukáš Sedláček	podpis	datum
Projektant (autorský dozor):	-	-	podpis	datum
Stavební dozor:	souhlasí	Jitka Kučerová	podpis	datum
Zástupce Objednatele:	souhlasí	Karel Motal	podpis	datum
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasí	Ludmila Poupětová	podpis	datum

Rozpis ocenění Změn položek - pro ZBV číslo: 1

Evidenční číslo a název stavby: III/24022 Slatina								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: Zemní těleso								č.1					
Číslo a název rozpočtu: Zemní těleso								Skupina Změn: 3					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,28	6,46	0,18	38 100,00	239 268,00	0,00	6 858,00	246 126,00	6 858,00	
		Nové položky - URS 2018 01											
101	628195001	očištění zdí a valů ručně - <i>očištění podezdívek oplocení, příprava pro nadezdívku</i>	m ²	0,00	17,00	17,00	96,30	0,00	0,00	1 637,10	1 637,10	1 637,10	
102	985564213	kotva z betonářské oceli do chemické malty hl. kotvení do 200mm pr. 8-10mm	kus	0,00	112,00	112,00	167,00	0,00	0,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00	
103	966071823	rozebrání oplocení pletivo s oky výška 2-4m	m	0,00	56,00	56,00	58,50	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00	
104	311113154	zdi nadzákladové ze ztraceného bednění hladké vč. Výplně betonem třídy C25/30 šíře 200-250mm, nadezdívka stávajícího oplocení	m ²	0,00	28,00	28,00	1 240,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00	
105	348401140	osazení oplocení ze stroj pletiva s napínacím drátem v. 2-4m	bm	0,00	56,00	56,00	83,60	0,00	0,00	4 681,60	4 681,60	4 681,60	
106	31327504	pletivo drátěné plastifikované s oky 50 2,2mm v. 200cm	bm	0,00	56,00	56,00	97,20	0,00	0,00	5 443,20	5 443,20	5 443,20	
107	597141221	rigol dlážděný z lomářského kamene tl.250mm na cementovou maltu s vyplněním spár cem. maltou	m	0,00	68,00	68,00	1 810,00	0,00	0,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00	
		Celkem						239 268,00	0,00	198 399,90	437 667,90	198 399,90	82,92%

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: **III/24022 Slatina**

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	5 773 977,93
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	5 972 377,83
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	7 226 577,17
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	103,44%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	198 399,90
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	3,44%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	1 732 193,38

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	3,44%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	0,00%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	198 399,90
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	2 886 988,97

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 - Vyhrazená změna (Doměrky)			- 2 - Záměna položek (Započítávání)			- 3 - Nepředvídanost				- 4 - Nezbytnost				- 5 - Změny de minimis			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/24022 Slatina	0,00	198 399,90	198 399,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 399,90	3,44%	198 399,90	198 399,90	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00%
002	1	Zemní těleso / vydláždění koryta, zvýšení oplocení	0,00	198 399,90	198 399,90						0,00	0,00	198 399,90	3,44%	198 399,90	198 399,90			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00								0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00</		

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	1
Název a evidenční číslo stavby:	III/2-4022 Slatina
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Zemní těleso
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	002 / 1

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Soupis prací	3	
zápis z KD č.3 ze dne 2.7.2018	1	
Zápis v SD ze dne 27.6.2018 a 2.7.2018	2	
Žádost objednatele o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	7	

Soupis prací pro ZBV číslo: 1												
Evidenční číslo a název stavby:				III/24022 Slatina				ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)				
Číslo a název SO/PS:				Zemní těleso				č.1				
Číslo a název rozpočtu:				Zemní těleso								
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (1,3-2,3) 2*1,1*85 4*1,0*85 2 2*0,15*160-0,70 Součet	m3	387,00			86,41	33 440,67	0,00	0,00	33 440,67	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	122201109	Příplatek za lepkavost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 387,0*0,50	m3	193,50			28,89	5 590,22	0,00	0,00	5 590,22	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku sypaniny z horniny tř. 1 až 4 se složením výkop na deponii a zpět na zásep 387-387	m3	774,00			82,81	64 094,94	0,00	0,00	64 094,94	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 zemina z deponie na zásep 387	m3	387,00			58,50	22 639,50	0,00	0,00	22 639,50	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se ztuhnutím zásep za opěrnou zdí zeminou z výkopu 3,5*1,15 2*85 0,5*0,465*85-0,18 Součet	m3	191,00			92,90	17 743,90	0,00	0,00	17 743,90	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	182101101	Svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4 3,5*85-6,5*(160-85)	m2	785,00			42,41	33 291,85	0,00	0,00	33 291,85	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	182301134	Rozprostření zeminy plochy přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 250 mm použije se zemina z výkopu 3,5*85-6,5*(160-85)	m2	785,00			42,20	33 127,00	0,00	0,00	33 127,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	181411122	Založení lučního trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2 3,5*85-6,5*(160-85)	m2	785,00			11,10	8 713,50	0,00	0,00	8 713,50	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	005724800	osivo směs jetelotravní	kg	40,43			106,00	4 285,58	0,00	0,00	4 285,58	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	212792111	Odvodnění - drenážní flexibilní svrslé plastové potrubí DN 65 trubkový svod do drenážního systému po 2m 0,3*43	m	12,90			109,30	1 409,97	0,00	0,00	1 409,97	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	212792211	Odvodnění opěry - drenážní flexibilní plastové potrubí DN 100	m	170,00			125,50	21 335,00	0,00	0,00	21 335,00	0,00

		85*2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	212972112	Opláštění drenážních trub filtrační textilií DN 100	m	170,00			23,50	3 995,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	317321018	Římsy opěrných zdí ze železobetonu tř. C 30/37	m3	10,63			3 150,00	33 484,50	0,00	0,00	33 484,50	0,00
		0,50*0,25*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	317353111	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených zřízení	m2	51,50			573,00	29 509,50	0,00	0,00	29 509,50	0,00
		(0,25*2-0,1)*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,5*0,25*4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Součet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	317353112	Bednění říms opěrných zdí a valů přímých, zalomených nebo zakřivených odstranění	m2	51,50			87,60	4 511,40	0,00	0,00	4 511,40	0,00
16	327323128	Opěrné zdi a valy ze železobetonu tř. C 30/37	m3	147,45			3 150,00	464 467,50	0,00	0,00	464 467,50	0,00
		základový pas							0,00	0,00	0,00	0,00
		1,30*1,10*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		dřík						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,40*0,75*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		překryv v místě spáry						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,615*0,82*0,40*2						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Součet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	327351211	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných zřízení	m2	323,00			757,00	244 511,00	0,00	0,00	244 511,00	0,00
		1,10*2*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,75*2*85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,3*1,1*4						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,4*0,75*4-1,58						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Součet						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	327351221	Bednění opěrných zdí a valů svislých i skloněných odstranění	m2	323,00			208,50	67 345,50	0,00	0,00	67 345,50	0,00
19	327361006	Výztuž opěrných zdí a valů D 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	6,28	0,18	0,18	38 100,00	239 268,00	0,00	6 858,00	246 126,00	6 858,00
		včetně římsy							0,00	0,00	0,00	0,00
		(770,1-3460,7-2044,2) 1000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	327361016	Výztuž opěrných zdí a valů D nad 12 mm z betonářské oceli 10 505	t	1,43			31 130,00	44 515,90	0,00	0,00	44 515,90	0,00
		1433,8 1000						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	327501111	Výplň za opěrami z kamenniva drceného	m3	20,15			941,00	18 961,15	0,00	0,00	18 961,15	0,00
		85*(0,30*0,615-0,35*0,15)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	311101211	Vytvoření prostupů do 0,02 m2 ve zdech nosných osazením vložek z trub, dílců, tvarovek	m	21,50			80,70	1 735,05	0,00	0,00	1 735,05	0,00
		osazení trubek PVC 75 po 2m ve zdi										
23	286157040	trubka PVC délka 0,5 m, DN 75mm	kus	43,00			169,00	7 267,00	0,00	0,00	7 267,00	0,00
24	572341111	Výsrazení krytu komunikací plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	24,00			245,60	5 894,40	0,00	0,00	5 894,40	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	629992112	Zatmělení spar trvale pružným tmelem šité do 20mm	m	85,00			123,60	10 506,00	0,00	0,00	10 506,00	0,00
		mezi žlabovkou a římsou							0,00	0,00	0,00	0,00
		85						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	6200000R1	Dilatační spára 2cm těsněná trvale pružnou zálivkou	m2	2,40			123,60	296,64	0,00	0,00	296,64	0,00

								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná pro drenážní systém 3,0*85	m2	255,00		23,10	5 890,50	0,00	0,00	0,00	5 890,50	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,00		197,50	31 600,00	0,00	0,00	0,00	31 600,00	0,00
29	592174650	obrubník betonový silniční Standard 100x15x25 cm 160*1,01-0,4	kus	162,00		131,50	21 303,00	0,00	0,00	0,00	21 303,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	155131311	Zřízení protierozního zpevnění svahů geomříží, georohoží sklonu do 1:2 včetně kotvení 3,5*85-6,5*(160-85)	m2	785,00		45,50	35 717,50	0,00	0,00	0,00	35 717,50	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	693211210	georohož Trinter černý 25 x 2 m 785*1,15-0,25	m2	1 038,45		82,30	85 464,44	0,00	0,00	0,00	85 464,44	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	919735111	Řezání stávajícího živěného krytu hl do 50 mm	m	160,00		50,10	8 016,00	0,00	0,00	0,00	8 016,00	0,00
33	919122132	Těsnění spár záhlvkou š 20 mm hl 40 mm s těsnicím profilem	m	160,00		56,30	9 008,00	0,00	0,00	0,00	9 008,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnice š 800 mm	m	85,00		210,50	17 892,50	0,00	0,00	0,00	17 892,50	0,00
35	592274960	žlabovka betonová 33x59x8 cm	kus	255,00		91,40	23 307,00	0,00	0,00	0,00	23 307,00	0,00
36	977151116	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 80 mm do stavebních materiálů	m	8,60		2 250,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	19 350,00	0,00
37	998153131	Přesun hmot pro samostatně zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnice nebo monolitické v do 12 m	t	507,42		426,00	216 160,92	0,00	0,00	0,00	216 160,92	0,00
38	VRN 01	Zařízení staveniště - vybavení zabezpečení, zrušení staveniště, připojení	kč	1,00		75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	01	Kompletační a koordinační činnost dodavatele	kpl	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
40	03	Výškové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správce	kč	1,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
41	04	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby	kč	1,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
42	05	Zaměření skutečného provedení stavby	kč	1,00		5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
43	06	Dokumentace skutečného provedení stavby	kč	1,00		10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
44	07	Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti - zejména zajištění staveniště, ohrazení výkopů a bezpečnosti a výstražné tabulky	kč	1,00		2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
45	09	Uklid dokončené stavby a okolí	kč	1,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
46	10	Čištění veřejných komunikací po dobu výstavby	kč	1,00		1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
47	11	Dopravní opatření po dobu výstavby	kpl	1,00		50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Nové položky - URS 2018 01						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	628195001	očištění zdi a valů ručně - očištění podezdívek oplocení, příprava pro nadezdívku	m ²	0,00	17,00	17,00	96,30	0,00	0,00	1 637,10	1 637,10	1 637,10
102	985564213	kotva z betonářské oceli do chemické malty hl kotvení do 200mm pr. 8-10mm	kus	0,00	112,00	112,00	167,00	0,00	0,00	18 704,00	18 704,00	18 704,00
103	966071823	rozebrání oplocení pletivo s oky výška 2-4m	m	0,00	56,00	56,00	58,50	0,00	0,00	3 276,00	3 276,00	3 276,00
104	311113154	zdi nadzákladové ze ztraceného bednění hladké vč. Výplně betonem třídy C25 30 šíře 200-250mm. nadezdívka stávajícího oplocení	m ²	0,00	28,00	28,00	1 240,00	0,00	0,00	34 720,00	34 720,00	34 720,00

105	348401140	osazení oplocení ze stroj.pletiva s napínacím drátem v.2-4m	bm	0,00	56,00	56,00	83,60	0,00	0,00	4 681,60	4 681,60	4 681,60
106	31327504	pletivo drátěné plastifikované s oky 50 2,2mm v.200cm	bm	0,00	56,00	56,00	97,20	0,00	0,00	5 443,20	5 443,20	5 443,20
107	597141221	rigol dlážděný z lomařského kamene tl.250mm na cementovou maltu s vyplněním spár cem. Maltou	m	0,00	68,00	68,00	1 810,00	0,00	0,00	123 080,00	123 080,00	123 080,00
		Celkem						2 050 650,53	0,00	198 399,90	2 249 050,43	198 399,91

Zápis č. 3 z kontrolního dne stavby

„III/24022 Slatina“

konaného dne 2.7.2018

přítomni:

Za KSÚS SK: Ladislav Bak, Karel Motal

Za AVE Kladno s.r.o. : Lukáš Sedláček, p. Procházka

Za projekt: p. Bochořák, p. Trčka

Za obec Slatina: Pavel Vosyka

1. Postup výstavby a kontrola harmonogramu

- Probíhají zemní práce na základových pasech, svahování a terénní úpravy svahů pro přípravu pokládky georochoží
- V části prvního dilatačního celku provedeny podkladní betony, provedena výztuž základových pasů včetně betonáže základového pasu, v druhé a třetí dilatační části provedeny podkladní betony a výztuž základových pasů připravena k betonáži
- Práce na základech pozastaveny, viz. zápis v SD
- Provedena kontrola výztuží základových pasů

Zápis z jednání:

Stávající dočasná vodoteč byla z důvodu nestabilního svahu zanesena nánosy zeminy, což v podmínkách před zahájením stavby nebylo zcela patrné. Po vytyčení a založení základových pasů bylo zjištěno, že vodoteč nebude mít dostatečný průtok a docházelo by k zaplavování přilehlých pozemků. Zhotovitel navrhl řešení úpravy části stávajícího dna vodoteče a úpravu podezdívek oplocení sousedních pozemků, aby byl dodržen požadovaný průtok vodoteče. Bude zpracován návrh ZBV ke schválení.




2. Zpráva zhotovitele o dalším postupu prací (do příštího KD)

- Budou probíhat pokládky georochoží a osazování silničních obrub
- Dále bude provedena betonáž základových pasů
- Do příštího KD zhotovitel předá HMG postupu prací stavby, KZP a TP trvá
- Dohodnut termín příštího KD na popřípadě bude přizpůsoben dle přejímek výztuží

3. Kontrola úkolů z minulých KD

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (103)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00966001 DIČ: CZ00966001



Datum	Denní záznamy stavby
27. 6. 2018	ZÁPIS ZHOTOVITELE:
ZÁPIS	DNES BYLA NA ŽÁDOST STAROSTY OBCE ŠCATINA
	NA ZÁKLADĚ STÍŽNOSTI OBCANŮ EVOLANA
	V MÍSTĚ STAUBY SCHŮZLA S PROJEKTANTEM.
	PŘEDMĚTEM SCHŮZKY BYLA STÍŽNOST OBCANŮ
	NA ZPŮSOBI PŮVOTNĚHO PROFILU PŘILEHLÉ
	VODOTEČE K OTĚRNÉ ZDI.
	ZÁKLADY OP. ZDI VYTYPY DLE PODKLADO ^{OP} PD.
	PROZATIMNÍ VYŠA'DĚNÍ PROJEKTANTA:
	ZASTAVENÍ PRÁCI, ZHOTOVITEL BUDE Čekat
	NA VYŠA'DĚNÍ PROJEKTANTA O NÁSLEDNÉ
	ZMĚNĚ PD, A MOŽNÁ ŘEŠENÍ ZMĚNY PD,
	PŘÍPADNĚ POSUN ZÁKLADOVÉHO PASU S MĚREM
	K VODOVCE A TÍM ROZŠÍŘENÍ MÍSTA VODOTEČE
	BUDE SPOLENO PROJEKTANTEM A STATIKEM.
	DO TĚ DOBY BYLY PRÁCE PŘERUŠENY. ZHOTOVITEL
	BUDE POŽADOVAT PŘOHLAŠENÍ TERMÍNU DOKONČENÍ
	27. 6. 2018 10 ⁰⁰ ZASTAVENY PRÁCE PROJEKTANTEM
	ZDS - ZMĚNY PD V ŘEŠENÍ
	
28. 6. 2018	POČASÍ: 18°C - +19°C POLOJASNO
	PRACOVNÍCI: 3+1
	PRÁCE:
	NAVOZ OBRUB
	VYNOŠOVÉ PRÁCE SUKAV
	ROKLA'DKA GEODHOŽI'
	ROKLA'DKA OBRUB
	
29. 6. 2018	POČASÍ: +18°C +22°C POLOJASNO
	PRACOVNÍCI 3+1
	PRÁCE:
	ROKLA'DKA GEODHOŽI'
	ROKLA'DKA OBRUB
	

Datum	Denní záznamy stavby
1.7.2018	POČASI: +10°C - +18°C OBČASNO ☼
Po	PRACOVNÍCI: 4+1
	PRÁCE: 1
	POKLADKA OBRUB
	POKLADKA GEODRHOZI
ZÁPIS	DNE V. 14° SVOJIN K D STAVBY
	Z DŮVODU VYŘEZENÍ PRŮTOČNOSTI VODOTECÍ.
	ZHOTOVITEL PŘEDLOŽIL NÁVRH ŘEŠENÍ KE
	SCHVALENÍ OBJEDNATELI, DLE DOHODY S
	PROJEKTANTEM A STATIKEM.
	ZÁVĚREM BYLO POUZEHO POKLADOVAT
	V PRÁCECH NA ZÁKLADOVÝCH FÁSECH ☼
	TDI PROVEDL KONTROLU UŽITNÉ ŽIL.
	PASŮ 2. a 3. DÍLŮ. CELEK A POUŽIL JE
	BETONÁŽ.
	☼
	Z TDI: SOUHLASÍME
	S PROVEDENÍM VÝSTUŽE A BETONÁŽÍ
	MUTAL ☼
3.4.2018	POČASI: 10°C - 19°C OBČASNO
Út	PRACOVNÍCI: 5+1
	PRÁCE:
	BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ 2. DÍL. CELEK
	POKLADKA GEODRHOZI
	POKLADKA OBRUB
	☼
4.4.2018	POČASI: +11°C - +14°C POKLADNO
St	PRACOVNÍCI: 5+1
	PRÁCE:
	POKLADKA GEODRHOZI
	POKLADKA OBRUB
	BETONÁŽ ZÁKLADOVÝCH PASŮ
	☼

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

AVE Kladno s.r.o.
Smečenská 381
272 04 Kladno

Vyřizuje/telefon
Motal / [REDACTED]

Praha
9.7.2018

Věc : III/24022 Slatina – vyjádření ke změnám a pokyn k realizaci stavby

Při kontrolním dnu na stavbě „III/24022 Slatina“ byly zjištěny následující skutečnosti :
Stávající dočasná vodoteč je z důvodu nestabilního svahu zanesena nánosy zeminy, což v podmínkách před zahájením stavby nebylo zcela patrné. Po vytyčení a založení základových pasů bylo zjištěno, že vodoteč nebude mít dostatečný průtok a docházelo by k zaplavování přilehlých pozemků.

Zhotovitel stavby, firma AVE Kladno s.r.o. navrhl řešení spočívající v úpravě části stávajícího dna vodoteče a úpravu podezdívek oplocení sousedních pozemků tak, aby byl dodržen požadovaný průtok vodoteče.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka nemovitostí, tj. investor předmětné stavby „III/24022 Slatina“ tímto vydává pokyn k realizaci díla, tj. k provedení úprav vodoteče a oplocení dle předloženého návrhu a zároveň žádá zhotovitele ke zpracování návrhu ZBV a jeho předložení k odsouhlasení.

Přílohy : bez příloh

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, (61)
příspěvková organizace
Zborovská 11 150 21 Praha 5
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Karel Motal
vedoucí TSÚ-oblast Kladno

