

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2018/234
ze dne 17.9.2018

**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ekostavby Brno, a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „**LC Kasematy – realizace stavebních prací**“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Náměšť nad Oslavou, se mění rozsah prací. Jedná se o vybudování TP DN 600 v 1,350km a prodloužení zpevnění o 50m.

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 4.9.2018, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2018/234 ze dne 17.9.2018, byla stanovena cena za vícepráce na **100 785,00,- Kč bez DPH.**

1. Konstatuji, že dle S916/2018/234 ze dne 17.9.2018 je termín plnění stanoven v čl.III na 13.9.-15.10.2018. Předání staveniště proběhlo protokolárně dne 21.9.2018, tudíž se s odkazem na odst.3, čl. III uvedené smlouvy o dílo posouvá termín zahájení prací a termín dokončení prací o počet dnů (8 kalendářních dnů), po které je objednatel v prodlení s řádným předáním staveniště zhotoviteli. Dále z důvodu požadovaných víceprací byl objednatelem prodloužen termín o 8 dní Dle výše uvedeného uvádím termíny aktuálně platné před uzavřením tohoto dodatku, a to termín pro zahájení prací **21.9.2018**, a termín pro řádné dokončení díla **31.10.2018**.
2. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2018/234 ze dne 17.9.2018 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2018/234 ze dne 17.9.2018.

Přílohy: rozpočet víceprací

V Brně, dne 18. 10. 2018

V Brně, dne

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 21 -

Ekostavby Brno, a.s.

Ekostavby Brno, a.s.

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-0252 LC Kasematy
Objekt: VP Kasematy - VP
Rozpočet: 2 18080802 - LC KASEMATY

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Nový Hradec Králové

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s. IČO: 46974687
 U Svitavy 1077/2 DIČ: CZ46974687
 61800 Brno-Černovice

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	100 784,84
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	100 784,84

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	100 784,84 CZK
Zaokrouhlení		0,34 CZK

Cena celkem bez DPH **100 785,00 CZK**

v _____ dne **17.10.2018**

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			45 909,84	46
4	Vodorovné konstrukce	HSV			9 500,00	9
5	Komunikace	HSV			23 775,00	24
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			21 600,00	21
Cena celkem					100 784,84	100

Položkový rozpočet

S:	17-0252	LC Kasematy
O:	VP	Kasematy - VP
R:	2	18080802 - LC KASEMATY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						22 368,00
1	122301101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 4 do 100 m3 4*2*12	m3	96,00000	233,00	22 368,00
						96,00000
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						9 500,00
2	463212111R00	Rovnanina z lom.kamene s vyklínováním spár úlomky 4*2,5*2*0,25	m3	5,00000	1 900,00	9 500,00
						5,00000
Díl: 1 Zemní práce						1 575,00
3	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 50*3,5	m2	175,00000	9,00	1 575,00
						175,00000
Díl: 5 Komunikace						23 775,00
4	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 12 cm 50*3,5	m2	175,00000	90,00	15 750,00
						175,00000
5	564661111R00	Podklad z kameniva drceného 63-125 mm, tl. 20 cm 50*0,25*2	m2	25,00000	129,00	3 225,00
						25,00000
6	938902113	Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo ánosu, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek	m	100,00000	48,00	4 800,00
Díl: 1 Zemní práce						2 304,00
7	122301109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 4 Položka pořadí 1 : 96,00000	m3	96,00000	24,00	2 304,00
						96,00000
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						21 600,00
8	919571114R00	Zřízení propustku z plastových trub do DN 600 mm	m	12,00000	550,00	6 600,00
9	562411130	Korugované potrubí DN 600	m	12,00000	1 250,00	15 000,00
Díl: 1 Zemní práce						19 662,84
10	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm (4*0,75-((3,14*0,6^2)/4))*12	m3	32,60880	550,00	17 934,84
						32,60880
11	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných Položka pořadí 1 : 96,00000	m3	96,00000	18,00	1 728,00
						96,00000