



KUJCP01B218X

Č. smlouvy objednatele: SDL/OREG/651/17/2

číslo smlouvy zhotovitele: 7081036ZSL

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

**I. Smluvní strany**

**Objednatel:** Jihočeský kraj  
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice  
IČO: 70890650  
DIČ: CZ70890650 „Jsme plátcí DPH“  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., České Budějovice, č. ú. 250000302/0300  
Osoby oprávněné za objednatele jednat a podepisovat ve věcech této smlouvy:  
**Mgr. Ivana Stráská**, hejtmanka Jihočeského kraje

Za objednatele je ve věci provádění stavby a ve věcech finančních oprávněn jednat:  
**Ing. Miloš Juha, Ph. D.**, vedoucí odboru veřejných zakázek a investic  
Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386720510

Za objednatele je ve věci provádění stavby dále oprávněna jednat:  
**Ing. Jitka Liláková**, rozpočtář - stavař odboru veřejných zakázek a  
investic Krajského úřadu Jihočeského kraje  
tel. č. 386 720 185

**K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka** („technicky dozor“) je oprávněn (a):

**Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**  
se sídlem: Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice  
zastoupena: Ing. Janem Štichou, ředitelem organizace  
IČO: 70971641  
Osoba vykonávající technický dozor:  
Komunikace II/159 – Ing. Rudolf Pešta ■ ■ ■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

**Zhotovitel:** Společnost (P10) E – EUROVIA – Metrostav  
se sídlem: EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Čechy západ,  
Závod České Budějovice, P.O.Box 151, Planá 72, 370 01 České  
Budějovice  
zastoupená: Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ, EUROVIA CS,  
a.s. tel.č. 387 203 417  
Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem,  
členem představenstva

**Společník 1 (Správce):** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1  
kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 Č. Budějovice  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 1

č.úctu: 1141380144/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zastoupená:

Ing. Zdeňkem Novákem, ředitelem oblasti Čechy západ

tel.č. 387 203 417

**Společník 2: Metrostav a.s.**

se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8

IČO: 00014915

DIČ: CZ00014915

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

č. účtu 1809071/0100

zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 758

Zastoupená: Ing. Františkem Kočím, členem představenstva a Ing. Jánem Dudášem, členem představenstva

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. SDL/OVZI/003 ze dne 6. 3. 2018 ve znění dodatku č. 1 s názvem „**Modernizace komunikací P 10 F – část C: silnice II/159**“ dle podmínek sjednaných ve výše uvedené smlouvě, a to formou tohoto dodatku č. 2.

### Změnová ustanovení

Tímto dodatkem č. 2 se mění ustanovení čl. III odst. 1 písm. b) a čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 z níže uvedených důvodů takto:

#### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

##### III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: do 35 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.

Konec doby podle písm. b) připadá na den, který se pojmenováním shoduje se dnem, na který připadá skutečnost, od níž se doba počítá (tj. den předání a převzetí staveniště).

#### ZNĚNÍ DLE TOHOTO DODATKU č. 2:

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
- b) Z důvodu následně zjištěné nutnosti přerušení prací na stavebních objektech je stanoven termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla, nejpozději do 31. 8. 2018.

#### IV. Cena za dílo

##### PŮVODNÍ ZNĚNÍ:

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH	11 630 512,04 Kč
DPH 21 %	2 442 407,53 Kč
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>14 072 919,57 Kč</b>

##### ZNĚNÍ DLE TOHOTO DODATKU č. 2

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací cenu jako cenu sjednanou, která činí dle rozpočtu pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 2 smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 v souladu s odsouhlasenými změnami (viz. příložený změnový list č. 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2):

dle smlouvy o dílo celkem bez DPH	11 630 512,04 Kč
vícepráce	115 295,75 Kč
méněpráce	<u>-219 172,61 Kč</u>
Celková cena bez DPH	11 526 635,18 Kč
DPH 21 %	<u>2 420 593,39 Kč</u>
<b>Celkem včetně DPH</b>	<b>13 947 228,57 Kč</b>

#### Závěrečná ustanovení

- 1) Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění dodatku č. 2 prostřednictvím registru smluv dle zákona (zákon č. 340/2015 Sb., §6).
- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3) Tento dodatek č. 2 je vypracován ve 4 vyhotoveních s platností originálu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení zhotovitel.
- 4) Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 2 před jeho podpisem řádně přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně.
- 5) Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 svým podpisem.
- 6) Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek č. 2 bude uveřejněn v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tento dodatek č. 2 neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- 7) Uzavření dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady Jihočeského kraje č. 969/2018/RK-46 ze dne 22. 8. 2018.

Příloha č. 1: Změnový list č. 1


V Českých Budějovicích dne 26. 9. 2018  
za objednatele:

V Českých Budějovicích dne 25. 9. 2018  
za zhotovitele:


V Českých Budějovicích, dne

V Českých Budějovicích, dne

Mgr. Ivana Stráská  
hejtmanka Jihočeského kraje



Ing. Zdeněk Novák  
ředitel oblasti Čechy západ  
EUROVIA CS, a.s.



Ing. František Kočí  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

Ing. Ján Dudáš  
člen představenstva  
Metrostav a.s.

41.

**ZMĚNOVÝ LIST č.1**

na akci : " Modernizace silnice II/159 okres Tábor

úsek : SO 101 - průtah Březnice

SO 105 - Dráčov

Navrhovatel změny : EUROVIA CS a.s. , Národní 10, 113 19 Praha 1

Popis změny : konečné zaměření stavby

**Odůvodnění změn :****SO 101 - navýšení rozsahu prací**

z důvodu stavebních prací Obce Březnice ( chodníky, sil. obruby....) došlo ke změně rozsahu prací.


**SO 105 - zkrácení úseku**

stavební objekt byl zkrácen z důvodu opravy komunikace v minulých letech. Částečně byla vozovka opravena při opravách mostu a částečně při stavebních úpravách přilehlé sil. I/3 Veselí n/luž. - Soběslav

Souhrn nákladů :	dle SOD	ZL.č.1
SO č.101	1.381.931,15 Kč	115.295,75 Kč
SO č.102	869.405,87 Kč	0,00 Kč
SO č.103	58.070,00 Kč	0,00 Kč
SO č.104	6.869.483,95 Kč	0,00 Kč
SO č.105	1.189.574,84 Kč	- 219.172,61 Kč
DIO		
celkem bez DPH	11.630.512,04 Kč	- 103.876,85 Kč
po změně bez DPH	11.526.635,19 Kč	


Za zhotovitele :

9.8.2018



Za objednatele :

17.8.2018



Za TDI :

9.8.2018



 odbor veřejných zakázek a investic  
 Za objednatele: Zimního stadionu 1952/2  
 370 76 České Budějovice (8)

Přílohy : rozpočet ZL.č.1

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - SOD

Kód: TA\_II/159-001

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Místo: Březnice, Záluží, Vesce, Dráčov, Řípec

Datum: 10. 1. 2017

Zadavatel: Jihočeský kraj

Projektant: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 630 512,04</b>	<b>14 072 919,57</b>	
SO 101	Modernizace silnice II/159 staničení 29,067 - 29,754 km, Březnice průtah	1 381 931,15	1 672 136,69	STA
SO 102	Modernizace silnice II/159 staničení 38,664 - 39,049 km, Záluží průtah	869 405,87	1 051 981,10	STA
SO 103	Modernizace silnice II/159 staničení 39,049 - 39,724 km, Záluží - křižovatka III/13518	1 236 186,23	1 495 785,34	STA
SO 104	Modernizace silnice II/159 staničení 39,724 - 43,180 km, křižovatka III/13518 - Dráčov z.z.	6 869 483,95	8 312 075,58	STA
SO 105	Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km, Dráčov k.z. - křižovatka I/3	1 189 574,84	1 439 385,56	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	83 930,00	101 555,30	STA

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - skutečnost

Kód: 0

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>11 526 635,19</b>	<b>13 947 228,58</b>	
SO 101	Modernizace silnice II/159 staničení 29,067 - 29,754 km, Březnice průtah	1 497 226,90	1 811 644,55	STA
SO 102	Modernizace silnice II/159 staničení 38,664 - 39,049 km, Záluží průtah	869 405,87	1 051 981,10	STA
SO 103	Modernizace silnice II/159 staničení 39,049 - 39,724 km, Záluží - křižovatka III/13518	1 236 186,23	1 495 785,34	STA
SO 104	Modernizace silnice II/159 staničení 39,724 - 43,180 km, křižovatka III/13518 - Dráčov z.z.	6 869 483,95	8 312 075,58	STA
SO 105	Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km, Dráčov k.z. - křižovatka I/3	970 402,24	1 174 186,70	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	83 930,00	101 555,30	STA

## REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ - vícepráce/méněpráce

Kód: 0

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: ##

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>-103 876,85</b>	<b>-125 690,99</b>	
SO 101	Modernizace silnice II/159 staničení 29,067 - 29,754 km, Březnice průtah	115 295,75	139 507,86	STA
SO 102	Modernizace silnice II/159 staničení 38,664 - 39,049 km, Záluží průtah	0,00	0,00	STA
SO 103	Modernizace silnice II/159 staničení 39,049 - 39,724 km, Záluží - křižovatka III/13518	0,00	0,00	STA
SO 104	Modernizace silnice II/159 staničení 39,724 - 43,180 km, křižovatka III/13518 - Dráčov z.z.	0,00	0,00	STA
SO 105	Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km, Dráčov k.z. - křižovatka I/3	-219 172,61	-265 198,85	STA
Doplňující údaje	Doplňující údaje - DIO	0,00	0,00	STA

# REKAPITULACE STAVBY - změnový list č. 1

Kód: TA\_II/159-001

Stavba: Modernizace silnice II/159 okres Tábor

KSO:

Místo: Březnice, Záluží, Vesce, Dráčov, Řípec

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Poznámka:

Délka realizace je 35 kalendářních dnů

Cena bez DPH

11 526 635,19

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	11 526 635,19	2 420 593,39
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH

v

CZK

13 947 228,58

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 29,067 - 29,754 km,  
Březnice průtah

KSO:

Místo: Březnice

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Projektant:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 1. 2017

IČ: 70890650

DIČ: CZ70890650

IČ:

DIČ:

IČ: 70971641

DIČ: CZ70971641

Cena bez DPH ( vč. Víceprací )

**1 497 226,90**

DPH: základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	1 497 226,90	21,00%	314 417,65
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**1 811 644,55**



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Objekt:

SO 101 - Modernizace silnice II/159 staničení 29,067 - 29,754 km,  
Březnice průtah

Místo:

Březnice

Datum: 10. 1. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o

Uchazeč:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	VÍCEPRÁCE	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	VÍCEPRÁCE (CZK)
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>1 381 931,15</b>	<b>115 295,75</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV					1 381 931,15	115 295,75
D	1		Zemní práce					143 892,16	12 378,85
11	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	202,665	17,435	355,00	71 946,08	6 189,43
		PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
		VV	"délka 687 m" / 4.402 m2						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	"výška 0,05 m"						
		VV	687*5,9*0,05/4402*0,05						
					202,665	220,100			
12	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	202,665	17,435	355,00	71 946,08	6 189,43
		PP	Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
		VV	"délka 687 m" / 4.402 m2						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	"výška 0,05 m"						
		VV	687*5,9*0,05/4402*0,05						
					202,665	220,100			
D	5		Komunikace pozemní					1 224 506,99	102 916,90
3	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 053,300	348,700	8,60	34 858,38	2 998,82
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 687 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	687*5,9						
					4 053,300	4 402,000			
4	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÉHO BETONU ACO, ACL	T	583,675	50,213	951,00	555 074,93	47 752,56
		PP	Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očištění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
		VV	ACL 22						
		VV	"délka 687 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	"výška prům. 0,06 m"						
		VV	"objemová hmotnost 2400 kg/m3"						
		VV	687*5,9*0,06*2,4/4402*0,06*2,4						
					583,675	633,888			
5	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	4 053,300	348,700	8,60	34 858,38	2 998,82
		PP	Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
		VV	"délka 687 m"						
		VV	"šířka prům. 5,9 m"						
		VV	687*5,9						
					4 053,300	4 402,000			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

**Stavba:**

Modernizace silnice II/159 okres Tábor

**Objekt:**SO 105 - Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km,  
Dráčov k.z. - křižovatka I/3**KSO:**

Místo: Záluží, Vesce, Dráčov, Řípec

**Zadavatel:**

Jihočeský kraj

**Uchazeč:****Projektant:**

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

**Poznámka:****CC-CZ:**

Datum: 10. 1. 2017

**IČ:**

70890650

**DIČ:**

CZ70890650

**IČ:****DIČ:****IČ:**

70971641

**DIČ:**

CZ70971641

**Cena bez DPH (vč.méněpraci)****970 402,24**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH - základní	970 402,24	21,00%	203 784,47
DPH - snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****1 174 186,70**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km,  
Dráčov k.z. - křižovatka I/3

Místo:

Záluží, Vesce, Dráčov, Řípec

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Uchazeč:

Datum: 10. 1. 2017

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Kód dílu - Popis

	Cena celkem [CZK]	méněPRÁCE
<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>1 189 574,84</b>	<b>-219 172,61</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	1 189 574,84	-219 172,61
1 - Zemní práce	118 806,08	-21 262,73
5 - Komunikace pozemní	1 054 118,76	-192 449,88
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	16 650,00	-5 460,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Modernizace silnice II/159 okres Tábor

Objekt:

SO 105 - Modernizace silnice II/159 staničení 44,188 - 44,743 km,  
Dráčov k.z. - křižovatka I/3

Místo:

Záluží, Vesce, Dráčov, Řípec

Datum: 10. 1. 2017

Zadavatel:

Jihočeský kraj

Projektant Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o.

Uchazeč:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	méněPRÁCE	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	méněPRÁCE
<b>Náklady soupisu celkem</b>								<b>1 189 574,84</b>	<b>-219 172,61</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 189 574,84		-219 172,61
D	I		Zemní práce				118 806,08		-21 262,73
1	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	185,925	-33,275	355,00	66 003,38	-11 812,63
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV			*délka 555 m						
VV			*šířka prům. 6,7 m						
VV			*výška 0,05 m						
VV			555*6,7*0,05/3053*0,05		185,925	152,650			
9	K	113726	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 12KM	M3	148,740	-26,620	355,00	52 802,70	-9 450,10
PP			Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sítí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykáže v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání - tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce).						
VV			*délka 555 m						
VV			*šířka prům. 6,7 m						
VV			*výška 0,04 m						
VV			555*6,7*0,04/3053*0,04		148,740	122,120			
D	5		Komunikace pozemní				1 054 118,76		-192 449,88
2	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 718,500	-665,500	8,60	31 979,10	-5 723,30
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			*délka 555 m						
VV			*šířka prům. 6,7 m						
VV			555*6,7/3053		3 718,500	3 053,000			
3	K	577411	VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASFALTOVÝCH, ACO, ACL	T	446,220	-79,860	973,00	434 172,06	-77 703,78
PP			Technická specifikace: - dodání směsí v požadované kvalitě - očistění podkladu - uložení směsí dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spár a spojů - úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. - nezahrnuje postřiky, nátěry - nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.						
VV			ACL 16						
VV			*délka 555 m						
VV			*šířka prům. 6,7 m						
VV			*výška prům. 0,05 m						
VV			*objemová hmotnost 2400 kg/m3						
VV			555*6,7*0,05*2,4/3053*0,05*2,4		446,220	366,360			
4	K	572213	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	3 718,500	-665,500	8,60	31 979,10	-5 723,30
PP			Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství - provedení dle předepsaného technologického předpisu - zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách - úpravu napojení, ukončení						
VV			*délka 555 m						
VV			*šířka prům. 6,7 m						
VV			555*6,7		3 718,500	3 053,000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	měníPRÁCE	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	měníPRÁCE
5	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	3 718,500	-665,500	141,00	524 308,50	-93 835,50
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>						
	VV		"délka 555 m"/373						
	VV		"šířka prům. 6,7 m"						
	VV		555*6,7		3 718,500	3 053,000			
6	K	574A43	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 50MM	M2	20,000		141,00	2 820,00	0,00
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> <li>- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.</li> </ul>						
	VV		Úprava rozjezdů						
	VV		"počet ks 2"						
	VV		"prům. plocha rozjezdu 10 m2"						
	VV		2*10		20,000				
7	K	56962	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM	M2	555,000	-182,000	52,00	28 860,00	-9 464,00
	PP		<p>Technická specifikace: - dodání recyklatu v požadované kvalitě</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- očištění podkladu</li> <li>- uložení recyklatu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce</li> <li>- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů</li> <li>- úpravu napojení, ukončení</li> <li>- nezahrnuje postřiky, nátěry</li> </ul>						
	VV		"délka 555 m"/373						
	VV		"šířka prům. 0,5 m"						
	VV		"oboustranně"						
	VV		555*0,5*2/373*2*,05		555	373			
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					16 650,00	-5 460,00
8	K	915111A	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - VODICÍ ČÁRA 250 MM S BALOTINOU ZŘÍZENÍ	M	1 110,000	-364,000	15,00	16 650,00	-5 460,00
	PP		<p>Technická specifikace: položka zahrnuje:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- dodání a pokládku náleznového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)</li> <li>- předznačení a reflexní úpravu</li> </ul>						
	VV		"délka 555 m"						
	VV		"oboustranně"						
	VV		555*2/373*2		1110	746			