

POPTÁVKOVÝ ROZPOČET

Por. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celkem bez DPH
Stavba: PODEBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů					
Objekt: 1) Žižkov, ulice Mírová - (od ulice Jeronýmova po 1. kříž, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby - (předláždění za použití stávající dlažby + výměna poškozených dlaždic z majetku města)					
001	Dočasná dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyřčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné útrobiné kamenivo a písek (Šumbor)	75,90	t	225,00	17 077,50
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 7,3+2,5	9,80	t	261,00	2 557,80
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	161,00	m2	36,90	5 940,90
006	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	25,00	m2	56,70	1 417,50
007	Odstranění stávající obrubry z obrubníků žulových, vč. lože	97,00	m	70,20	6 809,40
008	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	97,00	m	243,50	23 619,50
009	Dodávka žulových obrubníků bez zámků, šířka 15 cm, vč. dopravy na místo stavby (doplnění)	24,00	m	1 800,00	43 200,00
010	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka	44,60	m3	140,40	6 261,84
011	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 93*2 +97*0,3	215,10	m2	8,10	1 742,31
012	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	186,00	m2	82,80	15 400,80
013	Vrstva ze štěrkdrti 0/32, tl. 10cm	21,50	m3	822,20	17 677,30
014	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	18,60	m3	1 676,70	31 186,62
015	Třídění, naložení,doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatel)	25,00	m2	28,80	720,00
016	Očištění dlažby	161,00	m2	16,20	2 608,20
017	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	7,50	m3	1 072,80	8 046,00
018	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	186,00	m2	175,50	32 643,00
019	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 10 cm, s dovozem, materiál z nákupu - úprava zeleného pruhu, 46*1,8	82,80	m2	26,60	2 202,48
020	Založení trávníku výševem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	82,80	m2	22,50	1 863,00
Součet za Objekt: 1) Žižkov, ulice Mírová - (od ulice Jeronýmova po 1. kříž, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby				223 724,15	
Objekt: 2) Žižkov, ulice Sklářská - (od ulice Budovcova po ul. Kunšátskou, pravá strana) - oprava chodníku z použité dlažby - (předláždění za použití stávající dlažby + výměna poškozených dlaždic z majetku města)					
001	Dočasná dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyřčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné útrobiné kamenivo a písek (Šumbor)	114,90	t	225,00	25 852,50
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 12,3+4,2	16,50	t	261,00	4 306,50
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	0,50	t	468,00	234,00
006	Odstranění drnu a naplavenin, s ponecháním na místě stavby, tl. do 10 cm , 78*0,15	11,70	m2	36,00	421,20
007	Řezání asfaltového betonu, tl. do 10 cm	3,70	m	65,70	243,09
008	Bourání asfaltového betonu , hl. do 10cm	1,90	m2	122,40	232,56
009	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s ponecháním na místě stavby	239,50	m2	36,90	8 837,55
010	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	42,00	m2	56,70	2 381,40
011	Odstranění stávající obrubry z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože, s ponecháním na místě stavby	142,00	m	43,20	6 134,40
012	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	164,00	m	243,50	39 934,00

013	Dodávka žulových obrubníků se zámkem, š. 25 cm, vč. dopravy na místo stavby	22,00	m	942,30	20 730,60
014	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	67,60	m3	140,40	9 491,04
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) ((127+29,4)*1,8) + (16+0,3)	330,70	m2	8,10	2 678,67
016	Geotextilie tkaná , min 25/25 kN , (127+29,4)*1,8	281,50	m2	82,80	23 308,20
017	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	33,10	m3	812,70	26 900,37
018	Vrstva z kameniva smeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	28,20	m3	1 676,70	47 282,94
019	Třídění, naložení,doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdáli 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	31,50	m2	28,80	907,20
020	Očištění dlažby	239,50	m2	16,20	3 879,90
021	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	11,30	m3	1 072,80	12 122,64
022	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	281,50	m2	175,50	49 403,25
023	Rozproštění ornice, tl. vrstvy do 10 cm, s dovozem, materiál z nákupu - úprava zeleného pruhu	36,00	m2	26,60	957,60
024	Založení trávníku výsevem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	36,00	m2	22,50	810,00

Součet za Objekt: 2) Žižkov, ulice Sklářská - (od ulice Budovcova po ul. Kunštátskou, pravá strana) - oprava chodníku z použité 289 299,61

Objekt: 3) Ulice Jungmannova (od Jiráskovi) - oprava chodníku z použité dlažby - (předklázení za použití stávající dlažby + výměna poškozených dlaždic z majetku města)

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochiranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vyřízení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	131,80	t	225,00	29 655,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonové mazanina (Šumbor) ((40*0,3*0,1) + (19,6*0,25*0,15) + (19,6*0,20*0,10) + (4*2*0,15) + (62*0,04))*2,5	15,10	t	234,90	3 546,99
005	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton železový	3,00	t	421,20	1 263,60
006	Bourání betonu železového , tl. do 15cm	8,00	m2	554,90	4 439,20
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s ponecháním na místě stavby	261,00	m2	33,20	8 665,20
008	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	72,00	m2	51,00	3 672,00
009	Odstanění stávající obruby z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože cca 30% trasy, s ponecháním na místě stavby	40,00	m	38,90	1 556,00
010	Odstanění stávající obruby z obrubníků betonových š.15cm, vč. lože , s odvozem na skládku(Šumbor)	19,60	m	63,20	1 238,72
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet. bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	73,00	m	219,20	16 001,60
012	Dodávka žulových obrubníků se zámkem, š. 25 cm, vč. dopravy na místo stavby	33,00	m	848,10	27 987,30
013	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice (313 + (33*0,3))*0,24	77,50	m3	126,40	9 796,00
014	Odebrání drnů a naplavenin, vč. naložení a odvozu do 50m , k dalšímu použití 30*2 *0,1 +24*1,5*0,1	9,60	m3	126,40	1 213,44
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) (313+9,9+ 60)	382,90	m2	7,30	2 795,17
016	Geotextilie tkaná , min 25/25 kN	313,00	m2	74,50	23 318,50
017	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm (313+9,9+ 60)	38,30	m3	731,40	28 012,62
018	Vrstva z kameniva smeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	31,30	m3	1 509,00	47 231,70
019	Provedení mazaniny z malty cementové CM 15, dodávka, doprava, zpracování - mazanina z cementového portru v místě styku dlažby s rozpadlou podezdívkou plotu (58*0,1*0,2)	1,20	m3	1 863,00	2 235,60
020	Třídění, naložení,doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdáli 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	62,00	m2	25,90	1 605,80
021	Očištění dlažby	251,00	m2	14,60	3 664,60
022	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	12,50	m3	965,50	12 068,75
023	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	313,00	m2	158,00	49 454,00
024	Rozproštění ornice, tl. vrstvy do 15 cm (9,6m3 /60m2)	60,00	m2	23,90	1 434,00
025	Založení trávníku výsevem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	60,00	m2	20,30	1 218,00

Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložení výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor) (8,8+56,4)*1,7	110,80	t	225,00	24 930,00
004	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na svačku - beton, oostřanovane betonove konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) (4+49+0,25+0,08+0,09+0,3+0,1)+34*0,2+0,1)+49*0,25+0,1)*2,5	20,10	t	261,00	5 246,10
005	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	36,00	t	468,00	16 848,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku 234,8*0,06	14,10	m3	115,20	1 624,32
007	Řezání vrstev z betonu železového, (ve vjezdu), tl. do 15 cm	5,00	m	144,00	720,00
008	Bourání vrstev z betonu železového, (7*1*0,4) + (5*2,5*0,15), vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku	4,00	m3	4 113,00	16 452,00
009	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	39,00	m	47,70	1 860,30
010	Odstranění stávající obruby z žulových krajníků (cca 15* 18-25cm) vč. lože a spárování, odvoz do 2 km na skládku TS	34,00	m	47,70	1 621,80
011	Odstranění stávající vodící linie z pásek betonových 50*25*8cm, vč. lože s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	49,00	m	70,20	3 439,80
012	Hloubení rýh nepažených v komunikaci, prohloubení rýhy pro obruby 73*0,2*0,3+v místě bez stávající obrub - 49*0,3*0,3	8,80	m3	251,10	2 209,68
013	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů 8,8-2,4	6,40	m3	315,00	2 016,00
014	Odebírání stávající podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	56,40	m3	140,40	7 918,56
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	283,70	m2	8,10	2 297,97
016	Geotextilie tkaná, min 25/25 kN	234,80	m2	82,80	19 441,44
017	Vozovková vrstva ze štěrkuodrti 0/32, tl. 10cm	28,40	m3	812,70	23 080,68
018	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	23,50	m3	1 676,70	39 402,45
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	9,40	m3	1 072,80	10 084,32
020	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hlaďká betonová dlažba přírodní Sedá 234,8*1,05	247,00	m2	213,30	52 685,10
021	Pokládká dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	234,80	m2	175,50	41 207,40
022	Výšková úprava mříže uliční vpusti	1,00	ks	1 312,20	1 312,20
023	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezděch a bezbatériových úprav	122,00	m	167,40	20 422,80
024	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	122,00	m	80,10	9 772,20
025	Osazení vodícího proužku betonového do lože z betonu tl. 10 cm, proužek 50*25*8 cm	49,00	m	151,20	7 408,80
026	Dodávka, doprava, složení krajníků silničních betonových 50*25*8 cm	98,00	ks	43,20	4 233,60
027	Osazení stávající žulových kostek velkých do lože z MC, bez dodávky (linka kolem stromu 0,6+1+0,6) - znovuosazení vybouraných kostek z odstraňovaných konstr. stavby	2,20	m	132,30	291,06
Soutčet za	Objekt: 04 Ulice Dukelská, levá strana (od ul. Jiráskovi po ul. Sládkovu) - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30				318 776,58

Objekt: 05) Ulice Karolíný Světlé, levá strana od ul. Dukelské - oprava chodníku - nová dlažba 30 x 30 cm, zatravnovací tvárnice

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložení výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	67,80	t	225,00	15 255,00
004	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor)	1,40	t	261,00	365,40
005	Poplatek spojený s uložení stavebního odpadu na skládku - asfaltové kry (Šumbor)	3,80	t	468,00	1 778,40
006	Geodetické práce před výstavbou (výškové zaměření stavby, výškopsis)	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š. 25cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka TS	35,00	m	47,70	1 669,50

008	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových- různé formáty, vč. lože z bet. , s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	7,00	m	70,20	491,40
009	Rozebrání stávající dlažby z kostek žulových drobných (mozaika 6*6*6cm), snalož. a odvozem do 2 km na skládku TS, 36*1,5	54,00	m2	46,80	2 527,20
010	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 50*50*5cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně), 5*1,5	7,50	m2	56,70	425,25
011	Řezání asfaltového betonu, tl. do 10 cm 69*2*3	75,00	m	65,70	4 927,50
012	Bourání asfaltového betonu , hl. do 10cm 69*0,2 + 3*0,5	15,30	m2	122,40	1 872,72
013	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor- Netřebice 69*(1,5+0,6)*0,24	34,80	m3	140,40	4 885,92
014	Hloubení rýh nepažených v komunikaci (drenáž podélná 69*0,3*0,2 + trubní vedení 3*0,3*0,6 ,vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor	5,10	m3	251,10	1 280,61
015	Zřízení drenáže DN 100 PVC flexibil, vč. opláštění z geotextilie 200 g/m2	69,00	m	283,50	19 561,50
016	Zřízení trubního vedení, PVC DN 125 KG	3,00	m	360,00	1 080,00
017	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů 5,1-0,6	4,50	m3	315,00	1 417,50
018	Napojení trubního vedení	2,00	kpl	450,00	900,00
019	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	69,00	m	167,40	11 550,60
020	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	69,00	m	80,10	5 526,90
021	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 69*(1,5+0,1+0,6)	151,80	m2	8,10	1 229,58
022	Geotextilie tkaná , min 25/25 kN 69*(1,5+0,6)	145,00	m2	82,80	12 006,00
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m	69,00	m	80,10	5 526,90
024	Vozovková vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl. 10cm 69*(1,5+0,1)*0,1	11,10	m3	812,70	9 020,97
025	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	10,40	m3	1 676,70	17 437,68
026	Vozovková vrstva z granulované drti 8/16, drenážní podsyp pod zatravnovací tvárnice 69*0,6*0,12	5,00	m3	990,00	4 950,00
027	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) 69*(1,5+0,6) *0,04	5,80	m3	1 072,80	6 222,24
028	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá 69*1,5*1,05	109,00	m2	213,30	23 249,70
029	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	103,50	m2	175,50	18 164,25
030	Dodávka, doprava, složení zatravnovacích tvárnic (dlažby) betonových, přírodní šedá, 40*60*8 cm, 69* 0,6	173,00	ks	45,90	7 940,70
031	Pokládka zatravnovacích tvárnic do lože z kameniva, zasakovací/ drenážní pruh	41,40	m2	151,20	6 259,68
032	Zásyp z nakupovaných materiálů (kačlírek, 4/16 - výplň tvárnice)	1,00	m3	22,50	22,50
033	Vrstva z asfaltového betonu ACO 11, (oprava překopu + příštět podél zatravnovacích tvárnic) (1,60	m3	5 785,20	9 256,32
034	Stálepružná asfaltová záilvka z modif. asf.	75,00	m	105,00	7 875,00
Součet za Objekt: 05) Ulice Karolíny Světlé, levá strana od ul. Dukelské - oprava chodníku - nová dlažba 30 x 30 cm, zatravnova					208 726,92

Objekt: 06 Ulice Minidova - (levá strana od ul. Na Hrází - oprava chodníku, dlažba zámková 20 x 10 cm přírodní šedá

001	Geodetické práce před zahájením stavby (výškové měření)	1,00	KPL	1 800,00	1 800,00
002	Návrh výškového řešení stavby	1,00	KPL	900,00	900,00
003	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž) , cca 10 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
004	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	91,50	t	225,00	20 587,50
006	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku - asfaltové kry, beton, vybourané konstrukce do 50 cm (Šumbor) 33,38 x2,5	44,50	t	468,00	20 826,00
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových - různé formáty, vč. lože z bet. , s odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	87,00	m	70,20	6 107,40
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š. do 30 cm, vč. lože a odvozu do 2 km, skládka Města Poděbrady	58,00	m	47,70	2 766,60
009	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových, různé formáty, tl. do 6 cm s naložením a odvozem do 11 km na skládku (Šumbor)	224,00	m2	56,70	12 700,80
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	53,80	m3	140,40	7 553,52
011	Příplatek za ztižené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	53,80	m3	207,90	11 185,02

012	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	80,00	m	80,10	6 408,00
013	Urovňání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	240,00	m2	8,10	1 944,00
014	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m2	224,00	m2	38,70	8 668,80
015	Vozovková vrstva ze štěrkokdrti 0/32	24,00	m3	812,70	19 504,80
016	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	22,40	m3	1 676,70	37 558,08
017	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) , tl 4 cm	9,00	m3	1 072,80	9 655,20
018	Dodávka,doprava, manipulace - betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm	235,20	m2	152,10	35 773,92
018	Pokládkla dlažby z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva	224,00	m2	179,10	40 118,40
019	Zřízení obruby z obrubníků betonových, tl. 10 cm, do lože z betonu B20	160,00	m	167,40	26 784,00
020	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	1,00	ks	702,00	702,00
021	Výšková úprava poklopu litinového s rámem, poklop vodovodní revizní šachty čtvercový 60 x	3,00	kpl	1 110,60	3 331,80
022	Zřízení odvodňovacího žlabu s mříží z plastbetonu, mříž litinová š. do 15 cm, B125 8* 1,5m	12,00	m	2 916,00	34 992,00
023	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 15 cm (9,6m3 /60m2)	38,00	m2	26,60	1 010,80
024	Založení travníku výsevem, vč. dodávky osiva - úprava zeleného pruhu	38,00	m2	22,50	855,00
Součet za Objekt: 06 Ulice Mílidova - (levá strana od ul. Na Hrázi - oprava chodníku, dlažba zámková 20 x 10 cm přírodní šedá					313 983,64

Objekt: 07 Oprava zpevněné plochy před hřbitovem - dlažba z žulové mozaiky

001	Geodetické práce před zahájením stavby (výškové měření)	1,00	KPL	1 800,00	1 800,00
002	Návrh výškového řešení stavby	1,00	KPL	900,00	900,00
003	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž) , cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
005	Pomocné práce spojené s vytyčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
006	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamentvo a písek (Šumbor)	92,40	t	225,00	20 790,00
007	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku - asfaltové kry, beton, vybourané konstrukce do 50 cm (Šumbor)	67,00	t	468,00	31 356,00
007	Poplatek spojený s uložením organického odpadu- dřevní hmota křovin	0,50	t	108,00	54,00
008	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor)	18,20	m3	115,20	2 096,64
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	54,40	m3	140,40	7 637,76
010	Příplatek za zřízení provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	49,90	m3	207,90	10 374,21
011	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových, tl. do 10 cm, vč. lože	172,00	m	70,20	12 074,40
012	Odstranění křovin	112,00	m2	36,00	4 032,00
013	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů	16,40	m3	315,00	5 166,00
014	Urovňání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	244,20	m2	8,10	1 978,02
015	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/ m2	227,00	m2	38,70	8 784,90
016	Vozovková vrstva ze štěrkokdrti 0/32	22,70	m3	812,70	18 448,29
017	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	22,70	m3	1 676,70	38 061,09
018	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) , tl 4 cm	9,10	m3	1 072,80	9 762,48
019	Položení dlažby z kostek žulových drobná mozaika, 6x6cm, do kameniva, vč. uhut a zásypu (0/2 + cement)	227,00	m2	378,00	85 806,00
020	Dodávka dlažby žulové - kostky šedé, povrch hrubý, drobná mozaika štípaná, 6x6x4cm	34,00	t	2 925,00	99 450,00
021	Osazení - žulových prvků liniových do lože z betonu	172,00	m	115,20	19 814,40
022	Dodávka žulových prvků liniových - obrubník žulový řezaný, 15x25x80 - 20 cm	172,00	m	942,30	162 075,60

023	Rozproštění ornice, tl. vrstvy do 15 cm	86,00	m2	26,60	2 287,60
024	Založení trávníku výsevem, vč. dodávky osiva	86,00	m2	22,50	1 935,00
Součet za Objekt: 07 Oprava zpevněné plochy před hřbitovem - dlažba z žulové mozaiky					546 934,39

Objekt: 08 Kluk - Ulice Tulipánová č.p. 175 - 177 - doplnění chybějící části chodníku

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohrazení staveniště), cca 3 dny	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s vytýčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	7,00	t	225,00	1 575,00
004	Sejmutí ornice- velmi malý rozsah, s naložením do 2 km na skládku Města Poděbrady, bez skládkovného	4,10	m3	243,90	999,99
005	Odebrání zeminy - velmi malý rozsah, vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	4,10	m3	243,90	999,99
006	Příplatek za ztížené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	8,20	m3	207,90	1 704,78
007	Očištění stávající obruby z obrubníků betonových, tl. do 10 cm, vč. lože	15,00	m	16,20	243,00
008	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	27,00	m2	8,10	218,70
009	Geotextilie netkaná - zpevňující , min 250 g/ m2	27,00	m2	38,70	1 044,90
010	Vozovková vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl 10 cm	2,70	m3	812,70	2 194,29
011	Vrstva z kameniva stmeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	2,70	m3	1 676,70	4 527,09
012	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) , tl 4 cm	1,10	m3	1 072,80	1 180,08
013	Kryt z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva, dlažba zámková - VLNKA (např. BEST BASE, atd) - zachování typu stávající , v místě použité dlažby)	27,00	m2	449,10	12 125,70
Součet za Objekt: 08 Kluk - Ulice Tulipánová č.p. 175 - 177 - doplnění chybějící části chodníku					29 063,52

Objekt: 09 Přední Lhota - Ulice Průběžná, č.p. 4-5, doplnění chybějící části chodníku

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohrazení staveniště), cca 3 dny	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s vytýčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	14,80	t	225,00	3 330,00
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku - asfaltové kry, beton, vybourané konstrukce do 50 cm (Šumbor)	3,60	t	243,90	878,04
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	13,50	m2	243,90	3 292,65
006	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	3,30	m3	207,90	686,07
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových, tl. do 10 cm, vč. lože	18,00	m	16,20	291,60
008	Sejmutí ornice- velmi malý rozsah, s naložením do 2 km na skládku Města Poděbrady, bez skládkovného 5,4 -2,4 (použije se na stavbě k) = 3 m3	3,00	m3	8,10	24,30
009	Odebrání zeminy - velmi malý rozsah, vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	5,40	m3	38,70	208,98
010	Příplatek za ztížené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	14,10	m3	812,70	11 459,07
011	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	48,90	m2	1 676,70	81 990,63
012	Geotextilie netkaná - zpevňující , min 250 g/ m2	48,90	m2	1 072,80	52 459,92
013	Vozovková vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl 10 cm	5,40	m3	449,10	2 425,14
014	Vrstva z kameniva stmeleného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	4,90	m3	1 676,70	8 215,83
015	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8) , tl 4 cm	1,10	m3	1 072,80	1 180,08
016	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	51,40	m2	213,30	10 963,62
017	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	48,90	m2	175,50	8 581,95
018	Kryt z betonových dlaždic šedých tl. do 4 cm, 30x30 cm, do lože z kameniva	49,00	m2	179,10	8 775,90

019	Zřízení obruby z betonových obrubníků tl. 10 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	47,80	m	167,40	8 001,72
020	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 100*10*25cm	48,00	m	80,10	3 844,80
021	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 15 cm	24,00	m2	26,60	638,40
Součet za Objekt: 09 Přední Lhota - Ulice Průběžná, č.p. 4-5, doplnění chybějící části chodníku					209 498,70

Objekt: 10 Polabec - Ulice Lesní, pravá strana od Jabloňové, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm (s doplněním z majetku Města Poděbrady)

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 7 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	84,80	t	225,00	19 080,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor) 7,3+2,5	12,40	t	261,00	3 236,40
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	157,00	m2	36,90	5 793,30
006	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových, zámková dlažba 20*10*6 cm, s ponecháním na místě stavby	33,80	m2	36,90	1 247,22
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	18,00	m2	56,70	1 020,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových, vč. lože	142,00	m	70,20	9 968,40
009	Odstranění stávající vodící linie z kostek žulových 10x10xcm, vč. lože (lokálně)	40,00	m	70,20	2 808,00
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	49,90	m3	140,40	7 005,96
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	142,00	m	243,50	34 577,00
012	Osazení žulových kostek 10x10 cm, bez dodávky, do MC, vodící linka	40,00	m	115,20	4 608,00
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	160,00	m2	16,20	2 592,00
014	Očištění dlažby betonové se zámkem, 20*10*6cm	34,80	m2	16,20	563,76
015	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	234,80	m2	8,10	1 901,88
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	208,80	m2	82,80	17 288,64
017	Vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10cm	23,48	m3	822,20	19 305,26
018	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	20,90	m3	1 676,70	35 043,03
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	8,40	m3	1 072,80	9 011,52
020	Třídění, naložení, doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	18,00	m2	28,80	518,40
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	174,00	m2	175,50	30 537,00
022	Pokládka dlažby z betonových dlaždic se zámkem, do lože z kameniva 21*10*4cm, vč. uhuštění a zapískování	33,80	m2	179,10	6 053,58
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	142,00	m	80,10	11 374,20
Součet za Objekt: 10 Polabec - Ulice Lesní, pravá strana od Jabloňové, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm (s doplněním z majetku Města Poděbrady)					225 784,15

Objekt: 11 Polabec, Ulice Šefíková, chybějící část chodníku - DOPORUČUJI PROVÉST AŽ PO UKONČENÍ STAVBY DOMU A ZŘÍZENÍ PODEZDÍVKY PLOTU

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohrazení staveniště), cca 3 dny	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s vytýčením a ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	8,70	t	225,00	1 957,50
004	Sejmutí ornice - velmi malý rozsah, s naložením do 2 km na skládku Města Poděbrady, bez skládkovného	5,10	m3	243,90	1 243,89
005	Odebrání zeminy - velmi malý rozsah, vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	5,10	m3	243,90	1 243,89
006	Příplatek za ztížené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	10,20	m3	207,90	2 120,58
007	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	34,00	m2	8,10	275,40
008	Geotextilie netkaná - zpevňující, min 250 g/m2	26,00	m2	38,70	1 006,20

009	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl 10 cm	3,40	m3	812,70	2 763,18
010	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	2,60	m3	1 676,70	4 359,42
011	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8), tl 4 cm	1,10	m3	1 072,80	1 180,08
012	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová - hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	27,30	m2	213,30	5 823,09
013	Pokládkla dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	26,00	m2	175,50	4 563,00
014	Zřízení obruby z žulových krajníků štípaných tl. 15x25 cm, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbariérových úprav	40,00	m	167,40	6 696,00
015	Dodávka, doprava, složení krajníků žulových štípaných - 15x25x80-20 cm	40,00	m	502,20	20 088,00
016	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	20,00	m	80,10	1 602,00
017	Rozprostření ornice, tl. vrstvy do 15 cm	20,00	m2	26,60	532,00
Součet za					57 704,23

Objekt: 12 Ulice Studentská, levá strana - (od ul. Dr. Beneše k ul. Hellichova) - oprava chodníku, dlažba zámková 20 x 10 cm přírodní šedá

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohrazení staveniště), 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - výkopek (zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	33,70	t	225,00	7 582,50
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - vybourané betonové konstrukce, asfaltové kry - Šumbor)	102,70	t	468,00	48 063,60
004	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - vybourané asfaltové kry - Šumbor)	34,30	t	468,00	16 052,40
005	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdáli 11km na skládku (Netřebice Šumbor).	13,70	m3	115,20	1 578,24
006	Rozebírání stávající dlažby z žulové mozaiky (6x6x4) s odvozem na skládku (pod stávajícím krytem z asfaltu litého)	170,20	m2	36,90	6 280,38
007	Rozebírání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku	81,40	m2	56,70	4 615,38
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových velikých š. 30 cm, vč. lože	68,00	m	70,20	4 773,60
009	usazení a vysokova oprava - zuoovycn opruoniku veikycn s. su cm, do loze z oet, oez oooavky vč. bezbariérového provedení na přechodech (podsázka 2 cm) a přejezdního na vjezdech (podszázka do 5cm)	68,00	m	243,50	16 558,00
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	60,40	m3	140,40	8 480,16
011	Úprava a uhuštění základové spáry	272,00	m2	14,40	3 916,80
012	Geotextilie netkaná - zpevňující a proti prorůstání, min 250 g/ m2	251,60	m2	38,70	9 736,92
013	Vozovková vrstva ze šterkodrti 0/32, tl. 10 cm	27,20	m3	812,70	22 105,44
014	Vrstva z kameniva stmelého cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	25,20	m3	1 676,70	42 252,84
015	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8), tl 4 cm	10,10	m3	1 072,80	10 835,28
016	Osazení žulových kostek 15/17cm, bez dodávky, do MC, linka ohraničující mky stromů)	12,60	m	132,30	1 666,98
017	Dodávka,doprava, manipulace - kostek žulových štípaných 15/17 cm,	1,00	t	2 212,20	2 212,20
018	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8), tl 4 cm	10,10	m3	1 072,80	10 835,28
019	Pokládkla dlažby z betonových dlaždic se zámkem šedých tl. 60 mm do lože z kameniva	251,60	m2	179,10	45 061,56
020	Dodávka,doprava, manipulace - betonových dlaždic 20x10x6cm zámkem šedých tl. 60 mm	260,00	m2	152,10	39 546,00
021	Dosypání ornice (mky stromů), ornice z deponie Města Poděbrady	0,60	m3	288,00	172,80
022	Výšková úprava poklopu litinového čtvercového s rámem, 50x50 cm	2,00	ks	1 110,60	2 221,20
023	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	1,00	ks	702,00	702,00
024	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	68,00	m	80,10	5 446,80
Součet za					307 499,56

Objekt: 12 Ulice Studentská, levá strana - (od ul. Dr. Beneše k ul. Hellichova) - oprava chodníku, dlažba zámková 20 x

Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm

001	Dočasná dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložním výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	241,30	t	225,00	54 292,50
004	Poplatek spojený s uložním stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor)	8,60	t	261,00	2 244,60
008	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.30cm, vč. lože	40,00	m	70,20	2 808,00
005	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s ponecháním na místě stavby	484,60	m2	36,90	17 881,74
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	85,50	m2	56,70	4 847,85
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 50*50*6cm s naložením a odvozem 11km na skládku (dlažba k výměně)	21,00	m2	56,70	1 190,70
013	Očištění dlažby betonové 30*30*4 cm	484,60	m2	16,20	7 850,52
010	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník), vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	141,90	m3	140,40	19 922,76
015	Urovňování a uhuštění podkladu (úprava základové spáry)	603,10	m2	8,10	4 885,11
016	Vrstva z geotextilie tkané, min. 25/25 kN, 93*2	591,10	m2	82,80	48 943,08
017	Vrstva ze šterkotdrti 0/32, tl. 10cm	60,10	m3	822,20	49 414,22
018	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	59,10	m3	1 676,70	99 092,97
019	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	23,70	m3	1 072,80	25 425,36
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	40,00	m	243,50	9 740,00
019	Třídnění, naložení,doprava a složení dlažby betonové 30*30*4cm (dlažba ze zásobního dvora TS ve vzdál 2 km od místa stavby, materiál z majetku objednatele)	106,50	m2	28,80	3 067,20
021	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva 30*30*4cm, vč. uhuštění a zapískování	591,10	m2	175,50	103 738,05
023	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podál budov)	77,00	m	80,10	6 167,70
Součet za Objekt: 13 Ulice Hellichova, pravá strana, předláždění ze stávající dlažby 30x30 cm					463 762,36

Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem

001	Dočasná dopravní značení (montáž, přesun, demontáž, projednání), 5 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
003	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytyčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
004	Poplatek spojený s uložním výkopku na skládku (skládkovné) - výkopek (zemina, zahliněné drobné kamenivo - Šumbor)	65,80	t	225,00	14 805,00
005	Poplatek spojený s uložním výkopku na skládku (skládkovné) - asfaltové kry z asfaltu litého + žulovkosity v asfaltových kráčích - Šumbor)	33,70	t	468,00	15 771,60
005	Poplatek spojený s uložním výkopku na skládku (skládkovné) - vybourané betonové konstrukce - Šumbor)	1,90	t	261,00	495,90
005	Bourání patak a mazanin z betonu prostého	0,50	m3	2 106,00	1 053,00
006	Bourání asfaltového povrchu z litého asfaltu vč. naložení a odvozu na vzdál 11km na skládku (Netřebice Šumbor),	17,60	m3	115,20	2 027,52
007	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic zámikových, tl 6cm, s odvozem 11km na skládku	25,50	m2	56,70	1 445,85
006	Rozebrání stávající dlažby z žulové mozaiky (oxóv4) s odvozem na skládku (pod stávajícím krytem z asfaltu litého)	219,90	m2	36,90	8 114,31
007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových cca 130x 25x20cm,	160,00	m	70,20	11 232,00
009	Odebrání podkladních vrstev (stávající chodník),3 vč. naložení a odvozu do 11 km (Šumbor)	38,70	m3	140,40	5 433,48
010	Úprava a uhuštění základové spáry	295,10	m2	14,40	4 249,44
016	Geotextilie netkaná - zpevňující a proti prorůstání, min 250 g/ m2	247,10	m2	38,70	9 562,77
018	Vozovková vrstva ze šterkotdrti 0/32 tl. 10 cm	25,90	m3	812,70	21 048,93
017	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	24,70	m3	1 676,70	41 414,49
022	Vrstva z asfaltového betonu ACO B , ruční pokládka, částečně chodník fn.	14,80	m3	5 785,20	85 620,96
011	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	160,00	m	243,50	38 960,00

024	Výšková úprava poklopu vodovodního uzávěru	3,00	ks	702,00	2 106,00
022	Výšková úprava poklopu litinového čtvercového s rámem, 65x65cm	3,00	ks	1 110,60	3 331,80

Součet za Objekt: 14. Ulice Studentská, pravá strana od ul. Hellichova - oprava chodníku asfaltovým betonem 268 923,05

Objekt: 15 Ulice Čiháková, vnitroblok - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm

001	Geodetické práce před zahájením stavby (výškové měření)	1,00	KPL	1 800,00	1 800,00
002	Návrh výškového řešení stavby	1,00	KPL	900,00	900,00
003	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž, ohazení staveniště), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
004	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
005	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor) (8,8+56,4)*1,7	109,20	t	225,00	24 570,00
006	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - železobeton	166,70	t	306,00	51 010,20
007	Bourání vrstev z betonu železového, vč. naložení a odvozu na vzdáli 11km na skládku	53,50	m3	4 113,00	220 045,50
008	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládku Šumbor-Neřebice	64,20	m3	140,40	9 013,68
009	Hloubení rýh nepažených v komunikaci (+ trubní vedení 10*0,3*0,3)vč. naložení a odvozu do 11 km skládku Šumbor	0,90	m3	251,10	225,99
010	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových sadových, tl 5cm vč. lože a odvozu do 11 km na skládku	292,50	m	70,20	20 533,50
011	Zřízení obruby z betonových obrubníků 25x50x 5 cm sadových, do lože z bet - vč. snížení na vjezdech a bezbarierových úprav	292,50	m	150,30	43 962,75
012	Dodávka, doprava, složení obrubníků betonových - 25*50x5cm	292,50	m	24,30	7 107,75
013	Urovňování a uhlutnění podkladu (úprava základové spáry)	428,20	m2	8,10	3 468,42
014	Geotextilie tkaná , min 25/25 kN	356,80	m2	82,80	29 543,04
015	Vozovková vrstva ze šetrkordtu 0/32, tl. 12cm	51,40	m3	812,70	41 772,78
016	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	35,70	m3	1 676,70	59 858,19
017	Rovnaný podsyp z granulované dřti (2/5, alt. 4/8)	14,30	m3	1 072,80	15 341,04
018	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová- hladká betonová dlažba přírodní šedá	368,00	m2	213,30	78 494,40
019	Pokládká dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	356,80	m2	175,50	62 618,40
020	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů, za obrubníky	11,00	m3	315,00	3 465,00
021	Výšková úprava mříže uliční vpusti	3,00	ks	1 312,20	3 936,60
022	Zřízení nové uliční vpusti kompletní s mříží litinovou D400	1,00	KPL	13 320,00	13 320,00
023	Zřízení trubního vedení PVC KG, DN 160	10,00	m	480,60	4 806,00
024	Napojení trubního vedení na stávající kanalizaci, s obetonováním	1,00	kpl	450,00	450,00
025	Dosypání ornice (za obrubou, tl. vrstvy do 10 cm), ornice z deponie Města Poděbrady	21,90	m3	288,00	6 307,20
026	Osetí vč. dodávky osiva	219,40	m2	22,50	4 936,50

Součet za Objekt: 15 Ulice Čiháková, vnitroblok - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm 707 036,94

Objekt: 16 Ulice Dr. Beneše, pravá strana od ul. Dr. Horákové - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm

001	Dočasné dopravní značení (projednání, montáž, přesun, demontáž), cca 15 dní	1,00	kpl	1 800,00	1 800,00
002	Pomocné práce spojené s ochranou podzemních inženýrských sítí (vyjádření, vytýčení, příp. kopané sondy k ověření hloubky uložení)	1,00	kpl	450,00	450,00
003	Poplatek spojený s uložením výkopku na skládku (skládkovné) - zemina, zahliněné drobné kamenivo a písek (Šumbor)	129,80	t	225,00	29 205,00
004	Poplatek spojený s uložením stavebního odpadu na skládku - beton, odstraňované betonové konstrukce do 50 cm lože betonové + betonová mazanina (Šumbor)	46,30	t	261,00	12 084,30
005	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových sadových, tl 5cm vč. lože a odvozu do 11 km na skládku	22,00	m	70,20	1 544,40
006	Odstranění stávající obruby z obrubníků betonových silničních, tl do 15cm vč. lože a odvozu do 11 km na skládku	10,00	m	70,20	702,00

007	Odstranění stávající obruby z obrubníků žulových š.30cm, vč. lože , s ponecháním na místě stavby	59,00	m	43,20	2 548,80
008	Hloubení rýh nepažených v komunikaci, 10*0,3*0,3	0,90	m3	251,10	225,99
009	Hutněný zásyp z nakupovaných materiálů	0,70	m3	315,00	220,50
010	Rozebrání stávající dlažby z dlaždic betonových 30*30*4 cm s naložením a odvozem 11km na skládku	363,60	m2	56,70	20 616,12
011	Odebrání stávajících podkladních vrstev vč. naložení a odvozu do 11 km skládka Šumbor-Netřebice	85,50	m3	140,40	12 004,20
012	Příplatek za ztížené provádění odkopávek, provádění v ochranném pásmu podzemních inženýrských sítí	85,50	m3	207,90	17 775,45
013	Bourání patek a mazanin z betonu prostého	3,60	m3	2 106,00	7 581,60
014	Urovnání a uhuštění podkladu (úprava základové spáry) 234,8+(122*0,3)+(49*0,25)	407,10	m2	8,10	3 297,51
015	Geotextilie tkaná , min 25/25 kN	363,60	m2	82,80	30 106,08
016	Vozovková vrstva ze štěrkodrti 0/32, tl. 10cm	40,70	m3	812,70	33 076,89
017	Vrstva z kameniva stmelěného cementem KSC I (C8/10), tl. 10 cm	37,00	m3	1 676,70	62 037,90
018	Rovnaný podsyp z granulované drti (2/5, alt. 4/8)	14,50	m3	1 072,80	15 555,60
019	Dodávka, doprava, složení dlažby betonové 300x300xcca 40mm, nová -hladká betonová dlažba přírodní šedá 234,8*1,05	381,80	m2	213,30	81 437,94
020	Pokládka dlažby z betonových dlaždic do lože z kameniva, dlažba 30x30x3,5 - 4cm	363,60	m2	175,50	63 811,80
021	Výšková úprava poklopu litinového s támen, 60x60 cm	1,00	ks	1 110,60	1 110,60
022	Výšková úprava mříže čistící, vč. opravy betonového žlabu čistící zony (vstupy do domů)	2,00	ks	306,00	612,00
023	Výšková úprava poklopu vodovodního/ plynového uzávětu	6,00	ks	702,00	4 212,00
024	Dodávka a osazení (do betonu) gaigeru litinového, vč. napojení střešního svodu	3,00	ks	1 535,00	4 605,00
025	Zřízení trubního vedení PVC KG, DN 160	32,00	m	480,60	15 379,20
026	Osazení žulových obrubníků do lože z bet, bez dodávky - bezbariérové snížení výška podsázky 2 cm + snížení na vjezdu - výška podsázky 5 cm, výšková a směrová úprava	91,00	m	243,50	22 158,50
027	Izolace konstrukcí proti vlhkosti - pás z nopové folie, š. 0,5m (podél budov)	145,00	m	80,10	11 614,50
028	Zřízení odvodňovacího žlabu s mříží z plastbetonu, mříž litinová š. do 15 cm, B125 8* 1,5m	5,00	m	2 916,00	14 580,00
Součet za Objekt: 16 Ulice Dr. Beneše, pravá strana od ul. Dr. Horákové - oprava povrchu chodníku - nová dlažba 30x30 cm					468 553,88

CELKEM BEZ DPH: Stavba: PODĚBRADY 2018 - OPRAVY CHODNÍKŮ, 16 objektů 4 699 871,32

69