

Tabulka pro výpočet nabídkové ceny - cenová nabídka

Akce: ČRo Ostrava – oprava místností fonotéky a prostoru průjezdu budovy č.p. 1181/6
 Č.j. VZ: VZ OISM 1122.1

Pozn.: Uchazeč vyplní barevné buňky tabulky

Údaje o uchazeči:

Obchodní název: Aleš Paždziora s.r.o.

Sídlo (adresa): Slovenská čp. 2933, 733 01 Karviná-Hranice

IČ: 6429955

DIČ: CZ06429955

Datum vyplnění: 9.10.2018

č. položky	Popis	MJ	počet	cena/MJ	cena celkem
			MJ	/Kč bez DPH/	/Kč bez DPH/
A.	Oprava místností fonotéky (místnost číslo 2.09, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13)				
	Podlahové konstrukce				xxxxx
1	Celoplošné odstranění povlakové vrstvy PVC včetně separační fólie.	m2	128	xxxxx	xxxxx
2	Celoplošné odstranění dodatečně pokládané mezivrstvy dřevotřísky tloušťky 10 mm.	m2	128	xxxxx	xxxxx
3	Celoplošné odstranění parket.	m2	128	xxxxx	xxxxx
4	Vyrovnání a vyspravení dřevěného záklopu v předpokládaném rozsahu do 10% plochy.	m2	128	xxxxx	xxxxx
5	Doprava vybouraného materiálu v rámci staveniště.	T	4,288	xxxxx	xxxxx
6	Doprava vybouraného materiálu na skládku.	T	4,288	xxxxx	xxxxx
7	Ekologická likvidace vybouraného materiálu v souladu s platnou legislativou na území ČR.	T	4,288	xxxxx	xxxxx
8	Vyrovnání podkladu keramickým kamenivem frakce 1 – 4 mm v tloušťce do 20 mm.	m2	128	xxxxx	xxxxx
9	Pokládka desek OSB na pero a drážku ve dvou slepených a prošroubovaných vrstvách tloušťky 2 x 15 mm. Desky budou kladeny spárami kolmo na sebe.	m2	128	xxxxx	xxxxx
10	Provedení vyrovnávací samonivelační stěrky tloušťky 3 mm s výztuží – aplikace na OSB desky.	m2	128	xxxxx	xxxxx
11	Pokládka PVC určeného do kancelářského provozu se zatížením pojezdem kolečkových židlí. Barva povrchu PVC bude vybrána odpovědným zástupcem objednatele po předložení vzorků zhotovitelem. .	m2	128	xxxxx	xxxxx
12	Dodávka a montáž samolepicího hliníkového soklového profilu výšky 50 mm.	m2	128	xxxxx	xxxxx
13	Osazení přechodové lišty nebo dubového prahu, dle výsledné výškové úrovně jednotlivých přechodů. Délka prvku se předpokládá 900 mm.	ks	8	xxxxx	xxxxx
14	Doprava materiálu a vnitrostaveništní přesun hmot.	kpl	1	xxxxx	xxxxx
	Úpravy povrchů stěn a stropů				xxxxx
15	Odstranění nátěru stávajících ocelových zárubní, ošetření zárubní proti korozi.	ks	8	xxxxx	xxxxx
16	Oškrábání stávajících maleb stěn.	m2	381,8	xxxxx	xxxxx
17	Oškrábání stávajících maleb stropů.	m2	128	xxxxx	xxxxx
18	Provedení lokálních vysrávek omítek stěn v množství do 25 % plochy sádrovou stěrkou – praskliny, drobné prohlubně.	m2	381,8	xxxxx	xxxxx
19	Provedení lokálních vysrávek omítek stropů v množství do 25 % plochy sádrovou stěrkou – praskliny, drobné prohlubně.	m2	128	xxxxx	xxxxx
20	Penetrace povrchu stěn hloubkovou penetrací.	m2	381,8	xxxxx	xxxxx

21	Penetrace povrchu stropů hloubkovou penetrací.	m2	128	xxxxx	xxxxx
22	Malba stěn dvojnásobnou otěruvzdornou bílou malbou.	m2	381,8	xxxxx	xxxxx
23	Malba stropů dvojnásobnou otěruvzdornou malbou.	m2	128	xxxxx	xxxxx
24	Nátěr zárubní základní a dvojnásobný syntetický. Odstín RAL bude odsouhlasen odpovědným zástupcem objednatele po předložení vzorníku.	ks	8	xxxxx	xxxxx
25	Zřízení a odstranění lešení potřebného pro provedení úprav povrchů místností fonotéky.	kpl	1	xxxxx	xxxxx
26	Doprava materiálu a vnitrostaveništní přesun hmot.	kpl	1	xxxxx	xxxxx
B.	Oprava prostoru průjezdu				
	Úpravy povrchů				xxxxx
27	Omytí stěn tlakovou vodou.	m2	127,7	xxxxx	xxxxx
28	Omytí stropů tlakovou vodou.	m2	42,1	xxxxx	xxxxx
29	Vysprávka plochy stěn fasády opravnou hmotou v předpokládaném rozsahu 25 %	m2	127,7	xxxxx	xxxxx
30	Vysprávka plochy stropů fasády opravnou hmotou v předpokládaném rozsahu 25 %	m2	42,1	xxxxx	xxxxx
31	Provedení systémové hloubkové penetrace stěn.	m2	127,7	xxxxx	xxxxx
32	Provedení systémové hloubkové penetrace stropů.	m2	42,1	xxxxx	xxxxx
33	Fasádní nátěr stěn (referenční materiál JUB nanocolor)	m2	127,7	xxxxx	xxxxx
34	Fasádní nátěr stropů (referenční materiál JUB nanocolor)	m2	42,1	xxxxx	xxxxx
35	Zřízení a odstranění lešení potřebného pro provedení úprav povrchů prostoru průjezdu.	kpl	1	xxxxx	xxxxx
36	Doprava materiálu a vnitrostaveništní přesun hmot.	kpl	1	xxxxx	xxxxx
37	Demontáž a zpětná montáž poštovních schránek.	ks	7	xxxxx	xxxxx
38	Demontáž pásové oceli s navařenými závěsy	ks	2	xxxxx	xxxxx
39	Vyspravení fasády v místě zdemontovaných kusů pásové oceli s navařenými závěsy v šířce pruhu 40 cm	m	11	xxxxx	xxxxx
40	Provedení pásu kontaktního zateplovacího systému s izolantem EPS F 70, šířky 40 cm po obvodu průjezdu s povrchem z probarvené silikonové fasádní omítky včetně penetrace a vyztužení vyztužnou sítkou (provedení „šambrány“ kol vjezdu).	m	11	xxxxx	xxxxx
41	Zakrývání dveří, oken a vrat	kpl	1	xxxxx	xxxxx

ČRo Ostrava – oprava místností fonotéky a prostoru průjezdu budovy č.p. 1181/6 celkem

398 890,11 Kč