

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu

JKSO:
Místo: Josefská 21, Brno

CC-CZ:
Datum: 24.10.2016

Objednatel:
MmBrno,OSM, Husova 3, Brno

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Teramar, s r.o. , Větrná 23, 635 00 Brno

IČ: 29191289
DIČ: CZ29191289

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radka Volková

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	492 611,19
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	492 611,19
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	492 611,19	73 891,68

Cena s DPH	v	CZK	566 502,87
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko


Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Sídlo: 

Datum a podpis: 24.10.16 Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava bytu

Místo: Josefská 21, Brno

Datum: 24.10.2016

Objednatel: MmBrno,OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: Teramar, s r.o. , Větrná 23, 635 00 Brno

Zpracovatel:

Radka Volková

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	492 611,19
HSV - Práce a dodávky HSV	188 224,75
3 - Svislé a kompletní konstrukce	546,88
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	106 015,87
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	37 646,70
99 - Přesun hmot	29 430,94
998 - Přesun hmot	14 584,36
PSV - Práce a dodávky PSV	266 386,44
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	6 345,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	7 332,96
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	10 526,94
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod	1 621,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	34 222,81
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize	4 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém	3 600,00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž	4 150,00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných	13 604,00
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče	2 254,00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů	16 984,20
762 - Konstrukce tesařské	1 518,00
763 - Konstrukce suché výstavby	1 682,62
766 - Konstrukce truhlářské	5 050,82
771 - Podlahy z dlaždic	18 544,95
775 - Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	46 791,77
776 - Podlahy povlakové	28 025,20
781 - Dokončovací práce - obklady keramické	35 539,16
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	24 092,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	38 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	10 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	10 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	8 000,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00

Provozní vlivy
Jiné VRN
Kompletační činnost

0,00
0,00
0,00

9

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

492 611,19

Sídlo



ROZPOČET

Stavba: Oprava bytu

Místo: Josefská 21, Brno

Datum: 10.6.2016

Objednatel: MmBrno,OSM, Husova 3, Brno

Projektant:

Zhotovitel: Teramar, s r.o. , Větrná 23, 635 00 Brno

Zpracovatel:

Radka Volková

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

492 611,19

HSV - Práce a dodávky HSV

188 224,75

3 - Svislé a kompletní konstrukce

546,88

1	K	346244353	Obezdvíka koupelnových van ploch rovných tl 75 mm z pórobetonových přesných příčekovek hladkých Ytong	m2	0,875	625,00	546,88
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

106 015,87

2	K	611325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10%	m2	137,210	92,00	12 623,32
3	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	0,640	323,00	206,72
4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	44,114	214,00	9 440,40
5	K	612311191	Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	44,114	55,00	2 426,27
6	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	1,600	550,00	880,00
7	K	612325422	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	290,678	152,00	44 183,06
8	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	3,200	124,00	396,80
9	K	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	2,208	3 310,00	7 308,48
10	K	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	2,208	217,00	479,14
11	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari-pod dlažby	t	0,207	24 840,00	5 141,88
12	K	631-PC 1	Stavební výpomocí specialistům	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
13	K	631-PC 2	Srovnání násypu v chodbě	m2	27,600	38,00	1 048,80
14	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm - koupelna,wc,kuchyn	m2	21,800	545,00	11 881,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

37 646,70

15	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	137,250	75,00	10 293,75
16	K	965043331	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem tl do 100 mm pl do 4 m2	m3	1,218	3 000,00	3 654,00
17	K	965081213	Bourání podlah z dlaždic keramických tl do 10 mm plochy přes 1 m2-kuchyn,WC,koupelna	m2	20,300	52,30	1 061,69
18	K	965082923	Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl přes 2 m2	m3	1,104	295,00	325,68
19	K	968062354	Vybourání dřevěných rámu oken dvojítych včetně křídel pl do 1 m2	m2	0,640	268,00	171,52
20	K	974031132	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 50 mm š do 70 mm	m	100,000	78,00	7 800,00
21	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	10,000	74,00	740,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
22	K	977131119	Vrty příklepovými vrtáky D do 32 mm do cihelného zdiva nebo prostého betonu	m	2,700	420,00	1 134,00
23	K	978012121	Otlučení vnitřní vápenne nebo vápenocementové omítky stropů rákosových v rozsahu do 10 %	m2	137,210	9,80	1 344,66
24	K	978013141	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 %	m2	284,278	18,70	5 316,00
25	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	44,114	61,40	2 708,60
26	K	978059541	Odekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	44,114	70,20	3 096,80

99 - Přesun hmot

29 430,94

27	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	15,888	1 050,00	16 682,40
28	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	15,888	230,00	3 654,24
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	381,312	9,60	3 660,60
30	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	15,888	342,00	5 433,70

998 - Přesun hmot

14 584,36

31	K	9980180021	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	14,882	980,00	14 584,36
----	---	------------	--	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

266 386,44

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

6 345,00

32	K	711113115	Izolace proti zemní vlhkosti na vodorovné ploše za studena těsnící hmotou	m2	9,500	450,00	4 275,00
33	K	711113125	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena těsnící hmotou	m2	4,500	460,00	2 070,00
34	K	998711202	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 12 m	%	0,000	3,10	0,00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

7 332,96

35	K	721170975	Potrubí z PVC krácení trub DN 125	kus	2,000	9,70	19,40
36	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	4,000	8,50	34,00
37	K	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D 114	m	3,000	24,00	72,00
38	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,000	598,00	598,00
39	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2,000	354,00	708,00
40	K	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	3,000	501,00	1 503,00
41	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 40	m	4,000	294,00	1 176,00
42	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,000	312,00	624,00
43	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 100	m	1,500	476,00	714,00
44	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	1,000	54,60	54,60
45	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	61,20	61,20
46	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,000	90,80	90,80
47	K	721226511	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 40	kus	2,000	682,00	1 364,00
48	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	10,500	17,50	183,75
49	K	998721202	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	%	72,340	1,80	130,21

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod							10 526,94
50	K	722130801	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25	m	16,000	49,00	784,00
51	K	722130831	Demontáž nástěnky	kus	4,000	32,10	128,40
52	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	12,000	236,00	2 832,00
53	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	8,000	287,00	2 296,00
54	K	722181221	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	12,000	49,00	588,00
55	K	722181222	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubiciemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm	m	8,000	58,70	469,60
56	K	722181812	Demontáž plstěných pásů z trub do D 50	m	16,000	21,00	336,00
57	K	722190401	Vývedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	5,000	150,00	750,00
58	K	722232045	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185 °C vnitřní závit	kus	2,000	418,00	836,00
59	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	20,000	37,00	740,00
60	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	20,000	32,10	642,00
61	K	998722202	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%	104,120	1,20	124,94
723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod							1 621,55
62	K	723-pc 1	Úprava potrubí plynu pro napojení nového ohřívače	sada	1,000	1 600,00	1 600,00
63	K	998723202	Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m	%	17,960	1,20	21,55
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty							34 222,81
64	K	725110814	Demontáž klozetu Kombi, odsávací	soub. or.	2,000	131,00	262,00
65	K	725112171	Kombi klozet s hlubokým splachováním	soub. or.	2,000	5 200,00	10 400,00
66	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soub. or.	1,000	120,00	120,00
67	K	725211602	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby bílé bez krytu na sifon 550 mm	soub. or.	1,000	2 100,00	2 100,00
68	K	725220841	Demontáž van ocelová rohová	soub. or.	1,000	126,00	126,00
69	K	725224137	Vana bez armatur výtokových ocelová smaltovaná se zápachovou uzávěrkou délka 1600 mm	soub. or.	1,000	3 920,00	3 920,00
70	K	725515252	Ohřívač plynový zásobníkový závěsný s přirozeným odtahem spalin 75 l/5,2 kW	soub. or.	1,000	13 400,00	13 400,00
71	K	725530823	Demontáž ohřívač	soub. or.	1,000	220,00	220,00
72	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soub. or.	2,000	61,00	122,00
73	K	725822611	Baterie umyvadlové stojánkové pákové	soub. or.	1,000	1 600,00	1 600,00
74	K	725831312	Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a pevným držákem	soub. or.	1,000	1 850,00	1 850,00
75	K	998725202	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 12 m	%	331,650	0,31	102,81
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize							4 500,00
76	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém							3 600,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
77	K	742111200	Montáž rozvodnice oceloplechová nebo plastová běžná do 50 kg	kus	1,000	300,00	300,00
78	M	357-pc 1	rozvodnice bytová PL-31	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
79	K	742991110	Kontrola rozváděč nn silový hmotnosti do 200 kg	kus	1,000	1 000,00	1 000,00
80	K	742-pc 1	Úprava schodišťového rozváděče	kus	1,000	1 000,00	1 000,00

743 - Elektromontáže - hrubá montáž

4 150,00

81	K	743112115	Montáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	10,000	27,00	270,00
82	M	345710630	trubka elektroinstalační ohebná LPFLEX z PVC (ČSN) 2323	m	10,000	11,90	119,00
83	K	743112115-D	Demontáž trubka plastová ohebná D 23 mm uložena pevně	m	5,000	13,40	67,00
84	K	743312120	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 40 mm s víčkem	m	10,000	53,20	532,00
85	M	345718360	lišta elektroinstalační vkladací LV 40 x 15	kus	10,000	40,10	401,00
86	K	743411111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	20,000	54,00	1 080,00
87	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	20,000	9,40	188,00
88	M	345626900	svorkovnice krabicová KOPOS S-66 400 V	kus	40,000	25,00	1 000,00
89	K	743411111-D	Demontáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	10,000	27,70	277,00
90	K	743412520	Montáž krabice přístrojová lištová plastová dvojitá 6482-11	kus	3,000	51,60	154,80
91	M	345715120	krabice přístrojová instalační KP 67x67	kus	3,000	20,40	61,20

744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných

13 604,00

92	K	744241110	Montáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35/35 mm ² pevně	m	10,000	29,00	290,00
93	M	341408410	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 2,50 mm ²	m	10,000	6,10	61,00
94	K	744241110-D	Demontáž vodič Cu izolovaný sk.1 do 1 kV žíla 0,35-35 mm ² pevně	m	10,000	14,90	149,00
95	K	744441100	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy pevně	m	230,000	30,00	6 900,00
96	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm ²	m	95,000	11,00	1 045,00
97	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	135,000	17,60	2 376,00
98	K	744441100-D	Demontáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,40 kg uloženy pevně	m	130,000	15,10	1 963,00
99	K	744441200	Montáž kabel Cu sk.1 do 1 kV do 0,63 kg uloženy pevně	m	10,000	32,00	320,00
100	M	341110980	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x4 mm ²	m	10,000	50,00	500,00

746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče

2 254,00

101	K	746212110	Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm ² na svorkovnici	kus	120,000	17,20	2 064,00
102	K	746212120	Ukončení vodič izolovaný do 4 mm ² na svorkovnici	kus	10,000	19,00	190,00

747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů

16 984,20

103	K	747111111	Montáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	85,00	255,00
104	M	345355150	spínač jednopolový 10A Tango bílý	kus	3,000	159,00	477,00
105	K	747111111-D	Demontáž vypínač nástěnný 1-jednopolový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	3,000	42,30	126,90
106	K	747111125	Montáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	90,60	90,60

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
107	M	345355750	spínač řazení 5 10A Tango bílý	kus	1,000	209,00	209,00
108	K	747111125-D	Demontáž přepínač nástěnný 5-sériový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	1,000	45,40	45,40
109	K	747111126	Montáž přepínač nástěnný 6-střídivý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	10,000	89,50	895,00
110	M	345355550	spínač řazení 6 10A Tango bílý	kus	10,000	170,00	1 700,00
111	K	747111126-D	Demontáž přepínač nástěnný 6-střídivý prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	10,000	44,30	443,00
112	K	747111128	Montáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	95,30	190,60
113	M	345357130	spínač řazení 7 10A Tango bílý	kus	2,000	218,20	436,40
114	K	747111128-D	Demontáž přepínač nástěnný 7-křížový prostředí obyčejné nebo vlhké	kus	2,000	47,30	94,60
115	K	747131400	Montáž přípojka sporáková s doutnavkou se zapojením vodičů	kus	1,000	110,00	110,00
116	M	345363980	spínač páčkový 25A zapuštěná montáž se signální doutnavkou 39563-23C	kus	1,000	400,00	400,00
117	K	747161010	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	68,00	272,00
118	M	345551030	zásuvka 1násobná 16A Tango bílý	kus	4,000	155,00	620,00
119	K	747161010-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů	kus	4,000	33,20	132,80
120	K	747161030	Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,000	71,30	1 140,80
121	M	345551230	zásuvka 2násobná 16A Tango bílá	kus	16,000	166,20	2 659,20
122	K	747161030-D	Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2x (2P + PE) dvojnásobná	kus	16,000	35,80	572,80
123	K	747231150	Montáž jistič jednopólový nn do 25 A ve skříní	kus	5,000	107,10	535,50
124	M	358221090	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 10B/1	kus	4,000	138,50	554,00
125	M	358221110	Jistič 1pólový-charakteristika B LPN (LSN) 16B/1	kus	1,000	119,00	119,00
126	K	747233150	Montáž jistič třípólový nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	201,00	201,00
127	M	358224030	Jistič 3pólový-charakteristika B LPN (LSN) 25B/3	kus	1,000	580,00	580,00
128	K	747240113	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A ve skříní	kus	1,000	129,00	129,00
129	M	358890620	chránič proudový 2pólový DFI 40-2p/0.03 typ AC	kus	1,000	1 600,00	1 600,00
130	K	747411125	Montáž objímka se žárovkou	kus	3,000	36,50	109,50
131	M	345122010	objímka žárovky E14 svorcová 1253-044, termoplast	kus	3,000	23,80	71,40
132	M	347112100	žárovka čirá EcoClassic 40W	kus	3,000	37,90	113,70
133	K	748-pc 1	D+M domácí telefon	kus	1,000	950,00	950,00
134	K	748-pc 2	D+M zvonek	kus	1,000	500,00	500,00
135	K	748-pc 3	Uvedení zvonku a dom.telefonu do provozu	kus	1,000	650,00	650,00

762 - Konstrukce tesařské

1 518,00

136	K	762522811	Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 32 mm	m2	27,600	55,00	1 518,00
-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

763 - Konstrukce suché výstavby

1 682,62

137	K	763121427	SDK stěna předsazená tl 62,5 mm profil CW+UW 50 deska 1xH2 12,5 bez TI EI 15-koupelna	m2	2,700	570,00	1 539,00
138	K	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	16,320	8,80	143,62

766 - Konstrukce truhlářské

5 050,82

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
139	K	766-pc 1	M+d okno dřevěné podobné -horní ve spíži	kus	1,000	5 000,00	5 000,00
140	K	998766202	Přesun hmot	%	46,200	1,10	50,82

771 - Podlahy z dlaždic

18 544,95

141	K	771574115	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených flexibilním lepidlem do 22 ks/m2- koupela,wc,kuchyn	m2	20,250	300,00	6 075,00
142	M	597611350	dlaždice keramické-předb.cena 300Kč/m2	m2	22,275	320,00	7 128,00
143	K	771579191	Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 m2	m2	20,250	9,40	190,35
144	K	771579196	Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým	m2	20,250	32,40	656,10
145	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	20,250	37,00	749,25
146	K	771990111	Vyrovnaní podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	20,250	185,00	3 746,25
147	K	998771202	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 12 m	%	0,000	6,40	0,00

775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)

46 791,77

148	K	775411820	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných připevňovaných vruty	m	64,430	25,00	1 610,75
149	K	775511800	Demontáž podlah vlysových lepených s lištami lepenými	m2	27,600	50,00	1 380,00
150	K	775591905	Oprava podlah dřevěných - tmelení celoplošné vlysové, parketové podlahy	m2	78,300	67,00	5 246,10
151	K	775591919	Oprava podlah dřevěných - broušení celkové včetně tmelení	m2	78,300	150,00	11 745,00
152	K	775591920	Oprava podlah dřevěných - vysátí povrchu	m2	78,300	2,40	187,92
153	K	775591929	Oprava podlah dřevěných - celkové lakování	m2	78,300	340,00	26 622,00
154	K	998775203	Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v objektech v do 24 m	%	0,000	1,10	0,00

776 - Podlahy povlakové

28 025,20

155	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	27,600	9,60	264,96
156	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace podkladu povlakových podlah	m2	27,600	25,00	690,00
157	K	776141111	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	27,600	140,00	3 864,00
158	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah včetně soklu	m2	27,600	94,00	2 594,40
159	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	27,600	105,00	2 898,00
160	M	284122850	podlahovina PVC předb.cena 325 Kč/m2	m2	30,360	320,00	9 715,20
161	K	776223111	Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za tepla	m2	27,600	42,00	1 159,20
162	K	776421111	Montáž a dod. obvodových lišt lepením	m	70,950	94,80	6 726,06
163	K	998776202	Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m	%	283,456	0,40	113,38

781 - Dokončovací práce - obklady keramické

35 539,16

164	K	781414112	Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravouhých do 25 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	44,114	347,00	15 307,56
165	M	597610390	obkladačky keramické -př.cena 300Kč/m2	m2	45,879	320,00	14 681,28
166	K	781419191	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za plochu do 10 m2	m2	44,114	30,00	1 323,42
167	K	781419197	Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za spárování	m	44,114	29,80	1 314,60

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
168	K	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	44,114	38,10	1 680,74
169	K	998781202	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 12 m	%	342,100	3,60	1 231,56

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

24 092,46

170	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	530,130	12,00	6 361,56
171	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	530,130	30,00	15 903,90
172	K	7842211011	Malba SDK	m2	52,200	35,00	1 827,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

38 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

10 000,00

173	K	030001000	Zařízení staveniště	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	---------------------	------	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

174	K	040001000	Inženýrská činnost	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	--------------------	------	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

10 000,00

175	K	060001000	Územní vlivy	sada	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	--------------	------	-------	-----------	-----------

VRN7 - Provozní vlivy

8 000,00

176	K	070001000	Provozní vlivy	sada	1,000	8 000,00	8 000,00
-----	---	-----------	----------------	------	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00