

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 1457

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

JKSO:

Místo: Lysá nad Labem

CC-CZ:

Datum: 9. 2. 2018

Objednatel:

Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L.

IČ: 00239402

DIČ: CZ00239402

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

Agora,arch a staveb atelier.r.o., U soudu, Liberec

IČ: 40230155

DIČ: CZ40230155

Zpracovatel:

Malec

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 0,00

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 0,00

DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 1457

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

Místo: Lysá nad Labem

Datum: 9. 2. 2018

Objednatel: Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L.

Projektant: Agora,arch a staveb atelier.r

Zhotovitel:

Zpracovatel: Malec

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	0,00	0,00
1	Sanace a oprava zdi úsek C - Uznatelné náklady	0,00	0,00
2	Sanace a oprava zdi úsek C- neuznatelné náklady	0,00	0,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		0,00	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

Objekt: 1 - Sanace a oprava zdi úsek C - Uznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel: Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L. Projektant:

Agora,arch a staveb atelier.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

Objekt: 1 - Sanace a oprava zdi úsek C - Uznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel: Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L. Projektant:

Agora,arch a staveb atelier.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	121112112	Sejmutí ornice tl vrstvy přes 150 mm ručně s vodorovným přemístěním do 50 m	m3	42,280	0,00	0,00
					211,4*0,2		42,280
2	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	42,280	0,00	0,00
					"ornice " 42,28		42,280
3	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	211,400	0,00	0,00
					211,4*1,0		211,400
4	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	211,400	0,00	0,00
					211,4		211,400
5	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,285	0,00	0,00
					211,4*0,025		5,285

3 - Svislé a kompletní konstrukce

0,00

6	K	310217861	Zazdívká otvorů pl do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém kamenem tl do 600 mm	kus	70,000	0,00	0,00
					"otvory pro zemní kotvy-počet dle PD"70		70,000
7	K	327215135	Vybourání a doplnění zdiva nadzákladového obkladního z kamene lomařsky upraveného	m3	88,000	0,00	0,00
					"pro kotvy"70*0,1		7,000
					"dle PD výkres č.3-oprava líce zdiva"250*0,3		75,000
					"rub zdiva"20*0,3		6,000
					Součet		88,000

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

0,00

8	K	622335102	Oprava cementové hladké omítky vnějších stěn v rozsahu do 30%	m2	126,840	0,00	0,00
					"rub -dle PD výkr.č.3"211,4*0,6		126,840
9	K	622611402	Nátěr zdiva a omítek hloubkově zpevňující	m2	868,934	0,00	0,00
					"rub +líc-dle PD výkr.č.3"211,4*0,6+592,0		718,840
					"římsa"211,4*0,71		150,094
					Součet		868,934
10	K	622611601	Sjednocující nátěr provedený nástřikem	m2	126,840	0,00	0,00
					"rub -dle PD výkr.č.3"211,4*0,6		126,840
11	K	628631211	Spárování zdí a valů z lomového kamene cementovou maltou hl do 30 mm	m2	592,000	0,00	0,00
					"dle PD výkres č.3"592		592,000
12	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	742,094	0,00	0,00
					"dle PD výkres č.3"592		592,000
					"římsa"211,4*0,71		150,094
					Součet		742,094

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							0,00
13	K	973022241	Vysekání kapes ve zdivu z kamene pl do 0,10 m2 hl do 150 mm "pro zemní kotvy -dle PD" 70	kus	70,000	0,00	0,00
					70,000		
14	K	977151113	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 50 mm do stavebních materiálů "otvory pro zemní kotvy"70*0,55	m	38,500	0,00	0,00
					38,500		
15	K	978036191	Otlučení cementových omítek vnějších ploch rozsahu do 100 % "v.č.3"592	m2	592,000	0,00	0,00
					592,000		
16	K	985132311	Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů ocelových kartáči "dle PD výkres č.3-líc"592 "římsa"211,4*0,71 Součet	m2	742,094	0,00	0,00
					592,000		
					150,094		
					742,094		
17	K	985232501	D+M zemních kotev-kotva,roznáš.deska,táhlo 70	ks	70,000	0,00	0,00
					70,000		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

Objekt: 2 - Sanace a oprava zdi úsek C- neuznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel: Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L. Projektant:

Agora,arch a staveb atelier.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00
VP - Vícepráce	0,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	0,00

ROZPOČET

Stavba: Sanace a oprava ohradní zdi parku v úseku C

Objekt: 2 - Sanace a oprava zdi úsek C- neuznatelné náklady

Místo: Lysá nad Labem

Datum:

9. 2. 2018

Objednatel: Město Lysá nad Labem ,Husovo nam.23,Lysá n.L. Projektant:

Agora, arch a staveb atelier.r.o.

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Malec

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

0,00

HSV - Práce a dodávky HSV

0,00

1 - Zemní práce

0,00

1	K	111201100	Odstranění náletových a popínavých rostlin z povrchu zdi "20% plochy"592*0,2	m2	118,400	0,00	0,00
					118,400		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

0,00

2	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 1,5*592	m2	888,000	0,00	0,00
					888,000		

997 - Přesun sutě

0,00

3	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	31,802	0,00	0,00
4	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km 31,802*5	t	159,010	0,00	0,00
					159,010		

5	K	997013835	Poplatek za uložení stavební sutě (skládkovné)	t	31,802	0,00	0,00
---	---	-----------	--	---	--------	------	------

998 - Přesun hmot

0,00

6	K	998153131	Přesun hmot pro samostatné zdi a valy zděné z cihel, kamene, tvárnic nebo monolitické v do 20 m 262,482+0,115	t	262,597	0,00	0,00
					262,597		

VP - Vícepráce

0,00

	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00
	K						0,00