

Objednávka č.:066	Datum: 22.10.2018
Dodavatel: VM STAV s.r.o. Pod Sychrovem I 709/33 101 00 Praha 10 – Michle IČ: 28250613 DIČ: CZ 28250613	Odběratel: Základní škola Litvínovská 600 Litvínovská 600 190 00 Praha 9 IČO: 61387568 DIČ: CZ61387568
	Vyřizuje: [REDACTED] Email: [REDACTED]

Kompetent: [REDACTED]

Datum vystavení: 22.10.2018

Objednáváme u Vás dle cenové nabídky ze dne 22.10.2018 podle platných zákonných směrnic o odběru, dodávce zboží a službách, tyto dodávky:

Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace včetně opravy sociálního zařízení suterénu prostor pronajatých SSŠVT



Cena bez DPH: 149 010,64,- Kč

21% DPH: 31 292,- Kč

Celkem cena objednávky: 180 303,- Kč včetně DPH

Příjemce zdanitelného plnění uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen ZDPH) ve sjednané lhůtě splatnosti. Důvodem je skutečnost, že dodavatel je ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem daně podle §106a ZDPH popř. naplnění kritérií uvedených v §109 odst. 1 a 2 ZDPH.

V Praze dne 22.10.2018



Cenová nabídka na havarijní opravu vody a kanalizace


Stavba :	Havarijní oprava vody a kanalizace včetně opravy sociálního zařízení v suterénu
Objekt :	prostor pronajatých SSSVT - Litvínovská 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3						
1	340 10-0012 RAA	Svislé a kompletní konstrukce Zazdivka otvoru v příčkách plochy do 4 m2 příčka tloušťky 14 cm - Porotherm P+D cihla 140x497x238 mm	m2	2.00	940.00	1 880.00
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce	1 880,00			
Díl: 61						
2	612 47-0220 RA0	Omitka stěn vnitřní jádrová jednovrstvá	m2	25.00	340.00	8 500.00
3	612 42-1331.R00	Oprava jádrových omítek stěn pod obklady	m2	18.00	218.00	3 924.00
4	612 47-1411.R00	Úprava vnitřních stěn aktivovaným štukem	m2	14.00	192.00	2 688.00
5	612 10-0031.RA0	Oprava omítek stěn vnitřních vápenocem štukových (upravit dle skutečnosti)	m2	14.00	182.00	2 548.00
		Celkem za 61 Úpravy povrchů vnitřní	17 660,00			
Díl: 64						
6	642 94-2111 R00	Výplně otvorů Osazení zárubní dveřních ocelových. pl. do 2.5 m2	kus	1.00	986.00	986.00
8	553-30316	Zárubeň ocelová H 110 600x1970x110 P	kus	1.00	860.00	860.00
		Celkem za 64 Výplně otvorů	1 846,00			
Díl: 94						
9	941 95-5003 R00	Lešení a stavební výtahy Lešení lehké pomocné. výška podlahy do 2.5 m	m2	18.00	225.00	4 050.00
		Celkem za 94 Lešení a stavební výtahy	4 050,00			
Díl: 96						
10	978 50-0010.RA0	Bourání konstrukcí Odsekání vnitřních obkladu	m2	8.00	110.00	880.00
11	771 99-0010 RA0	Výbourání keramické dlažby	m2	14.00	152.00	2 128.00
12	962 20-0011.RA0	Bourání příček z cihel pálených tl.10 cm	m2	2.00	410.00	820.00
13	968 07-2455 R00	Výbourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1.00	740.00	740.00
14	968 06-1125.R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	1.00	126.00	126.00
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí	4 694,00			
Díl: 99						
15	979 08-2113 R00	Staveništní přesun hmot Vodorovná doprava suti po suchu do 1000 m	t	1.46	410.00	598.60
16	979 08-7112.R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	1.46	304.00	443.84
17	979 99-0101.R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	1.89	880.00	1 663.20
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot	2 705,64			
Díl: 721						
18	721 30-1111-R	Vnitřní kanalizace Demontáž přípoj.potrubi kanalizace	soubor	1.00	7 645.00	7 645.00
19	721 14-0-R	Oprava - propojení a doplnění stávajícího potrubí kanalizace	soubor	3.00	1 120.00	3 360.00
20	721 29-0111 R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	soubor	1.00	1 100.00	1 100.00
		Celkem za 721 Vnitřní kanalizace	12 105,00			
Díl: 722						
21	722 20-1111-R	Vnitřní vodovod Demontáž přípoj.potrubi TUV a SV	soubor	2.00	5 420.00	10 840.00
22	734 30-1111-R	Provizorní uzavření přívodů TUV a SV	soubor	1.00	1 469.00	1 469.00
23	722 17-6-R	Oprava-propojení a doplnění stávajících rozvodů TUV a SV	soubor	2.00	8 432.00	16 864.00
24	722 28-0107 R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí	soubor	1.00	860.00	860.00
25	722 29-0234.R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubi	soubor	1.00	860.00	860.00
		Celkem za 722 Vnitřní vodovod	30 893,00			
Díl: 725						
26	725 29-0020.RA0	Zařizovací předměty Demontáž umyvadla včetně baterie a konzol	kus	1.00	280.00	280.00
27	725 40-0529	Demontáž klozetu	kus	1.00	280.00	280.00
28	725 82-0801 R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4.00	112.00	448.00
29	725 81-0811.R00	Demontáž ventilu výtokového nástěnného	kus	2.00	86.00	172.00
30	725 01-3161 R00	Klozet	soubor	1.00	3 182.00	3 182.00
31	551-67406.8	Sedátko LYRA	kus	1.00	642.00	642.00
32	725 01-7163 R00	Umyvadlo na šrouby LYRA Plus 60 x 49 cm. bílé	soubor	1.00	1 682.00	1 682.00
33	725 86-0109.R00	Uzávěrka zápachová umyvadlová T 1016 D 40	kus	4.00	96.00	384.00
34	725 86-9101.R00	Montáž uzávěrek zápach.umyvadlových D 40	kus	4.00	108.00	432.00
35	725 82-9301 R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	3.00	386.00	1 158.00
36	725 82-3121 RT0	Baterie umyvadlová stoján. ruční. vč. otvor odpadu základní	kus	3.00	1 260.00	3 780.00
37	725 86-0213 R00	Sifon umyvadlový HL132. DN 30 40	kus	1.00	320.00	320.00
38	725 81-0401 R00	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	2.00	76.00	152.00
39	725 81-9402 R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	2.00	82.00	164.00

Cenová nabídka na havarijní opravu vody a kanalizace

Stavba :	Havarijní oprava vody a kanalizace včetně opravy sociálního zařízení v suterénu
Objekt :	prostor pronajatých SSŠVT - Litvínovská 600

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
40	725 20-0020 RA0	Montáž zařizovacích předmětů - sprchový kout	kus	1,00	860,00	860,00
41	725 01-6105 R00	sprchový kout komplet	soubor	1,00	8 647,00	8 647,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				22 583,00
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				
43	766 66-0010 RA0	Montáž dveří jednokřídlových šířky 60 cm	kus	1,00	486,00	486,00
44	611-60132	Demontáže prahu	kus	2,00	127,00	254,00
45	611-60132	Dveře vnitřní hladké bílé plně 1 kříd. 60x197	kus	1,00	896,00	896,00
46	549-14622	Dveřní kování	kus	1,00	404,00	404,00
47	766 66-1112 R00	Zpětná montáž dveřních křídel do zárubně	kus	1,00	386,00	386,00
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				2 426,00
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				
48	771 57-5101 R00	Montáž podlah keram. rezné hladké, tmel, 30x30 cm	m2	12,00	480,00	5 760,00
49	597-62313 1	Dlaždice 30x30 cm, dle výběru	m2	12,00	340,00	4 080,00
50	771 10-0010 RAB	Vyrovnání podk samoniv hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	12,00	368,00	4 416,00
	Celkem za	771 Podlahy z dlaždic a obklady				14 256,00
Díl:	776	Podlahy povlakové				
51	776 52-0010 RAB	Podlaha povlaková včetně lišty	m2	6,00	580,00	3 480,00
52	771 10-0010 RAB	Vyrovnání podk samoniv hmotou Planolit 315 inter. nivelační hmota tl. 6 mm, penetrace	m2	6,00	318,00	1 908,00
	Celkem za	776 Podlahy povlakové				5 388,00
Díl:	781	Obklady keramické				
53	781 47-1107 R00	Montáž obkladu vnitřního keramického 30x30 cm	m2	18,00	384,00	6 912,00
54	597-81501	Obklad - dle výběru 30x30 cm	m2	18,00	340,00	6 120,00
	Celkem za	781 Obklady keramické				13 032,00
Díl:	783	Nátěry				
55	783 22-5100 R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	kpl	1,00	2 365,00	2 365,00
	Celkem za	783 Nátěry				2 365,00
Díl:	784	Malby				
56	784 19-1101 R00	Penetrace podkladu univerzální Primalex 1x	m2	186,00	12,80	2 380,80
57	784 19-5212 R00	Malba tekutá Primalex Plus, bílá, 2 x	m2	186,00	36,00	6 696,00
	Celkem za	784 Malby				9 076,80
Díl:	M21	Elektromontáže				
58	210 29-1111-R	Částečná demontáž elektrorozvodu vč. přístroju místnost č.310 - 314	soubor	1,00	2 201,00	2 201,00
59	210 29-0-R	Oprava a doplnění rozvodu el instalace vč. přístroju a osvětlovacích těles	soubor	2,00	2 860,00	5 720,00
	Celkem za	M21 Elektromontáže				7 921,00



Stavba :	Havarijní oprava rozvodů vody a kanalizace včetně opravy sociálního zařízení v sut.
Objekt :	ZŠ Litvínovská 600, Praha 9 Prosek

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	1 880	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	17 660	0	0	0	0
64 Výplně otvorů	1 846	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	4 050	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	4 694	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	2 706	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	12 105	0	0	0
722 Vnitřní vodovod	0	30 893	0	0	0
725 Zařizovací předměty	0	19 683	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	2 426	0	0	0
771 Podlahy z dlaždic a obklady	0	14 256	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	5 388	0	0	0
781 Obklady keramické	0	13 032	0	0	0
783 Nátěry	0	2 365	0	0	0
784 Malby	0	9 077	0	0	0
M21 Elektromontáže	0	0	0	7 921	0
CELKEM OBJEKT	32 836	108 253	0	7 921	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
VRN		0,0	149 010	0
CELKEM VRN				0