

## Výkaz výměr

## Dodávka a montáž kamerového bodu v lokalitě ul. C. Boudy II.

název položky	výrobce a model	cena za mj.	počet	jedn. otka	cena celkem
<b>Materiál</b>					
Kamerový bod MKDS IP PTZ full HD v3 fixace na nosnou konstrukci		88 341 Kč	1	kpl	88 341 Kč
Maintenance XProtect Expert Device Channel License	MILESTONE	1 837,20 Kč	1	ks	1 837,00 Kč
Ucpávková vývodka Pg 9 s maticí		5 Kč	1	ks	5 Kč
Montážní materiál		1 776,55 Kč	1	kpl	1 777,00 Kč
Zesílený kamerový stožár včetně konstrukčních prvků	Kam 8 159/133/114	18 943,00 Kč	1	kpl	18 943,00 Kč
XProtect Expert Device Channel License	MILESTONE	5 420,00 Kč	1	ks	5 420,00 Kč
Zálohovaný rozvaděč včetně přepětových ochran	R [REDACTED] UP/0	29 500,00 Kč	1	kpl	29 500,00 Kč
Beton		2 927,52 Kč	1	m3	2 928,00 Kč
Plastová roura průměr 300 mm		1 144,80 Kč	1	m3	1 145,00 Kč
Plastové víčko průměr 89		276,00 Kč	1	ks	276,00 Kč
Uchycení výložníku		1 500,00 Kč	1	ks	1 500,00 Kč
Příruba na rozvaděč na sloup		1 000,00 Kč	1	ks	1 000,00 Kč
Kabel Cyky - J 3 x 2,5		20,22 Kč	15	m	303,00 Kč
Zemní vodič FeZn		31,07 Kč	12	kg	373,00 Kč
Kabel F/UTP - PE	SXKD-5E-FTP-PE	12,93 Kč	10	m	129,00 Kč
<b>Materiál celkem</b>					<b>153 476,68 Kč</b>
<b>Montáž</b>					
Kompletace komponent, montáž a nastavení		13 300 Kč	1	kpl	13 300 Kč
Implementace do stávajícího záz. systému MP Kladno 1x IP kamera včetně sabotáže		15 680 Kč	1	kpl	15 680 Kč
Prac. projekt, zaškolení, dokumentace skutečného provedení		8 100 Kč	1	kpl	8 100 Kč
cestovné přivezení betonu 10 km		25 Kč	1	km	25 Kč
Postavení sloupu, protažení kabelů, příprava průchodek, výkopové práce, uzemnění		9 940 Kč	1	kpl	9 940 Kč
odvoz zeminy se skládkovným do 20km		794 Kč	1	m3	794 Kč
cestovné plošina 15 km		15 Kč	1	km	15 Kč
vysokozdvízná plošina 10m, vč. obsluhy		560 Kč	8	h	4 480 Kč
Elektrorevize		1 750 Kč	1	kpl	1 750 Kč
Svařování opt. vláken, vč. měření optických spojů a vypracování protokolu		2 870 Kč	1	kpl	2 870 Kč
<b>Montáž celkem</b>					<b>56 954,00 Kč</b>
<b>Celkem bez DPH:</b>					<b>210 430,68 Kč</b>