

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 6. 2018

Registrační číslo objednatele: S/20/2018/0075

Registrační číslo zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení § 2586 až § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění změn a doplňků (dále jen „smlouva“ včetně jejich příloh citovaných v závěru) uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku mezi účastníky:

I.

Smluvní strany

Objednatel: Městská část Praha 20
Jívanská 647, 193 21 Praha – Horní Počernice
IČ 00240192
DIČ: CZ00240192
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
oprávněný zástupce: Hana Moravcová, starostka MČ Praha 20
oprávněný zástupce ve věcech realizačních a technických:
Ing. Zdeněk Vavruška, tel.: [REDAKCE]
Ing. Aleš Lada, tel.: [REDAKCE]

(dále jen **objednatel**)

Zhotovitel: DC ENGINEERING spol. s.r.o.
sídlo: Nám. 14. října 1307/2, 150 00 Praha 5
IČ: 02414864
DIČ: CZ02414864
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
zastoupený/á: Petrem Cickem – jednatelem společnosti
ve věcech realizačních a technických: [REDAKCE]

Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. S/20/2018/0075 ze dne 26. 6. 2018 na dílo „Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV)“ následovně:

Termín plnění se v článku III. Odstavci 1 mění takto:

Termín ukončení prací a předání řádně provedeného díla: 19.11.2018

Cena díla v článku IV. Odstavci 2, 3 a 4 smlouvy o dílo se upravuje takto:

Cena díla dle uzavřené SoD	3 184 058,07 Kč bez DPH
DPH 21 %	668 652,19 Kč
Výše dodatku č. 1	283 999,69 Kč bez DPH
DPH 21 %	59 693,93 Kč
Nová cena díla	3 468 057,76 Kč bez DPH
DPH 21 %	728 346,12 Kč
Nová celková cena díla	4 196 403,88 Kč včetně DPH

Cena díla a posun termínu dokončení díla byli upraveny z následujících důvodů:

1) Objekt vykazoval statické trhliny. Byly provedeny sondy, při kterých bylo zjištěno, že objekt byl stavěn ve 2 etapách. Původní objekt (místnost č. 1.00 a 1.08) nebyl staticky napojen na přístavbu (východní strana). Bylo zjištěno, že ztužující věnec probíhá ve 2 rozdílných úrovních a není propojen výztuží - stejně tak základový pás. Statikem bylo tedy navrženo ztužení objektu pomocí táhel.

2) V návaznosti na bod 1 bylo zjištěno, že hrubá podlaha a nosná konstrukce střechy v původním objektu jsou v jiných výškových úrovních než v přístavbě. Bylo tedy nutné doplnit cca 10 cm betonu v souvrství podlahy v původním objektu a na střeše bylo nutné odstranit škvárové násypy včetně doplňujících vyzdívek.

3) V důsledku změny ČSN pro elektroinstalace bylo nutné doplnit pospojování uzemnění a přidat pogumované kabely pro připojení budoucího vybavení.

4) Z důvodu plánu objednatele využít jihozápadní část pozemku č. 4413/1 pro budoucí zastavěnost, byly do této části připraveny přípojky elektro, vody a kanalizace

5) V rámci úsporných opatření byl materiál klempířských výrobků TiZn změněn na pozinkovaný plech. Dále nebylo nutné oplechovávat atiky na střeše objektu. Bylo nutné upravit technologický postup provedení střešního souvrství.

Tento dodatek č. 1 se vystavuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.


DOLOŽKA o splnění podmínek podle § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění změn a doplňků. Městská část Praha 20 potvrzuje, že byly splněny podmínky předchozího schválení radou. Uzavření tohoto dodatku schválila RMČ Praha 20 dne 16.10.2018 usnesením č. RMC/131/8/1956/18.

Přílohy:

1x Položkový rozpočet víceprací


V Praze dne
2018

Za objednatele:



Hana Moravcová
Starostka MČ Praha 20

Za zhotovitele:



Petr Cicko
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: NACHVALCE

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

KSO:

Místo: Na Chvalce (ČOV)

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 20

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

Poznámka:

Cena bez DPH	283 999,69
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	21,00%	283 999,69	59 639,93
DPH sníž. přenesená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	343 639,62
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: NACHVALCE

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		283 999,69	343 639,62	
01	Ostatní práce	277 571,10	335 861,03	STA
02	ELEKTRO-DOPLNĚNÍ	42 735,73	51 710,23	STA
03	Odpočty	-47 477,14	-57 447,34	STA
04	VON	11 170,00	13 515,70	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

01 - Ostatní práce

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

Cena bez DPH

277 571,10

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	277 571,10	21,00%	58 289,93
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

335 861,03

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

01 - Ostatní práce

Místo:

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

277 571,10

HSV - Práce a dodávky HSV

236 554,79

3 - Svislé a kompletní konstrukce	3 000,00
4 - Vodorovné konstrukce	4 473,30
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	26 491,58
8 - Trubní vedení	37 845,42
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	104 958,92
997 - Přesun sutě	59 785,57
998 - Přesun hmot	925,65

PSV - Práce a dodávky PSV

41 016,31

712 - Povlakové krytiny	30 137,59
764 - Konstrukce klempířské	8 636,60
767 - Konstrukce zámečnické	2 242,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

01 - Ostatní práce

Místo:

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

277 571,10

D HSV Práce a dodávky HSV 236 554,79

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 3 000,00

1	K	331231127	Pilíře volně stojící z cihel pálených čtyřhranné až osmihranné (průřezu čtverce, T nebo kříže) pravouhlé pod omítku nebo režné, bez spárování z cihel plných dl. 290 mm P 20 až P 25 M I, na maltu ze suché směsi 10 MPa	m3	0,300	10 000,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	----	-------	-----------	----------	----------------

D 4 Vodorovné konstrukce 4 473,30

2	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	m3	5,550	806,00	4 473,30	
---	---	-----------	--	----	-------	--------	----------	--

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 26 491,58

3	K	619315131	Vytažení fabionů, hran a koutů při opravách vápenných omítek (s dodáním hmot) jakékoliv délky	m	162,525	163,00	26 491,58	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. Pohledové plochy fabionů a profilů se od plochy stěn a stropů neodečítají.

VV

"interiér

VV

6,03+4,335+1,73+4,6+1,73+1,36+4,54+3,12+2,950+4,405+3,610+1,495+0,1+1,495+1,95

43,450

VV

(1,59+1,685)*2+3,785+1,510+1,820+1,06+0,955+0,955+0,955+0,955+0,955+0,75+1,825+1,225

24,255

VV

2,62+2,515+1,820+1,515

8,470

VV

"exteriér

VV

(11,8+9,840+6,91+0,685+1,86+0,41+4,94+1,365+1,2+1,94+1,2+1,025)*2

86,350

VV

Součet

162,525

D 8 Trubní vedení 37 845,42

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	871171121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylenu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 40 mm	m	52,350	67,00	3 507,45	
5	M	286136531	potrubí vodovodní PE LD (rPE) D 40 x 3,7 mm s ochranou vrstvou	m	58,500	41,00	2 398,50	
6	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,350	14,50	759,08	
7	K	892372111	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 210,00	12 420,00	
8	K	871184201	Montáž kanalizačního potrubí z PE SDR11 otevřený výkop sklon do 20 % svařovaných na tupo D 40x3,7mm	m	52,350	51,30	2 685,56	
9	M	286133800	potrubí kanalizační tlakové PE100 SDR 11, návín se signalizační vrstvou 40 x 3,7 mm	m	58,500	49,50	2 895,75	
37	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	52,350	14,50	759,08	
10	K	892352121	Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při tlakových zkouškách vodou	kus	2,000	6 210,00	12 420,00	

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

104 958,92

11	K	962032230R06	Bourání otvorů do zdiva pro kotvení táhla	ks	10,000	200,00	2 000,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	965082923	Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného násypu na střeších tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2	m3	6,250	438,00	2 737,50	CS ÚRS 2018 01
13	K	985622313R05	Spínání objektů - montáž táhla ze závitových tyčí D přes 32 mm včetně napínacího prvku	m	50,000	1 000,00	50 000,00	
14	M	13010818	ocel profilová UPN 120 jakost 11 375	t	0,081	21 800,00	1 765,80	CS ÚRS 2018 01
15	M	14015020R02	trubka ocelová bezešvá 35x5,0mm	m	50,000	243,00	12 150,00	
16	M	14031025	trubka ocelová podélně svařovaná hladká jakost 11 343 57x3mm	m	10,000	103,00	1 030,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	31120001R01	podložka 7/80/80mm	ks	10,000	10,00	100,00	
18	M	13021445R04	matice pro CKT celozávitovou kotevní tyč D 35mm S 670 H	kus	10,000	283,00	2 830,00	
19	M	59610003	cihla pálená plná 290x140x65mm přes P20 do P40	kus	80,000	7,18	574,40	CS ÚRS 2018 01
20	M	58564005.LBC	Zdici malta 10 MPa, 25 kg	t	0,150	3 400,00	510,00	
21	K	963013530	Bourání stropů s keramickou výplní jakékoliv tloušťky	m3	7,300	2 710,00	19 783,00	CS ÚRS 2018 01
22	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20	m3	3,406	3 370,00	11 478,22	

D 997 Přesun sutě

59 785,57

23	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	26,750	544,00	14 552,00	Ceny z SoD
24	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,750	213,00	5 697,75	Ceny z SoD
25	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	374,500	9,27	3 471,62	Ceny z SoD
26	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z izolačních materiálů zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 170 604	t	9,282	1 740,00	16 150,68	CS ÚRS 2018 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně. 3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p>								
27	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	17,468	1 140,00	19 913,52	Ceny z SoD
D 998 Přesun hmot							925,65	
28	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	1,089	850,00	925,65	
D PSV Práce a dodávky PSV							41 016,31	
D 712 Povlakové krytiny							30 137,59	
29	K	712300832	Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé	m2	103,188	16,80	1 733,56	CS ÚRS 2018 02
	VV		12,015*9,84		118,228			
	VV		-4,98*3,02		-15,040			
	VV		Součet		103,188			
30	K	712363312	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnitřní koutová lišta rš 100 mm	kus	15,000	181,00	2 715,00	CS ÚRS 2018 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.</p>								
31	K	712363313	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m vnější koutová lišta rš 100 mm	kus	15,000	181,00	2 715,00	CS ÚRS 2018 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.</p>								
32	K	712363316	Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC, délka 2 m okapnice rš 200 mm	kus	22,000	270,00	5 940,00	CS ÚRS 2018 01
<p><i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šířku. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.</p>								
33	K	712363501	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu vnitřní plocha	m2	73,690	135,00	9 948,15	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

PSC

34	K	712363502	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu okraj	m2	25,890	202,00	5 229,78	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

PSC

35	K	712363503	Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 140 mm do 200 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo pórobetonu roh	m2	6,900	269,00	1 856,10	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	---	----	-------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodávku kotev. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku fólie, tato se oceňuje ve specifikaci. 3. Kotvení plechových lišt rš větší než 200 mm se oceňují katalogem 800-764 Klempířské konstrukce. 4. Vymezení rohových a okrajových částí je dané kotevním plánem nebo výpočtem podle přílohy č. 3 tohoto katalogu.

PSC

D 764

Konstrukce klempířské

8 636,60

36	K	764216403	Óplechování parapetů z pozinkovaného plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm	m	7,500	230,00	1 725,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	764511404	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm	m	11,800	250,00	2 950,00	CS ÚRS 2018 01
38	K	764518403	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků hranatý, o straně 120 mm	m	6,400	619,00	3 961,60	CS ÚRS 2018 01

D 767

Konstrukce zámečnické

2 242,12

39	K	767996702R03	Řezáním UPN 120 o hmotnosti jednotlivých dílů do 100 kg	kg	80,000	13,90	1 112,00	CS ÚRS 2018 01
40	K	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	0,760	1 050,00	798,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

41	K	998767181	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu	t	0,760	437,00	332,12	CS ÚRS 2018 01
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------	----------------

PSC

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny pro přesun hmot stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu se používají tehdy, pokud je možné určit hmotnost za celý stavební díl. Do této hmotnosti se započítává i hmotnost materiálů oceňovaných ve specifikaci. 2. Pokud nelze jednoznačně stanovit hmotnost přesunovaných materiálů, lze pro výpočet přesunu hmot použít orientačně procentní sazbu. Touto sazbou se vynásobí rozpočtové náklady za celý stavební díl včetně nákladů na materiál ve specifikacích. 3. Příplatek k cenám -7181 pro přesun prováděný bez použití mechanizace, tj. za ztížených podmínek, lze použít pouze pro hmotnost materiálu, která se tímto způsobem skutečně přemísťuje.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

02 - ELEKTRO-DOPLNĚNÍ

KSO:

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

Cena bez DPH

42 735,73

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	42 735,73	21,00%	8 974,50
DPH sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

51 710,23

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt: **02 - ELEKTRO-DOPLNĚNÍ**

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	42 735,73
PSV - Práce a dodávky PSV	42 735,73
741 - Elektroinstalace - silnoproud	42 735,73

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

02 - ELEKTRO-DOPLNĚNÍ

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

42 735,73

D PSV Práce a dodávky PSV

42 735,73

D 741 Elektroinstalace - silnoproud

42 735,73

1	K	741122024	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 4x10 mm ²	m	60,000	34,00	2 040,00	CS ÚRS 2018 01
2	M	1212205	KABEL CYKY 4Dx10 (CYKY-O 4X10)	kus	60,000	100,27	6 016,20	
3	K	741122031	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm ²	m	32,000	36,70	1 174,40	CS ÚRS 2018 01
4	M	1218045	KABEL TITANEX H07RN-F 5G2,5	kus	17,000	55,93	950,81	
5	M	1257397007	KABEL CYKY-J 5x1,5, BUBEN	kus	15,000	19,95	299,25	
6	K	741122015	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (CYKY), počtu a průřezu žil 3x1,5 mm ²	m	60,000	27,30	1 638,00	CS ÚRS 2018 01
7	M	1257383007	KABEL CYKY-J 3x1,5, BUBEN	kus	60,000	12,12	727,20	
8	K	741112064R01	Montáž trubky ohebné	m	150,000	25,80	3 870,00	
9	M	8500197874	Spojka korugované trubky pr. 50 mm	ks	4,000	23,94	95,76	
10	M	8500197990	Trubka korugovaná ohebná černá pr. 50 mm	m	150,000	13,97	2 095,50	
11	K	741112064R04	Montáž přepětové ochrany	kpl	1,000	2 985,00	2 985,00	
12	M	8500038042	Drát zemnicí FeZn pr. 10 mm (20kg/bal = 32,2bm)	kg	20,000	42,00	840,00	
13	K	741112064R02	Montáž jističe	ks	1,000	158,00	158,00	
14	M	1325796	JISTIC FAZ6-B10/3 3P 10A	kus	1,000	616,67	616,67	
15	K	741112064R03	Montáž přepětové ochrany	ks	1,000	1 589,00	1 589,00	
16	M	1001725	PREPETOVA OCHRANA X12FV1/24R1/JB	kus	1,000	6 018,74	6 018,74	
17	K	Pol33	Výchozí revize hromosvodu	kpl	1,000	2 325,70	2 325,70	
18	K	Pol35	Drobný a nespécifikovaný materiál	kpl	1,000	6 670,50	6 670,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	741130061	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením nastřelením kabelového oka se smršťovací záklopkou nebo páskou, průřezu žily do 25 mm ²	kus	15,000	175,00	2 625,00	CS ÚRS 2018 01

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

03 - Odpočty

KSO:

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

Cena bez DPH

-47 477,14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	-47 477,14	21,00%	-9 970,20
sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-57 447,34

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

03 - Odpočty

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

-47 477,14

PSV - Práce a dodávky PSV

-47 477,14

712 - Povlakové krytiny

-11 135,04

764 - Konstrukce klempířské

-36 342,10

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

03 - Odpočty

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

-47 477,14

D PSV Práce a dodávky PSV -47 477,14

D 712 Povlakové krytiny -11 135,04

1	K	712361702	Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií přilepenou bodově	m2	-106,048	105,00	-11 135,04	
---	---	-----------	---	----	----------	--------	------------	--

D 764 Konstrukce klempířské -36 342,10

2	K	764141331	Krytina střechy rovné drážkováním z tabulí z TiZn lesklého plechu sklonu do 30°	m2	-0,900	1 360,00	-1 224,00	
3	K	764244303	Oplechování horních ploch a nadezdívek bez rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 250 mm	m	-11,800	494,00	-5 829,20	
4	K	764246303	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 250 mm	m	-7,500	353,00	-2 647,50	
5	K	764248304	Oplechování římsy rovné mechanicky kotvené z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-33,700	372,00	-12 536,40	
6	K	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	-11,800	615,00	-7 257,00	
7	K	764548324	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 120 mm	m	-6,400	1 070,00	-6 848,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

04 - VON

KSO:

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 27. 8. 2018

IČ: 00240192

DIČ: CZ00240192

IČ: 02414864

DIČ: CZ02414864

IČ: 26758253

DIČ: CZ26758253

Cena bez DPH

11 170,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH zákl. přenesená	11 170,00	21,00%	2 345,70
DPH sníž. přenesená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

13 515,70

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt: **04 - VON**

Místo: Na Chvalce (ČOV)

Datum: 27. 8. 2018

Zadavatel: Městská část Praha 20

Projektant: RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč: DC ENGINEERING spol. s r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	11 170,00
Ostatní - Ostatní	11 170,00
<hr/> 200 - Ostatní náklady	<hr/> 11 170,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Rekonstrukce objektu Na Chvalce (bývalého objektu ČOV) - Dodatek č. 1

Objekt:

04 - VON

Místo:

Na Chvalce (ČOV)

Datum:

27. 8. 2018

Zadavatel:

Městská část Praha 20

Projektant:

RIPS projekt s.r.o.

Uchazeč:

DC ENGINEERING spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							11 170,00	
D		Ostatní	Ostatní				11 170,00	
D		200	Ostatní náklady				11 170,00	
1	K	0101	Zařízení staveniště	kpl	1,000	8 512,00	8 512,00	
2	K	0102	územní vlivy	kpl	1,000	2 658,00	2 658,00	