

SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele:

Smluvní strany:

Město Lipník nad Bečvou

se sídlem: náměstí T. G. Masaryka 89/11, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 00301493

Zastoupení: Ing. Miloslav Prikryl, starosta

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

číslo účtu: [REDACTED]

V technických věcech jedná za objednatele:

Ing. Zuzana Dlesková

kontakt: [REDACTED] email: [REDACTED]

(dále také jen „objednatel“) na straně jedné

a

Název zhotovitele Traweko 96 s.r.o.

se sídlem: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 25363751

DIČ: CZ25363751

Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

Zastoupená/jednající: Zdeněk Trávníček – jednatel společnosti

(dále také jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „zákon“), ve znění pozdějších předpisů tuto Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I. Předmět díla

1. Předmětem této smlouvy je provedení veřejné zakázky „**Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti**“ (dále jen „dílo“).
2. Dílo bude realizované v souladu se zadávací dokumentací a projektovými dokumentacemi „Zřízení bezbariérové jazykové učebny ve 3. NP objektu ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou, Hranická 511“, na pozemku parc. č. st. 716/1 v katastrálním území Lipník nad Bečvou“, zpracované Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539 v 12/2017 a „Zřízení výtahu v ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou č.p. 511“, ul. Hranická na pozemku parc. č. st. 716/1 (zastavěná plocha a nádvoří) v katastrálním území Lipník nad Bečvou zpracované Ing. arch. Janem Dohnalem, ČKA 03256 v červnu 2017.
3. Dílo bude provedeno v souladu s rozhodnutím, stavebním povolením č. 20/2018 vydaným Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavebním úřadem č.j. MU/10259/208/SÚ-UŘLIP1, které nabylo právní moci dne 26. 05. 2018 a rozhodnutím č. 49/2017 o umístění stavby a stavební povolení vydaným Městským úřadem Lipník nad Bečvou, Stavebním úřadem, č.j. MU/23403/2017/SÚ-UŘLIP1, které nabylo právní moci 6. 12. 2017.
4. Zhotovitel provede práce a dodávky specifikované a oceněné v položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy o dílo. Dále bude dílo provedeno zhotovitelem s právními a technickými

požadavky platnými v době podpisu smlouvy o dílo a v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.

II. Doba plnění

1. Dílo, které je předmětem plnění této smlouvy, bude zhotovitelem provedeno v termínu:

Předpokládaný termín zahájení realizace: 01. 07. 2019

Termín dokončení realizace díla: 30. 08. 2019

O zahájení realizace díla bude vyhotoven protokol (zápis).

2. V případě prodloužení objednatele se splněním všech jeho povinností dle této smlouvy z důvodu náležitých na straně zhotovitele, posouvá se termín plnění zhotovitele uvedený v čl. 3, bod A o dobu prodloužení objednatele se splněním jeho povinností.
3. Termín řádného dokončení díla bude prodloužen:
- jestliže překážky v práci zaviní objednatel,
 - jestliže přerušeni prací bylo zaviněno vyšší mocí (záplavy, zemětřesení, kroupy, spady popílků, kyselých dešťů, kosmického odpadu a podobně), kdy nelze provádět plánované akce.
4. Dojde-li k zastavení prací z důvodu překážek uvedených v předcházejícím bodě 3.b) musí zhotovitel učinit vše, aby umožnil pokračování prací a zabránil případným škodám a ekonomické újmě, které by mohly vzniknout objednateli. Po odstranění překážek je zhotovitel povinen okamžitě zahájit práce a před jejich zahájením uvědomí objednatele. Prodloužení lhůty provádění stavebních prací se propočte podle délky trvání překážky s přihlédnutím k nutné době na obnovení prací a posunu do nepříznivých klimatických podmínek, za kterých nelze provádět plánované práce.

III. Cena za dílo a platební podmínky

1. Cena za kompletní provedení díla činí:

bez DPH	3.370.273,-Kč
včetně DPH	4.078.030,-Kč

Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

2. Cena za dílo je cenou smluvní na základě předchozí cenové nabídky zhotovitele a je platná po celou dobu trvání této smlouvy bez ohledu na vývoj inflace, změn daňových sazeb či jiné skutečnosti, promítající se do ceny výrobků či služeb na trhu. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy a nepodléhá žádným jiným změnám, než těm, které jsou uvedeny ve smlouvě. Zhotovitel nemůže požadovat zvýšení ceny ani tehdy, vyžádalo-li si provedení díla tak, jak bylo sjednáno, jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno nebo mají-li rozsah nebo nákladnost sjednané práce za následek překročení ceny nebo objeví-li se potřeba dalších prací k dokončení díla, které bylo možné při uzavírání smlouvy na základě zkušeností a odborných znalostí zhotovitele rozumně předpokládat. V průběhu realizace díla nesmí dojít k navýšení ceny díla z důvodu rozdělení díla na stavební etapy.
3. Veškeré poplatky a náklady na evidenci, odvoz, uložení, skladování, likvidaci či jiné nakládání s vytěženými či jinak vzniklými odpady, obaly či jinými nepotřebnými materiály při provádění díla nese zhotovitel. Veškeré náklady na ochranná a bezpečnostní opatření potřebná pro provedení díla nese zhotovitel.
4. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení nebo neprovedení prací, které lze na základě této smlouvy označit za vícepráce nebo méněpráce, musí zhotovitel postupovat v těsné součinnosti s objednatelem. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele bez zbytečného odkladu. Obě strany následně změnu sjednané ceny za dílo písemně dohodnou formou dodatku ke smlouvě.

5. Vícepráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které nebyly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr a jejichž provedení smluvní strany před podpisem této smlouvy nemohly objektivně předpokládat a jejichž provedení je objektivně nezbytné k řádné funkci díla a k jeho dokončení.
6. Méněpráce jsou jakékoliv práce nebo dodávky, které byly součástí projektové dokumentace nebo výkazu výměr, nebo jejichž provedení je obvyklé vzhledem k povaze prováděného díla, ale jejichž provedení není třeba k řádné funkci díla nebo jeho dokončení, aniž by tím dílo ztratilo svou jakost nebo kvalitu.
7. Přípustné jsou vícepráce (dodatečné stavební práce nebo dodávky), které mohou být uplatněny pouze v případech, kdy se jedná o objektivní, věcně správné a nepředvídatelné náklady, nutné pro realizaci díla a tedy k naplnění cílů a parametrů projektu. Zhotovitel je povinen před tím uplatnit podle § 2594 nebo § 2627 zákona č. 89/2012, občanský zákoník, tj. že pokud při realizaci díla bez zbytečného odkladu neupozorní objednatele na nevhodnou povahu jeho pokynů k provedení díla, nebo zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a nesplní vůči objednateli svou zákonnou oznamovací povinnost, pak objednatel není povinen uhradit zhotoviteli provedené vícepráce z titulu bezdůvodného obohacení.
8. Dojde-li při realizaci díla k výskytu výše uvedených víceprací nutných k dokončení stavby, zpracuje zhotovitel přesný výkaz těchto prací a ocenění prací v cenách položkového rozpočtu a ostatní dle obecně známých sborníků doporučených cen (např. označení sborníků URS Praha, a.s.; RTS a.s. aj.) vztahující se k období realizace.
9. Platby budou probíhat bezhotovostní formou na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě. Smluvní strany se dohodly, že změnu bankovního spojení a čísla účtu zhotovitele lze provést pouze písemným dodatkem k této smlouvě nebo písemným sdělením prokazatelně doručeným zhotovitelem objednateli nejpozději spolu s příslušnou fakturou. Toto sdělení musí být originální a musí být podepsáno zhotovitelem. V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě nebo bude uvedeno bankovní spojení a číslo účtu zhotovitele v rozporu s touto smlouvou nebo v rozporu s písemným sdělením o jeho změně nebo tyto náležitosti budou uvedeny chybně, může objednatel fakturu vrátit zhotoviteli se žádostí o provedení opravy či o doplnění. Ode dne doručení nové, doplněné nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.
10. Zhotoviteli nebudou poskytovány zálohy.
11. Faktura bude obsahovat řádný, vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací, popřípadě i jiné doklady, vyžaduje-li je tato smlouva. V příslušných fakturách musí být zhotovitelem použity stejné definice pro plnění prací, služeb nebo dodávek jako ve smlouvě. Faktury musí být prokazatelně doručeny objednateli na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. Fakturace bude probíhat měsíčně. Daňový doklad (faktura) musí dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů obsahovat náležitosti dle ustanovení § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
12. Splatnost částky uvedené ve faktuře činí 30 dnů ode dne prokazatelného doručení originálu faktury objednateli. Objednatel není vázán zhotovitelem chybně stanoveným datem splatnosti na faktuře. K faktuře obsahující práce nebo dodávky nebo jejich cenu neodsouhlasené objednatelem se nepřihlíží a objednatel není povinen v ní fakturovanou částku uhradit.
13. V případě, že účetní doklad nebude obsahovat požadované náležitosti, je objednatel oprávněn jej vrátit zpět k doplnění. Lhůta splatnosti počne běžet znovu od doručení řádně opraveného dokladu.
14. V případě, že splatnost faktur připadne na den pracovního klidu nebo volna, jsou splatné následující pracovní den.

IV. Předání místa plnění

1. Objednatel předá zhotoviteli místo plnění po předchozí telefonické dohodě obou smluvních stran.
2. O předání místa bude vyhotoven písemný záznam (zápis, protokol).

V. Předání a převzetí díla

1. O předání a převzetí díla pořídí zápis zástupci pro technická jednání obou smluvních stran. Zápis se sepisuje i v případech, kdy objednatel převzetí díla odmítne. Zápis musí obsahovat všechny identifikační údaje přejímaného díla, termíny skutečného zahájení a ukončení díla, případně též soupis vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami jejich odstranění a dále prohlášení objednatele, zda dílo přejímá.
2. Nedokončené dílo není objednatel povinen převzít.
3. Zhotovitel vyklidí místo plnění do jednoho pracovního dne ode dne předání a převzetí díla objednatelem.

VI. Odpovědnost za vady, záruka za jakost

1. Provedené dílo má vady, jestliže neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými předpisy a technickými normami. Zhotovitel odpovídá za vady faktické i právní, zjevné i skryté, které má dílo v době přechodu nebezpečí škody na objednatele a dále za ty, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku za jakost díla spočívající v tom, že dílo, jakož i jeho veškeré části včetně skrytých, bude po dohodnutou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí díla bez vad objednatelem a **trvá šedesát (60) měsíců**.
3. Objednatel oznámí zhotoviteli vadu bez zbytečného odkladu po jejím zjištění datovou zprávou nebo doporučeným dopisem na adresu zhotovitele (reklamace). V reklamaci musí být vada popsána.
4. V případě, že objednatel nesdělí při reklamaci v rámci zákonné doby odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční doby zhotoviteli jiný požadavek, je zhotovitel povinen reklamované vady nejpozději do třiceti (30) dnů poté, co mu budou oznámeny, vlastním nákladem odstranit. Pokud tak zhotovitel neučiní včas nebo řádně, má objednatel právo požadovat přiměřenou slevu z ceny za dílo či od této smlouvy odstoupit.
5. Neodstraní-li zhotovitel vady díla v dohodnuté lhůtě, vzniká objednateli rovněž právo vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou, včetně práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli náklady spojené s opravou do třiceti (30) dnů po obdržení vyúčtování nákladů objednatele.
6. Odevzdáním nového plnění v rámci odstranění vady a o odpovědnosti za vady tohoto plnění platí ustanovení této smlouvy týkající se místa a způsobu plnění a uplatňování práv z odpovědnosti za vady obdobně.

VII. Smluvní pokuty

1. Objednatel je oprávněn v případě porušení smlouvy zhotovitelem uplatnit vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu a v takovém případě je zhotovitel povinen smluvní pokutu objednateli zaplatit. Smluvní strany sjednávají smluvní pokutu pro následující případy porušení smlouvy a v následující výši:
 - a. V případě prodlení zhotovitele s předáním díla bez vad činí výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.
 - b. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad uvedených v protokolu o předání díla v dohodnutém termínu činí výše smluvní pokuty 0,1 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení, a to až do odstranění poslední z vad uvedených v protokolu.
 - c. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad, které se na díle vyskytnou v zákonné době odpovědnosti zhotovitele za vady nebo záruční době, činí výše smluvní pokuty 0,1 %

z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení. Jedná-li o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu, činí výše smluvní pokuty 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

- d. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za porušení povinností v rámci BOZP na staveništi uložených mu touto smlouvou a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy, a to za každý jednotlivý případ ve výši 2000,- Kč;
 - e. zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu, pokud nebude průběžně pořizovat fotodokumentaci stavebních a zejména zakrývaných prací dle této smlouvy, a to ve výši 2000,- Kč za každý jednotlivý případ;
2. Zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem nezavazuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou.
 3. Smluvní strany se dohodly pro případ prodlení s úhradou finančního plnění kteroukoli z obou smluvních stran podle této smlouvy na úroku z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
 4. Nárok na smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody ve výši tuto smluvní pokutu přesahující.

VIII. Technické podmínky

1. Dodavatel je povinen vést stavební deník. Práva a povinnosti zhotovitele a objednatele při vedení stavebního deníku upravuje prováděcí vyhláška ke stavebnímu zákonu v platném znění.

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu posledním Účastníkem této Smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Zhotovitel ani objednatel nesmí bez předchozího výslovného písemného schválení druhé smluvní strany postoupit třetí straně právo nebo závazek z této smlouvy vyplývající.
3. Změny a dodatky smlouvy mohou být prováděny pouze po dohodě smluvních stran a ve formě písemného dodatku řádně podepsaného oběma smluvními stranami, který bude tvořit nedílnou součást smlouvy. K platnosti dodatku smlouvy se vyžaduje dohoda o celém obsahu.
4. Veškerá ujednání mezi smluvními stranami, ať ústní nebo písemná, předcházející podpisu této smlouvy a vztahující se k této smlouvě, pokud se nestala součástí smlouvy, ztrácejí podpisem smlouvy platnost.
5. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné nebo neúčinné, nedotýká se neplatnost nebo neúčinnost takových ustanovení ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se zavazují v tomto případě nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení platným nebo účinným ustanovením, které nejlépe odpovídá zamýšlenému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.
6. Tato smlouva je vyhotovena a podepsána ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
7. Součástí každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást smlouvy – oceněný položkový rozpočet.
8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísní, rozrušení nebo lehkomyšlně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy smluvních stran.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů chráněných zákonem č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, uvedených v této smlouvě.

X. Seznam příloh

Níže uvedené přílohy tvoří nedílnou součást této smlouvy o dílo:

- Příloha č. 1 - Položkový rozpočet

V Lipníku nad Bečvou dne ~~22-10-2018~~


V Lipníku nad Bečvou dne 18.10.2018

Za objednatele:



Ing. Miloslav Přikryl, ~~starosta~~

Razítko, podpis



Za zhotovitele:



Zdeněk Trávníček – jednatel společnosti

Razítko, podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	JKSO	
Název objektu		EČO	
		Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	
Projektant	Ing. Josef Bartoš	11555033	
Zhotovitel	Traweko 96 s.r.o.	25363751	CZ25363751
Zpracoval	Radovan Duchoň		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	R-018-077	18.10.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby		
1	HSV Dodávky	217 247,00	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště	0,00
2	Montáž	1 682 013,00	9 Bez pevné podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	109 375,00	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž	654 184,00	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž	38 554,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř.)	2 701 373,00	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS	668 900,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 3 370 273,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	3 370 273,00	707 757,00

Cena s DPH 4 078 030,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traveko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval:

Radovan Duchoň

Datum:

18. 10. 2018

Kód	Zakázka	Cena bez DPH	DPH snížené	DPH základní	Cena s DPH	Ostatní	ZRN	HZS	VRN	ČČ
R-018-077	Jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	3 370 273,00	0,00	707 767,00	4 078 040,00	0,00	2 701 373,00	668900,00	0,00	0,00
SO 01	Zřízení bezbariérové učebny	1 787 325,00	0,00	378 339,00	2 162 664,00	0,00	1 787 325,00	0,00	0,00	0,00
SO 02	Zřízení výtahu	1 582 948,00	0,00	332 415,00	1 915 363,00	0,00	914 048,00	668900,00	0,00	0,00
Celkem		3370273,00	0,00	707767,00	4078040,00	0,00	2701373,00	668900,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	JKSO	
Název objektu	Zřízení bezbariérové učebny	EČO	
		Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	
Projektant	Ing. Josef Bartoš	11555033	
Zhotovitel	Traweko 96 s.r.o.	25363751	CZ25363751
Zpracoval	Radovan Duchoň		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	R-018-077	18.10.2018	CZ-CPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A	Základní rozp. náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
1	HSV Dodávky 8 892,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00%
2	Montáž 1 275 285,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 31 859,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 471 289,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1 787 325,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 787 325,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 787 325,00	375 338,00

Cena s DPH 2 162 663,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	8 892,00	347 397,00	356 289,00	0,000	0,000
1	Zemní práce	0,00	1 179,00	1 179,00	0,000	0,000
3	Svlslé a kompletní konstrukce	3 905,00	44 131,00	48 036,00	0,000	0,000
4	Vodorovné konstrukce	658,00	865,00	1 523,00	0,000	0,000
6	Úpravy povrchu, podlahy	1 839,00	135 648,00	137 487,00	0,000	0,000
9	Ostatní konstrukce, bourání	2 490,00	165 574,00	168 064,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	31 859,00	471 289,00	503 148,00	0,000	0,000
711	Izolace proti vodě	0,00	865,00	865,00	0,000	0,000
721	Vnitřní kanalizace	633,00	14 927,00	15 560,00	0,000	0,000
722	Vnitřní vodovod	2 055,00	13 246,00	15 301,00	0,000	0,000
725	Zařizovací předměty	10 291,00	59 432,00	69 723,00	0,000	0,000
733	Rozvod potrubí	920,00	3 740,00	4 660,00	0,000	0,000
734	Armatury	33,00	4 513,00	4 546,00	0,000	0,000
735	Otopná tělesa	17 534,00	2 136,00	19 670,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	0,00	2 879,00	2 879,00	0,000	0,000
763	Dřevostavby	0,00	67 089,00	67 089,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	0,00	958,00	958,00	0,000	0,000
765	Krytiny tvrdé	0,00	2 358,00	2 358,00	0,000	0,000
766	Konstrukce truhlářské	0,00	188 764,00	188 764,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic a obkládky	39,00	14 983,00	15 022,00	0,000	0,000
775	Podlahy vlysové a parketové	0,00	4 508,00	4 508,00	0,000	0,000
776	Podlahy povlakové	0,00	29 463,00	29 463,00	0,000	0,000
781	Obkládky keramické	0,00	37 251,00	37 251,00	0,000	0,000
783	Nátěry	0,00	9 909,00	9 909,00	0,000	0,000
784	Malby	354,00	14 268,00	14 622,00	0,000	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	927 888,00	927 888,00	0,000	0,000
M21	Elektromontáže	0,00	927 888,00	927 888,00	0,000	0,000
	Celkem	40 751,00	1 746 574,00	1 787 325,00	0,000	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
HSV			Práce a dodávky HSV				356 289,00
1			Zemní práce				1 179,00
1	R	139601103T00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4 ;WC pro kanalizaci 0,5*0,4*(0,5+2,5+0,5+0,5+0,5)	m3	0,900	1 310,00	1 178,00
			Součet		0,900		0,900
3			Svislé a kompletní konstrukce				48 036,00
2	R	310236251R00	Zazdívka otvorů pl.0,09 m2 cihlami, tl.zdi 45 cm ;WC pro přívod studené vody	kus	2,000	205,00	410,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		2,000
3	R	317121251RT2	Montáž ŽB překladů do 180 cm dodatečně do rýh včetně dodávky RZP 2/10 149 x 14 x 14 cm	kus	8,000	549,00	4 392,00
			;pro nová okna				
			4*2		8,000		
			Součet		8,000		8,000
4	R	317142222U00	Překlady nenas Ytong 1250x100x249mm NEP 100-1250	kus	2,000	538,00	1 076,00
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		2,000
5	R	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	0,585	4 860,00	2 843,00
			;učebna				
			0,64*4,57*0,2		0,585		
			Součet		0,585		0,585
6	R	317944313RT5	Válcované nosníky č.14-22 osazené do otvorů včetně dodávky profilu I č.20	t	0,655	33 800,00	22 139,00
			;učebna překlad				
			26,2*5*5*0,001		0,655		
			Součet		0,655		0,655
7	R	340237211RT2	Zazdívka otvorů pl.0,25m2, cihlami tl.zdi do 10 cm ;učebna snížení vstupních dveří	kus	1,000	128,00	128,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		1,000
8	R	340239211RT2	Zazdívka otvorů pl.4 m2, cihlami tl.zdi do 10 cm s použitím maltové směsi	m2	2,016	348,00	702,00
			;WC				
			0,98*2,1		2,016		
			Součet		2,016		2,016
9	R	342272336U00	Příčky z PPP Ytong, 100mm, 550kg/m3	m2	10,412	573,00	5 966,00
			;WC				
			3,02*3,1-0,9*2-0,6*2+1,8*2,25		10,412		
			Součet		10,412		10,412
10	R	342272536U00	Příčky z PPP Ytong, 150mm, 550kg/m3	m2	2,150	790,00	1 699,00
			;WC zazdívka skříní				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,9*1,25+0,82*1,25		2,150		
			Součet		2,150		
11	R	346244371R00	Zazdívka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm	m2	2,475	637,00	1 577,00
			;učebna pro kanalizaci ve zdi v podlaze				
			1,5*0,15		0,225		
			;učebna pro svislou kanalizaci				
			(4+0,5)*0,2		0,900		
			;WC stoupačka				
			0,3*3		0,900		
			;rozvod vody za kanalizačními stoupačkami				
			0,15*3		0,450		
			Součet		2,475		
12	R	346244461R00	Zazdívka rýh - potrubí tl. 6,5 cm	m2	2,435	399,00	972,00
			;WC pro kanalizaci ve zdi				
			0,15*(2+1+1,5)		0,675		
			;učebna pro vodu ve zdi				
			0,1*0,6		0,060		
			;WC pro vodu				
			0,2*(1,3+1,2+(1,5+0,5)+(3+1))		1,700		
			Součet		2,435		
13	R	346244481R00	Plentování ocelových nosníků	m2	1,828	536,00	980,00
			;učebna				
			0,2*4,57*2		1,828		
			Součet		1,828		
14	R	346481111R00	Zaplentování rýh, nosníků rabičovým pletivem	m2	5,210	284,00	1 480,00
			;učebna				
			4,57*(0,25+0,64+0,25)		5,210		
			Součet		5,210		
15	R	301	Zálivka komínového průduchu betonem	m3	1,350	2 720,00	3 672,00
			;komín s uložením průvlaku				
			0,3*0,3*15		1,350		
			Součet		1,350		
4 Vodorovné konstrukce							1 523,00
16	R	411235230R00	Zazdívka otv. 0,0225m2 v klenbě cihlami tl.do 45cm	kus	1,000	257,00	257,00
			;učebna kanalizace do půdního prostoru				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
17	R	411237221R00	Zazdívka otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	1,000	492,00	492,00
			;učebna pro obnažení kanalizace				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
18	R	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva téženého 0 - 4 mm	m3	0,900	860,00	774,00
			;WC ležatá kanalizace				
			0,5*0,4*(0,5+2,5+0,5+0,5+0,5)		0,900		
			Součet		0,900		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
6			Úpravy povrchu, podlahy				137 487,00
19	R	611471411R00	Úprava stropů štukem tl. 2 - 3 mm ;učebna průvlak 0,64*4,57 Součet	m2	2,925	129,00	377,00
20	R	612401191R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 ;WC přívod vody přes zed 2 Součet	kus	2,000	97,10	194,00
21	R	612401391RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 1 m2 s použitím maltové směsi ;učebna po výměmě dveří 2 Součet	kus	2,000	378,00	756,00
22	R	612423521R00	Omítka rýh stěn MV o šířce do 15 cm, hladká ;učebna pro vodu ve zdi 0,1*0,6 ;učebna pro svislou kanalizaci (4+0,5)*0,2 ;WC kanalizační stoupačka 0,3*3 ;WC pro kanalizaci ve zdi 0,15*(2+1+1,5) ;WC pro vodu 0,2*(1,3+1,2+(1,5+0,5)+(3+1)) ;WC rozvod vody za kanal. stoupačkami 0,15*3,5 Součet	m2	4,760	630,00	2 999,00
23	R	612425921R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - hladká ;učebna průvlak 4,57*0,64 ;ostění 0,64*3,55*2 ;ostění nových oken (1,2+2,4*2)*0,3*2 Součet	m2	11,069	507,00	5 612,00
24	R	612425931RT2	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková ;venkovní ostění nových oken (2,4*2+1,2)*0,2*2 (2,8*2+1,2)*0,2*2 Součet	m2	5,120	564,00	2 888,00
25	R	612471411R00	Úprava vnitřních stěn štukem	m2	158,759	90,60	14 384,00
26	R	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká ;WC pod obklad na starém zdivu (2,1+1,8)*1,8+0,6*0,6+0,6*0,1*2+0,45*0,6*2+0,7*0,95 1,8*1,8+0,55*0,82	m2	31,403	344,00	10 803,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,44+3,02+1,44)*1,8-0,9*1,8+0,35*1,8*2		10,260		
			0,45*0,6*2+0,7*0,95		1,205		
			(1,3+1,31)*2*1,8-0,9*1,8-0,9*1,8-0,96*1,8-0,97*1,8		2,682		
			0,85*1,8*2+0,5*1,8*2		4,860		
			Součet		31,403		
27	R	612473182R00	Omrítka vnitřního zdíva ze suché směsi, štuková	m2	2,304	379,00	873,00
			;WC zazděný otvor				
			0,96*2,1+0,96*0,3		2,304		
			Součet		2,304		
28	R	612476015U00	Sanační omítkový systém Hasit 300	m2	4,520	665,00	3 006,00
			;WC - úklidová místnost				
			1*(1,61*2+1,3)		4,520		
			Součet		4,520		
29	R	622481211RT2	Montáž výztužné sítě do stěrkového tmeľu včetně výztužné sítě a stěrkového tmeľu	m2	193,971	163,00	31 617,00
30	R	631312141R00	Doplňení rýh betonem v dosavadních mazaninách	m3	0,633	3 770,00	2 386,00
31	R	631361921RT3	Výztuž mazanin svařovanou sítí z drátů tažených svařovaná síť - drát 5,0 mm, oka 150/150 mm	t	0,132	29 000,00	3 828,00
			;učebna				
			(4,57*7,1+1,25*0,15+4,57*0,64)*0,0021*1,2		0,090		
			5,50*3,03*0,0021*1,2		0,042		
			Součet		0,132		
32	R	632412150R00	Potěr ruční zpracování, tl. 50 mm	m2	53,664	481,00	25 812,00
			;učebna				
			(4,57*7,1+1,25*0,15+4,57*0,64)		35,559		
			5,50*3,03		16,665		
			;parapety nových oken				
			1,2*0,6*2		1,440		
			Součet		53,664		
33	R	632413106R00	Potěr samoniv, ručně, tl. 6 mm	m2	52,224	399,00	20 837,00
			;učebna				
			(4,57*7,1+1,25*0,15+4,57*0,64)		35,559		
			5,50*3,03		16,665		
			Součet		52,224		
34	R	641960000R00	Těsnění spár otvorových prvků PU pěnou	m	14,400	69,40	999,00
			;nová okna				
			(1,2+2,4)*2*2		14,400		
			Součet		14,400		
35	R	642944121RT2	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 80x197x11 cm	kus	1,000	1 300,00	1 300,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
36	R	642944121RT5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2. včetně dodávky zárubně CgH 90x197x11 cm	kus	2,000	1 350,00	2 700,00
			;učebna				
			1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
37	R	648991113RT3	Osazení parapetních desek z plast. hmot š.nad 20cm včetně dodávky parapetní desky š. 300 mm	m	2,400	430,00	1 032,00
			;nová okna				
			1,2*2		2,400		
			Součet		2,400		
38	R	601	ME500 TwinAktiv EW60mmx50 s perlíčkou	m	14,400	50,90	733,00
			;nová okna				
			(1,2+2,4)*2*2		14,400		
			Součet		14,400		
39	R	602	Těsnění kompri páskou	m	14,400	46,20	665,00
			;nová okna				
			(1,2+2,4)*2*2		14,400		
			Součet		14,400		
40	R	603	Vyrovnání stávajícího násypu	m2	49,813	74,00	3 686,00
			;učebna				
			(4,57*7,1+1,25*0,15+0,9*0,57)		33,146		
			5,50*3,03		16,665		
			Součet		49,813		
		9	Ostatní konstrukce, bourání				168 064,00
41	R	941941031R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m	m2	84,000	46,80	3 931,00
			;pro nová okna				
			6*14		84,000		
			Součet		84,000		
42	R	941941191RT3	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení pronajaté	m2	84,000	22,20	1 865,00
			;pro nová okna				
			6*14		84,000		
			Součet		84,000		
43	R	941941831R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m	m2	84,000	28,10	2 360,00
			;pro nová okna				
			6*14		84,000		
			Součet		84,000		
44	R	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	3,000	32,40	97,00
			;pro montáž oken				
			1,5*1*2		3,000		
			Součet		3,000		
45	R	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	65,748	39,90	2 623,00
			;učebna				
			5,5*3,03		16,665		
			(7,1+0,64)*4,57		35,372		
			;WC				
			3,02*1,8+3,02*1,44+3,02*1,3		13,711		
			Součet		65,748		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
46	R	941955004R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 3,5 m ;pro komín (1,35+1+0,65)*1 Součet	m2	3,000 3,000 3,000	53,50	161,00
47	R	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m ;učebna 52,04 ;WC 3,02*(3,34+0,35+1,3) Součet	m2	67,110 52,040 15,070 67,110	78,90	5 295,00
48	R	962031132R00	Bourání přiček cihelných tl. 10 cm ;WC (1,7*2+1,84)*2,25 Součet	m2	11,790 11,790 11,790	77,50	914,00
49	R	962032314R00	Bourání pilířů cihelných ;komín v půdním prostoru a nad střechou 0,64*1,35*5,5 Součet	m3	4,752 4,752 4,752	1 090,00	5 180,00
50	R	965042141R00	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, nad 4 m2 ;WC 1,8*(0,83+0,1+0,81+0,1+1,5)*0,1 Součet	m3	0,601 0,601 0,601	2 260,00	1 358,00
51	R	965081712R00	Bourání dlaždic keramických tl.1 cm ;WC 1,2*(0,83+0,1+0,81+0,1+1,5)+0,9*0,25 Součet	m2	4,233 4,233 4,233	52,50	222,00
52	R	965082923R00	Odstranění násypu tl. do 10 cm, plocha nad 2 m2	m3	4,131	417,00	1 723,00
53	R	967023692R00	Přisekání ploch do 2 m2 ;WC 3,02*3,34+0,9*0,35+1,31*1,3+0,96*0,5+0,97*0,85+1,61*1,3 ;učebna 5,5*3,03 Součet	m2	32,167 15,502 16,665 32,167	391,00	12 577,00
54	R	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC ;učebna po vybouraném otvoru 0,64*3,55*2 ;otvory na nová okna 0,6*2,4*2*2 Součet	m2	10,304 4,544 5,760 10,304	107,00	1 103,00
55	R	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 ;učebna 2 ;WC 5 Součet	kus	7,000 2,000 5,000 7,000	21,50	151,00
56	R	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,600	155,00	248,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		
57	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	1,600	238,00	381,00
			;učebna				
			0,8*2		1,600		
			Součet		1,600		
58	R	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,800	238,00	1 142,00
			;WC				
			0,8*2+0,8*2+0,8*2		4,800		
			Součet		4,800		
59	R	971033381R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.0,09 m2, tl.90cm, MVC	kus	1,000	583,00	583,00
			;WC pro přívod studené vody				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
60	R	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	3,456	912,00	3 152,00
			;pro nová okna				
			1,2*2,4*0,6*2		3,456		
			Součet		3,456		
61	R	971033681R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.90 cm, MVC	m3	9,922	1 180,00	11 708,00
			(4,57*3,81-0,9*2,12)*0,64		9,922		
			Součet		9,922		
62	R	971042361R00	Vybourání otvorů zdi betonové pl. 0,09 m2, tl.60cm	kus	1,000	999,00	999,00
			;WC kanalizace v základech				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
63	R	972033171R00	Vybourání otvorů cih. klenba 0,0225 m2, tl. 45 cm	kus	1,000	169,00	169,00
			;učebna kanalizace do půdního prostoru				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
64	R	972033361R00	Vybourání otvorů cih.klenba pl. 0,25 m2, tl. 30 cm	kus	1,000	184,00	184,00
			;učebna pro obnažení kanalizace				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
65	R	974031133R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 10 cm	m	0,600	76,00	46,00
			;učebna pro vodu ve zdi				
			0,6		0,600		
			Součet		0,600		
66	R	974031145R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 20 cm	m	8,500	110,00	935,00
			;WC pro vodu				
			1,3+1,2+(1,5+0,5)+(3+1)		8,500		
			Součet		8,500		
67	R	974031154R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 15 cm	m	4,500	106,00	477,00
			;WC pro kanalizaci ve zdi				
			2+1+1,5		4,500		
			Součet		4,500		
68	R	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	4,500	184,00	828,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;učebna pro svislou kanalizaci				
			4+0,5		4,500		
			Součet		4,500		
69	R	974031165R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 20 cm	m	1,500	184,00	276,00
			;učebna pro kanalizaci ve zdi v podlaze				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
70	R	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm	m	6,500	205,00	1 333,00
			;WC kanalizační stoupačka				
			3		3,000		
			;rozvod vody za kanalizačními stoupačkami				
			3,5		3,500		
			Součet		6,500		
71	R	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	37,400	235,00	8 789,00
			;pro průvlak				
			5,0*5		25,000		
			;pro překlady nových oken				
			1,55*4*2		12,400		
			Součet		37,400		
72	R	974042533R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 5x10 cm	m	3,500	149,00	522,00
			;učebna				
			;pro vodu v podlaze				
			3,5		3,500		
			Součet		3,500		
73	R	974042554R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 10x15 cm	m	3,500	235,00	823,00
			;učebna pro kanalizaci v podlaze				
			3,5		3,500		
			Součet		3,500		
74	R	974042587R00	Vysekání rýh betonová, monolitická dlažba 25x30 cm	m	4,500	575,00	2 588,00
			;WC				
			0,5+2,5+0,5+0,5+0,5		4,500		
			Součet		4,500		
75	R	974042589R00	Příplatek za dalších 10 cm šířky rýhy hl. do 25 cm	m	9,000	141,00	1 269,00
			;WC				
			(0,5+2,5+0,5+0,5+0,5)*2		9,000		
			Součet		9,000		
76	R	974049167R00	Vysekání rýh v betonových zdech 15x30 cm	m	0,500	643,00	322,00
			;WC stoupačka v základu				
			0,5		0,500		
			Součet		0,500		
77	R	975053131R00	Víceřad.podchycení stropů do 3,5 m,do 800 kg/m2	m	20,140	291,00	5 861,00
			;učebna				
			(4,57+5,5)*2		20,140		
			Součet		20,140		
78	R	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	26,658	65,70	1 751,00
			;WC				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;pod obklad				
			3,34*1,8+0,45*0,6*2*2+0,7*0,95*2		8,422		
			1,32*1,8+0,6*0,6+0,6*0,1*2		2,856		
			(1,7+1,84)*0,3		1,062		
			(1,5+1,95)*0,2		0,690		
			1,05*1,8-0,9*1,8+0,36*1,8*2		1,566		
			1,31*1,8*2-0,9*1,8-0,97*1,8+0,85*1,8*2		4,410		
			1,3*1,8-0,96*1,8+0,5*1,8*2+1,3*1,8-0,9*1,8		3,132		
			;úklid pro sanační omítku				
			1,61*1*2+1,3*1		4,520		
			Součet		26,658		
79	R	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	26,658	55,60	1 482,00
			;WC				
			;pod obklad				
			3,34*1,8+0,45*0,6*2*2+0,7*0,95*2		8,422		
			1,32*1,8+0,6*0,6+0,6*0,1*2		2,856		
			(1,7+1,84)*0,3		1,062		
			(1,5+1,95)*0,2		0,690		
			1,05*1,8-0,9*1,8+0,36*1,8*2		1,566		
			1,31*1,8*2-0,9*1,8-0,97*1,8+0,85*1,8*2		4,410		
			1,3*1,8-0,96*1,8+0,5*1,8*2+1,3*1,8-0,9*1,8		3,132		
			;úklid pro sanační omítku				
			1,61*1*2+1,3*1		4,520		
			Součet		26,658		
80	R	978059511R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn	m2	11,160	121,00	1 350,00
			;učebna				
			0,4*1,35		0,540		
			;WC				
			(1,7+0,83)*1,5+0,81*1,5+(1,5+1,9)*1,65		10,620		
			Součet		11,160		
81	R	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	26,114	717,00	18 724,00
82	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	53,428	228,00	12 182,00
83	R	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	53,428	62,00	3 313,00
84	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	53,428	199,00	10 632,00
85	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	160,284	8,65	1 386,00
86	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	53,428	194,00	10 365,00
87	R	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	53,428	462,00	24 684,00

PSV

Práce a dodávky PSV

503 148,00

711

Izolace proti vodě

865,00

88	R	711212002RT3	Stěrka hydroizolační těsnící hmotou Mapeelastic (fa Mapei), pružná hydroizolace	m2	2,250	373,00	839,00
			;WC rýha v podlaže				
			0,5*(0,5+2,5+0,5+0,5+0,5)		2,250		
			Součet		2,250		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
89	R	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	8,390	3,05	26,00
721			Vnitřní kanalizace				15 560,00
90	R	721140802R00	Demontáž potrubí litinového DN 100	m	7,000	124,00	868,00
			;učebna				
			5		5,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		7,000		
91	R	721140806R00	Demontáž potrubí litinového DN 200	m	4,000	173,00	692,00
			;WC				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
92	R	721140915R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 100	kus	1,000	564,00	564,00
			;učebna				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
93	R	721140916R00	Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 125	kus	2,000	653,00	1 308,00
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
94	R	721171107RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové D 75 x 1,8 materiál HT	m	6,000	402,00	2 412,00
			;učebna				
			1,5+4,5		6,000		
			Součet		6,000		
95	R	721171109RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 110 mm materiál HT	m	6,000	487,00	2 922,00
			;WC				
			(2,5+0,5)+(1,5+0,5)+(0,5+0,5)		6,000		
			Součet		6,000		
96	R	721171111RM1	Potrubí z plastu odpadní hrdlové d 125 mm materiál HT	m	4,000	622,00	2 488,00
			;WC				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
97	R	721171803R00	Demontáž potrubí z PVC do DN 75	m	3,000	5,61	17,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
98	R	721173204RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 40 x 1,8 materiál HT	m	1,500	297,00	446,00
			;WC				
			1,5		1,500		
			Součet		1,500		
99	R	721173205RM1	Potrubí z PVC přípojovací D 50 x 1,8 materiál HT	m	8,000	329,00	2 632,00
			;učebna				
			3,5+0,5		4,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;WC				
			2,5+1,5		4,000		
			Součet		8,000		
100	R	721194104R00	Vyvedení odpadní výpusťky D 40 x 1,8	kus	3,000	59,00	177,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
101	R	721194109R00	Vyvedení odpadní výpusťky D 110 x 2,3	kus	3,000	97,10	291,00
			;WC				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
102	R	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	25,500	18,60	474,00
			;učebna				
			4+6		10,000		
			;WC				
			1,5+4+6+4		15,500		
			Součet		25,500		
103	R	998721202R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 12 m	%	152,890	1,77	271,00
722			Vnitřní vodovod				15 301,00
104	R	722130801R00	Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25	m	12,000	51,90	623,00
			;učebna - odhad				
			2		2,000		
			;WC - odhad				
			10		10,000		
			Součet		12,000		
105	R	722131933R00	Oprava-propojení dosavadního potrubí závit. DN 25	kus	2,000	325,00	650,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
106	R	722174311R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 20	m	27,000	254,00	6 858,00
			;učebna				
			4,5		4,500		
			;WC				
			;teplá				
			10		10,000		
			;studená				
			10+2,5		12,500		
			Součet		27,000		
107	R	722174312R00	Potrubí z PP-R 80 PN 20, DN 25	m	5,000	311,00	1 555,00
			;WC				
			5		5,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		5,000		
108	R	722182011R00	Montáž izolačních skruží na potrubí přímé DN 25	m	32,000	27,90	893,00
			;učebna				
			4,5		4,500		
			;WC				
			5+10+12,5		27,500		
			Součet		32,000		
109	R	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	9,000	160,00	1 440,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			8		8,000		
			Součet		9,000		
110	R	722220111R00	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2	kus	9,000	168,00	1 512,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			8		8,000		
			Součet		9,000		
111	R	722290226R00	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	32,000	37,20	1 190,00
			;učebna				
			4,5		4,500		
			;WC				
			5+22,5		27,500		
			Součet		32,000		
112	R	72201	Tubex Standard 22x6mm	m	14,500	6,01	87,00
			;učebna				
			4,5		4,500		
			;WC				
			10		10,000		
			Součet		14,500		
113	R	72202	Tubex Standard 28x6mm	m	5,000	8,04	40,00
			;WC				
			5		5,000		
			Součet		5,000		
114	R	72203	Tubex Standard 22x15mm	m	12,500	17,10	214,00
			;WC				
			12,5		12,500		
			Součet		12,500		
115	R	28377870	Páska samolepicí Mirelon š. 38 mm	m	32,000	2,40	77,00
			;učebna				
			4,5		4,500		
			;WC				
			5+22,5		27,500		
			Součet		32,000		
116	R	998722202R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 12 m	%	151,390	1,07	162,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
725			Zařizovací předměty				69 723,00
117	R	725110811R00	Demontáž klozetů splachovacích ;WC 2 Součet	soubor	2,000	165,00	330,00
118	R	725112011R00	Souprava zvukizolační mezi klozet a stěnu ;WC 2 Součet	soubor	2,000	283,00	566,00
119	R	725119110R00	Montáž splachovací nádrže Kombifix pro WC ;WC 2 Součet	kus	2,000	1 690,00	3 380,00
120	R	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur ;učebna 1 ;WC 2 Součet	soubor	3,000	108,00	324,00
121	R	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva ;učebna 1 ;WC 2 Součet	soubor	3,000	1 150,00	3 450,00
122	R	725291511U00	Dávkovač tekutého mýdla 350ml ;učebna 1 ;WC 2 Součet	soubor	3,000	697,00	2 091,00
123	R	725291631U00	Nerez zásobník papírových ručníků ;učebna 1 ;bezbarierové WC 1 Součet	soubor	2,000	1 600,00	3 200,00
124	R	725331111U00	Výlevka keramická MIRA plastová m včetně plastové nádržky, Dual Flush 3/6l ;WC 1	soubor	1,000	5 460,00	5 460,00
					1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Součet		1,000		
125	R	725530823R00	Demontáž, zásobník elektrický tlakový 200 l ;WC	soubor	1,000	251,00	251,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
126	R	725539103R00	Montáž elektr. ohřivačů, ostatní typy 125 l ;WC	soubor	1,000	2 890,00	2 890,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
127	R	725820801R00	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 ;učebna	soubor	3,000	65,00	195,00
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
128	R	725829202R00	Montáž baterie umyv. a dřezové nástěnné ;WC	kus	1,000	227,00	227,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
129	R	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové ;učebna	kus	3,000	167,00	501,00
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
130	R	725860188R00	Sifon pračkový DN 40 ;WC	kus	1,000	455,00	455,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
131	R	725980123U00	Dvířka PH 30/30 ;WC pro čistící kusy na stoupačkách	kus	2,000	125,00	250,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
132	R	72501	Umývadlo např. LYRA PLUS 50cm s otvorem ;učebna	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
133	R	72502	Rohový ventil 1/2" ;učebna	kus	5,000	69,40	347,00
			1		1,000		
			;WC				
			4		4,000		
			Součet		5,000		
134	R	72503	Bat. stoj. např. LYRA PLUS bez autom. zátky	kus	2,000	1 260,00	2 520,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
135	R	72504	Bat. nástěnná např. LYRA s raménkem 300mm	kus	1,000	1 380,00	1 380,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
136	R	72505	Podomítkový modul pro závěsné WC	kus	1,000	5 460,00	5 460,00
			;WC				
			;pro závěsné klozety namontované na zeď				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
137	R	72506	Tlačítko DUAL FLUSCH barva bílá např. JIKA PL3	kus	2,000	1 390,00	2 780,00
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
138	R	72507	Klozet závěsný např. LYRA PLUS	kus	1,000	2 620,00	2 620,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
139	R	72508	Duroplast. sedátko s poklopem	kus	1,000	453,00	453,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
140	R	72509	Zás. ohř. vody nástěnný např. AEG EWH 120 TREND	kus	1,000	6 820,00	6 820,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
141	R	72510	WC souprava vč. kariáče, chrom např. MIO	kus	2,000	259,00	518,00
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
142	R	72511	Držák toaletního papíru, chrom např. MIO dod. a mont.	kus	1,000	418,00	418,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
143	R	72512	Držák s dávkovačem mýdla, chrom - např. MIO dod. a mont.	kus	3,000	638,00	1 914,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
144	R	72513	Nášlapný koš nerez 12l	kus	2,000	370,00	740,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1		1,000		
			Součet		2,000		
145	R	72514	Zrcadlo v obkladu velikost dle obkladu min. velikost 500x900mm	kus	1,000	1 460,00	1 460,00
			;bezbariérové WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
146	R	72515	Bat. stoj. na jednu vodu např. TITANIA	kus	1,000	906,00	906,00
			;učebna				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
147	R	72516	Umyvadlo zdravotní 640, např. MIO s otvorem vč. sifonu	kus	1,000	2 450,00	2 450,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
148	R	72517	Podomítkový modul pro závěsné WC se samonosným ocelovým rámem	kus	1,000	5 460,00	5 460,00
			;WC				
			;pro závěsný klozet s prodlouženou délkou 70cm				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
149	R	72518	Závěsný klozet s prodlouženou délkou 700mm	kus	1,000	3 530,00	3 530,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
150	R	72519	Duroplastové sedátko bez poklopu pro klozet s prodlouženou délkou	kus	1,000	453,00	453,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
151	R	72520	Odpadkový koš 10l	kus	1,000	370,00	370,00
			;bezbariérové WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
152	R	72521	Dod. a mont. pevného madla ke klozetu	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
			;WC				
			;pevné madlo délky 900mm nerez				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
153	R	72522	Dod a mont. sklopné madlo s držákem na toal. papír	kus	1,000	1 560,00	1 560,00
			;WC				
			;délky 834mm nerez				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
154	R	72523	Dod. a mont. svislé madlo min. délky 500mm nerez	kus	1,000	1 150,00	1 150,00
			;bezbariérové WC u umyvadla				
			1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
 Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
 Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
 Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						1,000	
155	R	72524	Dod. a mont háček na oděv	kus	1,000	203,00	203,00
;bezbariérové WC							
1						1,000	
Součet						1,000	
156	R	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	695,700	0,22	153,00
733 Rozvod potrubí							4 660,00
157	R	733111303R00	Potrubí závit. běžné svařované nízkotlak. DN 15	m	14,000	185,00	2 590,00
;učebna							
;přípojka k novému OT3							
10						10,000	
;WC							
;přípojka k novému OT5							
4						4,000	
Součet						14,000	
158	R	73301	Úprava přípojky k otopnému tělesu OT6	kus	1,000	601,00	601,00
159	R	73302	Úprava přípojky k OT2	kus	1,000	638,00	638,00
;učebna							
1						1,000	
Součet						1,000	
160	R	73303	Úprava rozvodů k OT4	kus	1,000	666,00	666,00
;vytažení potrubí nad SDK stěnu							
1						1,000	
Součet						1,000	
161	R	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	44,950	3,67	165,00
734 Armatury							4 546,00
162	R	734209103R00	Montáž armatur závitových, s 1závitem, G 1/2	kus	3,000	21,60	65,00
;odvzduš. ventil							
1						1,000	
;WC							
2						2,000	
Součet						3,000	
163	R	734209113R00	Montáž armatur závitových, se 2závitů, G 1/2	kus	8,000	65,10	521,00
;učebna							
;uzavíratelné šroubení							
2						2,000	
;ventil radiátorový přímý							
2						2,000	
;WC							
;uzavíratelné šroubení							
2						2,000	
;ventil radiátorový přímý							
2						2,000	
Součet						8,000	

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
164	R	73401	Uzavíratelné šroubení	kus	4,000	359,00	1 436,00
			;učebna				
			2		2,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		4,000		
165	R	73402	Ventil radiátorový přímý 1/2"	kus	4,000	268,00	1 072,00
166	R	73403	Hlavice ruční	kus	4,000	217,00	868,00
			;učebna				
			2		2,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		4,000		
167	R	73404	Ventil odzdušňovací ruční	kus	3,000	190,00	570,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		3,000		
168	R	998734203R00	Přesun hmot pro armatury, výšky do 24 m	%	45,320	0,30	14,00
735			Otopná tělesa				19 670,00
169	R	735111350R00	Tělesa otopná litinová Kalor+zákł.nátěr, 500/160	m2	6,375	1 790,00	11 411,00
			;učebna OT3				
			0,255*25		6,375		
			Součet		6,375		
170	R	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	3,825	27,10	104,00
			;WC				
			0.255*15		3,825		
			Součet		3,825		
171	R	735117110R00	Odpojení a připojení těles po nátěru	m2	15,045	47,60	716,00
			;učebna OT1+OT2+OT4				
			0,255*(25+16+18)		15,045		
			Součet		15,045		
172	R	735151474U00	Tělesa Radik Klasik21 v/š 600/700	kus	2,000	3 490,00	6 980,00
			;WC				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
173	R	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	192,110	2,39	459,00
762			Konstrukce tesařské				2 879,00
174	R	762522811R00	Demontáž podlah s polštářů z prken tl. do 32 mm	m2	49,300	58,40	2 879,00
			;učebna				
			(4,57*7,1+1,25*0,15)+5,5*3,03		49,300		
			Součet		49,300		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
763			Dřevostavby				67 089,00
175	R	763132310U00	Podhledy sádkart D112 GKBI 12,5 ;WC 3,02*1,8+3,02*1,44+3,02*1,3 Součet	m2	13,711	576,00	7 898,00
176	R	76301	Akustický obklad z děrovaného SDK na nosném roštu RIGIPS RIGITON RL 8-15-20 Super + min. vata 50mm ;úprav stěny v učebně mimo okna a stěny ze otopným ;celková skladebná tl. 200mm ;minerální vata tl. 50mm 4,57*3,68-1,25*2,5+(2,5*2+1,25)*0,2 Součet	m2	14,943	888,00	13 269,00
177	R	76302	Úprava stropu učebny nad lavicemi ;akustické podhledové panely ECOPHON Gedina A 15 6,9*4,57 Součet	m2	31,533	837,00	26 393,00
178	R	76303	Úprava stropu v přední částí učebny - pod klenbou ;akustické podhledové panely ECOPHON Gedina A 15 5,5*3,03 Součet	m2	16,665	874,00	14 565,00
179	R	998763201R00	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	%	621,250	7,99	4 964,00
764			Konstrukce klempířské				958,00
180	R	764410250R00	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 330 mm ;nová okna 1,25*2 Součet	m	2,500	377,00	943,00
181	R	998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	9,430	1,56	15,00
765			Krytiny tvrdé				2 358,00
182	R	76501	Doplnění krytiny po vybouraném komínu 1*1,6 Součet	m2	1,600	1 390,00	2 224,00
183	R	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	22,240	6,03	134,00
766			Konstrukce truhlářské				183 764,00
184	R	766829303R00	Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 ;nová okna 2 Součet	kus	2,000	1 540,00	3 080,00
185	R	766861112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m ;WC 3 Součet	kus	3,000	632,00	1 896,00
186	R	766861122R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. nad 0,8 m	kus	2,000	652,00	1 304,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
187	R	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	5,000	170,00	850,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			4		4,000		
			Součet		5,000		
188	R	76601	Katedra 1000x600x460 stolová deska	kus	1,000	7 900,00	7 900,00
189	R	76602	Katedra kovová podnož	kus	1,000	1 340,00	1 340,00
190	R	76603	Stůl na PC 1600x650	kus	10,000	6 200,00	62 000,00
191	R	76604	Okno plastové 1200x2400 2kf. skl./čtev. - pol.č.T6	kus	2,000	12 000,00	24 000,00
			;nová okna				
			2		2,000		
			Součet		2,000		
192	R	76605	Židle	kus	21,000	1 440,00	30 240,00
193	R	76606	Montáž+doprava	soubor	1,000	7 580,00	7 580,00
194	R	76607	Školní tabule	kus	1,000	25 400,00	25 400,00
			;montáž trojlísté tabule				
			;dodávka zelené keramické trojlísté tabule 200x120cm				
			;výška pylonového zvedacího systému 290cm				
			;celkový rozměr tabule 400x120cm				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
195	R	76608	Demontáž tabule	kus	1,000	462,00	462,00
196	R	54913642	Kování vrchní - klika a štíty dv.	sada	5,000	425,00	2 125,00
			;učebna				
			1		1,000		
			;WC				
			4		4,000		
			Součet		5,000		
197	R	61160132	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 T2	kus	1,000	2 870,00	2 870,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
198	R	61160188	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 T5 dveřní křídlo opatřeno madlem	kus	1,000	3 930,00	3 930,00
			;WC				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
199	R	61160192	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 T3	kus	1,000	3 550,00	3 550,00
			;WC				
			1		1,000		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Součet						1,000	
200	R	61160218	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 T4 dveřní křídlo opatřeno madlem	kus	1,000	4 110,00	4 110,00
;WC							
;zámek křídla odjistitelný zvenku							
1					1,000		
Součet						1,000	
201	R	61160222	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197 T1 dveřní křídlo opatřeno madlem	kus	1,000	4 110,00	4 110,00
;učebna							
1					1,000		
Součet						1,000	
202	R	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 867,470	1,08	2 017,00
771 Podlahy z dlaždic a obklady							15 022,00
203	R	771101111R00	Vyrovnání podkladů maltou ze SMS tl. do 10 mm včetně materiálu	m2	15,139	171,00	2 589,00
204	R	771473113U00	Mtž sokl keram rovný lepidlo -120	m	4,920	77,00	379,00
;WC							
(1,3+1,61)*2-0,9					4,920		
Součet						4,920	
205	R	771575101R00	Montáž podlah keram.,rezné hladké	m2	15,139	425,00	6 434,00
206	R	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	23,280	32,40	754,00
;WC							
(2,1+1,8)*2-1					6,800		
(1,65+0,82)*2-0,7					4,240		
(3,02+1,44)*2-1-0,7-0,9+0,35*2					7,020		
(1,31+1,3)*2-0,9-0,9-0,9+0,5*2+0,85*2					5,220		
Součet						23,280	
207	R	69763731	Dlažba protiskluz např. Taurus GRANIT	m2	16,413	240,00	3 939,00
208	R	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	140,950	6,58	927,00
775 Podlahy vlysové a parketové							4 508,00
209	R	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	32,635	57,00	1 880,00
;učebna							
4,57*7,1+1,25*0,15					32,635		
Součet						32,635	
210	R	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.NP a 1.PP	t	2,147	228,00	490,00
211	R	979011121R00	Příplatek za každé další podlaží	t	4,293	62,00	266,00
212	R	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,147	199,00	427,00
213	R	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	6,440	8,65	56,00
214	R	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,147	194,00	417,00
215	R	979990002R00	Poplatek za skládku - hořlavé materiály k energetickému využití	t	2,147	462,00	992,00

776 Podlahy povlakové

29 463,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
216	R	776421100R00	Lepení podlahových soklíků z měkčeného PVC včetně soklíku ;učebna (4,57+7,1)*2+0,15*2-4,57+0,64*2 (5,5+3,03)*2-4,57-1 Součet	m	31,840	45,30	1 442,00
217	R	776511810R00	Odstranění PVC podlah lepených bez podložky	m2	52,307	63,80	3 337,00
218	R	776521100R00	Lepení povlakových podlah z pásů PVC ;učebna (4,57*7,1+1,25*0,15+4,57*0,64) 5,50*3,03 Součet	m2	52,224	106,00	5 538,00
219	R	776992111RT1	Svařování povlak. podlah Altro z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry Altro WR (7,1+0,64+3,03)*2+3,03 Součet	m	24,570	21,90	538,00
220	R	284	Podlahovina protiskluzová tl. 2mm ;učebna (4,57*7,1+1,25*0,15+4,57*0,64)*1,1 5,50*3,03*1,1 Součet	m2	57,447	322,00	18 498,00
221	R	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	293,510	0,38	112,00
781			Obklady keramické				37 251,00
222	R	781415011R00	Montáž obkladů stěn, porovin. tmel ;učebna (1+1)*1,5 ;WC (2,1+1,8)*2*1,8+0,6*0,6+0,6*0,1*2+0,45*0,6*2 0,7*0,95-1,0*1,8+0,15*0,9 (0,82+1,8)*2*1,8-0,7*1,8-0,15*1,25*2+0,82*0,15 (3,02+1,44)*2*1,8-1*1,8-0,7*1,8-0,9*1,8 0,35*1,8*2+0,45*0,6*2+0,7*0,95 (1,31+1,3)*2*1,8-0,9*1,8-0,9*1,8-0,97*1,8 0,5*1,8*2+0,85*1,8*2 Součet	m2	48,091	425,00	20 439,00
223	R	781491001R00	Montáž lišt k obkladům ;WC (0,6+0,1*2+0,95+0,9+0,6*2+0,9+0,15) 0,82 1,8*2+0,95+0,9+0,6*2 1,8*6 Součet	m	23,170	102,00	2 363,00
224	R	59760104.A	Lišta rohová plastová na obklad ukončovací 10 mm ;WC (0,6+0,1*2+0,95+0,9+0,6*2+0,9+0,15)*1,5 0,82*1,5	m	34,755	78,60	2 732,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			(1,8*2+0,95+0,9+0,6*2)*1,5		9,975		
			1,8*6*1,5		16,200		
			Součet		34,755		
225	R	597815	Obkladačky pórovinnové dle výběru	m2	50,496	208,00	10 503,00
			;učebna				
			(1+1)*1,5*1,05		3,150		
			;WC				
			((2,1+1,8)*2*1,8+0,6*0,6+0,6*0,1*2+0,45*0,6*2)*1,05		15,813		
			(0,7*0,95-1,0*1,8+0,15*0,9)*1,05		-1,050		
			((0,82+1,8)*2*1,8-0,7*1,8-0,15*1,25*2+0,82*0,15)*1,05		8,316		
			((3,02+1,44)*2*1,8-1*1,8-0,7*1,8-0,9*1,8)*1,05		11,945		
			(0,35*1,8*2+0,45*0,6*2+0,7*0,95)*1,05		2,588		
			((1,31+1,3)*2*1,8-0,9*1,8-0,9*1,8-0,97*1,8)*1,05		4,631		
			(0,5*1,8*2+0,85*1,8*2)*1,05		5,103		
			Součet		50,496		
226	R	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	360,370	3,37	1 214,00
		783	Nátěry				9 909,00
227	R	783201821R00	Odstranění nátěrů z kovových konstrukcí	m2	1,002	97,10	97,00
			;WC stávající zárubeň				
			(2+1,97+0,8)*(0,05*2+0,11)		1,002		
			Součet		1,002		
228	R	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	4,977	264,00	1 314,00
229	R	783324140R00	Nátěr syntetický litin. radiátorů Z + 1x + 1x email	m2	21,420	301,00	6 447,00
			;učebna OT1-OT4				
			0,255*(25+16+25+18)		21,420		
			Součet		21,420		
230	R	783401811R00	Odstranění nátěru z potrubí DN do 50 mm	m	13,000	31,40	408,00
			;učebna				
			7		7,000		
			;WC				
			6		6,000		
			Součet		13,000		
231	R	783424240R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x+1x email	m	25,000	65,70	1 643,00
			;učebna				
			15		15,000		
			;WC				
			10		10,000		
			Součet		25,000		
		784	Malby				14 622,00
232	R	784181101R00	Penetrace podkladu	m2	188,126	12,80	2 408,00
233	R	784185122R00	Malba tekutá barva, bez penetrace, 2x	m2	188,126	41,60	7 828,00
234	R	784402802R00	Odstranění malby oškrábáním v místnosti H do 5 m	m2	205,993	21,30	4 388,00

M

Práce a dodávky M

927 888,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení bezbariérové učebny

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

M21

Elektromontáže

927 888,00

235 R		2101	Sílnoprou a slaboproud dle samostatného rozpočtu	soubor	1,000	927 888,00	927 888,00
-------	--	------	--	--------	-------	------------	------------

Celkem

1 787 325,00

Název	Hodnota A	Hodnota B
Základní náklady		
Dodávka	0,00	
Doprava 3,60%, Přesun 1,00%	0,00	0,00
Montáž - materiál		698 729,84
Montáž - práce		110 769,00
Mezisoučet 1	0,00	809 498,84
PPV 6,00% z montáže: materiál + práce		48 569,93
Nátěry		0,00
Zemní práce		0,00
PPV 0,00% z nátěrů a zemních prací		0,00
Mezisoučet 2	0,00	858 068,77
Dodav. dokumentace 1,00% z mezisoučtu 2		8 580,69
Rizika a pojištění 1,00% z mezisoučtu 2		8 580,69
Opravy v záruce 2,00% z mezisoučtu 1		16 189,98
Základní náklady celkem		891 420,12
Vedlejší náklady		
GZS 3,25% z pravé strany mezisoučtu 2		27 887,24
Provozní vlivy 1,00% z pravé strany mezisoučtu 2		8 580,69
Vedlejší náklady celkem		36 467,92
Kompletační činnost		0,00
Náklady celkem		927 888,05
Základ a hodnota DPH 21%	752 492,29	158 023,38
Základ a hodnota DPH 15%	0,00	0,00
Náklady celkem s DPH		1 085 911,43
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Roční nárůst cen 0,00%		0,00
Součty odstavců	Materiál	Montáž
Elektromontáže bezbarierového WC	47 710,98	22 520,00
Demontáže	0,00	1 980,00
Elektromontáže bezbarier.jazyková učebna silnoprouc	53 800,78	51 364,00
Demontáže	0,00	2 400,00
Elektromontáže-Bezbarier.jazyk učebna - slaboproud	597 218,08	36 885,00
Seznam výrobců	=PRODUCERS()	
ABB Jablonec/Nisou		
Elkovo Čepellk		
Kopos Kolín		
Lamela Electric		
Montážní ceník M21		
Nezařazené		
OEZ Letohrad		
OSRAM		
Osmont Jihlava		
SCHRACK silnoproud CZ		
Saltek		
Silnoproudé kabely, vodiče a šňůry		
Vyrtych Březno		

Název	Mj.	Počet	Materiál	Materiál celkem	Montážní položky	Montáž	Montáž celkem	Cena	Cena celkem
Elektromontáže bezbarierového WC									
Demontáže									
Demontáž původní výzbroje RS2	hod	3,00	0,00		300,00	900,00	300,00	900,00	
Demontáž síťavčící elektroinstalace na WC	hod	3,00	0,00		300,00	900,00	300,00	900,00	
Demontáže - celkem				0,00		1 800,00		1 800,00	
Rozvedbě RS2-přezbrojení							0,00	0,00	
LTE-8B-1 Jistič	Ks	6,00	72,00	360,00	60,00	300,00	120,00	690,00	
LTE-10B-1 Jistič	Ks	7,00	50,00	420,00	80,00	420,00	120,00	840,00	
LTE-16B-1 Jistič	Ks	2,00	58,00	116,00	80,00	120,00	140,00	236,00	
OLE-8B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	1,00	1 280,00	1 280,00	120,00	120,00	1 400,00	1 400,00	
PD-RA-SB17PE17N (PD-RZA-SB17PE17N) Svrakový blok	Ks	1,00	120,00	120,00	150,00	150,00	270,00	270,00	
Úprava krycího plechu	Ks	1,00	50,00	50,00	300,00	300,00	350,00	350,00	
							0,00	0,00	
TILA 2									
66172 00 E 28NUS/PC33 32W+	ks	6,00	2 032,00	12 192,00	250,00	1 500,00	2 262,00	13 692,00	
66190 00 NKC-232/16/PM/83*	ks	3,00	3 892,00	11 496,00	250,00	750,00	4 042,00	12 248,00	
Komp.zař. DULUX DTE 32W/31-330	ks	16,00	112,00	2 016,00		0,00	112,00	2 016,00	
3659-A21345 Přístroj spínáče jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky), fazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F)	ks	5,00	68,00	330,00	42,00	210,00	108,00	640,00	
RÁMEČEK TANGO									
3601A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. Tango, b. bílá	ks	7,00	19,00	133,00		0,00	19,00	133,00	
3601A-B20 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, dvojnásobný vedrovný, d. Tango, b. bílá	ks	1,00	31,20	31,20		0,00	31,20	31,20	
KRYT SPÍNAČE TANGO									
3558A-A651 B Kryt spínáče kolebkového, d. Tango, b. bílá	ks	1,00	28,70	28,70		0,00	28,70	28,70	
PŘÍPOJKA SPORÁKOVÁ									
39563 23 Přípojka sporáková, se signalizační doutnavkou, zapuštěná montáž, fazení B, b. bílá	ks	1,00	489,00	489,00	150,00	150,00	639,00	639,00	
ZÁSUVKA NN TANGO									
6612A-2859 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky, s clonkami, fazení 2x(2P+PE), d. Tango, b. bílá	ks	1,00	134,00	134,00	80,00	80,00	214,00	214,00	
El. osušovač rukou EMPIRE ARIEL LF 2400W AUTOMATIC	ks	1,00	5 690,00	5 690,00	250,00	250,00	5 930,00	5 930,00	
Sada nouz. signalizace 32809-C10001 B	ks	1,00	5 200,00	5 200,00	250,00	250,00	5 450,00	5 450,00	
KU 88-1803 KRABICE ODBOČNÁ	ks	7,00	42,00	294,00	110,00	770,00	162,00	1 034,00	
KU 88-1801 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	8,00	5,00	40,00	35,00	280,00	40,00	320,00	
EKO 80x40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	10,00	92,00	920,00	62,00	620,00	154,00	1 540,00	
KABEL SILOVÝ, IZOLACE PVC									
CVKY-J 3x1,6 , pod omítkou	m	35,00	9,80	343,00	22,00	770,00	31,80	1 113,00	
CVKY-J 5x1,6 , pod omítkou	m	36,00	18,30	499,00	22,00	660,00	35,30	1 149,00	
CVKY-J 3x2,6 , pod omítkou	m	60,00	18,20	610,00	22,00	1 100,00	38,20	1 510,00	
J-Y(BIJ) 2x2x0,6 , pod omítkou	m	40,00	6,00	240,00	18,00	760,00	25,00	1 000,00	
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm ²	ks	90,00	0,00	100001	18,00	1 440,00	16,00	1 440,00	
VYSEKÁNÍ RÝH VE ZDIVU									
CIHELNEM - HLoubKA 30mm									
Šíře 70 mm	m	20,00	0,00		62,00	1 240,00	62,00	1 240,00	
Šíře 30 mm	m	35,00	0,00		52,00	1 820,00	52,00	1 820,00	
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU									
CIHELNEM PRO KRABICE									
100x100x50 mm	ks	15,00	0,00		38,00	540,00	36,00	540,00	
OMÍTKA RÝH VE STĚNÁCH MALTOU									
Šíře do 150 mm	m ²	9,00	0,00		680,00	1 740,00	590,00	1 740,00	
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací									
do 100 tis Kč	ks	1,00	0,00	280001	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	
Pozručný materiál				4 499,00			0,00	4 499,00	
Elektromontáže bezbarier. WC- celkem				47 710,36		22 520,00	70 230,36	0,00	0,00
Elektromontáže bezbarier. Jazyková úroveň silnoproud									
Demontáže									
Demontáž původní výzbroje RS8	hod	3,00	0,00		300,00	900,00	300,00	900,00	
Demontáž síťavčící elektroinstalace v místnostech	hod	6,00	0,00		300,00	1 500,00	300,00	1 500,00	
Demontáže - celkem				0,00		2 400,00		2 400,00	
Rozvedbě RS8-ozbrojení							0,00	0,00	
OPVP 14-3 Fajstkový odpiňáč	Ks	1,00	445,00	445,00	160,00	160,00	605,00	605,00	
PV14 50A gG Fajstková vložka	Ks	3,00	28,00	84,00	5,00	15,00	33,00	89,00	
Ochrana napájecího vedení 230 V/50 Hz kombinované svodiče typu 1 a 2 (B+C) pro síť TN-C, TN-S, TT, IT									
FLP-B+C MAXI VIS kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí, vhodný pro 3-fázový systém TN-C, instalace na vstupu do budovy, 75 kA (10/350), 160 kA (8/20)	ks	1,00	6 998,00	6 998,00	250,00	250,00	7 248,00	7 248,00	
LTE-10C-1 Jistič	Ks	3,00	68,00	204,00	60,00	180,00	128,00	394,00	
OLE-8B-1N-030AC Proudový chránič s nadproudovou ochranou	Ks	3,00	1 260,00	3 780,00	120,00	360,00	1 398,00	4 158,00	
RSI-20-20-A230 Instalační stykač	Ks	1,00	370,00	370,00	120,00	120,00	490,00	490,00	
PD-RA-SB17PE17N (PD-RZA-SB17PE17N) Svrakový blok	Ks	1,00	120,00	120,00	170,00	170,00	240,00	240,00	
Úprava krycího plechu	Ks	1,00	50,00	50,00	300,00	300,00	350,00	350,00	
							0,00	0,00	
Asymetrické závěsné svítidla zkosená									
ZC149/ASZK	ks	2,00	988,00	1 976,00	286,00	670,00	1 273,00	2 546,00	
LANKOVÉ ZÁVĚSY									
ZL4/N - Závěs lankový 4 bodový 1,5m (Lmax = 1m)	ks	2,00	236,00	470,00		0,00	236,00	470,00	
ZL-BOX3/1 - Stropní kuliček (říplový, Lmax=1m)	ks	2,00	169,00	336,00		0,00	169,00	336,00	
Svítidla do podhledu									
T8 Svítidla do podhledu M600 a sadrokartonu									
BÍLÁ - WHITE - WEIS - BLANCHE									
ZC424/H+A+Dim1-10V	ks	8,00	1 795,00	13 980,00	356,00	2 840,00	2 090,00	16 720,00	
Zářivka lineární HO49W/840/FLH10SRAM	ks	2,00	55,00	110,00		0,00	55,00	110,00	
Zářivka lineární HO24W/830/UNY10SRAM	ks	32,00	63,00	2 016,00		0,00	63,00	2 016,00	
PŘÍSTROJ STMIVAČE OTOČNÉHO, pro Swing, Tango, Levit, Neo, Element, Time, Future linear, Solo, Alpha exclusive, Impuls									
2112 U-101 Přístroj potenciometru elektronického, pro analogové předřadníky 0-10 V, 700 VA	ks	2,00	849,00	1 698,00	120,00	240,00	658,00	1 938,00	
3659-A21346 Přístroj spínáče jednopólového se svorkou N (bezšroubové svorky), fazení 1S, 1So (1) (do hořlavých podkladů B až F)	ks	1,00	68,00	68,00	42,00	42,00	108,00	108,00	
RÁMEČEK TANGO									
3601A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný, d. Tango, b. bílá	ks	3,00	19,00	57,00		0,00	19,00	57,00	
KRYT SPÍNAČE TANGO									
3558A-A651 B Kryt spínáče kolebkového, d. Tango, b. bílá	ks	1,00	28,70	28,70		0,00	28,70	28,70	

KRYT STMIVAČE TANGO									
3284A-128 B Kryt stmivače, s ovládacím, a upevňovací matricí, d. Tango, b. bílá	ks	2,00	87,00	134,00			0,00	87,00	134,00
LEDUS - IP42									
LEDUS16	ks	1,00	807,00	807,00		235,00	235,00	1 042,00	1 042,00
ZÁSUVKA NN, TANGO									
5512A-2366 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými koly, s členkami, fazaní 2x(2P+PE), d. Tango, b. bílá	ks	14,00	144,00	2 018,00		80,00	1 120,00	224,00	3 136,00
ZÁSUVKA NN, S OCHRANOU PŘED PŘEPĚTÍM TANGO									
5503A-002357 B Zásuvka dvojnásobná (beztroubové svorky), s ochrannými koly, s ochrannou duhou, s členkami, s ochrannou před přepětím, optické signalizace poruchy, fazaní 2x(2P+PE), d. Tango, b. bílá	ks	10,00	720,00	7 280,00		50,00	800,00	800,00	8 060,00
EKO BOX40 KANÁL ELEKTROINSTALAČNÍ	m	15,00	92,00	1 380,00		62,00	830,00	154,00	2 310,00
KU 68-1803 KRABICE ODBOČNÁ	ks	7,90	42,00	294,00		110,00	770,00	152,00	1 084,00
KU 68-1801 KRABICE UNIVERZÁLNÍ	ks	40,00	5,00	200,00		35,00	1 400,00	40,00	1 800,00
KU 68-1802 KRABICE ODBOČNÁ	ks	10,00	7,50	75,00		45,00	450,00	52,50	525,00
1432 MONOFLEX EN 320 N PVC	m	70,00	8,20	574,00		25,00	1 950,00	36,20	2 534,00
CYKY-J 8x1,6, pod omítkou	m	100,00	12,80	1 280,00		24,00	2 400,00	36,80	3 880,00
CYKY-J 3x2,5, pod omítkou	m	125,00	18,20	2 275,00		24,00	3 000,00	42,20	6 275,00
J-Y(S)NY 2x2x0,8, pod omítkou	m	50,00	6,20	300,00		19,00	850,00	25,00	1 250,00
Ukrojení vodičů izolovaných s označením a zepojením v rozváděči nebo na přístroji									
do 2,5 mm ²	ks	300,00		0,00	100001	20,00	6 000,00	20,00	6 000,00
VYSEKÁNÍ RYH VE ZDIVU									
CÍHELNĚM - HLOUBKA 30mm									
Šíře 180 mm	m	10,00	0,00			85,00	850,00	85,00	850,00
Šíře 70 mm	m	10,00	0,00			68,00	680,00	68,00	680,00
Šíře 30 mm	m	105,00	0,00			82,00	6 510,00	82,00	6 510,00
VYSEKÁNÍ KAPES VE ZDIVU									
CÍHELNĚM PRO KRABICE									
100x100x60 mm	ks	82,00	0,00			38,00	2 232,00	36,00	2 232,00
OMÍTKA RYH VE STĚNÁCH MALTOU									
Šíře do 160 mm	m ²	6,00	0,00			660,00	3 480,00	660,00	3 480,00
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka s vyhotovením revizní zprávy pro objem montážních prací									
přes 100 do 500 tis.Kč	ks	1,00	0,00	280002		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Podružný materiál				4 498,08				0,00	4 498,08
Elektromontáže-Bezbarier.jazyk.účebna-silnoproud.celkem				63 800,78			61 364,00		105 164,78
							0,00		0,00
Elektromontáže-Bezbarier.jazyk.účebna-slaboproud									
HSEDUZUW6V Zásuvka, datová, 2xRJ-45 Cat.6 de-embedded, nestíněná, pod omítkou, včetně rámečku Schrack	ks	12,00	467,00	5 604,00		80,00	990,00	547,00	6 684,00
Kabel U/UTP Cat6, Cat6A, 4x2xAWG23 300M-HZ PVC modrý plášť HSEIKU423P1 Schrack	m	200,00	28,00	5 600,00		10,00	2 000,00	38,00	7 600,00
Kabel HDMI se zesilovačem 15m vč. konektů Digitus	ks	1,00	1 150,00	1 150,00		200,00	200,00	1 350,00	1 350,00
KEYSTONE modul RJ45 nestíněný, Cat6, samčázřezový, SFA HSEMR,SUW6 Schrack	ks	27,00	180,00	4 860,00		25,00	675,00	205,00	5 535,00
Multimediální PC-LCD Monitor sluchátka	ks	21,00	23 650,00	500 550,00		660,00	13 650,00	24 500,00	514 500,00
Licence CAL Windows 2016AE	ks	21,00	550,00	11 550,00			0,00	550,00	11 550,00
SWITCH 48x100/1000 48portový	ks	1,00	7 990,00	7 990,00		500,00	500,00	8 490,00	8 490,00
Multifunkční tiskárna se skenerem	ks	1,00	5 490,00	6 495,00		650,00	650,00	6 140,00	6 140,00
Opuzňovací souprava -repro s vestavěným zesilovačem	ks	1,00	5 500,00	6 500,00		1 250,00	1 250,00	7 150,00	7 150,00
Víceprojektor včetně konzoly pro zavěšení	ks	1,00	24 880,00	24 880,00		1 500,00	1 500,00	26 480,00	26 480,00
Frontální plátno s elektroohonem	ks	1,00	18 765,00	18 765,00		2 500,00	2 500,00	21 265,00	21 265,00
Oživení, odzkoušení, revize	hod	20,00		0,00		650,00	13 000,00	650,00	13 000,00
Elektroinstalační trubky a krabice včetně jejich montáže - trolejí - řasí silnoproudá elektroinstalace								0,00	0,00
Podružný materiál				4 498,08				0,00	4 498,08
Elektromontáže slaboproud.celkem				687 218,08			36 885,00		634 103,08
							0,00		0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	JKSO	
Název objektu	Zřízení výtahu	EČO	
		Místo	Lipník nad Bečovou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečovou	00301493	
Projektant	Ing. Josef Bartoš	11555033	
Zhotovitel	Traweko 86 s.r.o.	25363751	CZ25363751
Zpracoval	Radovan Duchoň		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	R-018-077	18.10.2018	CZ-GPA


Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rožpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	208 355,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00%	0,00
2		Montáž	406 728,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	77 516,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	182 895,00	11		0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	38 554,00				18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		914 048,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		668 900,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 1 582 948,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	1 582 948,00	332 419,00

Cena s DPH 1 915 367,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
 Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
 Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
 Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
 Datum: 18. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	208 355,00	406 728,00	615 083,00	56,890	47,747
1	Zemní práce	3 922,00	20 698,00	24 620,00	0,000	0,000
2	Zakládání	20 405,00	9 345,00	29 750,00	11,511	0,000
3	Svislé a kompletní konstrukce	62 929,00	40 794,00	103 723,00	27,303	0,000
4	Vodorovné konstrukce	27 713,00	16 524,00	44 237,00	11,564	0,000
6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	30 855,00	57 620,00	88 475,00	6,507	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	37 989,00	107 090,00	145 079,00	0,005	47,747
997	Přesun sutě	24 542,00	110 567,00	135 109,00	0,000	0,000
998	Přesun hmot	0,00	44 090,00	44 090,00	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	77 516,00	182 895,00	260 411,00	1,469	1,336
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 152,00	1 402,00	4 554,00	0,101	0,000
713	Izolace tepelné	6 804,00	1 365,00	8 169,00	0,142	0,000
720	Zdravotechnika	0,00	25 666,00	25 666,00	0,000	0,000
721	Zdravotechnika	0,00	607,00	607,00	0,002	0,035
731	Ústřední vytápění	0,00	29 919,00	29 919,00	0,000	0,000
762	Konstrukce tesařské	5 377,00	16 133,00	21 510,00	0,465	1,034
763	Konstrukce suché výstavby	0,00	2 208,00	2 208,00	0,000	0,000
764	Konstrukce klempířské	31 377,00	21 167,00	52 544,00	0,173	0,027
765	Krytina skládaná	0,00	1 162,00	1 162,00	0,000	0,213
766	Konstrukce truhlářské	0,00	13 773,00	13 773,00	0,000	0,018
767	Konstrukce zámečnické	0,00	34 000,00	34 000,00	0,000	0,000
771	Podlahy z dlaždic	17 932,00	7 557,00	25 489,00	0,409	0,000
776	Podlahy povlakové	22,00	290,00	312,00	0,000	0,008
781	Dokončovací práce	1 095,00	928,00	2 023,00	0,052	0,000
783	Dokončovací práce	7 708,00	20 314,00	28 022,00	0,085	0,000
784	Dokončovací práce	4 049,00	6 404,00	10 453,00	0,042	0,000
M	Práce a dodávky M	0,00	38 554,00	38 554,00	0,000	0,000
21-M	Elektromontáže	0,00	38 554,00	38 554,00	0,000	0,000

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
OST	Ostatní	0,00	668 900,00	668 900,00	0,000	0,000
	Celkem	285 871,00	1 297 077,00	1 582 948,00	58,359	49,083

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Práce a dodávky HSV 615 083,00

1 Zemní práce 24 620,00

1	R	100101	Výkop a zásyp pro výměnu lapače střešních splavenin	soub	1,000	680,00	680,00
2	R	131203101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	6,702	692,00	4 638,00
			"základy"				
			1,16*2,7*2,25		7,047		
			-(0,15*0,5*1,45+0,15*0,7*2,25)		-0,345		
			Součet		6,702		
3	R	132201401	Hloubená vykopávka pod základy v hornině tř. 3	m3	1,668	1 530,00	2 552,00
			0,4*0,66*2,45*2		1,294		
			0,15*0,15*0,66		0,015		
			0,4*0,46*1,95		0,359		
			Součet		1,668		
4	R	161101501	Svislé přemístění výkopku nošením svisle do v 3 m v hornině tř. 1 až 4	m3	8,370	894,00	7 483,00
			6,702+1,668		8,370		
5	R	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	10,149	89,70	910,00
			"před budovu"				
			6,702+1,668		8,370		
			"pro zpětný zásyp"				
			1,779		1,779		
			Součet		10,149		
6	R	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10 m	m3	10,149	81,70	829,00
7	R	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,591	233,00	1 536,00
			"na skládku"				
			6,702+1,668-1,779		6,591		
8	R	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	65,910	17,70	1 167,00
9	R	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,779	174,00	310,00
			"pro zpětný zásyp"				
			1,779		1,779		
10	R	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,205	350,00	3 922,00
			6,591*1,7		11,205		
11	R	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypaninou se zhuštěním	m3	1,779	298,00	530,00
			"základy"				
			0,7*2,1*1,21		1,779		
12	R	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	6,075	10,40	63,00
			2,7*2,25		6,075		

2 Zakládání 29 750,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
13	R	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20 "skladba 01" 0,1*0,8*2,05	m3	0,164	2 590,00	425,00
14	R	273313711	Základové desky z betonu tř. C 20/25 0,1*2,05*2,25	m3	0,461	2 720,00	1 254,00
15	R	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 0,3*1,9*2,25	m3	1,283	2 880,00	3 695,00
16	R	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari "skladba 01" 0,8*2,05*4,44*0,001*1,2	t	0,009	31 400,00	283,00
17	R	274322511	Základové pasy ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 0,3*0,91*(1,9+1,95)	m3	1,051	2 880,00	3 027,00
18	R	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů "podbetonování základů" 0,66*2,05*2 0,15*0,66 0,46*1,95 "základy výtahu" 0,91*(1,6+1,95) 1,31*2,05 Součet	m2	9,619	350,00	3 367,00
19	R	274351216	Odstanění bednění stěn základových pasů	m2	9,619	350,00	3 367,00
20	R	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R) "viz. statika 1-8" (34,63+12,56+36,05+22,37+27,35+8,49+7,11)*0,001*1,1	t	0,163	38 400,00	6 259,00
21	R	279311115	Postupné podbetonování základového zdiva prostým betonem tř. C 20/25 0,4*0,66*2,45*2 0,15*0,15*0,66 0,4*0,46*1,95 Součet	m3	1,668	4 840,00	8 073,00
3			Svislé a kompletní konstrukce				103 723,00
22	R	310235241	Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm "stropní trámy" 5	kus	5,000	77,90	390,00
23	R	310236261	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 600 mm "větrací otvor 1PP/ext." 1	kus	1,000	337,00	337,00
24	R	310238411	Zazdívka otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "m.č. 01+02/03" 0,9*0,3*2,4	m3	0,648	4 620,00	2 994,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
25	R	310239411	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MC "m.č. 31/33" 0,65*1,2*0,9	m3	0,702	4 340,00	3 047,00
26	R	3102798	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém z keramických bloků tl. 500mm "1+2NP" 0,5*0,92*2,1*2	m3	1,932	4 470,00	8 636,00
27	R	311238116	Zdivo nosné vnitřní POROTHERM tl 300 mm pevnosti P 15 na MVC "1PP" 2,25*3,05+1,6*3,92-1,16*2,42 "3NP" 2,45*(0,75+2+1,5) Součet	m2	20,692	1 130,00	23 382,00
28	R	311238617	Zdivo nosné vnější tepelně izolační POROTHERM tl 500 mm U = 0,18 W/m2K "1PP" 1,6*0,5 "3NP" (3,45+2,45)*(0,75+2+1,5)-0,5*0,9 Součet	m2	25,425	331,00	8 416,00
29	R	317168113	Překlad keramický plochý š 11,5 cm dl 150 cm "1PP" 2	kus	2,000	306,00	612,00
30	R	317168123	Překlad keramický plochý š 14,5 cm dl 150 cm "1PP" 2	kus	2,000	345,00	690,00
31	R	317168130	Překlad keramický vysoký v 23,8 cm dl 100 cm "m.č. 32/ext." 5	kus	5,000	295,00	1 475,00
32	R	317234410	Vyzdívká mezi nosníky z cihel pálených na MC "m.č. 01/ext." 0,65*0,3*1,7 "m.č. 01+02/03" 0,95*0,35*3,2 "m.č. 11/13" 0,8*0,3*1,7 "m.č. 21/23" 0,65*0,3*1,7 "m.č. 31/33" 0,65*0,35*3,2 Součet	m3	2,864	4 960,00	14 205,00
33	R	317941123	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 22 "P8" 2,2*31,1*0,001	t	0,068	7 520,00	511,00
34		130107240	ocel profilová IPN, v jakosti 11 375, h=220 mm	t	0,068	24 700,00	1 680,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou
Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.
Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň
Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
35	R	317944321	Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,213	38 600,00	8 222,00
			"m.č. 01/ext."				
			4*1,6*11,1*0,001		0,071		
			"m.č. 11/13"				
			4*1,6*11,1*0,001		0,071		
			"m.č. 21/23"				
			4*1,6*11,1*0,001		0,071		
			Součet		0,213		
36	R	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,430	36 500,00	15 695,00
			"m.č. 01+02/03"				
			4*3*17,9*0,001		0,215		
			"m.č. 31/33"				
			4*3*17,9*0,001		0,215		
			Součet		0,430		
37	R	319202331	Vyrovnání nerovného povrchu zdiva tl do 150 mm přízděním	m2	8,164	453,00	3 698,00
			"m.č. 01/ext."				
			0,8*2,05*2+0,7*0,4*2+0,2*2,42		4,324		
			"m.č. 01+02/03"				
			0,95*2,4		2,280		
			"m.č. 31/33"				
			0,65*2,4		1,560		
			Součet		8,164		
38	R	331231116	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na MC 10	m3	1,437	4 310,00	6 193,00
			"m.č. 01+02/03"				
			0,95*0,3*2,4		0,684		
			"m.č. 31/33"				
			0,483*0,65*2,4		0,753		
			Součet		1,437		
39	R	346244381	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	3,072	580,00	1 782,00
			"m.č. 01/ext."				
			0,12*1,6*2		0,384		
			"m.č. 01+02/03"				
			0,16*3*2		0,960		
			"m.č. 11/13"				
			0,12*1,6*2		0,384		
			"m.č. 21/23"				
			0,12*1,6*2		0,384		
			"m.č. 31/33"				
			0,16*3*2		0,960		
			Součet		3,072		
40	R	346244821	Přizdívky izolační tl 140 mm z cihel dl 290 mm pevnosti P 20 na MC 10	m2	2,331	754,00	1 758,00
			"základy"				
			2,1*1,11		2,331		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
4			Vodorovné konstrukce				44 237,00
41	R	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	2,919	3 050,00	8 903,00
			"deska v +8,700"				
			0,15*1,15*2,7		0,468		
			"deska+věнец v +12,750"				
			0,45*0,1*(3,15+3,05)		0,279		
			0,3*0,1*2,7		0,081		
			0,15*3,5*3,15		1,654		
			0,45*0,15*(3,3+3,2)		0,439		
			Součet		2,919		
42	R	411351101	Zřízení bednění stropů deskových	m2	12,886	331,00	4 265,00
			"deska v +8,700"				
			1,05*2,45		2,573		
			"deska+věнец v +12,750"				
			2*0,1*(3,15+3,05)		1,240		
			2*0,1*2,7		0,540		
			1,6*2,45+1,05*2,45		6,493		
			(0,15+0,15)*(3,25+3,55)		2,040		
			Součet		12,886		
43	R	411351102	Odstranění bednění stropů deskových	m2	12,886	331,00	4 265,00
44	R	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	10,086	331,00	3 338,00
			"deska v +8,700"				
			1,05*2,45		2,573		
			"deska v +12,750"				
			1,6*2,45+1,05*2,45		6,493		
			0,15*(3,25+3,55)		1,020		
			Součet		10,086		
45	R	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kPa	m2	10,086	331,00	3 338,00
46	R	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0,023	40 000,00	920,00
			"viz. statika"				
			"deska+věнец v +12,750"				
			(11+5+5,32)*0,001*1,1		0,023		
47	R	411362021	Výztuž stropů svařovanými sítěmi Kari	t	0,176	31 400,00	5 526,00
			"viz. statika"				
			"deska v +8,700"				
			40*0,001*1,2		0,048		
			"deska v +12,750"				
			107*0,001*1,2		0,128		
			Součet		0,176		
48	R	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	1,631	3 080,00	5 040,00
			"věнец v +8,700"				
			0,45*0,25*(3,15+3,05)		0,698		
			0,3*0,25*2,7		0,203		
			"věнец v +10,880"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,42*0,25*(3,12+1,9)		0,527		
			0,3*0,25*2,7		0,203		
			Součet		1,631		
49	R	417351115	Zřízení bedněrní ztužujících věnců	m2	7,170	285,00	2 043,00
			"věnec v +8,700"				
			0,25*(2,9+3,4+2,45*2+1,6)		3,200		
			0,1*(1,05+2,45)		0,350		
			"věnec v +10,880"				
			2*0,25*(2,89+1,9)		2,395		
			2*0,25*2,45		1,225		
			Součet		7,170		
50	R	417351116	Odstranění bedněrní ztužujících věnců	m2	7,170	65,60	470,00
51	R	417381821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,070	38 700,00	2 709,00
			"viz. statika 9-15"				
			(5,6+15,15+6,12+5,48+8,51+7,77+15,3)*0,001*1,1		0,070		
52	R	417901	Kotvení věnců do stáv. zdiva	soub	1,000	3 420,00	3 420,00
6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							88 475,00
53	R	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	5,575	343,00	1 912,00
			"UT/02"				
			14*0,2		2,800		
			"ZTI/01"				
			5*0,15		0,750		
			"ZTI/02"				
			13,5*0,15		2,025		
			Součet		5,575		
54	R	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	45,463	610,00	27 732,00
			"úpravy otvorů"				
			"1PP"				
			0,4*(2,22+1,48)		1,480		
			0,25*2,22+0,4*0,95		0,935		
			(0,4+0,333+0,43)*2,22+0,4*3		3,782		
			0,8*(2,22*4+1,18+0,7)		9,684		
			0,4*0,4		0,160		
			"1NP"				
			(0,3+0,8+0,3)*(2,22+1,78+2,22)		8,708		
			"2NP"				
			(0,3+0,65+0,3)*(2,22+1,78+2,22)		7,775		
			"3NP"				
			0,3*2,22+0,4*1,48		1,258		
			0,15*2,22*2+0,4*1,05		1,086		
			(0,39+0,483+0,15)*2,22+0,4*3		3,471		
			0,65*(2,22*4+1,18+0,9)		7,124		
			Součet		45,463		
55	R	612331111	Cementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,231	210,00	679,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"základy"				
			0,91*(1,95+1,6)		3,231		
56	R	615142012	Potažení vnitřních nosníků rabicovým pleťem	m2	17,550	145,00	2 545,00
			"m.č. 01/ext."				
			(1,1+0,35)*1,7		2,465		
			"m.č. 01+02/03"				
			(0,4+0,95+0,4)*3,2		5,600		
			"m.č. 11/13"				
			(0,35+0,8+0,35)*1,7		2,550		
			"m.č. 21/23"				
			(0,35+0,65+0,35)*1,7		2,295		
			"m.č. 31/33"				
			(0,4+0,65+0,4)*3,2		4,640		
			Součet		17,550		
57	R	617321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	70,273	259,00	18 201,00
			"nové zdivo a zazdívky otvorů"				
			"1PP"				
			1,6*5-1,18*2,22		5,380		
			1,95*3,05		5,948		
			"1NP + 2NP"				
			0,9*2,1*2		3,780		
			"3NP"				
			(2,45+1,6+2,45)*4,9		31,850		
			(1,05+2,45)*(0,85+3,8)-0,5*0,9+(0,9+0,5+0,9)*0,3		16,515		
			1,2*1,2*2		2,880		
			"strop"				
			1,6*2,45		3,920		
			Součet		70,273		
58	R	617325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky světlíků nebo šachet v rozsahu plochy do 10%	m2	116,228	88,30	10 263,00
			"stáv. stěny + zapravení po stav. úpravách"				
			"výtahová šachta"				
			1,95*4,5+1,6*1,8+1,95*1,45		14,483		
			(2,45+1,65)*2*7-(0,9*2,1+1,5*2,5)*2		46,120		
			1,6*4,9-(1,48*2,5+1,2*1,2)		2,700		
			"technické místnosti"				
			(0,95+2,35)*2-(2,25*2,9+0,95*2,5)		-2,300		
			(1+2,45)*2*3,95-0,9*2+(2,2+0,9+2,2)*0,75		29,430		
			(1+2,45)*2*2,6-0,9*2+(2,2+0,9+2,2)*0,6		19,320		
			(1,05+2,45)*2,6-1,05*2,5		6,475		
			Součet		116,228		
59	R	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	44,204	258,00	11 405,00
			5,3*(2,95+3,45)		33,920		
			-0,5*0,9+(0,9+0,5+0,9)*0,2		0,010		
			0,84*2,1*2		3,528		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
 Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1,48*0,7-1,18*0,4+(2,22+1,18+2,22)*1,1		6,746		
			Součet		44,204		
60	R	622821012	Vnější sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	8,814	686,00	6 046,00
			"sokl"				
			1,84*3,55+1,46*3,05		10,985		
			-1,18*1,84		-2,171		
			Součet		8,814		
61	R	622821061	Příplatek k sanační omítce pro vlhké a zasolené zdivo ZKD 10 mm prováděné ručně ve více vrstvách	m2	8,814	270,00	2 380,00
62	R	630901	Doplnění chodníkové dlažby	m2	0,826	590,00	487,00
			0,7*1,18		0,826		
63	R	631311115	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	0,238	3 560,00	847,00
			"skladba 01"				
			0,06*(0,95*2,35+0,7*0,95+1,18*0,9)		0,238		
64	R	631311235	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37	m3	0,106	3 740,00	396,00
			"1PP prah výtahové šachty"				
			0,45*0,2*1,18		0,106		
65	R	631319171	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	0,238	247,00	59,00
66	R	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,021	31 400,00	659,00
			"skladba 01"				
			(0,95*2,35+0,7*0,95+1,18*0,9)*4,44*0,001*1,2		0,021		
67	R	632451034	Výrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše	m2	3,256	213,00	694,00
			"skladba 01 - otvory ve stěně"				
			2,7*0,9		2,430		
			"m.č. 01/ext."				
			0,7*1,18		0,826		
			Součet		3,256		
68	R	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	9,638	11,50	111,00
			"skladba 01"				
			0,95*2,35+0,7*0,95+1,18*0,9		3,950		
			"skladba 02"				
			0,8*1,18		0,944		
			0,65*1,18		0,767		
			3,2		3,200		
			0,85*1,18		0,767		
			Součet		9,638		
69	R	6338111	Kartáčování betonových podlah	m2	0,531	68,00	36,00
			"1PP prah výtahové šachty"				
			0,45*1,18		0,531		
70	R	634111113	Obvodová dilatace pružnou těsnicí páskou v 80 mm mezi stěnou a mazaninou	m	27,520	53,70	1 478,00
			"skladba 01"				
			(3,3+0,95)*2		8,500		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Raďovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			0,9*2+1,18		2,980		
			"skladba 02"				
			0,8*2+1,18		2,780		
			0,65*2+1,18		2,480		
			(3,1+1,05)*2		8,300		
			0,65*2+1,18		2,480		
			Součet		27,520		
71	R	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	334,00	334,00
			"T/01"				
			1		1,000		
72		553312310	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 600 L/P	kus	1,000	827,00	827,00
73	R	642944121	Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2	kus	1,000	525,00	525,00
			"T/02"				
			1		1,000		
74		553312350	zárubeň ocelová pro běžné zdění O 110 800 L/P	kus	1,000	859,00	859,00
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							145 079,00
75	R	900901	D+M přenosného hasicího přístroje dle PBŘS (např. 1x 21A a současně 113B)	soub	1,000	1 460,00	1 460,00
76	R	941111122	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	103,950	58,00	6 029,00
			13,5*(3+4,7)		103,950		
77	R	941111222	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití	m2	6 237,000	1,10	6 861,00
78	R	941111822	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	103,950	35,00	3 638,00
79	R	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	30,760	43,20	1 329,00
			2,8+0,9*1,2+3*1,2		7,480		
			(3,2+0,8*1,2+3*1,2)*3		23,280		
			Součet		30,760		
80	R	949321112	Montáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	16,000	506,00	8 096,00
81	R	949321211	Příplatek k lešení dílcovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	1 440,000	21,00	30 240,00
82	R	949321812	Demontáž lešení dílcového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 20 m	m	16,000	354,00	5 664,00
83	R	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	27,500	85,30	2 346,00
			3,1+2,8+3		8,900		
			3,2+3		6,200		
			3,2+3		6,200		
			3,2+3		6,200		
			Součet		27,500		
84	R	963031432	Bourání cihelných kleneb na MV nebo MVC tl do 150 mm	m2	8,085	118,00	954,00
			"1PP+1NP"				
			1,65*2,45*2		8,085		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
85	R	964061321	Uvolnění zhlaví trámů ze zdiva cihelného průřezu zhlaví do 0,03 m2	kus	5,000	297,00	1 485,00
86	R	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	1,176	2 480,00	2 916,00
			"1PP+1NP-odhad"				
			0,15*1,6*2,45*2		1,176		
87	R	965082933	Odstranění násypů pod podlahami tl do 200 mm pl přes 2 m2	m3	1,176	369,00	434,00
			"1PP+1NP-odhad"				
			0,15*1,6*2,45*2		1,176		
88	R	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	16,403	116,00	1 903,00
			"m.č. 01/ext."				
			0,65*2,05*2+0,5*0,4*2		3,065		
			"m.č. 01+02/03"				
			0,95*2,4*2		4,560		
			"m.č. 11/13"				
			0,8*2,22*2		3,552		
			"m.č. 21/23"				
			0,65*2,22*2		2,886		
			"m.č. 31/33"				
			0,65*(1,2+2,4)		2,340		
			Součet		16,403		
89	R	967031732	Přisekání plošné zdiva z cihel pálených na MV nebo MVC tl do 100 mm	m2	11,183	137,00	1 532,00
			"1PP"				
			(1,95+1,6)*3,15		11,183		
90	R	968062354	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídla pl do 1 m2	m2	0,706	292,00	206,00
			"1PP"				
			0,84*0,84		0,706		
91	R	968062355	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídla pl do 2 m2	m2	3,528	167,00	589,00
			"1+2NP"				
			0,84*2,1*2		3,528		
92	R	968062356	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých včetně křídla pl do 4 m2	m2	2,880	137,00	395,00
			"m.č. 31/33"				
			1,2*2,4		2,880		
93	R	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4,800	257,00	1 234,00
			"1PP+1NP+2NP"				
			0,8*2*3		4,800		
94	R	971033371	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 750 mm	kus	1,000	440,00	440,00
			"VZT/01"				
			1		1,000		
95	R	971033381	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	kus	2,000	631,00	1 262,00
			"UT/01"				

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			1		1,000		
			"ZTI/03"				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
96	R	971033681	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm	m3	7,940	1 050,00	8 337,00
			"m.č. 01/ext."				
			0,65*1,48*2+0,5*1,48*0,4		2,220		
			"m.č. 11/13"				
			0,8*(1,48*2,22-0,8*2)		1,348		
			"m.č. 21/23"				
			0,65*(1,48*2,22-0,8*2)		1,096		
			"m.č. 31/33"				
			0,65*(2,7*2,4-1,2*1,2)		3,276		
			Součet		7,940		
97	R	971033691	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl přes 900 mm	m3	4,636	1 500,00	6 954,00
			"m.č. 01+02/03"				
			0,95*(2,7*2,4-0,8*2)		4,636		
98	R	972033	Vybourání otvorů v klenbách vč. odstranění násypu a podlahy a zpětného zapravení	kus	3,000	2 800,00	8 400,00
			"UT/02 + ZTI/02"				
			2		2,000		
			"ZTI/01"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
99	R	973031324	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 150 mm	kus	1,000	148,00	148,00
			"1PP překlad P3"				
			1		1,000		
100	R	973031325	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,10 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	211,00	633,00
			"věnec v +8,700"				
			1		1,000		
			"věnec v +10,880"				
			1		1,000		
			"věnec v +12,750"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
101	R	973031334	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 150 mm	kus	2,000	182,00	364,00
			"věnec v +8,700"				
			1		1,000		
			"věnec v +12,750"				
			1		1,000		
			Součet		2,000		
102	R	973031335	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,16 m2 hl do 300 mm	kus	3,000	271,00	813,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"věnec v +8,700"				
			1		1,000		
			"věnec v +10,880"				
			1		1,000		
			"věnec v +12,750"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
103	R	974031155	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 200 mm	m	14,000	163,00	2 282,00
			"UT/02"				
			14		14,000		
104	R	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	18,500	183,00	3 386,00
			"ZTI/01"				
			5		5,000		
			"ZTI/02"				
			13,5		13,500		
			Součet		18,500		
105	R	974031254	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 100 mm š do 150 mm	m	4,900	146,00	715,00
			"deska v +8,700"				
			2,45		2,450		
			"deska v +12,750"				
			2,45		2,450		
			Součet		4,900		
106	R	974031285	Vysekání rýh ve zdivu cihelném u stropu hl do 300 mm š do 200 mm	m	4,350	332,00	1 444,00
			"deska v +8,700"				
			1,15		1,150		
			"deska v +12,750"				
			1,6+1,15+0,45		3,200		
			Součet		4,350		
107	R	974031664	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 150 mm	m	27,200	195,00	5 304,00
			"m.č. 01/ext."				
			1,7*5		8,500		
			"m.č. 11/13"				
			1,7*6		10,200		
			"m.č. 21/23"				
			1,7*5		8,500		
			Součet		27,200		
108	R	974031666	Vysekání rýh ve zdivu cihelném pro vtažování nosníků hl do 150 mm v do 250 mm	m	29,200	254,00	7 417,00
			"m.č. 01+02/03"				
			3,2*6		19,200		
			"m.č. 31/33"				
			(3,2-1,2)*5		10,000		
			Součet		29,200		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
109	R	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100% "sokl" 1,84*3,55+1,46*3,05 -1,18*1,84 Součet	m2	8,814	60,10	530,00
							10,985
							-2,171
							8,814
110	R	978059541	Očsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 "m.č. 12" 1,6	m2	1,600	82,00	131,00
							1,600
111	R	981511111	Demolice konstrukcí objektů zděných na MVC postupným rozebíráním "fmsa" 0,65*0,5*(3,1+3)	m3	1,983	1 040,00	2 062,00
							1,983
112	R	981511114	Demolice konstrukcí objektů z betonu železového postupným rozebíráním "1PP základy" 0,15*2,25*2,7 0,15*0,5*1,45 0,15*0,7*2,25 Součet	m3	1,256	6 220,00	7 812,00
							0,911
							0,109
							0,236
							1,256
113	R	981511116	Demolice konstrukcí objektů z betonu prostého postupným rozebíráním "1PP podlaha" 0,15*2,4*2,4	m3	0,864	3 030,00	2 618,00
							0,864
114	R	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou "sokl" 8,814 "stávající fasáda" 7,91*(2,95+3,45)-0,84*2,1*2-1,48*0,7 -0,5*0,9*2+(0,9+0,5+0,9)*0,2*2 Součet	m2	54,894	101,00	5 544,00
							8,814
							46,060
							0,020
							54,894
115	R	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelovými kartáči	m2	8,814	133,00	1 172,00
997			Přesun sutě				135 109,00
116	R	997013215	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 18 m ručně	t	49,083	1 860,00	91 294,00
117	R	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,083	215,00	10 553,00
118	R	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	932,577	9,35	8 720,00
119	R	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	49,083	500,00	24 542,00
998			Přesun hmot				44 090,00
120	R	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	56,890	775,00	44 090,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

PSV Práce a dodávky PSV 260 411,00

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 4 554,00

121	R	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	6,088	8,58	52,00
-----	---	-----------	---	----	-------	------	-------

"základy"

0,45*1,6

0,720

"skladba 01"

1,25*2,35+2,7*0,9

5,368

Součet

6,088

122	R	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním	m2	3,230	18,80	61,00
-----	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

"základy"

1,9*1,7

3,230

123		111631500	lak asfaltový ALP/9 (MJ t) bal 9 kg	t	0,019	53 200,00	1 011,00
					6,088*0,003+3,23*0,00035	0,019	

124	R	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	6,808	86,90	592,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"základy"

0,45*1,6*2

1,440

"skladba 01"

1,25*2,35+2,7*0,9

5,368

Součet

6,808

125	R	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	6,460	100,00	646,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"základy"

1,9*1,7*2

6,460

126		6285225	pás asfaltovaný modifikovaný SBS	m2	15,581	131,00	2 041,00
					6,808*1,15+6,46*1,2	15,581	

127	R	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	44,030	3,42	151,00
-----	---	-----------	---	---	--------	------	--------

713 Izolace tepelné 8 169,00

128	R	713111111	Montáž izolace tepelné vrchem stropů volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami	m2	8,060	29,20	235,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

2,6*3,1

8,060

129		631480	deska minerální střešní izolační tl. 200 mm	m2	8,221	282,00	2 318,00
-----	--	--------	---	----	-------	--------	----------

130	R	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	9,638	19,40	187,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"skladba 01"

0,95*2,35+0,7*0,95+1,18*0,9

3,960

Mezisoučet

3,960

"skladba 02"

0,8*1,18

0,944

0,65*1,18

0,767

3,2

3,200

0,65*1,18

0,767

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
Mezisoučet						5,678	
Součet						9,638	
131		283758830	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 80 mm	m2	4,039	118,00	477,00
3,96*1,02						4,039	
132		283758790	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 Z 1000 x 500 x 40 mm	m2	5,792	69,00	400,00
5,678*1,02						5,792	
133	R	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	6,783	160,00	1 085,00
"věnec v +6,700"							
0,25*(3,15+3,5)						1,663	
"věnec v +10,880"							
0,25*(3,12+2,4)						1,380	
"deska+věnec v +12,750"							
(0,15+0,4)*(3,15+3,65)						3,740	
Součet						6,783	
134		595908400	deska tepelné izolační dřevovláknitá s polystyrenem LIGNOPOR tl.50 mm	m2	6,919	297,00	2 055,00
135	R	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	2,400	33,00	79,00
"1PP výtahová šachta/základ"							
1,6*1,5						2,400	
136		283759510	deska fasádní polystyrénová EPS 70 F 1000 x 500 x 140 mm	m2	2,640	174,00	459,00
137	R	713191133	Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí fólií s přelepeným spojem	m2	8,938	29,70	265,00
"strop"							
2,75*3,25						8,938	
138		283292	zábrana parotěsná	m2	9,832	44,00	433,00
139	R	998713203	Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	%	79,930	2,20	176,00
720 Zdravotechnika							25 666,00
140	R	720901	Zdravotechnika viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	25 666,00	25 666,00
721 Zdravotechnika							607,00
141	R	721242116a	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 150	kus	1,000	413,00	413,00
142	R	721242805	Demontáž lapače střešních splavenin DN 150	kus	1,000	183,00	183,00
143	R	998721203	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	5,960	1,84	11,00
731 Ústřední vytápění							29 919,00
144	R	731901	Vytápění viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	29 919,00	29 919,00
762 Konstrukce tesařské							21 510,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
145	R	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4	m3	0,811	909,00	737,00
			26,05*0,12*0,14*1,1		0,481		
			12*0,025*1,1		0,330		
			Součet		0,811		
146	R	762331812	Demontáž vázaných kof krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	26,050	50,10	1 305,00
			5,7+4,7+15+0,65		26,050		
147	R	762332132	Montáž vázaných kof krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	26,050	169,00	4 402,00
			"pozednice, krokva, sloupek"				
			5,7+4,7+15+0,65		26,050		
148		605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,481	6 580,00	3 165,00
			26,05*0,12*0,14*1,1		0,481		
149	R	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz	m2	12,000	94,00	1 128,00
150		605151210	řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 4 - 6 cm	m3	0,330	3 680,00	1 214,00
			12*0,025*1,1		0,330		
151	R	762341811	Demontáž bednění střech z prken	m2	12,000	29,20	350,00
152	R	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny	m3	0,738	1 050,00	775,00
			26,05*0,12*0,14		0,438		
			12*0,025		0,300		
			Součet		0,738		
153	R	762822820	Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	13,500	40,80	551,00
			2,7*5		13,500		
154	R	762841812	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken s omítkou	m2	6,493	44,10	286,00
			1,05*2,45+1,6*2,45		6,493		
155	R	762901	Kotvení pozednice k věnci chemickými kotvami vč. vyvrtání otvoru	soub	1,000	6 420,00	6 420,00
156	R	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 24 m	%	203,330	5,79	1 177,00
763			Konstrukce suché výstavby				2 208,00
157	R	763901	D+M kazetového podhledu	m2	3,200	690,00	2 208,00
			"m.č. 32"				
			3,2		3,200		
764			Konstrukce klempířské				52 544,00
158	R	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	3,720	65,10	242,00
			0,84*3+1,2		3,720		
159	R	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	6,600	63,10	416,00
160	R	764004861	Demontáž svodu do suti	m	1,000	49,10	49,00
161	R	7641413	K/05 - D+M plechové krytiny z TiZn vč. podkladní lepenky a lišt viz. výpis prvků	m2	11,495	1 270,00	14 599,00
			3,1*3,7/2+3,6*3,2/2		11,495		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
162	R	764246	K/04 - D+M opiechování parapetu z TiZn rš 260 mm vč. úpravy podkladu polystyrenem XPS tl. 20mm, napojení lištou a expanzní pásky viz. výpis prvků	m	0,600	339,00	203,00
163	R	764541305	Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	m	6,600	619,00	4 085,00
			"K/01"				
			6,6		6,600		
164	R	764541325	Roh nebo kout půlkruhového podokapního žlabu z TiZn lesklého plechu rš 330 mm	kus	2,000	452,00	904,00
			"K/01"				
			2		2,000		
165	R	764541346	Kořík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z TiZn lesklého plechu 330/100 mm	kus	1,000	443,00	443,00
			"K/02"				
			1		1,000		
166	R	764548323	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 mm	m	1,000	750,00	750,00
			"K/02"				
			1		1,000		
167	R	764548325	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 150 mm	m	19,000	1 580,00	30 020,00
			"K/03"				
			19		19,000		
168	R	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	517,110	1,61	833,00
765			Krytina skládaná				1 162,00
169	R	765131801	Demontáž vláknocementové skládané krytiny sklonu do 30° do suší	m2	12,000	96,80	1 162,00
766			Konstrukce truhlářské				13 773,00
170	R	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	3,000	35,40	106,00
171	R	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	1,000	57,20	57,00
172	R	766901	T/01 - D+M vnitřních dveří 600/1970mm vč. mřížek, prahu, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 100,00	3 100,00
173	R	766902	T/02 - D+M vnitřních dveří 800/1970mm vč. mřížek, prahu, kování a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 840,00	3 840,00
174	R	766911	P/01 - D+M plastového okna 500/900mm vč. vnitřního parapetu, kování, těsnících pásek a povrchové úpravy viz. výpis prvků	kus	1,000	3 290,00	3 290,00
175	R	766921	Úprava umakartového obkladu - zkrácení a zapravení konce - 2NP	soub	1,000	2 400,00	2 400,00
176	R	766922	Demontáž soklového dřevěného obkladu - 3NP	soub	1,000	980,00	980,00
767			Konstrukce zámečnické				34 000,00
177	R	767901	Z/01 - D+M hydroizolační keson 1600/1950/910mm z plechu tl. 8mm vč. povrchové úpravy	kus	1,000	16 000,00	16 000,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
178	R	767902	Z/O2 - D+M požární stěnový uzávěr 200/215mm s mřížkou, EW 30 DP1 vč. příslušenství a povrchové úpravy	kus	1,000	18 000,00	18 000,00

771

Podlahy z dlaždic

25 489,00

179	R	771474112	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	31,433	78,20	2 458,00
-----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

"skladba 01"

(3,3+0,95)*2-0,7

7,800

0,9*2+0,3+0,333+0,2

2,633

"skladba 02"

0,3*2+0,8*2

2,200

0,3*2+0,65*2

1,900

(3,1+1,05)*2-0,9

7,400

0,3+0,5+0,65*2

2,100

"skladba 03"

(1+3,15)*2-0,9

7,400

Součet

31,433

180		5976141	dlaždice keramické slinuté, sokl 20x9x0,9cm	kus	172,882	69,00	11 929,00
					31,433/0,2*1,1	172,882	

181	R	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	12,838	349,00	4 480,00
-----	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

"skladba 01"

0,95*2,35+0,7*0,95+1,18*0,9

3,980

"skladba 02"

0,8*1,18

0,944

0,65*1,18

0,767

3,2

3,200

0,65*1,18

0,767

"skladba 03"

3,2

3,200

Součet

12,838

182		5976140	dlaždice keramické slinuté protiskluzné 20x20x0,9cm	m2	14,122	260,00	3 672,00
					12,838*1,1	14,122	

183	R	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	15,981	41,30	660,00
					31,433*0,1+12,838	15,981	

184	R	771990111	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 4 mm pevnosti 15 Mpa	m2	3,200	200,00	640,00
-----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

"skladba 03"

3,2

3,200

185	R	998771203	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	%	238,390	6,92	1 650,00
-----	---	-----------	---	---	---------	------	----------

776

Podlahy povlakové

312,00

186	R	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	3,200	52,20	167,00
-----	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

"m.č. 12"

3,2

3,200

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
187	R	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	3,200	45,20	145,00
			"m.č. 12"				
			3,2		3,200		
781			Dokončovací práce				2 023,00
188	R	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	3,200	322,00	1 030,00
			"m.č. 12+22"				
			1,6*2		3,200		
189		5976100	obkládačky keramické	m2	3,520	225,00	792,00
190	R	781495111	Penetrace podkladu vnitřních obkladů	m2	3,200	41,30	132,00
191	R	998781203	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 24 m	%	19,540	3,54	69,00
783			Dokončovací práce				28 022,00
192	R	783301311	Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným odmašťovačem	m2	2,400	48,90	117,00
			"zárubně stávající"				
			(2+0,8+2)*0,25*2		2,400		
193	R	783314201	Základní antikorozi jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	30,744	95,80	2 945,00
			"zárubně nové i stávající"				
			(2+0,8+2)*0,25*4		4,800		
			"ocelové nosníky"				
			"P8"				
			2,2*0,84		1,848		
			"m.č. 01/ext."				
			4*1,6*0,48		3,072		
			"m.č. 11/13"				
			4*1,6*0,48		3,072		
			"m.č. 21/23"				
			4*1,6*0,48		3,072		
			"m.č. 01+02/03"				
			4*3*0,62		7,440		
			"m.č. 31/33"				
			4*3*0,62		7,440		
			Součet		30,744		
194	R	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	4,800	89,60	430,00
			"zárubně nové i stávající"				
			(2+0,8+2)*0,25*4		4,800		
195	R	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	4,800	92,10	442,00
			"zárubně nové i stávající"				
			(2+0,8+2)*0,25*4		4,800		
196	R	783414203	Základní antikorozi jednonásobný syntetický samozákladující nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,097	87,80	2 028,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			"krytina"				
			11,5		11,500		
			"parapet"				
			0,26*0,6		0,156		
			"žlab"				
			0,33*6,6		2,178		
			"svody"				
			3,14*0,1*1		0,314		
			3,14*0,15*19		8,949		
			Součet		23,097		
197	R	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	23,097	84,90	1 961,00
198	R	783806811	Odstranění nátěrů z omítek oškrábáním	m2	46,080	76,50	3 525,00
			"stávající fasáda"				
			7,91*(2,95+3,45)-0,84*2,1*2-1,48*0,7		46,060		
			-0,5*0,9*2+(0,9+0,5+0,9)*0,2*2		0,020		
			Součet		46,080		
199	R	783822	Vyčištění a zatmelení trhlin a drobných poruch štukem - stávající fasáda	soub	1,000	4 000,00	4 000,00
200	R	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	99,098	126,00	12 486,00
			"sokl"				
			1,84*3,55+1,46*3,05		10,985		
			-1,18*1,84		-2,171		
			"stávající fasáda"				
			7,91*(2,95+3,45)-0,84*2,1*2-1,48*0,7		46,060		
			-0,5*0,9*2+(0,9+0,5+0,9)*0,2*2		0,020		
			"nové zdivo"				
			5,3*(2,95+3,45)		33,920		
			-0,5*0,9+(0,9+0,5+0,9)*0,2		0,010		
			0,84*2,1*2		3,528		
			1,48*0,7-1,18*0,4+(2,22+1,18+2,22)*1,1		6,746		
			Součet		99,098		
201	R	783829	Podnátěrová hydrofobizace - nad soklovou římsou	m2	1,280	69,00	88,00
			0,2*(2,95+3,45)		1,280		
784			Dokončovací práce				10 453,00
202	R	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m	m2	161,310	64,80	10 453,00
			"technické místnosti"				
			(0,95+2,35)*2*3,2+0,9*(2,2+0,7+2,2)+2,8		28,510		
			(1+2,45)*2*3,95+0,75*(2,2+0,9+2,2)+3,2		34,430		
			(1+2,45)*2*2,6+0,6*(2,2+1+2,2)+3,2		24,380		
			(1,05+2,45)*2*2,6+0,6*(2,2+0,9+2,2)+3,2		24,580		
			"chodby"				
			3*3+0,9*(2,22+1,18+2,22)		14,058		
			2*3+0,8*(2,22+1,18+2,22)		10,496		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti
Objekt: Zřízení výtahu

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			2*3+0,65*(2,22+1,18+2,22)		9,653		
			3*3,85+0,65*(2,22+1,18+2,22)		15,203		
			Součet		161,310		
		M	Práce a dodávky M				38 554,00
		21-M	Elektromontáže				38 554,00
203	R	210901	Slínoproud viz. samostatný rozpočet	soub	1,000	38 553,53	38 554,00
		OST	Ostatní				668 900,00
204	R	001901	D+M výtahu viz. výpis prvků	soub	1,000	668 900,00	668 900,00
			Celkem				1 582 948,00

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba: Zřízení výtahu v ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou č.p. 511
Silnoproudá elektrotechnika

Objekt: Zřízení výtahu v ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou č.p. 511

Část: Silnoproudá elektrotechnika

Místo: ZŠ a MŠ Lipník nad Bečvou č.p. 511

Datum:

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Antonín ŽIBRITA

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

38 553,53

PSV - Práce a dodávky PSV

38 553,53

740 - Elektromontáže - zkoušky a revize

8 800,00

1	K	741810001	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 500.000 Kč	kus	1,000	0,00	8 800,00	8 800,00
---	---	-----------	---	-----	-------	------	----------	----------

741 - Elektroinstalace - silnoproud

19 673,53

2	K	741110061	Montáž trubka plastová D přes 11 do 25 mm	m	16,000	0,00	45,00	720,00
3	M	999210111xP	trubka tuhá hrdlovaná bezhalogenová 1525HF FA včetně přáchytek	m	16,000	32,00	0,00	512,00
4	K	741110511	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	16,000	0,00	25,00	400,00
5	M	99920010448	lišta LHD 40x20-HD 2m	m	16,000	55,00	0,00	880,00
6	K	741112061	Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová	kus	3,000	0,00	5,00	15,00
7	M	99924010020	krabice KU 68-1901-KA	ks	3,000	53,00	0,00	159,00
8	K	741112101	Montáž rozvodka zapuštěná plastová kruhová	kus	5,000	0,00	45,00	225,00
9	M	99924010052	krabice univerzální UK15ZH+VUK1+SV1 (KU 68/2-1903)	ks	5,000	110,00	0,00	550,00
10	K	741112351	Otevření nebo uzavření krabice pancéřové víčkem na závit	kus	5,000	0,00	8,60	43,00
11	K	741122601	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 2x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	15,000	0,00	9,60	144,00
12	M	99903000110	kabel CYKY-O 2x1,5	m	15,000	35,00	0,00	525,00
13	K	741122611	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	30,000	0,00	27,00	810,00
14	M	99903000175	kabel CYKY-J 3x1,5	m	30,000	33,00	0,00	990,00
15	K	741122641	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 uložený pevně (CYKY)	m	35,000	0,00	27,00	945,00
16	M	99903000365	kabel CYKY-J 5x2,5	m	35,000	35,00	0,00	1 225,00
17	K	741310101	Montáž vypínač (polo)zapuštěný bezšroubové připojení 1-jednopolový	kus	3,000	0,00	98,00	294,00
18	M	9990000T1	Tango č.1 - 3559-A01345, bezšroubový + 3901A-B10 + 3558A-A651	kus	3,000	95,00	0,00	285,00
19	K	741371002	Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 1 zdroj s krytem	kus	5,000	0,00	230,00	1 150,00
20	M	Svítidlo A	LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, IK05, PMMA kryt, 24W 1920 lm vyzařovací úhel 120°, 4000K RA>80, svítidlo vybaveno senzorem s reakční dobou pod 0,1s	kus	3,000	985,00	0,00	2 955,00
21	M	Svítidlo B	LED svítidlo kulaté přisazené, IP44, IK05, PMMA kryt, 24W 1920 lm vyzařovací úhel 120°, 4000K RA>80, bez senzoru	kus	2,000	674,00	0,00	1 348,00
22	K	741410072	Montáž pospojování ochranné konstrukce ostatní vodičům do 16 mm2 uloženým pevně	m	20,000	0,00	30,00	600,00
23	M	99900000630	vodič H07V-U 4 zelenožlutý (CY)	m	20,000	30,00	0,00	600,00
24	K	7414113P1	Osezení pojistky do držáku	ks	3,000	0,00	5,00	15,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
25	M	9990000P1	Pilistka E27/16AgL	ks	3,000	10,00	0,00	30,00
26	K	998741202	Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v do 12 m	%	808,196	0,00	2,00	1 616,39
27	K	998741292	Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený přesun do 100 m	%	808,196	0,00	2,00	1 616,39
28	K	998741300	Podružný materiál	%	510,375	0,00	2,00	1 020,75

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

10 080,00

VRN9 - Ostatní náklady

10 080,00

29	K	091003002	Bez rozlišení - stavební přímoci	hod	6,000	0,00	330,00	1 980,00
30	K	091003003	Bez rozlišení - napojení na stávající elektroinstalaci	hod	2,000	0,00	330,00	660,00
31	K	091003004	Bez rozlišení - spolupráce s revizním technikem při revizi	hod	4,000	0,00	330,00	1 320,00
32	K	091003005	Bez rozlišení - spolupráce s ostatními profesemi, koordinace na stavbě	hod	2,000	0,00	330,00	660,00
33	K	091003006	Bez rozlišení - práce nespécifikované ceníkem	hod	6,000	0,00	330,00	1 980,00
34	K	091003007	Bez rozlišení - úklid pracoviště	hod	6,000	0,00	330,00	1 980,00
35	K	091704003	Ekologická likvidace odpadu (doprava + poplatky za uskladnění)	soub	1,000	0,00	1 500,00	1 500,00

Text -

0,00

36	K	094000001	Zhotovitel provede kontrolu tohoto seznamu prací a dle své odbornosti provede jeho doplnění, popř. jeho úpravu tak, aby byl kompletní a obsahoval všechny položky pro kompletní realizaci díla	text	0,000	0,00	0,00	0,00
37	K	094000002	Doporučují zejména délkové míry fakturovat dle skutečného provedení stavby. V tomto seznamu prací jsou délkové míry uvedeny jako orientační, dle výpisu nastavby AutoCad.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
38	K	094000003	Všecká svítidla budou oceněna včetně světelných zdrojů a poplatků za recyklaci	text	0,000	0,00	0,00	0,00
39	K	094000004	KONKRÉTNÍ MATERIÁLY A VÝROBKÝ UVEDNÉ V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI URČUJÍ SPECIFIKACI POŽADOVANÝCH FYZIKÁLNÍCH, TECHNICKÝCH, ESTETICKÝCH A KVALITATIVNÍCH VLASTNOSTÍ (VIZ. TECHNICKÉ LISTY VÝROBKŮ), JEŽ MUSÍ SPLŇOVAT I PŘÍPADNÉ ALTERNATIVY.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
40	K	094000005	ZÁMĚNY MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ JSOU AKCEPTOVATELNÉ ZA PŘEDPOKLADU, ŽE BUDOU TYTO VLASTNOSTI DODRŽENY BEZ VYVOLÁNÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V PROJEKTOVANÉM ŘEŠENÍ (bod 11) §44 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb. DOPLNĚNÉ ZÁKONEM Č. 55/2012 Sb.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
41	K	094000006	PŘIPOUŠTÍ SE POUŽITÍ I JINÝCH, KVALITATIVNĚ A TECHNICKY ODOBŇNÝCH ŘEŠENÍ. ZÁMĚNY JE NUTNÉ KONZULTOVAT S PROJEKTANTEM A AUTOREM ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU A INVESTOREM.	text	0,000	0,00	0,00	0,00
42	K	094000007	Rozpočet neobsahuje zemní práce a uvedení terénu do původního stavu - dodávka stavby	text	0,000	0,00	0,00	0,00
43	K	094000008	Kabelové trasy jsou společné s MaR a jsou obsaženy v PD ELEKTROINSTALACE	text	0,000	0,00	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	JKSO	
Název objektu	Zřízení výtahu	EČO	
Název části	Zdravotechnika	Místo	Lipník nad Bečvou
		IČ	DIČ
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	00301493	
Projektant	Ing. Josef Bartoš	11555033	
Zhotovitel	Traweko 96 s.r.o.	25363751	CZ25363751
Zpracoval	Radovan Duchoň		
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
	R-018-077	18.10.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1	HSV Dodávky 15 405,00	8	Práce přesčas 0,00	13	Zařízení staveniště 0,00
2	Montáž 10 261,00	9	Bez pevné podl. 0,00	14	Projektové práce 0,00
3	PSV Dodávky 0,00	10	Kulturní památka 0,00	15	Územní vlivy 0,00
4	Montáž 0,00	11		16	Provozní vlivy 0,00
5	"M" Dodávky 0,00			17	Jiné VRN 0,00
6	Montáž 0,00			18	VRN z rozpočtu 0,00
7	ZRN (ř. 1-6) 25 666,00	12	DN (ř. 8-11)	19	VRN (ř. 13-18) 0,00
20	HZS 0,00	21	Kompl. činnost 0,00	22	Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
S. DŮLEČNOST
TRAVEKO 96
S. R. O.
HRANICKÁ 1458, 751 31 LIPNÍK n. Bečvou
IČJ: 25363751 DIČ: CZ25363751
TELEFAX: 581 773 796



D Celkem bez DPH 25 666,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	25 666,00	5 390,00

Cena s DPH 31 056,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Část: Zdravotechnika

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
721	ZTI - kanalizace	15 405,00	10 261,00	25 666,00	0,042	0,000
	Celkem	15 405,00	10 261,00	25 666,00	0,042	0,000

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Část: Zdravotechnika

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

721

ZTI - kanalizace

25 666,00

1	R	721 17-4025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	11,000	545,00	5 995,00
2	R	721 17-4043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	1,000	356,00	356,00
3	R	721 17-5112	Potrubí kanalizační z PP odpadní zvuk tlumící vícevrstvý systém POLO-KAL DN 110	m	7,000	1 930,00	13 510,00
4	R	721 14-0915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	4,000	610,00	2 440,00
5	R	721 19-4105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,000	70,70	71,00
6	R	721 22-6512	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN 50	kus	1,000	460,00	460,00
7	R	721 27-3153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1,000	665,00	665,00
9	R	721 14-0802	Demontáž potrubí litinové do DN 100	m	7,000	134,00	938,00
10	R	721 00-0001	Magnety pod obklad vč. montáže	soubor	1,000	300,00	300,00
11	R	721 29-0823	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 24 m	t	0,104	1 850,00	192,00
12	R	721 29-0123	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kůřem do DN 300	m	19,000	37,50	713,00
13	R	998 72-1103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,042	613,00	26,00

Celkem

25 666,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti	JKSO	
Název objektu	Zřízení výtahu	EČO	
Název části	Ústřední vytápění	Misto	Lipník nad Bečvou
Objednatel	Město Lipník nad Bečvou	IČ	00301493
Projektant	Ing. Josef Bartoš		11555033
Zhotovitel	Traweko 96 s.r.o.		25383751
Zpracoval	Radovan Duchoň	DIČ	CZ25363751
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
R-018-077	18.10.2018	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky


Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	13 329,00	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	16 590,00	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		29 919,00	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

STAVEBNÍ A OBCHODNÍ
SPOLČNOST
TRAVEKO 96
S.R.O.
HRANICKÁ 1495, 781 91 LIPNÍK n. Bečvou
IČO: 25383751 DIČ: CZ25363751
TEL/FAX: 581 773 796 (4)



D Celkem bez DPH 29 919,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	29 919,00	6 283,00

Cena s DPH 36 202,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Část: Ústřední vytápění

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
733	Ústřední vytápění - potrubí	4 192,00	9 697,00	13 889,00	0,467	0,141
734	Ústřední vytápění - armatury	4 561,00	1 181,00	5 742,00	0,004	0,005
735	Ústřední vytápění - otopná tělesa	4 576,00	1 377,00	5 953,00	0,019	0,169
783	Dokončovací práce - nátěry	0,00	4 335,00	4 335,00	0,008	0,000
	Celkem	13 329,00	16 590,00	29 919,00	0,497	0,316

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Část: Ústřední vytápění

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

733

Ústřední vytápění - potrubí

13 889,00

1	R	733110806	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 32	m	40,000	23,00	920,00
2	R	733111122	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 10	m	24,000	186,00	4 464,00
3	R	733111123	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 15	m	15,000	209,00	3 135,00
4	R	733111124	Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké nebo středotlaké DN 20	m	12,000	221,00	2 652,00
5	R	733190107	Zkouška těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40	m	51,000	8,76	447,00
6	R	733190801	Odřezání objímky dvojitě do DN 50	kus	18,000	2,51	45,00
7	R	733191111	Manžeta prostupová pro ocelové potrubí do DN 20	kus	8,000	188,00	1 504,00
8	R	733890803	Přemístění potrubí demontovaného vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,128	1 800,00	230,00
9	R	998733203	Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech v do 24 m	%	133,970	3,67	492,00

734

Ústřední vytápění - armatury

5 742,00

10	R	734200811	Demontáž armatury závitové s jedním závitem do G 1/2	kus	2,000	27,10	54,00
11	R	734200821	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1/2	kus	10,000	78,00	780,00
12	R	734221682	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	1,000	195,00	195,00
13	R	734221683	Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	kus	2,000	1 190,00	2 380,00
14	R	734222811	Ventil závitový termostatický přímý G 3/8 PN 16 do 110°C s ruční hlavou chromovanou	kus	2,000	308,00	616,00
15	R	734261406	Armatura připojovací přímá G 1/2x18 PN 10 do 110°C radiátorů typu VK	kus	1,000	759,00	759,00
16	R	734261711	Šroubení regulační radiátorové přímé G 3/8 bez vypouštění	kus	2,000	240,00	480,00
17	R	734291123	Kohout plnicí a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C závitový	kus	2,000	220,00	440,00
18	R	734890803	Přemístění demontovaných armatur vodorovně do 100 m v objektech výšky přes 6 do 24 m	t	0,015	1 410,00	21,00
19	R	998734203	Přesun hmot pro armatury v objektech v do 24 m	%	57,250	0,30	17,00

735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

5 953,00

20	R	735000912	Vyregulování ventilu nebo kohoutu dvoiregulačního s termostatickým ovládním	kus	3,000	109,00	327,00
21	R	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového 1čl.=0,27m ²	m ²	6,210	29,30	182,00
22	R	735151811	Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm	kus	1,000	94,70	95,00
23	R	735152572	Otopné těleso panelové Korado Radik Ventil Kompakt typ 22 VK výška/délka 600/500 mm	kus	1,000	4 650,00	4 650,00
24	R	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m ²	1,350	11,10	15,00
25	R	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m ²	5,000	11,10	56,00
26	R	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m ²	1,350	22,20	30,00
27	R	735192923	Zpětná montáž otopného tělesa panelového dvořadého do 1500 mm	kus	1,000	105,00	105,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Vybudování odborné učebny pro výuku cizích jazyků včetně pořízení vybavení a zajištění bezbariérovosti

Objekt: Zřízení výtahu

Část: Ústřední vytápění

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Místo: Lipník nad Bečvou

Zpracoval: Radovan Duchoň

Datum: 18. 10. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
28	R	735291800	Demontáž konzoly nebo držáku otopných těles, registrů nebo konvektorů do odpadu	kus	12,000	10,90	131,00
29	R	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	8,000	18,60	149,00
30	R	735890802	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	t	0,160	1 210,00	194,00
31	R	998735102	Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech v do 12 m	t	0,019	982,00	19,00

783

Dokončovací práce - nátěry

4 335,00

32	R	783325173	Nátěry syntetické litinových radiátorů barva dražší lesklý povrch 2x antikorozní a 1x email	m2	1,350	325,00	439,00
33	R	783395153	Nátěry vodou ředitelné deskových radiátorů barva standardní lesklý povrch 2x antikorozní a 1x email	m2	0,900	305,00	275,00
34	R	783425423	Nátěry syntetické potrubí do DN 50 barva dražší matný povrch 2x antikorozní, 1x základní, 1x email	m	51,000	71,00	3 621,00

Celkem

29 919,00