

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Číslo zakázky	274/18 OK
Zakázka	Frézování a pokládka živice na kruh. objezdu ul. Horní, Ostrava - fa <b>SILNICE CZ (DLE SKUTEČNOSTI)</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

### Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>586 377</b>
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>709 517</b>

Zakázka:

Frézování a pokládka živice na kruh. objezdu ul. Horní, Ostrava - fa SILNICE CZ (DLE SKUTEČN

Popis	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>	x
001: Zemní práce	x
005: Komunikace	x
009: Ostatní konstrukce a práce	x
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>586 377</b>

STI)

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: Stavební objekt 01</b>						<b>586 377</b>
<b>001: Zemní práce</b>						<b>x</b>
1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	28,4	x	x
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	3,27	x	x
3.	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	829,69	x	x
4.	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2	m2	50,0	x	x
5.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	101,04	x	x
6.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (9 km = 9x tonáž)	t	909,36	x	x
7.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku (skládkovné)	t	100,04	x	x
8.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovné)	t	1,0	x	x
<b>005: Komunikace</b>						<b>x</b>
9.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	83,42	x	x
10.	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	73,47	x	x
11.	577144211	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA do 10 m2	m2	9,95	x	x
12.	577145132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - strojně MF	m2	292,68	x	x
13.	577144131	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - strojně MF	m2	564,15	x	x
14.	919122111	Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 82 - (vč. řezání komůrky)	m	485,0	x	x
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						
15.	914x	Přechodné dopravní značení, vč. projektu a projednání	soubo	1,0	x	x