



DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo, číslo smlouvy objednatele **SML/1174/2018**, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA/033/186/2018, uzavřené dne 16.8. 2018, podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. Smluvní strany

1. Statutární město Přerov

Se sídlem: Bratrská 34, 750 11 Přerov
Zastoupené: Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora, na základě pověření dle bodu 2. usnesení Rady města Přerova č. 4051/98/6/2018, ze dne 9.8.2018.
IČO: 003 01 825
DIČ: CZ 003 01 825
Bankovní spojení: 
Číslo transparentního účtu: 




Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „objednatel“)

a

2. STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha
Zastoupen/a: 
ve věcech smlouvy
ve věcech technických
ve věcech stavby
IČ: 608 387 44
DIČ: CZ60838744
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Zapsán/a v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly, že z důvodu změny rozsahu předmětu plnění dle čl. III. odst. 8 smlouvy o dílo uzavřené dne 16. 8. 2018, číslo smlouvy objednatele **SML/1174/2018**, číslo smlouvy zhotovitele 841/NBAA//033/186/2018, se výše uvedená smlouva o dílo mění následovně:

1. Čl. V. cena za dílo, odst. 1 se ruší a nově se sjednává v následujícím znění:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí celkem:

Nabídková cena bez DPH	1 799 846,52 Kč
Sazba DPH	21 %
Výše DPH	377 967,77 Kč
Celková nabídková cena včetně DPH	2 177 814,29 Kč

a) V případě že, poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití.

b) Smluvní strany se dohodly na tom, že příjemce zdanitelného plnění je oprávněn uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty ve smyslu § 109a zákona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného plnění bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup je příjemce zdanitelného plnění oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění bude o poskytovateli zdanitelného plnění zveřejněna v příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup) skutečnost, že je nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující příjemci zdanitelného plnění uplatnit zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona o DPH, bude příjemce zdanitelného plnění o této skutečnosti poskytovatele zdanitelného plnění informovat. Smluvní strany se rovněž dohodly na tom, že v případě, že příjemce zdanitelného plnění institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty uplatní a zaplatí částku ve výši daně z přidané hodnoty správci daně poskytovatele zdanitelného plnění, bude tato úhrada považována za splnění závazku příjemce zdanitelného plnění uhradit relevantní část sjednané ceny.

2. Příloha č. 1 smlouvy o dílo – oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb – položkový rozpočet, se nahrazuje novou přílohou.
3. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

III.
Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. Podepsaní zástupci obou stran prohlašují, že jsou oprávněni k podpisu tohoto dodatku.
2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek ke smlouvě o dílo před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými či pověřenými a účinnosti dnem uveřejnění dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky. Za uveřejnění tohoto dodatku na Portálu veřejné správy České republiky odpovídá objednatel. Zároveň smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním dodatku v Registru smluv na Portálu veřejné správy České republiky.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Přerova na její 104. schůzi, konané dne 18. 10. 2018, usnesením č. 4269/104/6/2018 (doložka podle ust. § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů).

Dodatek č. 1 za zhotovitele přezkoumal: [redacted] vedoucí PJ Přerov [redacted]

V Přerově 25. 10. 2018

V Olomouci dne 22.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

[redacted]

Ing. Petr Měřínský, náměstek primátora



[redacted signature area]



STRABAG a.s.
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(46)

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. **SML/1174/2018** - oceněné soupisy stavebních prací,
dodávek a služeb - položkový rozpočet

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20170906005k
Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 25.09.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

IČ: 60838744
DIČ: CZ60838744

Projektant:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				1 799 846,52
		Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní		21,00%	1 799 846,52	377 967,77
DPH snížená		15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH				2 177 814,29
v CZK				

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20170906005k

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Místo:

Datum: 25.09.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 799 846,52	2 177 814,28	
SO 01-7	Bazbariérovost - boční vstup	1 548 984,11	1 874 270,77	STA
010	Ostatní a vedlejší náklady	51 500,00	62 315,00	STA
VCP 1	Okapový chodník	16 326,00	19 754,46	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Objekt:

SO 01-7 - Bazbariérovost - boční vstup

KSO: 801 32

Místo:

Zadavatel: MĚSTO PŘEROV

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka: INV

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1 548 984,11

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 548 984,11	21,00%	325 286,66
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 874 270,77

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Objekt: **SO 01-7 - Bazbariérovost - boční vstup**

Místo:

Datum: 18.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	1 548 984,11
HSV - Práce a dodávky HSV	1 398 963,59
1 - Zemní práce	330 826,26
2 - Zakládání	569 819,54
5 - Komunikace pozemní	47 368,75
6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení	55 592,64
8 - Trubní vedení	36 250,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	15 345,24
96 - Bourání konstrukcí	#ODKAZ!
94 - Lešení a stavební výtahy	4 972,26
997 - Přesun sutě	228 811,46
998 - Přesun hmot	109 977,44
PSV - Práce a dodávky PSV	150 020,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	14 584,40
766 - Konstrukce truhlářské	63 994,20
767 - Konstrukce zámečnické	69 827,97
784 - Dokončovací práce - malby	1 613,95

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Objekt:

SO 01-7 - Bazbariérovost - boční vstup

Místo:

Datum: 18.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 548 984,11	
D	HSV	Práce a dodávky HSV					1 398 963,59	
D	1	Zemní práce					330 826,26	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	13,700	45,00	616,50	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz.v.č D.1.1.b)01*(22,4+2,5*2)*0,5		13,700			
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	13,700	257,00	3 520,90	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz.v.č D.1.1.b)01*(22,4+2,5*2)*0,5		13,700			
3	K	113107136	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu vyztuženého sítěmi tl 150 mm	m2	13,700	602,00	8 247,40	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz.v.č D.1.1.b)01*(22,4+2,5*2)*0,5		13,700			
6	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	143,000	1 110,00	158 730,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		*viz.v.č. D.1.1.b)01-pro opěrnou zed"3,25*11*3+3,25*11*1		143,000			
7	K	131303109	Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	143,000	56,00	8 008,00	CS ÚRS 2017 01
8	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	50,000	15,00	750,00	CS ÚRS 2017 01
	vv		*výkop pro opěrnou stěnu"50		50,000			
9	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozeptění stěn rýh hl do 4 m	m2	50,000	20,00	1 000,00	CS ÚRS 2017 01
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	43,527	320,00	13 928,64	CS ÚRS 2017 01
	vv		143-99,473		43,527			
11	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	217,635	12,00	2 611,62	CS ÚRS 2017 01
	vv		43,527*5		217,635			
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	43,527	14,00	609,38	CS ÚRS 2017 01
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	43,527	10,00	435,27	CS ÚRS 2017 01
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	78,349	250,00	19 587,25	CS ÚRS 2017 01
	vv		43,527*1,8		78,349			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	174101102	Zásyp v uzavřených prostorech sypalinou se zhutněním	m3	99,473	415,00	41 281,30	CS ÚRS 2017 01
	W		"zpětný zásyp opěrné stěny"143-3,378-30,399-32,5*0,3		99,473			
	W		"viz.v.č D.1.1.b)02"8,5		8,500			
18	K	R-11310111	Vybourání stávajícího schodiště vč. základů	kus	1,000	69 500,00	69 500,00	
	W		"viz.v.č D.1.1.b)01"1		1,000			
	W		"viz.v.č D.1.1.b)01"1		1,000			
20	K	R-1320010	Terénní úpravy vč. dovozu a doplnění ornice, vč. osetí travou, vč. dodávky travního semene	m2	80,000	25,00	2 000,00	
							569 819,54	
D	2		Zakládání					
21	K	212752312	Trativod z drenážních trubek plastových tuhých DN 150 mm včetně lože otevřený výkop	m	25,000	408,00	10 200,00	CS ÚRS 2017 01
22	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	5,067	1 520,00	7 701,84	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-03"		5,067			
	W		9,3*0,73*0,15+11,215*1,73*0,15+4,385*1,73*0,15					
23	K	274313311	Základové pásy z betonu tř. C 8/10	m3	3,378	4 150,00	14 018,70	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-03"		3,378			
	W		9,3*0,73*0,1+11,215*1,73*0,1+4,385*1,73*0,1					
24	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	30,399	4 860,00	147 739,14	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-03"		30,399			
	W		9,3*0,73*0,9+11,215*1,73*0,9+4,385*1,73*0,9					
25	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	67,554	512,00	34 587,65	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-03"		67,554			
	W		9,3*0,73*1*2+11,215*1,73*1*2+4,385*1,73*1*2					
26	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	67,554	91,00	6 147,41	CS ÚRS 2017 01
27	K	274361821	Výztuž základových pasů betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	5,246	44 800,00	235 020,80	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-04"4768,69*1,1*0,001		5,246			
28	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárnice ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	32,500	3 150,00	102 375,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č VS-349-1706-03"9,3*0,75+1*1*1,25+0,5*5+0,5*1,75+6,95*2+3*2		32,500			
29	K	R-2170013	D+M zákrytové desky š. 300 mm tl. 80 mm, dl. 800 mm	m	23,000	523,00	12 029,00	

Poznámka k položce:

Položka obsahuje :

- rozebrání st. dlažby vč. podkladních vrstev, vč. odvozu přebytečné dlažby a podkl. vrstev na skládku, poplatku za skládkovné
- ruční výkop rp základ
- odvoz zeminy na skládku, poplatek za skládkovné
- provedení betondaže vč. dodávky betonu
- zpětné doplnění a očištění st. zámkové dlažby

W "viz.v.č VS-349-1706-03"23 23,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5 Komunikace pozemní							47 368,75	
35	K	564801112	Podklad z kamenné drti fr. 0-4 mm tl. 40 mm	m2	53,000	31,00	1 643,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"53		53,000			
36	K	564831111	Podklad z kamenné drti fr. 8-16 mm tl. 100 mm	m2	53,000	62,00	3 286,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"53		53,000			
39	K	R-5648711	Podklad z kamenné drti fr. 16-32 mm tl. 150-670 mm	m2	53,000	310,00	16 430,00	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S3"53		53,000			
40	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	53,000	286,00	15 158,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-skladba S3"53		53,000			
41	M	592451100	dlažba zámková přírodní tl. 60 mm	m2	55,650	195,00	10 851,75	CS ÚRS 2017 01
	P		<i>Poznámka k položce: spotřeba: 50 kus/m2</i>					
	VV		"viz. pol. montáže"53*1,05		55,650			
D 6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							55 592,64	
49	K	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo obkladů	m	12,200	650,00	7 930,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"2*2+2,05*4		12,200			
50	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	7,895	32,00	252,64	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05,06"1,65*2,3+2*2,05		7,895			
52	K	R-6220300	Očištění fasády, oprava fasády z 50% , doplnění římsy po vybouraném schodišti, sjednocující nátěr fasády vč. penetrace - vč. dodávky materiálu	m2	55,000	820,00	45 100,00	
53	K	R-6222503	Zajištění bezbariérovosti v přechodu dveří do chodby - úprava podlahy, vč. dodávky materiálu	m2	1,500	1 540,00	2 310,00	
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05"1,5		1,500			
D 8 Trubní vedení							36 250,00	
55	K	R-8210010	D+M odvodňovacího žlabu spádovaného vč. krycí mřížky vč. napojení na st. dešťovou kanalizaci	m	2,500	14 500,00	36 250,00	
	P		<i>Poznámka k položce: položka obsahuje : výkop pro žlab a kanalizaci, osazení žlabu do bet. lože vč. dodávky betonu, dodávku spádovaného žlabu vč. krycí mřížky, dodávku a montáž potrubí PVC DN 150 vč. tvarovek, vč. napojení na stávající kanalizaci, obsyp a podsyp potrubí štěrkokopiskem, vč. dodávky štěrkokopisku, odvoz přebytečné zeminy na skládku, vč. uložení a poplatku za skládkovné, zpětný zásyp</i>					
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"2,5		2,500			
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání							15 345,24	
56	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	3,000	285,00	855,00	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05"3		3,000			
57	M	592174100	obrubník betonový chodníkový 100x10x25 cm	kus	3,000	85,00	255,00	CS ÚRS 2016 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	W		"viz. pol. montáže"3		3,000			
58	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,187	2 400,00	448,80	CS ÚRS 2016 01
	W		3*0,25*0,25		0,187			
59	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	5,000	55,12	275,60	CS ÚRS 2016 01
60	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	66,000	47,00	3 102,00	CS ÚRS 2016 01
66	K	968082015	Vybourání plastových rámu oken zdvojených včetně křidel plochy do 1 m2	m2	1,620	1 850,00	2 997,00	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č D.1.1.b)01"0,9*0,9*2		1,620			
67	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2,504	2 960,00	7 411,84	CS ÚRS 2017 01
	W		"viz.v.č D..1.1.b)01"2,1*2,65*0,45		2,504			
D	94		Lešení a stavební výtahy				4 972,26	
71	K	941221111	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	16,500	102,00	1 683,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"k opravě fasády"5,5*3		16,500			
72	K	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	495,000	2,00	990,00	CS ÚRS 2016 01
	W		"nájem na 30 dnů"16,5*30		495,000			
73	K	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	16,500	28,20	465,30	CS ÚRS 2016 01
74	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	16,500	12,00	198,00	CS ÚRS 2016 01
75	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	16,500	15,00	247,50	CS ÚRS 2016 01
76	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	16,500	9,24	152,46	CS ÚRS 2016 01
77	K	944711113	Montáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	3,000	179,00	537,00	CS ÚRS 2016 01
78	K	944711213	Příplatek k záchytné stříšce š do 2,5 m za první a ZKD den použití	m	90,000	5,00	450,00	CS ÚRS 2016 01
79	K	944711813	Demontáž záchytné stříšky š do 2,5 m	m	3,000	83,00	249,00	CS ÚRS 2016 01
D	997		Přesun sutě				228 811,46	
80	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	113,273	850,00	96 282,05	CS ÚRS 2017 01
81	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	1 132,730	12,00	13 592,76	CS ÚRS 2016 01
	W		113,273*10 'Přepočtené koeficientem množství		1 132,730			
82	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	113,273	142,00	16 084,77	CS ÚRS 2016 01
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 152,187	12,00	25 826,24	CS ÚRS 2016 01
	W		113,273*19 'Přepočtené koeficientem množství		2 152,187			
84	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	113,273	680,00	77 025,64	CS ÚRS 2016 01
D	998		Přesun hmot				109 977,44	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
85	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	262,476	324,00	85 042,22	CS ÚRS 2017 01
86	K	998011014	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 500 m	t	262,476	95,00	24 935,22	CS ÚRS 2017 01

D PSV Práce a dodávky PSV 150 020,52

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 584,40

87	K	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými	m2	87,500	120,00	10 500,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05*25*3,5		87,500			
89	K	711792620	D+M Ukončovací lišta novové fólie vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků	m	25,000	145,00	3 625,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05*25		25,000			
90	K	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	107,337	3,42	367,09	CS ÚRS 2017 01
91	K	998711293	Příplatek k přesunu hmot procentní 711 za zvětšený přesun do 500 m	%	107,337	0,86	92,31	CS ÚRS 2017 01

D 766 Konstrukce truhlářské 63 994,20

102	K	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	380,000	1,10	418,00	CS ÚRS 2017 01
103	K	998766293	Příplatek k přesunu hmot procentní 766 za zvětšený přesun do 500 m	%	380,000	0,99	376,20	CS ÚRS 2017 01
105	K	R-7660202	D+M plastových dveří D02 vč. zárubně, vč. všech příslušenství a doplňků	kus	1,000	63 200,00	63 200,00	
	VV		"viz. výpis dveří - D02"1		1,000			

D 767 Konstrukce zámečnické 69 827,97

108	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	107,250	69,00	7 400,25	CS ÚRS 2017 01
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-překlady nad dveře-3x140 dt. 2500mm "3*2,5*14,3		107,250			
109	M	R7670010	Ocelový nosník 140 vč. nátěru	kg	117,975	45,00	5 308,88	
	VV		"viz.v.č D.1.1.b)05-překlady nad dveře-3x140 dt. 2500mm "3*2,5*14,3*1,1		117,975			
110	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	367,184	5,00	1 835,92	CS ÚRS 2017 01
111	K	998767293	Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený přesun do 500 m	%	367,184	5,00	1 835,92	CS ÚRS 2017 01
112	K	R-7670016	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z03	m	6,700	5 510,00	36 917,00	
113	K	R-7670017	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevnic prvků - viz. Z04	m	3,000	5 510,00	16 530,00	

D 784 Dokončovací práce - malby 1 613,95

128	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	8,450	102,00	861,90	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05,po osazení dveří"ostění0,3+1*6,5		8,450		0	
129	K	784181111	Základní silikátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	8,450	20,00	169,00	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05,po osazení dveří"ostění0,3+1*6,5		8,450			
130	K	784221111	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha středně otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	8,450	69,00	583,05	CS ÚRS 2016 01
	VV		"viz.v.č. D.1.1.b)05,po osazení dveří"ostění0,3+1*6,5		8,450			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup

Objekt:

VÍCEPRÁCE 2 - Bourání + oprava okapového chodníku

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							16 326,00	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				16 326,00	
D							16 326,00	
		N1	Bourání podkladu z betonu prostého včetně naložení, odvozu, uložení na skládku, úprava okapového chodníku z kačírku	kpl	1,000	16 326,00	16 326,00	CS ÚRS 2016 01
		vv						

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup

Objekt: VCP 2 - Úprava zdi a sklonu rampy

Dle pochůzky 20.9.2018 na stavbě, bylo z rozhodnutí investora přistoupeno k dodatečným úpravám na tomto objektu.

Úpravy řeší - zvýšení sklonu přístupové rampy, prodloužení chodníku pro napojení na přístup k hokejbalovému hřišti a tím i zvýšení opěrné zdi, úpravu fasády spojovací chodby z důvodu vyloučení tepelného mostu a odkrytém soklu. Současně je i z hlediska BOZP nutné protažení zábradlí na celou délku zdi.

Všechny tyto skutečnosti nastaly až během výstavby, při prověření situace in situ, v souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí a nutnosti napojení na

související objekt hokejbalového hřiště s ohledem na výškové řešení. Uvedené skutečnosti vyvstaly až během realizace a nebylo je možno před zahájením

Objednatel: Statutární město Přerov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1			Zemní práce				2 502,50
6	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,750	1 110,00	1 942,50
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	320,00	560,00
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,750	14,00	24,50
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,750	10,00	17,50
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,150	250,00	787,50
2			Zakládání				18 112,50
28	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,750	3 150,00	18 112,50
D 5			Komunikace pozemní				4 420,00
35	K	564801112	Podklad z kamenné drti fr. 0-4 mm tl. 40 mm	m2	5,000	31,00	155,00
36	K	564831111	Podklad z kamenné drti fr. 8-16 mm tl. 100 mm	m2	5,000	62,00	310,00
39	K	R-5648711	Podklad z kamenné drti fr. 16-32 mm tl. 150-670 mm	m2	5,000	310,00	1 550,00
40	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,000	286,00	1 430,00
41	M	592451100	dlažba zámková přírodní tl. 60 mm	m2	5,000	195,00	975,00
6			Úpravy povrchu, podlahy, osazení				73 776,50

N13	R	622-R01	Povrchová úprava opěrné stěny (penetrace, stěrkový tmel s výztužnou tkaninou, penetrace pod omítky, mozaiková dekorativní omítky)	m2	42,238	996,00	42 069,05
N1	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	16,500	484,00	7 986,00
podlepení zateplení soklové části objektu							
15,0*1,10					16,500		
Součet						16,500	
N2	283	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50 mm	m2	18,150	195,00	3 539,25
16,5 * 1,1					18,150		
N3	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	16,500	558,00	9 207,00
izolace soklu							
podlepení zateplení soklové části objektu							
15,0*1,10					16,500		
Součet						16,500	
N4	283	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 140 mm	m2	18,150	546,00	9 909,90
16,5 * 1,1					18,150		
N5	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	15,000	51,00	765,00
N6	590	590514800	lišta rohová AJ 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	16,500	18,20	300,30
15 * 1,1					16,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 391,80
N7	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,000	77,70	1 087,80
izolační přízdívka							
14,0					14,000		
Součet						14,000	
N8	013	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	6,000	235,00	1 410,00
N9	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 40	m	15,000	59,60	894,00
997 Přesun sutě							3 966,28
80	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,290	850,00	1 946,50
82	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,290	142,00	325,18
83	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,450	12,00	137,40
84	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,290	680,00	1 557,20
998 Přesun hmot							1 382,83
85	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,268	324,00	1 382,83
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 203,35
87	R	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými	m2	9,750	120,00	1 170,00
11,50*0,50					5,750		
2,0*2,0					4,000		
Součet						9,750	

90	R	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	9,750	3,42	33,35
764			Konstrukce klempířské				3 596,25
N10	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	15,000	71,00	1 065,00
N11	764	764228424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	6,750	375,00	2 531,25
			2,25*3		6,750		
			Součet		6,750		
D /6/			Konstrukce zamecnicke				70 684,40
112	K	R-7670016	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z03	m	10,300	5 510,00	56 753,00
N12	K	R-7670016	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků --A typ	m	2,140	6 510,00	13 931,40
Celkem							183 036,41

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

KSO: 801 32

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bělídle 198/21, 150 00 Praha 5

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 18.07.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH				51 500,00
		Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní		51 500,00	21,00%	10 815,00
DPH snížená		0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			v CZK	62 315,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ZŠ Želatozská v Přerově - boční vstup D1

Objekt:

010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:

Datum: 18.07.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	51 500,00
VRN - VRN	31 950,00
0 - Vedlejší náklady	10 000,00
999 - Ostatní vedlejší náklady	4 800,00
VRN4 - Inženýrská činnost	17 150,00
VRN9 - Ostatní náklady	19 550,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup D1

Objekt: 010 - Ostatní a vedlejší náklady

Místo:
Zadavatel:
Uchazeč: STRABAG a.s., Na Bětidle 198/21, 150 00 Praha 5

Datum: 18.07.2018

Projektant:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							51 500,00	
D	VRN	VRN					31 950,00	
D	0		Vedlejší náklady				10 000,00	
1	K	999006	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000	8 000,00	8 000,00	
2	K	999007	Výrobní dokumentace	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
3	K	999009	Zařízení staveniště - zřízení, náklady na provoz, odstranění	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	

Poznámka k položce:

Zajištění bezpečného příjezdu a přístupu na staveniště vč. dopravního značení a potřebných souhlasů a rozhodnutí s vybudováním zařízení staveniště, náklady na připojení staveniště na energie vč. zajištění měření odběru energií, vytýčení obvodu staveniště, oplocení a zabezpečení prostoru staveniště proti neoprávněnému vstupu.

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, vč. užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.

P

náklady na vybavení zařízení staveniště, náklady na spotřebované energie provozem zařízení staveniště, náklady na úklid v prostoru staveniště a příjezdových komunikací ke staveništi, opatření k zabránění nadměrného zatěžování zařízení staveniště a jeho okolí prachem (např. používání plachet, kropení sutě a odtěžované zeminy vodou)

náklady na odstranění zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch a ploch zařízení staveniště do původního stavu

D 999

Ostatní vedlejší náklady

4 800,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
4	K	R-99902	Vytýčení a ochrana st. inženýrských sítí	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveništi Vytýčení jejich skutečné trasy dle podmínek správců sítí v dokladové části Zajištění aktualizace vyjádření správců sítí v přípaě ukončení platnosti vyjádření Zajištění a zabezpečení stávajících inženýrských sítí a připojek při výkopových a bouracích pracích</i>					
5	K	R-99903	Dočasná dopravní opatření	soubor	1,000	3 800,00	3 800,00	
	P		<i>Poznámka k položce: Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek, jejich rozmístění a přemístování, jejich údržba v průběhuvýstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací</i>					
	D	VRN4	Inženýrská činnost				17 150,00	
8	K	043002000	Zkoušky a ostatní měření	soubor	1,000	14 650,00	14 650,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: Oživení, odzkoušení, nastavení zařízení, připojení na stávající rozvod Svařování optických vláken včetně měření Měření a kontrola metalické kabeláže veškeré zkoušky potřebné k uvedení elektroinstalace do provozu</i>					
10	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	CS ÚRS 2016 01
	P		<i>Poznámka k položce: kompletní dokladová část dle SoD (atesty, certifikáty, prohlášení o shodě) pro předání a převzetí dokončeného díla a pro zajištění kolaudačního souhlasu náklady zhotovitele, související s prováděním VZORKOVÁNÍ DODÁVANÝCH MATERIÁLU a VÝROBKU v souladu s SoD náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro trvalý provoz náklady na předání všech návodu k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a náklady na zaškolení obsluhy objednatele</i>					
	D	VRN9	Ostatní náklady				19 550,00	
11	K	091003004	Vzorkování použitých hmot, materiálů a výrobků	soubor	1,000	550,00	550,00	
12	K	091003005	Uvedení ploch poškozených stavbou do původního stavu	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	091003006	Opatření pro eliminaci průvodních jevů při provádění stavby (hlučnost prašnost);	soubor	1,000	5 000,00	5 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavbeních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup

Objekt:

naa mba
řezav d

Místo:

Na základě shora uvedeného byla dne 16. 8. 2018 uzavřena s výše uvedeným zhotovitelem Smlouva o dílo Datum:
V rámci realizace stavby se zjišťuje že je nutná realizovat některá práce která nejsou zahrnutá v původním rozpočtu stavby (tzv. vícepráce)

Zadavatel:

Podle s ust. čl. V odst. 3 smlouvy o dílo musí být rozsah méněpráci a vícepráci a cena za jejich realizaci vž. Projektant:

Uchazeč:

Uprava rozsahu předmětu plnění a ceny plnění, spočívají:

PČ	Typ	sklonu	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady				0,00	
Finanční náklady nezbytných úprav dosahují částky 183 036,41 Kč.					
D	2.	V souvislosti s výše uvedenými úpravami dojde ke zrušení stávajícího betonového okapového ch		0,00	
D		Finanční náklady nezbytných úprav dosahují částky 16 326 Kč.		0,00	
			16 326,00	0,00	CS ÚRS 2016 01

VV Rozsah vícepráci
Hodnota plnění které bude realizováno nad rámec původně plánovaného množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci stavby nebo položkovém rozpočtu je 199 362 41 Kč bez DPH

Podrobný rozsah vícepráci je dále uveden v aktualizovaných oceněných soupisech dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkových rozpočtech).

Sumarizace hodnot

Původní hodnota závazku ze smlouvy

Nová hodnota závazku ze smlouvy dle Dodatku č. 1

1 799 846,52 Kč bez DPH

Přílohy:

Příloha č. 1 – Požadavek na posouzení změny závazku k veřejné zakázce

Příloha č. 2 – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML/1174/2018

Příloha č. 3 – Oceněné soupisy dodávek, služeb a stavebních prací s výkazem výměr (položkové rozpočty)

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup

Objekt: VCP 2 - Úprava zdi a sklonu rampy

Dle pochůzky 20.9.2018 na stavbě, bylo z rozhodnutí investora přistoupeno k dodatečným úpravám na tomto objektu.

Úpravy řeší - zvýšení sklonu přístupové rampy, prodloužení chodníku pro napojení na přístup k hokejbalovému hřišti a tím i zvýšení opěrné zdi, úpravu fasády spojovací chodby z důvodu vyloučení tepelného mostu a odkrytém soklu. Současně je i z hlediska BOZP nutné protažení zábradlí na celou délku zdi.

Všechny tyto skutečnosti nastaly až během výstavby, při prověření situace in situ, v souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí a nutnosti napojení na související objekt hokejbalového hřiště s ohledem na výškové řešení. Uvedené skutečnosti vyvstaly až během realizace a nebylo je možno před zahájením projektu předpokládat. Jedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti vedoucí ke vzniku drobných véceprací, které jsou nutné provést pro zdárné dokončení díla v předepsané kvalitě a životnosti.

Objednatel: Statutární Město Přerov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 Zemní práce							2 502,50
6	K	131303101	Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	1,750	1 110,00	1 942,50
10	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1,750	320,00	560,00
12	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	1,750	14,00	24,50
13	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1,750	10,00	17,50
14	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	3,150	250,00	787,50
2 Zakládání							18 112,50
28	K	279113134	Základová zeď tl do 300 mm z tvárníc ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 16/20	m2	5,750	3 150,00	18 112,50
D 5 Komunikace pozemní							4 420,00
35	K	564801112	Podklad z kamenné drti fr. 0-4 mm tl. 40 mm	m2	5,000	31,00	155,00
36	K	564831111	Podklad z kamenné drti fr. 8-16 mm tl. 100 mm	m2	5,000	62,00	310,00
39	K	R-5648711	Podklad z kamenné drti fr. 16-32 mm tl. 150-670 mm	m2	5,000	310,00	1 550,00
40	K	596211130	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny C pl do 50 m2	m2	5,000	286,00	1 430,00
41	M	592451100	dlažba zámková přírodní tl. 60 mm	m2	5,000	195,00	975,00
6 Úpravy povrchu, podlahy, osazení							73 776,50
N13	R	622-R01	Povrchová úprava opěrné stěny (penetrace, stěrkový tmel s výztužnou tkaninou, penetrace pod omítky, mozaiková dekorativní omítkva)	m2	42,238	996,00	42 069,05
N1	011	622211011	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 80 mm	m2	16,500	484,00	7 986,00
podlepení zateplení soklové části objektu							
15,0*1,10					16,500		
Součet					16,500		
N2	283	283764170	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 50 mm	m2	18,150	195,00	3 539,25
16,5 * 1,1					18,150		
N3	011	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	16,500	558,00	9 207,00
izolace soklu							
podlepení zateplení soklové částí objektu							
15,0*1,10					16,500		
Součet					16,500		
N4	283	283764240	deska z extrudovaného polystyrénu BACHL XPS 300 SF 140 mm	m2	18,150	546,00	9 909,90
16,5 * 1,1					18,150		
N5	011	622252002	Montáž ostatních lišt kontaktního zateplení	m	15,000	51,00	765,00
N6	590	590514800	lišta rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal. 2,5 m	m	16,500	18,20	300,30
15 * 1,1					16,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							3 391,80
N7	013	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	14,000	77,70	1 087,80
izolační přízdívka							
14,0					14,000		
Součet					14,000		
N8	013	966053121	Vybourání částí ŽB říms vyložených do 250 mm	m	6,000	235,00	1 410,00
N9	721	722130802	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závítové do DN 40	m	15,000	59,60	894,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: ZŠ Želatovská v Přerově - boční vstup

Objekt: VCP 2 - Úprava zdi a sklonu rampy

Dle pochůzky 20.9.2018 na stavbě, bylo z rozhodnutí investora přistoupeno k dodatečným úpravám na tomto objektu.

Úpravy řeší - zvýšení sklonu přístupové rampy, prodloužení chodníku pro napojení na přístup k hokejbalovému hřišti a tím i zvýšení opěrné zdi, úpravu fasády spojovací chodby z důvodu vyloučení tepelného mostu a odkrytém soklu. Současně je i z hlediska BOZP nutné protažení zábradlí na celou délku zdi.

Všechny tyto skutečnosti nastaly až během výstavby, při prověření situace in situ, v souvislosti s odkrýváním stávajících konstrukcí a nutnosti napojení na související objekt hokejbalového hřiště s ohledem na výškové řešení. Uvedené skutečnosti vyvstaly až během realizace a nebylo je možno před zahájením projektu předpokládat. Jedná se o objektivně nepředvídatelné okolnosti vedoucí ke vzniku drobných véceprací, které jsou nutné provést pro zdárné dokončení díla v předepsané kvalitě a životnosti.

Objednatel: Statutární Město Přerov

Zhotovitel: Strabag a.s.

Místo:

Zpracoval:

Datum: 25.9.2018

Č.	KC N	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
997 Přesun sutě							3 966,28
80	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	2,290	850,00	1 946,50
82	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,290	142,00	325,18
83	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	11,450	12,00	137,40
84	013	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	2,290	680,00	1 557,20
998 Přesun hmot							1 382,83
85	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	4,268	324,00	1 382,83
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							1 203,35
87	R	711161303	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nopovými	m2	9,750	120,00	1 170,00
			11,50*0,50		5,750		
			2,0*2,0		4,000		
			Součet		9,750		
90	R	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	9,750	3,42	33,35
764 Konstrukce klempířské							3 596,25
N10	764	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	15,000	71,00	1 065,00
N11	764	764228424	Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Al plechu rš 330 mm	m	6,750	375,00	2 531,25
			2,25*3		6,750		
			Součet		6,750		
D	764		Konstrukce zamecnicke				70 684,40
112	K	R-7670016	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků - viz. Z03	m	10,300	5 510,00	56 753,00
N12	K	R-7670016	D+M nerez zábradlí rampy vč. madla, vč. kotvení a dodávky kotevních prvků --A typ	m	2,140	6 510,00	13 931,40
Celkem							183 036,41