

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Stanoviste kontejneru Sternberk				Číslo stavby:		KASTYLOVA		
Název SO:		ul. U Vrby				Číslo SO:		005-2		
Datum zpracování :		9.9.2016		Datum aktualizace :		9.9.2016				
Poř. číslo	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
pol.							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	111 30-1111	Sejmutí drnu tl-10cm+odvoz/naložení	m2	90,000	0,000	0,000			16,80	1 512,00
2	131 30-1101	Hloubení jam nazap hor 4 -100m3	m3	126,090	0,000	0,000			223,00	28 118,07
3	167 10-1101	Nakládání vykopku do 100m3 tr. 4	m3	80,200	0,000	0,000			26,30	2 109,26
4	162 70-1105	Vodorovně prem.vyk/syp do 10000m1-4	m3	80,200	0,000	0,000			85,50	6 857,10
5	162 70-1109	Příplatek zkd 1000m tr.1-4	m3	802,000	0,000	0,000			9,09	7 290,18
6	171 20-1201	Uložení sypaniny na skladku	m3	80,200	0,000	0,000			5,78	463,56
7	171 20-9999	Poplatek - uložení zeminy na skladce	m3	80,200	0,000	0,000			168,00	13 473,60
9	181 00-0002	urovnání terenu, založení travníku	m2	110,000	0,000	0,000			27,30	3 003,00
14	174 10-1101	Zasyp zhutněný jam	m3	45,900	0,000	0,000			75,30	3 456,27
15	151 10-1201	Pázení stěn vykopu hl.do4m pril.	m2	39,600	0,001	0,028			73,80	2 922,48
16	151 10-1211	Odpaz.stěn pril.do 4m	m2	39,600	0,000	0,000			22,80	902,88
17	151 10-1401	Vzepření stěn roub.pril.hl.4m	m2	39,600	0,001	0,031			78,40	3 104,64
18	151 10-1411	Odstr.vzepření roub.pril.4m	m2	39,600	0,000	0,000			44,70	1 770,12
		1 celkem				0,059		0,00		74 983,16
	11	Přípravné a příslušené práce								
1	113 20-1111	Vytrhání obrub chodník	m	7,000	0,230	1,610			33,00	231,00
2	979 08-1111	odvoz sutí na skladku do 1 km	t	2,546	0,000	0,000			42,00	106,93
3	979 08-1121	odvoz sutí na skladku zdk 1 km	t	48,374	0,000	0,000			8,62	416,98
4	979 08-9999	uložení sutí na skladce - poplatek	t	2,546	0,000	0,000			168,00	427,73
5	113 10-6123	Rozebrá zámek dlažba pro písek komun	m2	3,600	0,260	0,936			32,00	115,20
		11 celkem				0,000		0,00		1 297,84
	18	Povrchové úpravy terenu								
1	181 10-2302	Úprava plochy zarez se zhutněním	m2	67,200	0,000	0,000			12,70	853,44
		18 celkem				0,000		0,00		853,44
	27	Zaklady								
1	274 31-1126	Základ pás/práh prostý beton C20/25	m3	11,760	0,000	0,000			2 430,00	28 576,80
2	274 35-1215	Zřízení bednění stěn základu pásu	m2	33,600	0,001	0,035			170,00	5 712,00
3	274 35-1216	Odstranění bednění stěn základu pásu	m2	33,600	0,000	0,000			41,30	1 387,68
4	211 57-1121	Výplň odvod zebra kamenivo těžké	m3	2,700	1,921	5,185			535,00	1 444,50
5	211 97-1121	Opláštění s -2,5m geotextil zebra 1:2-	m2	25,200	0,000	0,008			22,60	569,52
6	212 75-5214	Trativod plast trubka D100 bez lože	m	18,000	0,000	0,009			34,10	613,80

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		27 celkem				5,237		0,00		38 304,30
	34	Steny a prčky								
1	348 26-1113	Plot bet blok zidka rovna 40cm prir	m2	18,480	0,693	12,807			2 880,00	53 222,40
2	348 00-0001	dod+mtz nopove folie	m2	41,200	0,002	0,082			126,00	5 191,20
		34 celkem				12,889		0,00		58 413,60
	56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy								
1	564 85-1111	Podklad sterkodrt SD zhut tl 150mm	m2	60,000	0,000	0,000			79,30	4 758,00
2	564 75-2111	Podkl vibrovany sterk VS tl 150mm	m2	37,520	0,000	0,000			150,00	5 628,00
		56 celkem				0,000		0,00		10 386,00
	57	Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevněnych ploch								
1	570 00-0001	doplneni zivice	m	16,800	0,000	0,000			788,00	13 238,40
		57 celkem				0,000		0,00		13 238,40
	59	Dlázky a predlázky pozemních komunikací a zpevněnych ploch								
1	596 21-1210	Klad zamk dl tl80 skA -50m2 chod	m2	37,520	0,086	3,214			191,00	7 166,32
1/1	59200001	dlazba betonova zamkova tl. 80 mm	m2	39,000	0,160	6,240	175,50	6 844,50		
		59 celkem				9,454		6 844,50		7 166,32
	91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpevn.plochá								
1	916 23-1213	Osaz chod bet stoj obruba+opera bet	m	19,000	0,130	2,461			168,00	3 192,00
1/1	pc	betonovy obrubnik ABO 2-15	m	20,000	0,030	0,600	84,10	1 682,00		
4	916 00-0001	odrezani zivicneho povrchu	m	16,800	0,000	0,000			73,60	1 236,48
		91 celkem				3,061		1 682,00		4 428,48
	99	Presun hmot								
1	998 22-3011	Presun pozem komunikace kryt dlazba	t	30,699	0,000	0,000			26,60	816,59
		99 celkem				0,000		0,00		816,59

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :	Stanoviste kontejneru Sternberk				
Číslo stavby :	KASTYLOVA	Datum:	9.9.2016		
Název SO :	ul. U Vrby				
Číslo SO :	005-2				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	74 983,16	74 983,16	0,059
11	Pripravne a pridruzene prace	0,00	1 297,84	1 297,84	0,000
18	Povrchove upravy terenu	0,00	853,44	853,44	0,000
27	Zaklady	0,00	38 304,30	38 304,30	5,237
34	Steny a prícky	0,00	58 413,60	58 413,60	12,889
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy	0,00	10 386,00	10 386,00	0,000
57	Kryty sterkovych a zivicnych pozem.komunikací a zpevnenych	0,00	13 238,40	13 238,40	0,000
59	Dlázky a predlázky pozemních komunikací a zpevnených ploch	6 844,50	7 166,32	14 010,82	9,454
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpe	1 682,00	4 428,48	6 110,48	3,061
99	Presun hmot	0,00	816,59	816,59	0,000
Celkem		8 526,50	209 888,13	218 414,63	30,70

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Stanoviště kontejnerů ve Šternberku				
Objekt:	ul. U Vrby				
			IČO		DIČ
Objednatel:					
Projektant:					
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady	
1	ZRN prací montážních	Dodávka		13	
2		Montáž		14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		218 414,63	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		218 414,63	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	Součet (ř. 8-11)		218 414,63	24	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25) 218 414,63
				27	DPH 21% 45 867
				28	
				29	
				30	Celkem s DPH (ř. 26-29) 264 281,70
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis		Razítko		Datum	