

Položkový rozpočet										
Název stavby: Stanoviste kontejneru Sternberk					Číslo stavby: KASTYLOVA					
Název SO: ul. Unicovska-Vinohradská					Číslo SO: 005					
Datum zpracování : 9.9.2016					Datum aktualizace : 9.9.2016					
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1</b>	<b>Zemní práce</b>								
1	111 30-1111	Sejmutí drnu tl-10cm+odvoz/naložení	m2	32,000	0,000	0,000			16,80	537,60
2	131 30-1101	Hloubení jam nazap hor 4 -100m3	m3	9,600	0,000	0,000			223,00	2 140,80
3	167 10-1101	Nakládání vykopku do 100m3 tr. 4	m3	8,000	0,000	0,000			26,30	210,40
4	162 70-1105	Vodorovne prem.vyk/syp do 10000m1-4	m3	8,000	0,000	0,000			85,50	684,00
5	162 70-1109	Priplatek zkd 1000m tr.1-4	m3	80,000	0,000	0,000			9,09	727,20
6	171 20-1201	Uložení sypaniny na skladku	m3	8,000	0,000	0,000			5,78	46,24
7	171 20-9999	Poplatek - uložení zeminy na skladce	m3	8,000	0,000	0,000			168,00	1 344,00
8	181 00-0001	zasyp zeminou kolem obrubniku	m3	1,600	0,000	0,000			94,60	151,36
9	181 00-0002	urovnání terenu, založení travniku	m2	50,000	0,000	0,000			27,30	1 365,00
		<b>1 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>7 206,60</b>
	<b>11</b>	<b>Přípravné a přidružené práce</b>								
1	113 20-1111	Vytrhání obrub chodník	m	4,100	0,230	0,943			33,00	135,30
2	979 08-1111	odvoz suti na skladku do 1 km	t	0,943	0,000	0,000			42,00	39,61
3	979 08-1121	odvoz suti na skladku zdk 1 km	t	17,917	0,000	0,000			8,62	154,44
4	979 08-9999	uložení suti na skladce - poplatek	t	0,943	0,000	0,000			168,00	158,42
		<b>11 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>487,77</b>
	<b>18</b>	<b>Povrchové úpravy terenu</b>								
1	181 10-2302	Upr plane zarez se zhutněním	m2	32,000	0,000	0,000			12,70	406,40
		<b>18 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>406,40</b>
	<b>56</b>	<b>Podkladní vrstvy komunikací a zpevněné plochy</b>								
1	564 85-1111	Podklad sterkodrt SD zhut tl 150mm	m2	28,000	0,000	0,000			79,30	2 220,40
2	564 75-2111	Podkl vibrovany sterk VS tl 150mm	m2	22,580	0,000	0,000			150,00	3 387,00
		<b>56 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>5 607,40</b>
	<b>59</b>	<b>Dlažby a predlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch</b>								
1	596 21-1210	Klad zamk dl tl80 skA -50m2 chod	m2	22,584	0,086	1,934			191,00	4 313,62
1/1	59200001	dlažba betonova zamkova tl. 80 mm	m2	23,200	0,160	3,712	175,50	4 071,60		
		<b>59 celkem</b>				<b>5,646</b>		<b>4 071,60</b>		<b>4 313,62</b>
	<b>91</b>	<b>Doplňkové konstrukce a práce na pozem.komunikacích a zpevn.plochá</b>								

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	916 23-1213	Osaz chod bet stoj obruba+opera bet	m	13,150	0,130	1,703			168,00	2 209,20
1/1	pc	betonovy obrubnik ABO 13-10	m	15,000	0,030	0,450	78,80	1 182,00		
		<b>91 celkem</b>				<b>2,153</b>		<b>1 182,00</b>		<b>2 209,20</b>
	<b>99</b>	<b>Presun hmot</b>								
1	998 22-3011	Presun pozem komunikace kryt dlazba	t	7,799	0,000	0,000			26,60	207,46
		<b>99 celkem</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>207,46</b>

<b>Rekapitulace rozpočtu</b>					
Název stavby :	Stanoviste kontejneru Sternberk				
Číslo stavby :	KASTYLOVA	Datum:	9.9.2016		
Název SO :	ul. Unicovska-Vinohradská				
Číslo SO :	005				
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0,00	7 206,60	7 206,60	0,000
11	Pripravne a pridruzene prace	0,00	487,77	487,77	0,000
18	Povrchove upravy terenu	0,00	406,40	406,40	0,000
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevnené plochy	0,00	5 607,40	5 607,40	0,000
59	Dlázky a predlázky pozemních komunikací a zpevněných ploch	4 071,60	4 313,62	8 385,22	5,646
91	Doplňkové konstrukce a práce na pozem. komunikacích a zpevněných ploch	1 182,00	2 209,20	3 391,20	2,153
99	Presun hmot	0,00	207,46	207,46	0,000
	<b>Celkem</b>	<b>5 253,60</b>	<b>20 438,45</b>	<b>25 692,05</b>	<b>7,80</b>

## Krycí list rozpočtu

Stavba:		Stanoviště kontejnerů ve Šternberku			
Objekt:		ul. Uničovská - Vinohradská			
		IČO		DIČ	
Objednatel:					
Projektant:					
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:		Náklady na MJ:	
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	
Reg. Číslo:		Zakázka:			
<b>Rozpočtové náklady v korunách</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>				<b>Vedlejší rozpočtové náklady</b>	
1	ZRN prací montážních	Dodávka	<b>5 253,60</b>	13	
2		Montáž	<b>20 438,45</b>	14	
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	
4		PSV		16	
5	<b>ZRN celkem (ř. 1-4)</b>		<b>25 692,05</b>	17	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III			18	
7	Jiné náklady			19	
8	<b>Hlava II/III celkem (ř. 5-7)</b>		<b>25 692,05</b>	20	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky			21	
10	Hl. XI - kompletační činnost			22	
11	Rezerva			23	
12	<b>Součet (ř. 8-11)</b>		<b>25 692,05</b>	24	
				25	<b>VRN celkem (ř. 13-24)</b>
				<b>Celkové náklady</b>	
				26	<b>Celkem (ř. 12+25) 25 692,05</b>
				27	<b>DPH 21% 5 395,33</b>
				28	
				29	
				30	<b>Celkem (ř. 26-29) 31 087,38</b>
Vypracoval:				Název stavby v evid.	
				Název objektu v evid.	
				Číslo záznamu v evid.	
Podpis	Razítko				Datum