

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/02/087/Ko, uzavřené dne 12.07.2018

Smluvní strany:

1. OBJEDNATEL: statutární město Třinec
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, primátorkou
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, primátorka
- ve věcech technických: [redacted]

- ve věcech reklamací: [redacted]

telefon: [redacted]
fax: [redacted]
e-mail: [redacted]
IČO: 00297313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: [redacted]

2. ZHOTOVITEL: **L.GREKO s. r. o.**

zapsána: OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 4267
zastoupena: Ing. Martinem Cencialou

jednání ve věcech: [redacted]
technických-stavbyvedou: [redacted]
reklamací: [redacted]
se sídlem: Konská 468, 739 61 Třinec
IČO: 47679352
DIČ: CZ47679352
telefon: [redacted]
e-mail: [redacted]
Bankovní spojení: [redacted]
č. účtu: [redacted]

I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly, nebo měly být realizovány.

Po vyčíslení si vícepráce a méněpráce vyžádaly navýšení ceny díla o 108.109,30 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2018/02/087/Ko na stavbu „**Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích vč. přechodu pro chodce a Park Oldřichovice – revitalizace – 1. etapa**“ (dále jen „smlouva“) ze dne 04.04.2018.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích vč. přechodu pro chodce	3.154.220,37 Kč
<u>Park Oldřichovice-revitalizace-1.etapa</u>	<u>123.468,18 Kč</u>
celkem	3.277.688,55 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4751 ze dne 01.10.2018.

V Třinci dne - 9. 10. 2018

V Třinci dne 10. 10. 2018

Za objednatele:









Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
primátorka

Ing. Martin Cienciala
jednatel společnosti

Příloha č. 1:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1													
Zhotovitel:	L.GREKO s.r.o., Konská 468, 73961 Třinec, 73961														
Investor:	Statutární město Třinec	Datum:	24.9.2018												
Název akce:	Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu														
Předmět změny:															
<p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto vícepráce: Bylo provedeno kácení stromu s poškozeným kořenovým systémem a odstraněny 3 pařezy, které svými kořeny zasahovaly do stavby. Došlo k záměně původně projektované asfaltové konstrukce autobusového zálivu na cementobetonovou konstrukci, z tohoto důvodu bylo zhotoveno a odstraněno bednění, zhotovena pata betové desky z BP, provedeno řezání betonu, provedena živičná zálivka, položena geotextilie, zhotovena výztuž kluznými trny a kari sítěmi a zhotovena cementobetonová deska na ploše 96m². Vzhledem k příčným i podélným nerovnostem napojení komunikace na budovaný autobusový záliv bylo nutné tuto komunikaci na ploše 98m² odfrézovat, vyrovnat ACO 11 a položit nový kryt ACO 11. Vzhledem k výsledku statické zatěžovací zkoušky pláň pod plánovaným autobusovým zálivem bylo nutno provést sanaci pláňe dalším odtěžením terénu a zhotovení sanační vrstvy z kameniva 0-123.</p> <p>V průběhu realizace stavby se vyskytly tyto méněpráce: Nedošlo ke kácení stromů, které již byly pokáceny nebo vyvráceny z povětrnostních důvodů. Došlo k záměně původně projektované asfaltové konstrukce autobusového zálivu na cementobetonovou konstrukci, z tohoto důvodu nebyly provedeny asfaltové postřiky, asfaltové betony ACP a ACL a asfaltový koberec SMA, a to na ploše 96 m².</p>															
<i>Potvrzená změna rozsahu díla:</i>															
Cena méněprací bez DPH: -203 416,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 311 525,30 Kč													
Výsledná změna ceny bez DPH: 108 109,30 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:													
Cena dle SOD bez DPH: 3 046 111,07 Kč		Nová cena bez DPH: 3 154 220,37 Kč													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;"><i>schválil (Dodavatel):</i></td> <td style="width: 40%;"></td> <td style="width: 20%;"><i>pro:</i></td> <td style="width: 20%;"></td> </tr> <tr> <td><i>schválil (Objednatel):</i></td> <td></td> <td><i>pro:</i></td> <td></td> </tr> <tr> <td><i>schválil (TDI):</i></td> <td></td> <td><i>pro:</i></td> <td></td> </tr> </table>				<i>schválil (Dodavatel):</i>		<i>pro:</i>		<i>schválil (Objednatel):</i>		<i>pro:</i>		<i>schválil (TDI):</i>		<i>pro:</i>	
<i>schválil (Dodavatel):</i>		<i>pro:</i>													
<i>schválil (Objednatel):</i>		<i>pro:</i>													
<i>schválil (TDI):</i>		<i>pro:</i>													

Soupis méněprací - příprava území

Název stavby: Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu pro chodce Doba výstavby: Objednatel:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč bez DPH)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
11		Přípravné a přidružené práce				0,00	-26 200,00	-26 200,00
1	112151013	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 400 mm	ks	-17,00	1 280,00	0,00	-21 760,00	-21 760,00
2	112151014	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 500 mm	ks	-3,00	1 480,00	0,00	-4 440,00	-4 440,00
Celkem:								-26 200,0

Soupis víceprací - příprava území, konstrukce zálivu a napojení na vozovku

Název stavby: Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu pro chodce Doba výstavby: Objednatel:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Celkem
						Dodávka	Montáž	
část I.						6 677,23	2 562,77	9 240,00
1	112151015	Volné kácení stromů s rozřezáním a odvětvením D kmene do 600 mm	ks	1,00	1 950,00	1 311,10	638,90	1 950,00
2	112201115	Odstranění pařezů D do 0,6 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy	ks	3,00	2 430,00	5 366,13	1 923,87	7 290,00
část II.						24 486,51	16 889,49	41 376,00
1	112151015	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 100 m3	m3	19,20	388,00	0,00	7 449,60	7 449,60
2	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	19,20	247,00	4 074,94	667,46	4 742,40
3	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	192,00	22,00	3 629,50	594,50	4 224,00
4	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	34,56	200,00	4 647,34	2 264,66	6 912,00
5	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	96,00	188,00	12 134,73	5 913,27	18 048,00
6	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	36,288	124,00	0,00	4 499,71	4 499,71
část III.						58 321,63	30 757,37	89 079,00
1	919735113	Frezování krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm	m2	88,00	188,00	11 123,50	5 420,50	16 544,00
2	577131211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm - vyrovnávka 2/3	m2	65,00	445,00	21 291,55	7 633,45	28 925,00
3	577131211	Beton asfalt. ACO 8, nebo ACO 11+, do 3 m, tl. 4 cm	m2	98,00	445,00	25 906,58	17 703,42	43 610,00

4	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	16,463	124,00	0,00	2 041,41	2 041,41
---	-----------	------------------------------------	---	--------	--------	------	----------	----------

Celkem: 139 695,0

Celkem Kč bez DPH 113 495,0



Soupis méněprací - změna skladby konstrukce komunikace autobusového zálivu

Název stavby: Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu Doba výstavby: Objednatel:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč bez DPH)	
						Dodávka	Montáž
11 Přípravné a přidružené práce							
1	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	-96,00	480,00	-80 496,00	-96 720,00
2	573111112	Postřik živičný infiltrační množství 1 kg/m2	m2	-96,00	38,00	-1 830,00	-1 818,00
3	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	-192,00	24,00	-2 120,00	-2 488,00
4	576133211	Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š do 3 m	m2	-96,00	585,00	-26 330,00	-29 830,00
5	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 70 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	-96,00	695,00	-27 346,00	-39 374,00
Celkem:						-177 216,0	

Soupis víceprací - změna skladby konstrukce komunikace autobusového zálivu

Název stavby: Autobusová zastávka u ZŠ v Oldřichovicích včetně přechodu Doba výstavby: Objednatel:

Č	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)	
						Dodávka	Montáž
Autobusový záliv							
1	275361821	Výztuž základových patek betonářskou ocelí	t	0,348	35 800,00	8 370,00	4 088,40
2	275322511	Základové patky tř. C 25/30 - obetonování paty bet desky	m3	0,75	4 250,00	2 738,88	448,62
3	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	71,00	75,00	4 575,54	749,46
4	919735122	Řezání betonového krytu hl 50 - 100 mm pro živičnou zálivku	m	28,00	235,00	5 653,91	926,09
5	919726124	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 500 g/m2	m2	96,00	29,20	1 884,76	918,44
6	273354111	Bednění základových desek zařízení	m2	14,00	685,60	6 453,57	3 144,83
7	273354211	Bednění základových desek odstranění	m2	14,00	132,70	1 249,11	608,69
8	919131111	Vyztužení dilatačních spar kluznými trny D250 mm dl 500mm v CB krytu	ks	54,00	118,00	4 284,27	2 087,73
Celkem:						171 830,30	

9	581230005	Kryt cementobeton. komunikaci tl. 20 cm C33/37 XF4	m2	96,000	1 288,00	71 370,00	52 278,00	123 648,00
---	-----------	--	----	--------	----------	-----------	-----------	------------

Celkem: 171 830,3

Celkem Kč bez DPH	-5 385,7
--------------------------	-----------------

