



Agendové číslo: 0121/1/OŠK/2018

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0121/0/OŠK/2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 5
se sídlem: náměstí 14. října 1381/4, PSČ 150 22, Praha 5 - Smíchov
zastoupená: Ing. Pavlem Richterm, starostou MČ Praha 5
IČO: 00063631
DIČ: CZ00063631
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
č. účtu: 27-2000857329/0800

(dále jen „objednatel“ na straně jedné)

1.2. Zhotovitel: MONTYFAJ, s.r.o.
se sídlem: Hálkova 9/1641, 120 00 Praha 2
zastoupená: Petr Fajmon, jednatel
IČO: 264 23 952
DIČ: CZ26423952
bankovní spojení: ČSOB a.s.
č. účtu: 116292893/0300

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 81158

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé)

(společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý jednotlivě „Smluvní strana“)

1.3. Osoby oprávněné jednat:

1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvních: Ing. Pavel Richter, starosta MČ Praha 5
ve věcech technických: Martin Ptáček, Odbor školství,
tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz

1.3.2. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje objednatele Martin Ptáček, vedoucí oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 161, e-mail: martin.ptacek@praha5.cz a Ing. Hana Stiburková, referent oddělení provozně technické správy budov, tel.: 257 000 221, e-mail: hana.stiburkova@praha5.cz.

1.3.3. Za zhotovitele:

ve věcech smluvních: Petr Fajmon, jednatel

ve věcech technických: Petr Fajmon, jednatel

- 1.3.4. Při operativním technickém řízení činnosti na staveništi, potvrzování provedených prací, zápisů ve stavebním deníku, odsouhlasování výše faktur, potvrzování protokolů o předání a převzetí díla zastupuje zhotovitele Petr Fajmon, jednatel.

II. Úvodní ustanovení

2. 1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 9. 5. 2018 Smlouvu o dílo na realizaci stavebních prací pro projekt „MŠ Praha 5 – Hlubočepy, Hlubočepská 40/90 – generální oprava fasády " (dále jen "smlouva"), objednatel se zavázal za toto uhradit sjednanou cenu ve výši 4 365 527,00 Kč bez DPH tj. 5 282 288,00 Kč včetně DPH.
2. 2. Tento dodatek se uzavírá z důvodu změny rozsahu předmětu díla o dodatečné stavební práce (vícepráce) a neprovedené stavební práce (méněpráce), které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, a jejich potřeba vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejich provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla. Zejména se jedná o navýšení objemu zemních prací, navýšení položky komunikace pozemní a navýšení položky ostatní práce a konstrukce z důvodu jiné polohy stávající dešťové kanalizace, náhradu zámečnického výrobku mříží sklepního okénka za nové plastové okénko s výklopem, sítí proti hmyzu a pákovým ovladačem a odpočty za repase držáků na vlajky, které byly zjištěny při realizaci stavebních prací a zaznamenány ve stavebním deníku. V návaznosti na tato zjištění byl zhotovitelem zpracován změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

III. Předmět dodatku

3. 1. S odkazem na čl. 6. odst. 6.6.4 a 6.6.5 Smlouvy se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku, jímž se upravuje rozsah stavebních prací, o ty položky, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku a tomu odpovídajícímu navýšení ceny.
3. 2 Smluvní strany se dohodly, že seznam podkladů specifikujících předmět, rozsah a způsob provádění díla uvedený v čl. 3. odst. 3.2 věta druhá Smlouvy se doplňuje o následující bod 4.:

„4. Změnový list č. 1 – obsahující soupis víceprací v položkovém rozpočtu

3. 3. Smluvní strany se dohodly, že poslední věta čl. 3 odst. 3.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

„Výše uvedené dokumenty (body 1. až 4.) tvoří Přílohy 1 až 4 a jsou nedílnou součástí této smlouvy.“

3. 4. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.1. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

7.1.

Celková cena díla po zahrnutí změn dle této smlouvy činí:

4 443 148,- Kč bez DPH

933 061,- Kč 21% DPH

5 376 209,- Kč včetně DPH

(slovy: čtyřmilionyčtyřistačtyřicettřítisícstočtyřicetosmkorunčeských bez DPH)“

3. 5. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.2. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.2.

Cena za dílo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabídky zhotovitele ze dne 16. 04. 2018 a ze dne 27. 09. 2018 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedení díla. Cena za dílo je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.“

3. 6. Smluvní strany se dohodly, že čl. 7. odst. 7.3. Smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„7.3.

Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě zhotovitelem vystavených dílčích faktur, které budou číslovány vzestupnou číselnou řadou a doloženy zjišťovacím protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených prací v rámci realizace díla v příslušném období, které objednatel odsouhlasí. Soupis prací bude členěn po jednotlivých činnostech v souladu s položkovým rozpočtem zpracovaným zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace a písemného soupisu víceprací. Výše fakturované částky budou odpovídat hodnotě prací provedených v uplynulém období a odsouhlasených objednatelem snížené o částku (pozastávku) rovnající se 10 % hodnoty těchto prací bez DPH na odstranění případných vad a nedodělků díla.“

3. 7. Smluvní strany se dohodly, že seznam příloh smlouvy se rozšiřuje o novou přílohu č. 4 tak, že přílohy smlouvy jsou nově následující:

Příloha č. 1: Zadávací projektová dokumentace (volná příloha)

Příloha č. 2: Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem

Příloha č. 3: Platný doklad o pojištění zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dílo

Příloha č. 4: Změnový list č. 1 – obsahující soupis víceprací v položkovém rozpočtu

3. 8. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena. V zájmu vyloučení pochybností Smluvní strany výslovně uvádějí, že nevyplyvá-li z ustanovení Smlouvy výslovně jinak, zahrnuje pojem „práce“ také vícepráce dle tohoto dodatku č. 1 Smlouvy.

IV. Závěrečná ustanovení

4. 1. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
4. 2. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. 3. Smluvní strany berou na vědomí, že k nabytí účinnosti této smlouvy je nezbytné její uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, do 30 dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do 3 měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede Městská část Praha 5. Smluvní strany berou na vědomí, že zveřejnění osobních údajů ve smlouvě uveřejněné v registru smluv podle věty první se děje v souladu s tímto zákonem a s čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti obsažené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

4. 4. Tento dodatek byl vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž 4 výtisky obdrží objednatel a 1 zhotovitel.
4. 5. Příloha č. 1 tohoto dodatku, která zároveň tvoří novou přílohu č. 4 Smlouvy Změnový list č. 1 – obsahující položkový rozpočet víceprací zhotovitele, tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
4. 6. Tímto se ve smyslu ustanovení § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že byly splněny podmínky pro platnost právního jednání městské části Praha 5, a to usnesením RMČ č. 42/1352/2018 ze dne 3. 10. 2018.

12 -10- 2018

V Praze dne

10 -10- 2018

V Praze dne

 **montyfaj**
stavební firma

IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952
Eřežanská 105, Heczkovice 252 41
Tel.: 602 100 706 Fax: 271 769 273



.....
za objednatele:
Ing. Pavel Richter,
starosta MČ Praha 5



.....
za zhotovitele:
Petr Fajmon,
jednatel MONTYFAJ s.r.o.

Změnový list č. 1

Stavba: MŠ Hlubočepská, Hlubočepská 40/90, Praha 5 – oprava fasády a úprava dešťové kanalizace

Podklad: Zápisy ve SD, samostatné zápisy z KD

Popis:

Jedná se o stavební práce a dodávky, které byly vyvolány průběhem stavebních prací a nedaly se předpokládat při zpracování PD a další drobné stavební úpravy, jejichž provedení je nezbytné pro řádné dokončení díla a zajištění jeho funkčnosti.

Jedná se především o:

- navýšení rozsahu zemních prací z důvodu jiné dispozice stávající dešťové kanalizace oproti předpokladu v projektu. Z důvodu zachování minimálního spádu nové části kanalizace bylo nutné posunout připojení na stávající část dále a do větší hloubky,
- navýšení rozsahu položky komunikace pozemní z důvodů viz předchozí položka,
- navýšení položky ostatní konstrukce a práce, bourání o větší rozsah zahradních obrubníků, které je nutné vyměnit z důvodu většího rozsahu zemních prací,
- dodatečné stavební práce a dodávky týkající se ošetření poškozeného kořenového systému dvou lip, které byly dotčeny zemními pracemi – rozsah dodatečného ošetření a dodávky kvalitní zeminy vyplynul z konzultace s odborným dendrologem,
- náhrada původně zamýšleného zámečnického výrobku mřížky na sklepního okénka – odpočet za nové plastové okno s ventilací, sítí proti hmyzu a pákovým ovladačem - přípočet
- odpočty za renovaci původních stožárů na vlajky z důvodu nadbytečnosti, škola využívá jiné držáky vlajek, které jsou dostupnější pro manipulaci, odpočet demontáže a montáže ciferníku hodin, bude realizováno odbornou firmou v rámci servisu těchto hodin.

Finanční objem:

- a) dodatečné stavební práce a dodávky (vícepráce): 90.520,30 Kč bez DPH, tj. 109 529,56 Kč vč. DPH, což činí 2,07 % původní ceny SoD,
- b) neprovedené stavební práce a dodávky (méněpráce): 12 900,00 Kč bez DPH, tj. 15 609,00 Kč vč. DPH, což činí 0,30 % původní ceny SoD,
- c) celková hodnota změny tedy činí: 77 620,30 Kč bez DPH, tj. 93 920,56 Kč vč. DPH, což je 1,78 % původní hodnoty veřejné zakázky dle SoD.

Termín stavby: Změnový list nemá žádný dopad na smluvní termín provedení díla.

Přílohy: kopie zápisů ve SD, položkový rozpočet dodatečných stavebních prací (víceprací) a neprovedených stavebních prací (méněprací).

V Praze dne 27. 9. 2018

Zpracoval: Petr Fajmon
MONTYFAJ s.r.o.

 **montyfaj**

IČO: 26423952 DIČ: CZ26423952
Březnická 105, Holešovice 252 41
Tel. + 800 111 100 Fax 221 769 273




Odsouhlasil: 
Martin Ptáček
MČ Praha 5


Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14.října 4, 150 22 Praha 5
III/13/01

MŠ Hlubočepy - přehled více a méně prací

Objekt	SOD	méněpráce	vícepráce	nová cena
Fasada - Oprava fasády	3 788 711,44 Kč	-12 900,00 Kč	7 360,00 Kč	3 783 171,44 Kč
ZTI - Úprava dešťové kanalizace	401 815,92 Kč	0,00 Kč	83 160,30 Kč	484 976,22 Kč
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	175 000,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	175 000,00 Kč
Celkem	4 365 527 Kč	-12 900 Kč	90 520 Kč	4 443 148 Kč

V Praze dne 27. 9.2018

 **montyfa**
IČO: 26423052 DIČ: CZ26423052
Břofanická 102, Hlubočepy 252 41
Tel: 602 911 700 Fax: 991 769 273



MŠ Hlubočepy - přehled více a méně prací

0

0

0

Fasada - Oprava fasády

0

Hlubočepská 40/90, Praha 5

Datum:

0

MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5

Projektant:

PROARCH spol s r.o., Praha 4, Jeremenkova 88

0

MONTYFAJ s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOD	méněpráce	vícepráce
Náklady soupisu celkem							3 783 171,44	3 788 711,44	-12 900,00	7 360,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				2 970 948,46	2 970 948,46	0,00	0,00
D		1	Zemní práce				175 513,90	175 513,90	0,00	0,00
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	16,200	65,00	1 053,00	1 053,00		
2	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	34,500	320,00	11 040,00	11 040,00		
3	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drčeného tl 300 mm	m2	30,120	480,00	14 457,60	14 457,60		
4	K	113107130	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm	m2	20,000	427,00	8 540,00	8 540,00		
5	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm	m2	13,920	640,00	8 908,80	8 908,80		
6	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	29,000	105,00	3 045,00	3 045,00		
7	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm	m2	14,500	210,00	3 045,00	3 045,00		
8	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zřízení	kus	1,000	640,00	640,00	640,00		
9	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	300,00	300,00	300,00		
10	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	87,000	129,00	11 223,00	11 223,00		
11	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	87,000	80,00	6 960,00	6 960,00		
12	K	132212101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	26,924	1 230,00	33 116,52	33 116,52		
13	K	132212109	Příplatek za leptivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13,462	95,00	1 278,89	1 278,89		
14	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	26,924	195,00	5 250,18	5 250,18		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,924	340,00	9 154,16	9 154,16		

16	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	269,240	28,00	7 538,72	7 538,72		
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,924	5,00	134,62	134,62		
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	48,463	250,00	12 115,75	12 115,75		
19	K	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	26,924	365,00	9 827,26	9 827,26		
20	M	583441710	štěrkodrt' frakce 0-32	t	53,848	425,00	22 885,40	22 885,40		
21	K	184818232	Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	5 000,00		
	D	2	Zakládání				4 429,18	4 429,18	0,00	0,00
22	K	213141131	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š do 3 m	m2	75,907	25,00	1 897,68	1 897,68		
23	M	693110620	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	87,293	29,00	2 531,50	2 531,50		
	D	5	Komunikace pozemní				57 664,30	57 664,30	0,00	0,00
24	K	566901122	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkopískem tl. 150 mm	m2	16,200	134,00	2 170,80	2 170,80		
25	K	566901134	Vyspravení podkladu po překopech plochy do 15 m2 štěrkodrtí tl. 250 mm	m2	30,120	263,00	7 921,56	7 921,56		
26	K	566901182	Vyspravení krytu po překopech plochy do 15 m2 betonem tl 150mm	m3	2,088	3 930,00	8 205,84	8 205,84		
27	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkopískem tl. 200 mm	m2	14,500	137,00	1 986,50	1 986,50		
28	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 štěrkodrtí tl. 150 mm	m2	14,500	129,00	1 870,50	1 870,50		
29	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	14,500	501,00	7 264,50	7 264,50		
30	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	29,000	354,00	10 266,00	10 266,00		
31	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	16,200	288,00	4 665,60	4 665,60		
32	K	596811220	Kladení betonové dlažby komunikací pro pěši do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 50 m2	m2	20,000	197,00	3 940,00	3 940,00		
33	M	592457270R	dlažba betonová tryskaná 40x60x4 cm šedá	m2	20,600	455,00	9 373,00	9 373,00		
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				2 065 624,62	2 065 624,62	0,00	0,00
34	K	622135000	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápennou tl do 10 mm	m2	59,336	305,00	18 097,48	18 097,48		
35	K	622135001	Vyrovnání podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	71,600	285,00	20 406,00	20 406,00		
36	K	622252003R	Montáž omítkových plastových profilů s takninou lepených do tmelu	m	49,700	30,00	1 491,00	1 491,00		
37	M	590515130R	profil pro boční napojení parapetu D21 plast 2 m	m	52,185	35,00	1 826,48	1 826,48		
38	K	622904121R	Ruční očištění základového zdva	m2	71,600	115,00	8 234,00	8 234,00		
39	K	622435101R	Tmelení spar v místě napojení klempířských konstrukcí těsnícím tmelem na bázi MS polymeru	m	49,700	90,00	4 473,00	4 473,00		

40	K	622321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	29,760	220,00	6 547,20	6 547,20		
41	K	622321191	Příplatek k vápenocementové omítce vnějších stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně	m2	89,280	64,00	5 713,92	5 713,92		
42	K	622325211R	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 1-2 stěn v rozsahu do 10% s přeštukováním (štuk na 100% plochy) vč.zpevnění podkladu penetrací- horolezeckou technikou	m2	120,060	529,00	63 511,74	63 511,74		
43	K	622325332R	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 20% s přeštukováním (štuk na 100% plochy) vč.zpevnění podkladu penetrací	m2	291,866	495,00	144 473,67	144 473,67		
44	K	622325339R	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 2 v rozsahu do 100% s přeštukováním (štuk na 100% plochy) vč.zpevnění podkladu penetrací	m2	0,780	1 350,00	1 053,00	1 053,00		
45	K	622325543R	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 30% s přeštukováním (štuk na 100% plochy) vč.zpevnění podkladu penetrací	m2	165,962	1 680,00	278 816,16	278 816,16		
46	K	622325545R	Oprava vnější vápenné štukové omítky složitosti 4 v rozsahu do 40% s přeštukováním (štuk na 100% plochy) vč.zpevnění podkladu penetrací	m2	600,343	2 050,00	1 230 703,15	1 230 703,15		
47	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	29,760	385,00	11 457,60	11 457,60		
48	K	622904112R	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	306,204	32,00	9 798,53	9 798,53		
49	K	622904115R	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 3 - 5	m2	780,677	55,00	42 937,24	42 937,24		
50	K	622904312R	Odstranění nátěrů z omítek fasád chemicky s oškrábáním slož. 1-2	m2	291,866	90,00	26 267,94	26 267,94		
51	K	622904315R	Odstranění nátěrů z omítek fasád chemicky s oškrábáním slož. 3-5	m2	766,305	165,00	126 440,33	126 440,33		
52	K	629135102	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC š do 300 mm	m	144,420	65,00	9 387,30	9 387,30		
53	K	629135103R	Vyrovnávací vrstva pod klempířské prvky z MC	m2	2,100	325,00	682,50	682,50		
54	K	629995121R	Očištění fasád budov tlakovou vodou horolezeckou technikou	m2	120,060	75,00	9 004,50	9 004,50		
55	K	629995321R	Odstranění nátěrů z omítek fasád chemicky s oškrábáním horolezeckou technikou	m2	120,060	330,00	39 619,80	39 619,80		
56	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	146,315	32,00	4 682,08	4 682,08		
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				489 030,65	489 030,65	0,00	0,00
57	K	919731112	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 150 mm	m	23,760	275,00	6 534,00	6 534,00		
58	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	26,580	115,00	3 056,70	3 056,70		
59	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	26,580	99,00	2 631,42	2 631,42		
60	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	26,580	135,00	3 588,30	3 588,30		
61	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	23,760	115,00	2 732,40	2 732,40		

62	K	941111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 145,580	70,00	80 190,60	80 190,60
63	K	941111212	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 25 m za první a ZKD den použití	m ²	137 469,600	1,10	151 216,56	151 216,56
64	K	941111812	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m ² š do 0,9 m v do 25 m	m ²	1 145,580	35,00	40 095,30	40 095,30
65	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 145,580	8,00	9 164,64	9 164,64
66	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m ²	137 469,600	0,50	68 734,80	68 734,80
67	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m ²	1 145,580	4,00	4 582,32	4 582,32
68	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,000	550,00	2 200,00	2 200,00
69	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	480,000	4,90	2 352,00	2 352,00
70	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4,000	120,00	480,00	480,00
71	K	952901105	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 0,6m ²	m ²	2,255	80,00	180,40	180,40
72	K	952901106	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy do 1,5m ²	m ²	4,421	80,00	353,68	353,68
73	K	952901108	Čištění budov omytí dvojitých nebo zdvojených oken nebo balkonových dveří plochy přes 2,5m ²	m ²	130,165	80,00	10 413,20	10 413,20
74	K	952901123	Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 5,0m ²	m ²	9,474	80,00	757,92	757,92
75	K	952901132R	Závěrečný úklid omytím konstrukcí nebo prvků ponechaná na fasádě (např. oplechování)	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	10 000,00
76	K	952902161R	Závěrečný úklid venkovních zpevněných ploch	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
77	K	952902231	Čištění budov omytí schodišť	m ²	3,500	25,00	87,50	87,50
78	K	952902491	Čištění budov vyhrabání nezpevněných ploch	m ²	100,000	5,50	550,00	550,00
79	K	952902512R	Očištění střešních nebo nadstřešních konstrukcí šikmých střech budov- místa dotčené stavbou	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00
80	K	952902551R	Vyčištění střešních žlabů	m	78,000	70,00	5 460,00	5 460,00
81	K	953953611R	Ochrana vstupních schodů, střechy a střešní krytiny z geotextilie, fólie nebo desek z dřevotřísky	soubor	1,000	6 000,00	6 000,00	6 000,00
82	K	978015331	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 20%	m ²	291,866	45,00	13 133,97	13 133,97
83	K	978016321R	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10% horolezeckou technikou	m ²	120,060	85,00	10 205,10	10 205,10
84	K	978019341	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 30%	m ²	165,962	45,00	7 468,29	7 468,29
85	K	978019351	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 40%	m ²	600,343	60,00	36 020,58	36 020,58
86	K	978019391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 3 až 5 rozsahu do 100%	m ²	28,710	149,00	4 277,79	4 277,79

87	K	978059611	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy do 1 m2	m2	1,830	146,00	267,18	267,18		
88	K	979054451	Očistění vybouraných zámkových dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	m2	16,200	80,00	1 296,00	1 296,00		
	D	997	Přesun sutě				119 715,78	119 715,78	0,00	0,00
89	K	997013154	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s omezením mechanizace	t	69,752	635,00	44 292,52	44 292,52		
90	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezskládku do 1 km se složením	t	69,121	235,00	16 243,44	16 243,44		
91	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 313,299	28,00	36 772,37	36 772,37		
92	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,536	250,00	3 384,00	3 384,00		
93	K	997013805R	Poplatek za uložení stavebního odpadu a sutí na skládce (skládkovné)	t	26,295	250,00	6 573,75	6 573,75		
94	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	6,032	1 100,00	6 635,20	6 635,20		
95	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	23,258	250,00	5 814,50	5 814,50		
	D	998	Přesun hmot				58 970,03	58 970,03	0,00	0,00
96	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	138,753	425,00	58 970,03	58 970,03		
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				790 937,98	786 977,98	-3 400,00	7 360,00
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				40 383,16	40 383,16	0,00	0,00
97	K	711161212	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 8,0 mm, tl do 0,6 mm	m2	71,600	125,00	8 950,00	8 950,00		
98	K	711161384	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	89,500	95,00	8 502,50	8 502,50		
99	K	711192112R	Hydroizolační stěrka proti zemní vlhkosti na ploše svislé	m2	29,760	565,00	16 814,40	16 814,40		
100	K	711491272	Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z textilní vrstva ochranná	m2	71,600	45,00	3 222,00	3 222,00		
101	M	693110620	geotextilie netkaná 300 g/m2, šíře 200 cm	m2	75,180	29,00	2 180,22	2 180,22		
102	K	998711201	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m	%	396,691	1,80	714,04	714,04		
	D	721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				8 795,52	8 795,52	0,00	0,00
103	K	721242114R	Výměna lapače střešních splavenin demontáž a montáž s dodávkou nového lapače z PP se zápachovou klapkou a lapačím košem DN 110	kus	4,000	1 850,00	7 400,00	7 400,00		
104	K	721242117R	Demontáž a zpětná montáž lapače střešních splavenin	kus	2,000	620,00	1 240,00	1 240,00		
105	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	86,400	1,80	155,52	155,52		
	D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod				10 027,30	10 027,30	0,00	0,00


106	K	722-V1R	Vývod vody- odstranění původního ocelového přívodu, náhrada novým plastovým potrubím dl. cca 0,8 m osazeným do zdiva, výměna zahradního kohoutu za nezámrazný kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.V1	soubor	1,000	7 350,00	7 350,00	7 350,00		
107	K	722-V2R	Vývod vody- zahradní kohout výměna za nezámrazný kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.V2	soubor	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
108	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	98,500	1,80	177,30	177,30		
	D	764	Konstrukce klempířské				278 895,03	278 895,03	0,00	0,00
109	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	11,000	95,00	1 045,00	1 045,00		
110	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	97,920	75,00	7 344,00	7 344,00		
111	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	46,500	75,00	3 487,50	3 487,50		
112	K	764004863	Demontáž svodu k dalšímu použití	m	71,000	150,00	10 650,00	10 650,00		
113	K	764554291R	Zpětná montáž kruhového svodu včetně objímek a kolen	m	71,000	500,00	35 500,00	35 500,00		
114	K	764-K1R	Oplechování půlkruhové niky z Cu plechu rozměr 700x1500 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K1	kus	2,000	4 050,00	8 100,00	8 100,00		
115	K	764-K2R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1510 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K2	kus	17,000	1 700,00	28 900,00	28 900,00		
116	K	764-K3R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1940 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K3	kus	2,000	2 050,00	4 100,00	4 100,00		
117	K	764-K4R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1840 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K4	kus	11,000	1 950,00	21 450,00	21 450,00		
118	K	764-K5R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1340 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K5	kus	1,000	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
119	K	764-K6R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1790 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K6	kus	15,000	1 900,00	28 500,00	28 500,00		
120	K	764-K7R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 1890 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K7	kus	4,000	2 000,00	8 000,00	8 000,00		
121	K	764-K8R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 3690 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K8	kus	1,000	4 100,00	4 100,00	4 100,00		
122	K	764-K9R	Oplechování parapetů z Cu plechu rš 370 mm délky 790 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K9	kus	11,000	1 050,00	11 550,00	11 550,00		
123	K	764-K10aR	Oplechování římsy z Cu plechu rš 230 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K10	m	14,500	800,00	11 600,00	11 600,00		

124	K	764-K10bR	Oplechování římsy z Cu plechu rš 260 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K10	m	10,000	850,00	8 500,00	8 500,00		
125	K	764-K11R	Oplechování napojení markýzy na stěnu z Cu plechu vč. tmelení dvoudílné rš 150+195 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K11	m	2,000	1 450,00	2 900,00	2 900,00		
126	K	764-K12R	Oplechování frontonu z Cu plechu rš 370 mm délky 2 000 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K12	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
127	K	764-K13R	Oplechování tympanonu z Cu plechu v návaznosti na atiku rš dle skutečných rozměrů délky cca 4000 mm kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.K13	m2	8,000	4 200,00	33 600,00	33 600,00		
128	K	764521960R	Lokální výměna oplechování římsy a měděných prvků na fasádě z Cu plechu rš do 400 mm provedení dle tabulky výrobků	m	20,000	1 250,00	25 000,00	25 000,00		
129	K	764521965R	Lokální oprava oplechování říms a měděných prvků na fasádě z Cu plechu rš do 400 mm (rovnání ohybů apod) provedení dle tabulky výrobků	m	50,000	300,00	15 000,00	15 000,00		
130	K	998764203	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	2 734,265	2,00	5 468,53	5 468,53		
	D	766	Konstrukce truhlářské				24 919,50	17 559,50	0,00	7 360,00
131	K	766-T1R	Stávající dřevěné vstupní dveře dvoukřídlé s proskleným nadsvětlíkem 1600/3600 mm, oprava poškozeného laku, seřízení pantů kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.T1	kus	1,000	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
132	K	766-T2R	Dřevěný box, demontáž, repase a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.T2	kus	1,000	2 300,00	2 300,00	2 300,00		
132a	K	78010001R	D+ M otvíravého okna s ventilačkou, sítí proti hmyzu a pákovým ovladačem	ks	1,000	7 360,00	7 360,00			7 360,00
133	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	173,000	1,50	259,50	259,50		
	D	767	Konstrukce zámečnické				24 842,60	28 242,60	-3 400,00	0,00
134	K	767-Z1R	Držák na vlnky 275x350 mm - demontáž a zpětná montáž, očištění, repase, nový nátěr kovářská čern (RAL 9017) kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z1	kus	2,000	250,00	500,00	500,00		
		767-Z1R	Držák na vlnky 275x350 mm - demontáž a zpětná montáž,	kus	-2,000	250,00	-500,00		-500,00	
135	K	767-Z2R	Držák na vlnky 660x2115 mm - demontáž a zpětná montáž, očištění, repase, nový nátěr kovářská čern (RAL 9017) kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z2	kus	2,000	350,00	700,00	700,00		
135	K	767-Z2R	Držák na vlnky 660x2115 mm - demontáž a zpětná montáž, očištění, repase, nový nátěr kovářská čern (RAL 9017) kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z2	kus	-2,000	350,00	-700,00		+700,00	
136	K	767-Z3R	Smaltované cedule na zed' - číslo popisné a orientační , demontáž a montáž a dodávka nových kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z3	kus	2,000	550,00	1 100,00	1 100,00		

137	K	767-Z4R	Informační tabule na zeď- státní znak + Mateřská škola , demontáž, očištění a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z4	kus	2,000	150,00	300,00	300,00		
138	K	767-Z5R	Poštovní shránka na zeď- demontáž, očištění a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z5	kus	1,000	180,00	180,00	180,00		
139	K	767-Z6R	Ocelový stojan na kola- demontáž, očištění a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z6	kus	3,000	750,00	2 250,00	2 250,00		
140	K	767-Z7R	Stávající ocelová předokenní mříž- demontáž, očištění a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z7	m2	19,955	350,00	6 984,25	6 984,25		
141	K	767-Z8R	Stávající větrací mřížky ve fasádě - zakrytí, očištění kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z8	kus	11,000	125,00	1 375,00	1 375,00		
142	K	767-Z9R	Ocelová trubka - očištění a nový nátěr barva v odstínu přílehlé fasády kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z9	kus	1,000	190,00	190,00	190,00		
143	K	767-Z10aR	Dviřka elektrické skříně 250x300 mm - očištění, repase a nový nátěr barva v odstínu přílehlé fasády kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z10	kus	1,000	305,00	305,00	305,00		
144	K	767-Z10bR	Dviřka elektrické skříně 440x895 mm - očištění, repase a nový nátěr barva v odstínu přílehlé fasády kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z10	kus	1,000	380,00	380,00	380,00		
145	K	767-Z11R	Plechový box - demontáž, očištění, a zpětná montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z11	kus	1,000	380,00	380,00	380,00		
146	K	767-Z12R	Ocelové profily na fasádě - odstranění kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z12	kus	2,000	200,00	400,00	400,00		
147	K	767-Z13R	Odřuk plynu z kotelny - odstranění stávajícího nátěru a nový nátěr barva žlutá montáž kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z13	kus	1,000	850,00	850,00	850,00		
148	K	767-Z14R	Větrací mříž otvíravá 510x530 mm vč.rámu a možnosti uzamčení - odstranění původní větrací mříže vč.likvidace, osazení a dodávka nové- nátěr v odstínu přílehlé fasády kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z14	kus	1,000	2 200,00	2 200,00	2 200,00		
148	K	767-Z14R	Větrací mříž otvíravá 510x530 mm vč.rámu a možnosti uzamčení - odstranění původní větrací mříže vč.likvidace, osazení a dodávka nové- nátěr v odstínu přílehlé fasády kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z14	kus	-1,000	2 200,00	-2 200,00	-2 200,00		-2 200,00
149	K	767-Z15R	Markýza nad vstupem do dvora - odstranění původní markýzy vč.likvidace, osazení a dodávka nové (ocel.kce povrch.žár.pozink,krytina polykarb.komúrkové desky tl.10 mm, vč.kotvení)- kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z15	kus	1,000	9 000,00	9 000,00	9 000,00		
150	K	767-Z16R	Stávající ventilační žaluzie ve fasádě - zakrytí, očištění kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.Z16	kus	2,000	300,00	600,00	600,00		

151	K	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	276,943	1,98	548,35	548,35		
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				403 074,87	403 074,87	0,00	0,00
152	K	783823139R	Penetrační na bázi akrylát-hydrosol hladkých nebo štukových omítek stupeň slož.2	m2	292,406	43,00	12 573,46	12 573,46		
153	K	783823140R	Penetrační na bázi akrylát-hydrosol hladkých nebo štukových omítek stupeň slož.1-2 prováděné horolezeckou metodou	m2	120,060	65,00	7 803,90	7 803,90		
154	K	783823178R	Penetrační na bázi akrylát-hydrosol hladkých nebo štukových omítek stupeň slož.4	m2	766,545	65,00	49 825,43	49 825,43		
155	K	783827426R	Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2- Fasádní barvou s technologií lotosového efektu a optimálním nastavením proti plísni a řasám odstíny dle PD	m2	292,406	202,00	59 066,01	59 066,01		
156	K	783827430R	Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2 prováděné horolezeckou metodou-Fasádní barvou s technologií lotosového efektu a optimálním nastavením proti plísni a řasám odstíny dle PD	m2	120,060	259,00	31 095,54	31 095,54		
157	K	783827466R	Krycí dvojnásobný nátěr omítek stupně členitosti 4-Fasádní barvou s technologií lotosového efektu a optimálním nastavením proti plísni a řasám- odstíny dle PD	m2	766,545	289,00	221 531,51	221 531,51		
158	K	783897603	Příplatek k cenám dvojnásobného krycího nátěru omítek za provedení styku 2 barev	m2	1 058,951	20,00	21 179,02	21 179,02		
	D	M	Práce a dodávky M				21 285,00	30 785,00	-9 500,00	0,00
	D	21-M	Elektromontáže				17 785,00	17 785,00	0,00	0,00
159	K	210100001R	Osazení a dodávka trubka PVC pod omítku, zatažení stávajícího kabelu do trubky pod omítku vč. potřebného vysekání rýh - JV fasáda	m	11,000	250,00	2 750,00	2 750,00		
160	K	210293-E1R	Nátěry svodových vodičů včetně podpěr a svorek hromosvodů- odstranění starého nátěru a nový nátěr kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E1	m	71,000	85,00	6 035,00	6 035,00		
161	K	21029-E1aR	Nátěry ochranného úhelníku nebo trubky včetně držáků hromosvodů- odstranění starého nátěru a nový nátěr kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E1	kus	9,000	100,00	900,00	900,00		
162	K	210290-E2R	Výměna- nové venkovní svítidlo s pohybovým senzorem s připojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E2	kus	1,000	1 650,00	1 650,00	1 650,00		
163	K	210290200R	Výměna stávaj.halogen.reflektoru nad hlavním vstupem za nové přisazené svítidlo, hliník, barva antracit met., 1x150W, E27 A60, 230V, IP65, d=350mm, š=150mm do nadpraží vč.el.připojení a přezkoušení	kus	1,000	2 800,00	2 800,00	2 800,00		

164	K	H252222	Zaškrábnutí stávajících volně vedených kabelů pod omítku, demontáž a odstranění nefunkčních kabelů kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E6	hod	20,000	165,00	3 300,00	3 300,00		
165	K	210290-E7R	Výměna el.zásuvky - demontáž, montáž a dodávka nová vodotěsná zásuvka pro venkovní použití krytí IP44 se zapojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E7	kus	1,000	350,00	350,00	350,00		
	D	22-M	Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby				3 500,00	13 000,00	-9 500,00	0,00
166	K	220320-E3R	Zvonkové tablo a zvonek- demontáž a zpětná montáž se zapojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E3	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
167	K	220322-E4R	Čidlo s přívodním kabelem- demontáž, zpětná montáž, kabel zaškrábnut do omítky se zapojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E4	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
168	K	220700-E5R	Wifi anténa- demontáž a zpětná montáž se zapojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E5	kus	1,000	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
168	K	220700-E5R	Wifi anténa- demontáž a zpětná montáž se zapojením a přezkoušením kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E5	kus	-1,000	1 000,00	-1 000,00		-1 000,00	
169	K	220320-E8R	Cíferník hodin - demontáž, zpětná montáž se zapojením a přezkoušením - provést odbornou hodinářskou firmou kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E8	kus	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
169	K	220320-E8R	Cíferník hodin - demontáž, zpětná montáž se zapojením a přezkoušením - provést odbornou hodinářskou firmou kompletní provedení dle tabulky výrobků ozn.E8	kus	-1,000	8 500,00	-8 500,00		-8 500,00	



 IČO: 261 23052 DIČ: CZ26420932

 Kobovská 100, Modřany 252 41

 Tel: 602 111 700 Fax: 602 111 760 073

[Handwritten signature]

MŠ Hlubočepy - přehled více a méně prací

MŠ Praha 5 - Hlubočepy-Generální oprava fasády

ZTI - Úprava dešťové kanalizace

Hlubočepská 40/90, Praha 5

Datum: 11.09.2018

MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5
MONTYFAJ, s.r.o.

Projektant: PROARCH spol s r.o., Praha 4, Jeremenkova 88


PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	SOD	méněpráce	vícepráce
Náklady soupisu celkem							484 976,22	401 815,92	0,00	83 160,30
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				484 976,22	401 815,92	0,00	83 160,30
	D	1	Zemní práce				285 308,28	212 821,98	0,00	72 486,30
1	K	113107032	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 z betonu prostého tl 300 mm při překopech inž sítí	m2	2,480	1 250,00	3 100,00	3 100,00		
2	K	113107041	Odstranění podkladu plochy do 15 m2 živických tl 50 mm při překopech inž sítí	m2	2,480	105,00	260,40	260,40		
3	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	19,280	320,00	6 169,60	6 169,60		
4	K	113107141	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živických tl 50 mm	m2	38,560	105,00	4 048,80	4 048,80		
5	K	113107142	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živických tl 100 mm	m2	19,280	210,00	4 048,80	4 048,80		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	2,000	35,00	70,00	70,00		
6	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	37,000	35,00	1 295,00			1 295,00
7	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	2,000	189,00	378,00	378,00		
8	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	1,000	150,00	150,00	150,00		
9	K	119002121	Přechová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu zařízení	kus	1,000	640,00	640,00	640,00		
10	K	119002122	Přechodová lávka délky do 2 m včetně zábradlí pro zabezpečení výkopu odstranění	kus	1,000	300,00	300,00	300,00		
11	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	44,000	129,00	5 676,00	5 676,00		
12	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	44,000	80,00	3 520,00	3 520,00		
13	K	121112011	Sejmutí ornice tl vrstvy do 150 mm ručně s odhozením do 3 m bez vodorovného přemístění	m3	2,090	95,00	198,55	198,55		
14	K	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	58,459	1 230,00	71 904,57	71 904,57		
14	K	132212201	Hloubení rýh s přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	11,461	1 230,00	14 097,03			14 097,03

15	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh 5 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	29,230	95,00	2 776,85	2 776,85	
15	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh 5 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	5,731	95,00	544,40		544,40
16	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	163,492	165,00	26 976,18	26 976,18	
16	K	151102101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11,308	165,00	1 865,82		1 865,82
17	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	163,492	30,00	4 904,76	4 904,76	
17	K	151102111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m při překopech inženýrských sítí	m2	11,308	30,00	339,24		339,24
18	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	22,810	195,00	4 447,95	4 447,95	
18	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	12,150	195,00	2 369,25		2 369,25
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,810	340,00	7 755,40	7 755,40	
19	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	12,150	340,00	4 131,00		4 131,00
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	228,100	28,00	6 386,80	6 386,80	
20	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	121,500	28,00	3 402,00		3 402,00
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,810	135,00	3 079,35	3 079,35	
21	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	12,150	135,00	1 640,25		1 640,25
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	22,810	5,00	114,05	114,05	
22	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,150	5,00	60,75		60,75
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	41,058	250,00	10 264,50	10 264,50	
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	21,870	250,00	5 467,50		5 467,50
24	K	174101102	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním	m3	35,649	255,00	9 090,50	9 090,50	
24	K	174101102	Zásyp ruční sypaninou se zhutněním	m3	11,461	255,00	2 922,56		2 922,56
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	16,938	365,00	6 182,37	6 182,37	
25	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženu do 3 m	m3	3,600	365,00	1 314,00		1 314,00
26	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	33,876	425,00	14 397,30	14 397,30	
26	M	583373030	Štěrkopísek frakce 0-8	t	7,200	425,00	3 060,00		3 060,00
26.i	M	583373001R	kompost	t	8,500	1 655,00	14 067,50		14 067,50
26.ii	M	583373002R	zahradní zemina - rašelina	t	3,000	4 970,00	14 910,00		14 910,00
27	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m2	30,000	45,00	1 350,00	1 350,00	
28	K	181301101	Rozproštění omíčky tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	20,900	45,00	940,50	940,50	

29	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	30,000	20,00	600,00	600,00		
30	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,050	135,00	141,75	141,75		
31	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5	m2	30,000	20,00	600,00	600,00		
32	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	1,740	1 350,00	2 349,00	2 349,00		
33	K	184300101R	Provizorní přesazení růží po dobu výstavby s potřebnou záhlívkou	soubor	1,000	8 500,00	8 500,00	8 500,00		
33a	K	184300102R	Ošetření kořenů stávajících stromů	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00			1 000,00
34	K	184300102R	Zpětná výsadba provizorně přesazených růží po dobu výstavby s potřebným ošetřením a zalitím	soubor	1,000	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
D		4	Vodorovné konstrukce				4 035,28	4 035,28	0,00	0,00
35	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	4,176	655,00	2 735,28	2 735,28		
36	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo rámu v do 100 mm	kus	2,000	250,00	500,00	500,00		
37	M	592241760	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	1,000	380,00	380,00	380,00		
38	M	592241770	prstavec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	1,000	420,00	420,00	420,00		
D		5	Komunikace pozemní				41 533,20	35 109,20	0,00	6 424,00
39	K	566901121	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 šterkopiskem tl. 100 mm	m2	2,480	70,00	173,60	173,60		
40	K	566901173	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy do 15 m2 směsí stmelenou cementem SC 20/25 tl 200mm	m2	2,480	1 250,00	3 100,00	3 100,00		
41	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	19,280	137,00	2 641,36	2 641,36		
42	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	19,280	129,00	2 487,12	2 487,12		
43	K	566901261	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 100 mm	m2	19,280	501,00	9 659,28	9 659,28		
44	K	572341111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy přes 15 m2 asfalt betonem ACO (AB) tl 50 mm	m2	38,560	354,00	13 650,24	13 650,24		
45	K	572350111	Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 15 m2 litým asfaltem MA (LA) tl 40 mm	m2	2,480	1 370,00	3 397,60	3 397,60		
31	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	8,000	288,00	2 304,00			2 304,00
31.1	M		Zámková dlažba dle stávající	m2	8,000	249,00	1 992,00			1 992,00
41	K	566901223	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkopiskem tl. 200 mm	m2	8,000	137,00	1 096,00			1 096,00
42	K	566901232	Vyspravení podkladu po překopech ing sítí plochy přes 15 m2 šterkodrtí tl. 150 mm	m2	8,000	129,00	1 032,00			1 032,00
D		8	Trubní vedení				48 951,65	48 951,65	0,00	0,00
46	K	847320102R	Nápojení kameninového potrubí na potrubí z tvrdého PVC vě. potřebných přechodových tvarovek DN 150	kus	1,000	700,00	700,00	700,00		
47	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 125	m	16,610	165,00	2 740,65	2 740,65		
48	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	35,000	368,00	12 880,00	12 880,00		

49	K	877275211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 125	kus	7,000	150,00	1 050,00	1 050,00		
50	M	286113550	koleno kanalizace plastové KGB 125x30*	kus	2,000	75,00	150,00	150,00		
51	M	286113580	koleno kanalizace plastové KGB 125x87*	kus	4,000	85,00	340,00	340,00		
52	M	286115060	redukce kanalizace plastová KGR 160/125	kus	1,000	90,00	90,00	90,00		
53	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 150	kus	3,000	185,00	555,00	555,00		
54	M	286113910	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-150/125/45*	kus	3,000	180,00	540,00	540,00		
55	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	60,000	35,00	2 100,00	2 100,00		
56	K	892573111R	Zabezpečení konců potrubí DN do 200 při tlakových zkouškách vodou	úsek	2,000	658,00	1 316,00	1 316,00		
57	K	721110806	Demontáž potrubí kameninové do DN 200	m	22,000	80,00	1 760,00	1 760,00		
58	K	894411311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	1,000	850,00	850,00	850,00		
59	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	1,000	2 380,00	2 380,00	2 380,00		
60	M	592243480	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	2,000	250,00	500,00	500,00		
61	K	894414111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	1,000	850,00	850,00	850,00		
62	M	592243370	dno betonové šachty kanalizační 100/60x40 cm	kus	1,000	11 850,00	11 850,00	11 850,00		
63	K	894414211	Osazení železobetonových dílců pro šachty desek zákrytových	kus	1,000	850,00	850,00	850,00		
64	M	592243155R	deska betonová zákrytová TZK-Q 625/200/120 T	kus	1,000	4 650,00	4 650,00	4 650,00		
65	K	899103111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	1,000	850,00	850,00	850,00		
66	M	592246600	poklop šachtový D2 /betonová výplň+ litina/ D 400 - BEGU-B-1, bez odvětrání	kus	1,000	1 950,00	1 950,00	1 950,00		
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				25 808,80	21 558,80		4 250,00
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	2,000	165,00	330,00	330,00		
67	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	17,000	165,00	2 805,00			2 805,00
68	K	919731114	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu tl do 250 mm	m	6,200	430,00	2 666,00	2 666,00		
69	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 50 mm	m	6,200	35,00	217,00	217,00		
70	K	919731123	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl do 200 mm	m	45,400	115,00	5 221,00	5 221,00		
71	K	919732221	Styčná spára napojení nového živičného povrchu na stávající za teple s 15 mm hl 25 mm bez prořezání	m	51,600	99,00	5 108,40	5 108,40		
72	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	6,200	85,00	527,00	527,00		
73	K	919735114	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 200 mm	m	45,400	135,00	6 129,00	6 129,00		
74	K	919735125	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 250 mm	m	6,200	192,00	1 190,40	1 190,40		
75	K	979021111	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků zahradních při překopech inženýrských sítí	m	2,000	85,00	170,00	170,00		

	K	97902100R	Zahradní obrubník	m	17,000	85,00	1 445,00			1 445,00
D		997	Přesun sutě				17 749,28	17 749,28	0,00	0,00
76	K	997221131	Vodorovná doprava vybouraných hmot nošením do 50 m	t	0,587	1 450,00	851,15	851,15		
77	K	997221151	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	1,873	350,00	655,55	655,55		
78	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	5,591	75,00	419,33	419,33		
79	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	106,229	11,00	1 168,52	1 168,52		
80	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	9,894	75,00	742,05	742,05		
81	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	187,986	11,00	2 067,85	2 067,85		
82	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	0,587	235,00	137,95	137,95		
83	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	11,153	28,00	312,28	312,28		
84	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,630	250,00	407,50	407,50		
85	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	8,264	1 100,00	9 090,40	9 090,40		
86	K	997013807	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu keramického kód odpadu 170 103	t	0,587	850,00	498,95	498,95		
87	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	5,591	250,00	1 397,75	1 397,75		
D		998	Přesun hmot				61 589,73	61 589,73	0,00	0,00
88	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	71,202	865,00	61 589,73	61 589,73		



 IČO: 26423602 DIČ: CZ26423602

 Břetuzská 105, Hodonín 692 01

 Tel: 602 311 211 Fax: 602 311 210

[Handwritten signature]

MŠ Hlubočepy - přehled více a méně prací

Stavba:

MŠ Praha 5 - Hlubočepy-Generální oprava fasády

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Hlubočepská 40/90, Praha 5

Datum:

27. 12. 2017

Zadavatel:

MČ Praha 5, nám. 14. října 4, Praha 5


Projektant:


PROARCH spol s r.o., Praha 4, Jeremenkova 88

Uchazeč:

MONTYFAJ, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Čena celkem [CZK]	SOD	méněpráce	vícepráce
Náklady soupisu celkem							175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
D	VRN3		Zařízení staveniště				55 000,00	55 000,00	0,00	0,00
1	K	030001000	Zařízení a zabezpečení staveniště	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	35 000,00		
2	K	039002000	Zrušení zařízení staveniště a uvedení ploch do původního stavu	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00		
D	VRN4		Inženýrská činnost				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
3	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
D	VRN7		Provozní vlivy				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
4	K	070001000	Provozní vlivy	soubor	1,000	50 000,00	50 000,00	50 000,00		

 montyfa
 IČO: 26429072 DIČ: CZ26429072
 Brozovská 105, Pohořetice 252 41
 tel. +420 311 100 000 fax. +420 311 769 273



Městská část Praha 5
Úřad městské části
Odbor školství
nám. 14. října 4, 150 22 Praha 5
III/4500

