

Úprava technologie a montáž mobilního kluziště 28 x 40 m - Kluziště za Lužánkami, Brno

soupis dodávek a prací č. 1 (výkaz výměr 1)

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem ( Kč ) bez DPH	DPH	celkem (Kč) s DPH
<p>Dodavatel oceňuje níže uvedené položky úplně a dále pak tzv. na výkon a funkci, tzn. že ty položky - prvky, které zadavatel v technických podkladech nespécifikoval podrobněji, avšak jsou pro dokončení dodávky nezbytné, ocení v rámci tohoto nabídkového rozpočtu a tedy celkové nabídkové ceny. Jedná se o prvky systémového řešení dodávek, např. spojovací materiál, připojovací systémy, ovládací prvky, požárně bezpečnostní opatření atp.</p>								
Díl:	M35-1	<i>Kluziště, celková plocha 1200 m2</i>						
	1	Vytvoření rámu kluziště z dřevěných trámů - pouze odborný dozor	m <sup>2</sup>	1 200,00				
	2	Rozložení a propojení chladicích roštů - pouze odborný dozor	m <sup>2</sup>	1 200,00				
	3	Rozvinutí a zasunutí žebrovaných hadic	m <sup>2</sup>	1 200,00				
	4	Chladicí jednotka připojení k chladicímu okruhu, kde je celkový chladicí výkon obou jednotek chlazení: (256 kW + 174 kW) = 430 kW	ks	2,00				
	5	Rozložení, propojení jednotlivých kolektorů	m	60,00				
	6	Připojení jednotlivých hadic ke kolektorům.	m	60,00				
	7	Montáž přírub, ventilů a zpětných klapek na strojovny	soubor	1,00				
	8	Montáž přírub na čerpadla a pružné spojovací hadice	soubor	1,00				
	9	Montáž redukčních spojek na kolektory a jejich připojení k rozvodům chladiva	soubor	1,00				
	10	Naplnění systému tlakovým vzduchem a oprava netěsností	m <sup>3</sup>	7,00				
	11	Naplnění systému teplotonosným médiem a odvzdušnění	m <sup>3</sup>	7,00				
	12	Natlakování systému strojovna - rozvody chladiva - chladicí plocha a konečná kontrola úniku média	ks	1,00				
	13	Zapnutí strojoven a zahájení chlazení	ks	2,00				
	14	Mantinely výšky 1,0 m - pouze odborný dozor	m	150,00				
	15	Obě části kolektorů použitých z dráhy budou doplněny o redukce a příruby pro propojení s kolektory kluziště a vybaveny T-kusy, zpětnými klapkami a uzavíracími ventily	soubor	1,00				
	16	Budou dodány nové rozvody z pružných hadic s příslušnými přírubami a spojovacími prvky	m	50,00				

17	Montážní materiál (lepidka, spojky, šrouby, těsnění, tmely, barvy)	soubor	1,00				
<i>Celkem za</i>	Montáž kluziště , včetně rozvodů zapojení chladicího zařízení a dodávky spojovacího materiálu						

18	Ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené (nepovinná položka, v případě, že tato položka nebude vyplněna, má se za to, že výše uvedené položky obsahují všechny náklady včetně vedlejších či ostatních nákladů s dodávkou kluziště spojených)	soubor	1,00				
----	---	--------	------	--	--	--	--

Celkem bez DPH	
DPH 21 %	
Celkem včetně DPH	

Ostatní a vedlejší náklady - zahrnují některé výkony nezahrnuté jmenovitě do rozpočtu. Zejména se jedná o tyto položky: oprava dílů poškozených při přepravě, výměna těsnění, zkracování žebrovaných hadic, zákonný a záruční servis před předáním provozovateli.

Úprava technologie a montáž mobilního kluziště 28 x 40 m - Kluziště za Lužánkami soupis dodávek a prací č. 2 (výkaz výměr 2)
---

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena/MJ	celkem ( Kč ) bez DPH	DPH	celkem (Kč) s DPH
Dodavatel oceňuje níže uvedené položky úplně a dále pak tzv. na výkon a funkci, tzn. že ty položky - prvky, které zadavatel v technických podkladech nespécifikoval podrobněji, avšak jsou pro dokončení dodávky nezbytné, ocení v rámci tohoto nabídkového rozpočtu a tedy celkové nabídkové ceny. Jedná se o prvky systémového řešení dodávek, např. spojovací materiál, přípojovací systémy, ovládací prvky, požárně bezpečnostní opatření atp.								
Díl:	M35-1	Kluziště, celková plocha 1200 m2						
	1	Chladicí jednotka připojení k chladicímu okruhu, kde je celkový chladicí výkon obou jednotek chlazení: (256 kW + 174 kW) = 430 kW	ks	2,00	#####	██████████	██████████	██████████
	2	Kontrola chladicích systémů a doplnění kapalin	ks	2,00	#####	██████████	██████████	██████████
	Celkem za	Úpravu a zprovoznění chladicího zařízení				██████████	██████████	██████████

3	Ostatní a vedlejší náklady výše neuvedené (nepovinná položka, v případě, že tato položka nebude vyplněna, má se za to, že výše uvedené položky obsahují všechny náklady včetně vedlejších či ostatních nákladů s dodávkou kluziště spojených)	soubor	1,00	██████████	██████████	██████████	██████████
---	---	--------	------	------------	------------	------------	------------

Celkem bez DPH	██████████
DPH 21 %	██████████
Celkem včetně DPH	██████████
Celkem za list + a 2 bez DPH	1 572 000,00 Kč
DPH 21 %	330 120,00 Kč
Celkem včetně DPH	1 902 120,00 Kč

Ostatní a vedlejší náklady - obsahují některé upřesňující činnosti:  
seřazení strojoven pro společný chod, montáž redukcí na výstupy u  
strojovnen, atd.