

ROZPOČET

Stavba: Havárie osvětlení stojánka východ letiště Pardubice

Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Datum: 20.8.2018

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
N00 Dodávky							0,000
37	701	Rozváděč - 600x400x250, 3x25A/400V/10kA/IP 43/tř. II - výzbroj: hl. vypínač, svodič přepětí 3x T1+T2, jističe 10x 10C/1, 4x 6B/1, 1x20B/1, stykače 6x25A/3, 30x řadová svorka, můstek N a PE, pomocný materiál	ks	1,000			0,000
HSV Práce a dodávky HSV							0,000
1 Vytýčení podzemních sítí							0,000
1	1002	kabelů nn, telefonu, optiky, vodovodu, kanalizace	m	600,000			0,000
2 Přesun hmot							0,000
43	2001	Doprava kabelových bubnů, naložení, složení - NA s hydraulickou rukou	ks	1,000			0,000
3 Plošina							0,000
4	3001	montážní plošina MP20	hod	150,000			0,000
4 Ostatní náklady							0,000
66	401	Demontáž svítidel	ks	13,000			0,000
58	402	Demontáž kabelů ve stožárech	m	400,000			0,000
72	403	Demontáž vnitřní výzbroje, vývodek a kabeláže v rozváděčích u sloupů, oprava zámků a těsnění dveří	ks	5,000			0,000
39	404	Demontáž rozváděče, včetně odpojení a demontáže vývodní kabeláže pod ním	soub	1,000			0,000
115	405	Úprava osvětlovací rampy pro montáž svítidel, fixace napevno a demontáž zpoštěčoho zařízení rampy	ks	5,000			0,000
41	406	Očištění, odrezivění a 3x nátěr jednovrstvý rozváděče osv. stožáru 400x600x300	ks	5,000			0,000
55	407	Očištění, odrezivění a 3x nátěr jednovrstvý osv. stožáru výška 20m průměr 280mm	ks	5,000			0,000
6	408	Výchozí revize elektro po opravě	ks	1,000			0,000
40	409	Dokumentace skutečného provedení, schema zapojení a propojení	ks	1,000			0,000
PSV Práce a dodávky PSV							0,000
742 Elektromontáže - rozvodný systém							0,000
106	742811120	Montáž svorkovnice do rozváděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů	kus	24,000			0,000
128	742891110	Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do P 16 bez zhotovení otvorů	kus	18,000			0,000
128	742891120	Montáž příslušenství rozvoden - vývodka kabelová do P 21 bez zhotovení otvorů	kus	14,000			0,000
110	742891210	Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 16 mm	kus	18,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
111	742891220	Montáž příslušenství rozvoden - zhotovení otvoru pro osazení vývodek do 29 mm	kus	14,000			0,000
127	742894220	Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje lepená	kus	5,000			0,000
747 Elektromontáže - kompletace rozvodů							0,000
105	747240111	Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 25 A bez krytu	kus	5,000			0,000
M Práce a dodávky M							13,996
104	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	11 958,711			0,000
9	210192501	Montáž rozvaděčů - části skříněk tělesa do 20 kg	kus	1,000			0,000
65	210010113	Montáž lišt vkladacích s víčkem šířky do 250 mm	m	4,000			0,000
11	210202025	Montáž svídel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	10,000			0,000
12	210203703	Montáž návěstního svídlidla pro bezpečnost leteckého provozu	kus	3,000			0,000
48	580108022	Kontrola slavu 3 až 5 stožárových svídel silničních (nasměrování)	kus	10,000			0,000
74	210810007	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x4 mm2 uložených volně	m	300,000			0,000
117	210810008	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x6 mm2 uložených volně	m	630,000			0,000
63	210810017	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 uložených volně	m	2 200,000			0,000
89	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého lhoušky do 30 cm	m2	15,000			0,000
17	210950202	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 2 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	2 200,000			0,000
90	210950201	Příplatek na zatahování kabelů hmotnosti do 0,75 kg do tvárnicových tras a kolektorů	m	630,000			0,000
79	210100174	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 3x6 mm2	kus	26,000			0,000
80	210100258	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žily do 5x4 mm2	kus	10,000			0,000
112	210192581	Montáž svorkovnic nulových se zapojením vodičů typ AL-SV 200	kus	10,000			0,000
49	580107001	Vypnutí vedení, přezkoušení a zajištění vypnutého stavu, označení tabulkou a opětné zapnutí	kus	1,000			0,000
21-M Elektromateriál a pomocný materiál							8,085
21	01680971656	PHilips LED reflektor OptiVision 2 BVP525 OUT T25 100K DX50/60	KS	10,000			0,000
56	901	LED překážkové návěstidlo B, 230V AC, DIALIGHT 860	ks	3,000			0,000
57	902	Upevňovací vsuvka NPT M20x1,5 pro D 860	ks	3,000			0,000
59	01817063	KV CYKY-J 5 X 4 (C)	M	2 200,000			0,000
92	01817148	KV CYKY-J 3 X 4 (C)	M	300,000			0,000
126	0182518	KV CYKY-J 3 X 6 (C)	M	330,000			0,000
118	01812001	BEC SVORKOVNICE RSA 4 A BILÁ	KS	15,000			0,000
119	01881199253	BEC SVORKOVNICE RSA 6 A BILÁ	KS	9,000			0,000
120	01881594334	BEC PŘEPOJKA 2/6 A RSA	KS	4,000			0,000
121	01881199257	BEC PŘEPÁŽKA RSA 6 A, 10 A K BILÁ	KS	5,000			0,000
122	01860995357	BEC PŘEPÁŽKA RSA 4 A K	KS	5,000			0,000
123	018143473	BEC SVĚRKA KONC. RSA L35-2 BILÁ	KS	10,000			0,000
124	0181201	DK LISTA PŘÍSTROJOVÁ TS 35/050	KS	5,000			0,000
125	018716022	STITEK CUP 02C BLESK 100MM TROJÚHELNÍK	KS	5,000			0,000
54	01881769896	SVORKOVNICE ŘADOVÁ ROZVÁDĚČ SLOUPU	KS	5,000			0,000
100	0182390	OEZ MŮSTEK ROZBOČ CS-N7 MODRÁ 35901	KS	5,000			0,000
101	01836900501	OEZ MŮSTEK ROZBOČ CS-PEZ ZELENÁ 35904	KS	5,000			0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Hmotnost celkem
102	0186651	ZÁTKA P29 KOV.	KS	19,000			0,000
71	01880977376	LIŠTA PLAST EKD 120X40 2M/8M	M	4,000			0,000
24	016462020	CHRÁNIČKA KF 09090 BA KOPOFLEX 450N 90/75MM 50M ČERVENÁ	M	600,000			0,000
93	018547136	SPOJKA CHRÁNIČKY 90 (KOPOFLEX)	KS	60,000			0,000
94	01814562	CHRÁNIČKA DVOUPLÁŠŤOVÁ KORUGOVANÁ 40 (KOPOFLEX) 50M ČERVENÁ	M	20,000			0,000
95	01881598141	CHRÁNIČ PROUD. LFN-16-2-010A, 10KA, 42441	KS	5,000			0,000
96	0181159	VÝVODKA GP 21 KOV.	KS	14,000			0,000
97	0181158	VÝVODKA GP 16 KOV.	KS	18,000			0,000
98	01817005	H07V-U 2,5 ČERNÁ (CY)	M	5,000			0,000
99	01817007	H07V-U 2,5 SVĚTLEMODRÁ (CY)	M	5,000			0,000
25	01634991955	FOLIE SILN. 1BAL-50BM PVC Š. 22MM ČERVENÁ	M	600,000			0,000
26	589151100	potěr litý samonivelační kamenivo do 8 mm C 25/30	m3	3,500			8,085
50	801	spojovací materiál	ks	1,000			0,000

46-M Zemní práce při extr.mont.pracích

5,911

29	460010011	Vytyčení trasy vedení vzdušného silového nn v terénu přehledném	km	0,600			0,000
130	460030162	Odstranění podkladu nebo krytu komunikace z betonu prostého tloušťky do 30 cm	m2	12,000			0,000
28	460030183	Řezání podkladu nebo krytu betonového hloubky do 20 cm	m	60,000			0,005
81	460050803	Hloubení nezapažených jam pro stožary ostatních typů ručně v hornině tř 3	m3	5,000			0,000
30	460202045	Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 40 cm, hl 60 cm, v hornině tř 5	m	600,000			0,000
82	460300002	Zásyp jam ručně ve volném terénu	m3	5,000			0,000
31	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	600,000			0,054
83	460600023	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 1000 m	m3	2,000			0,000
84	460600031	Příplatek k vodorovnému přemístění horniny za každých dalších 1000 m	m3	20,000			0,000
85	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	6,000			0,000
86	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	20,000			0,000
33	460620015	Provizorní úprava terénu se zhuštěním, v hornině tř 5	m2	174,000			0,000
131	460650031	Zřízení podkladní vrstvy vozovky ze sypaniny se zhuštěním tloušťky do 10 cm	m2	12,000			0,000
70	460650124	Zřízení krytu vozovky a chodníku z betonu prostého tloušťky do 20 cm	m2	12,000			5,852
103	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1 251,658			0,000

Celkem

13,996