

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č19 - Soupis prací zateplení a oplechování lodžii změna řešení - rozpočet méněprací

budova	celkem méněpráce
Budova U1	-5 767,47
Budova U2	-5 190,72
CELKEM OBJEKT	-10 958,19

**Změna č19 - Soupis prací zateplení a oplechování lodžii změna řešení - rozpočet méněprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrice	rozpočet:	revize 11/2016
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
71	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm lodžiové desky-2ks:3,60*1,10*0,20*2	m3	-1,58 1,58	1 939,07	-3 071,49	0,00666	-0,01055	2,40000	-3,80160
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				-3 071,49		-0,01055		-3,80160
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
178	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP položka rozpočtu	t	-3,80	171,98	-653,80	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km položka rozpočtu	t	-3,80	85,61	-325,45	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km položka rozpočtu	t	-53,22	8,56	-455,58	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
181	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m položka rozpočtu	t	-3,80	64,21	-244,10	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
182	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo položka rozpočtu	t	-3,80	267,53	-1 017,04	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
		Celkem za D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 695,98		0,00000		0,00000

Změna č19 - Soupis prací zateplení a oplechování lodžii změna řešení - rozpočet méněprací

BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Bystrc	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk. (t)	dem. hm ot / MJ	dem. hmot. celk. (t)
Díl: 96		Bourání konstrukcí								
67	963051113R00	Bourání ŽB stropů deskových tl. nad 8 cm lodžiové desky-2ks:3,60*0,99*0,20*2	m3	-1,43 1,43	1 939,07	-2 764,34	0,00666	-0,00949	#####	-3,42144
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				-2 764,34		-0,00949		-3,42144
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot								
176	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP položka z rozpočtu	t	-3,42	171,98	-588,42	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
177	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 položka z rozpočtu	t	-3,42	85,61	-292,91	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
178	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km položka z rozpočtu	t	-47,90	8,56	-410,03	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
179	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m položka z rozpočtu	t	-3,42	64,21	-219,69	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
180	979990162R00	Poplatek za skládku suti - dřevo+sklo položka z rozpočtu	t	-3,42	267,53	-915,34	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot				-2 426,38		0,00000		0,00000