

4213 Zateplení ZŠ Laštůvkova 77 Brno-Bystrc

Změna č.20 - střešní výlezy, bodové světlíky - rozpočet víceprací

	celkem vícepráce
U1 Zateplení budovy U1	26 883,72
TD TD Budova	90 606,48
MV Budova MV	24 709,30
U2 Zateplení budovy U2	24 709,30
celkem	166 908,80

**Změna č.20 - střešní výlezy, bodové světlíky - rozpočet víceprací
BUDOVA U1**

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-Byř	rozpočet: 42675	revize 11/2016
Objekt :	U1 Zateplení budovy U1	Zateplení budovy U1	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
	766-2a	Bodový kopulový světlík ACG v PVC ramu, zasklení kopulové PET-G + PC deska tl.32mm, manžeta lakovaná FeZn/PVC oplechovaná, síť proti úkapům (ne u výlezů) Ua/Uw = 0.90/0.98 W/m2K. cena dodavatele *1,1 viz příloha - nabídka	ks	1,00	24 709,30	24 709,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				24 709,30		0,00000		0,00000

Změna č.20 - střešní výlezy, bodové světlíky - rozpočet víceprací

BUDOVA TD

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-	Rozpočet: červen	2015	
Objekt :	TD TD Budova	Zateplení obvodového pláště, střechy a výměna oken		

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot t / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 769		Otvorové prvky z plastu								
	611-PL 22a	Bodový kopulovitý světlík ,s polyk. 1400 /1100 dutinovou deskou tl. 32mm s nřesklívací kornicí 1 lw = 1 10W/m²K cena dodavatele *1,1 viz příloha - nabídka	ks	3,00	29 938,70	89 816,10				
142	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	898,16	0,88	790,38				
Celkem za		769 Otvorové prvky z plastu				90 606,48				

**Změna č.20 - střešní výlezy, bodové světlíky - rozpočet víceprací
BUDOVA MV**

Stavba : **4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B** Rozpočet: listopad 2016
 Objekt : **MV Budova MV** Zateplení obvodového pláště budova MV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hmot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl:	766	Konstrukce truhlářské								
	766-2a	Bodový kopulový světlík ACG v PVC ramu, zasklení kopulové PET-G + PC deska tl.32mm, manžeta lakovaná FeZn/PVC oplechovaná, síť proti úkapům (ne u výlezů) U _a /U _w = 0.90/0.98 W/m ² K. cena dodavatele *1,1 viz příloha - nabídka	ks	1,00	24 709,30	24 709,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				24 709,30		0,00000		0,00000

Změna č.20 - střešní výlezy, bodové světlíky - rozpočet víceprací
BUDOVA U2

Stavba :	4213 Zateplení ZS Laštůvkova 77 Brno-B	Rozpočet: červen	2015
Objekt :	U2 Zateplení budovy U2	Zateplení obvodového pláště ZŠ a výměna oken	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)	hmotnost / MJ	hmotnost celk.(t)	dem.hm ot / MJ	dem. hmot. celk.(t)
Díl: 766		Konstrukce truhlářské								
	766-2a	Bodový kopulový světlík ACG v PVC ramu, zasklení kopulové PET-G + PC deska tl.32mm, manžeta lakovaná FeZn/PVC oplechovaná, síť proti úkapům (ne u výlezů) U _g /U _w = 0,90/0,98 W/m ² K cena dodavatele *1,1 viz příloha - nabídka	ks	1,00	24 709,30	24 709,30	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
	Celkem za	766 Konstrukce truhlářské				24 709,30		0,00000		0,00000