

2018/0792/01N

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
č. smlouvy zhotovitele: 9 – 1087A18

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Uherské Hradiště

Sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ: 002 91 471
DIČ: CZ00291471 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
Číslo účtu: 27-1543078319 / 0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Jakub Talák
Tel.: 572 525 279, mobil: 605 203 071
E-mail: Jakub.Talak@mesto-uh.cz
(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: PORR a.s.

Sídlo: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10
úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
Se sídlem Skály 870, 763 62 Tlumačov
Zapsán v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006,
IČ: 43005560
DIČ: CZ43005560 (plátce DPH)
Bankovní ústav: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 109 110 7720/5500
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Ing. Jan Pešek, ředitel a

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Sídlo:

(dále jen „Zhotovitel“)

Skály 870, 763 62 Tlumačov

- 1.1. Objednatel je právnickou osobou a prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby plnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily či omezovaly plnění jeho závazků.
- 1.2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že má veškerá práva a způsobilost k tomu, aby splnil závazky, vyplývající z uzavřené Smlouvy a že neexistují žádné právní překážky, které by bránily, či omezovaly plnění jeho závazků a že uzavřením Smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného předpisu. Zhotovitel současně prohlašuje, že se dostatečným způsobem seznámil se záměry Objednatele ohledně přípravy a realizace akce specifikované v následujících ustanoveních této Smlouvy a že na základě tohoto zjištění

- přístupuje k uzavření předmětné Smlouvy.
- 1.3. Zhotovitel prohlašuje, že se nenachází v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména není předlužen a je schopen plnit své splatné závazky, na jeho majetek nebyl prohlášen konkurs ani mu nebyla povolena reorganizace ani vůči němu není vedeno insolvenční řízení. Zhotovitel dále prohlašuje, že jeho ekonomická a hospodářská situace nevykazuje žádné známky hrozícího úpadku
 - 1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vůči němu není vedena exekuce a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno v exekuci podle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ani vůči němu není veden výkon rozhodnutí a ani nemá žádné dluhy po splatnosti, jejichž splnění by mohlo být vymáháno ve výkonu rozhodnutí podle zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, či podle zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů.
 - 1.5. Porušení povinností zhotovitele stanovené v bodech 1.3. a 1.4. této Smlouvy, případně uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů v rámci prohlášení dle uvedených bodů Smlouvy, se považuje za podstatné porušení smlouvy, jež opravňuje Objednatele k okamžitému odstoupení od této Smlouvy.

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY (DÍLA)

2.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavby (dále také dílo):

Název stavby: **Parkování Štěpnice**

Místo stavby : Uherské Hradiště, sídliště Mojmír II - Štěpnice,
Katastrální území Uherské Hradiště

Dílo bude provedeno v souladu:

Se stavebním povolením : č.j. MUUH-SŽP/34314/2018/ZapID Spis/ 6186/2018 vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 18.6.2018, které nabylo právní moci dne 19.7.2018
č.j. MUUH-SŽP/34316/2018/ZapID Spis/ 6186/2018 vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 18.6.2018, které nabylo právní moci dne 19.7.2018
č.j. MUUH-SŽP/21438/2016/ZapID Spis/ 6276/2016 vydané Městským úřadem Uherské Hradiště, odborem stavebního úřadu a životního prostředí dne 3.6.2016.

S projektovou dokumentací pro provedení stavby: „Parkování Štěpnice I. etapa“ a „Parkování Štěpnice II. etapa“, kterou vypracoval: NELL PROJEKT s. r. o., Plesníkova 5559, 760 05 Zlín,
Ing. Karel Kuchař – autorizovaný ing. v oboru dopravní stavby, č. autorizace 1201499.

Autorský dozor : NELL PROJEKT s.r.o., Ing. Karel Kuchař, tel: 606 738 627, email:
karel.kuchar@nellprojekt.cz

Koordinátor BOZP objednatel : Zdeněk Křiva, tel: [REDACTED]

Technický dozor stavebníka : Zdeněk Křiva, tel: [REDACTED]

Stavbyvedoucí Zhotovitele : [REDACTED]

2.2. Stavba je projektovou dokumentací členěna na stavební objekty:

SO 102 – u BD č.p. 1045

SO 105 – podél ul. Štěpnická od BD č.p. 1079 – 1083

SO 106 – u BD č.p. 1074 k BD č.p. 1522

SO 109 – před BD č.p. 1107 a u objektu č.p. 1171

SO 110 – před BD č.p. 1117, 1118 a č.p. 1134 – 1138

SO 111 – před BD č.p. 1157 – 1158, podél ul. Štěpnická

SO 103 – před BD č.p. 1051 – 1055

SO 104 – před BD č.p. 1064 – 1067 SO 108 – podél ul. Štěpnická u BD č.p. 1167

SO 112 – před BD č.p. 1159 – 1160

SO 114 – před BD č.p. 1161 – 1162
SO 115 – před BD č.p. 1163 – 1166

3. LHŮTY A TERMÍNY

- 3.1. Termín zahájení stavebních prací a předání staveniště (předpoklad): **22. 10. 2018.**
3.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací se sjednává na nejpozději do **250 kalendářních dnů od termínu zahájení.**

4. CENA DÍLA

- 4.1. Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a nabídkce zhotovitele. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této Smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

4.1.1. CENA DÍLA CELKEM BEZ DPH	17 300 738,16 Kč
4.1.2. VÝŠE DPH (21%)	3 633 155,01 Kč
4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	20 933 893,17 Kč

5. ZVLÁŠTNÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Zajištění závazků Zhotovitele po dobu záruční lhůty (bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek) se sjednává ve výši 2% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky (čl. 19).
- 5.2. Minimální limit pojistného plnění dle bodu 20.1. Obchodních podmínek se sjednává ve výši min. 20% ze sjednané ceny díla bez DPH, v ostatním platí obchodní podmínky.
- 5.3. Přílohou této smlouvy je seznam poddodavatelů, kteří byli identifikováni Zhotovitelem před podpisem smlouvy. Pokud se následně zapojí do realizace díla jiní poddodavatelé, je Zhotovitel povinen předložit objednateli identifikační údaje takových poddodavatelů, a to 10 pracovních dnů před zahájením plnění poddodavatelem (zápisem do stavebního deníku). Za porušení této povinnosti je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 100 000 Kč za každé porušení.
- 5.4. Zhotovitel prohlašuje, že poskytnuté číslo účtu pro zasílání plateb je totožné s účtem zveřejněným způsobem umožňující dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že dojde ke změně čísla tohoto účtu, bude odběratel neprodleně informován.
- 5.5. Zhotovitel se zavazuje, že v případě nabytí statutu „nespolehlivý plátc“, ve smyslu zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, bude o této skutečnosti neprodleně objednatele informovat. Objednatel je poté oprávněn zaslat hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty přímo na účet správce daně v režimu podle §109a zákona o dani z přidané hodnoty.
- 5.6. Zhotovitel se zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednatele nedojde mezi Zhotovitelem a dalšími subjekty k postupování pohledávek. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 200 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.7. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy nebo od její části pokud v průběhu realizace díla zjistí, že nemá k dispozici dostatečné finanční prostředky na zaplacení ceny díla, a to zejména z rozpočtových důvodů. V případě takového odstoupení provedou strany finanční vypořádání dosud provedených prací.
- 5.8. Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat pravidelně bláto či prach a odpady

nanesené na komunikacích.

- 5.9. Zhotovitel v průběhu celé stavby zajistí všechna potřebná organizační, technická event. technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně míst dotčených stavbou.
 - 5.10. Práce musí být organizovány tak, aby byl po celou dobu zajištěn přístup do všech bytových domů a jiných objektů. V případě porušení závazku dle věty první Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení tohoto závazku.
 - 5.11. Zhotovitel zajistí organizaci odvozu odpadu v případě, že bude stavebními pracemi omezen příjezd k jednotlivým místům pro umístění nádob na odpad.
 - 5.12. Objednatel požaduje a Zhotovitel se zavazuje, aby protokolární předání a převzetí staveniště a následné předání a převzetí dokončeného díla probíhalo v souladu s následujícími pokyny:
 - 5.12.1. stavební práce nesmí být zahájeny ani probíhat současně na více jak 4 stavebních objektech, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak,
 - 5.12.2. k zahájení stavebních prací na dalších objektech může dojít až po protokolárním předání a převzetí již zahájených stavebních objektů.
- Ustanovení dle bodu 5.12.1. a 5.12.2. platí shodně pro libovolné stavební objekty definované projektovou dokumentací „Parkování Štěpnice – I. etapa“ a „Parkování Štěpnice – II. etapa“. V případě porušení závazku dle bodu 5.12.1. a 5.12.2. Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení tohoto závazku a současně je Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit.
- 5.13. Objednatel požaduje, aby při provádění stavebních prací dle předešlého bodu byly minimalizovány omezení ploch pro parkování vozidel z lokalit, kde bude probíhat stavební činnost.
 - 5.14. Zhotovitel zabezpečí provedení pasportu stávajících místních komunikací, které budou stavební činností dotčeny. Náklady na provedení pasportu budou Zhotovitel zahrnuty v soupise „Vedlejší a ostatní náklady“ v položce „Fotodokumentace stavby“.
 - 5.15. Stavební práce budou prováděny za provozu, a to v pracovních dnech pondělí až pátek v době od 8 hod. do 18 hod. Ve dnech pracovního volna a pracovního klidu se stavební práce neprovádí, pokud nedojde k jiné dohodě.
 - 5.16. Objednatel požaduje postupné předávání dokončených stavebních objektů a jejich uvedení do užívání postupně tak, jak budou dokončovány.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Zhotovitel souhlasí s tím, aby smlouva uzavřená na tuto veřejnou zakázku, včetně případných dodatků, byla za účelem provádění zásady transparentnosti uveřejněna na profilu zadavatele nebo v registru smluv v rámci informací o výše uvedené veřejné zakázce.
- 6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.
- 6.3. Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Objednatелеm, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 6.4. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Objednatel. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.
- 6.5. Práva a povinnosti obou smluvních stran v této Smlouvě neuvedené se řídí Obchodními podmínkami pro

zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Parkování Štěpnice, které tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Ustanovení Smlouvy mají přednost před ustanovením Obchodních podmínek.

- 6.6. Smlouva se vyhotovuje v 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdržel dvě vyhotovení, Objednatel obdržel rovněž dvě vyhotovení.
- 6.7. Doložka podle § 41 zákona o obcích: o uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 1491/88/RM/2018, ze dne 20.9.2018.

V Uherském Hradišti dne 24.10.2018

V Tlumačově dne 18.10.2018

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Zastoupený

Ing. Zdeněk PROCHÁZKA

Za Objednatele: M

Ing. Jan Pešek
ředitel

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plných mocí)

Za Zhotovitele: PORR a.s.

Přílohy Smlouvy:

Příloha č. 1 - Obchodní podmínky pro zhotovení stavby platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Parkování Štěpnice

Příloha č. 2 - Položkový rozpočet



OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
platné pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem

Parkování Štěpnice

Preamble:

Tyto obchodní podmínky definují základní pravidla a principy obchodního vztahu mezi zadavatelem veřejné zakázky a vybraným zhotovitelem. Obchodní podmínky popisují základní práva a povinnosti smluvních stran, které se u veřejných zakázek na stavební práce standardně vyskytují. Odchytky nebo zvláštní ujednání vztahující se ke specifikům konkrétní stavby jsou obsahem smlouvy o dílo, jejíž ustanovení mají přednost před těmito obchodními podmínkami.

1. POJMY

1.1. Pojmy obchodních podmínek

- 1.1.1. V rámci obchodních podmínek jsou použita označení a názvy obvyklé v procesu výstavby. Pro jednoznačnost použitých pojmů se pod jednotlivými pojmy rozumí:
- 1.1.1.1. **Dodatečnými stavebními pracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které vznikly při zhotovování stavby v důsledku nepředvídatelných objektivních okolností, které nezavinil ani nezpůsobil Objednatel a jejichž provedení je pro zhotovení stavby nezbytné nebo je od sjednaných stavebních prací nelze technicky nebo ekonomicky oddělit.
 - 1.1.1.2. **Harmonogramem** dokument, který vyjadřuje průběh zhotovování stavby v čase, kde na věcné ose jsou definovány nejméně všechny stavební či inženýrské objekty nebo provozní soubory a rovněž podstatné činnosti, jejichž splnění je povinností Zhotovitele a na časové ose je podrobnost definována nejméně na měsíce.
 - 1.1.1.3. **Havárií** stav předmětu plnění, kdy v důsledku jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (např. závažné poruchy ve stavebních konstrukcích, zřícení stavby nebo její části, poruchy provozu, rozvodů medií, atd.) nebo ohrožuje zdraví či životy osob nebo majetek.
 - 1.1.1.4. **Koordinátorem bezpečnosti práce** osoba s odbornou způsobilostí, zajišťující pro Objednatele kontrolu a dohled v oblasti hodnocení a prevenci rizik možného ohrožení života nebo zdraví pracovníků na Staveništi.
 - 1.1.1.5. **Lhůtou pro dokončení díla (stavebních prací)** doba mezi Termínem zahájení prací a dnem, kdy Zhotovitel písemně sdělí Objednateli, že stavba je dokončena a může být zahájeno předávací a převjímací řízení. Do této lhůty se započítávají oba krajní termíny.
 - 1.1.1.6. **Méněpracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které nejsou nezbytné pro zhotovení stavby nebo jsou nahrazeny jinými stavebními pracemi, dodávkami nebo službami a jsou zahrnuté v předmětu díla a jejich cena je zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich neprovedení.
 - 1.1.1.7. **Nedodělkem** nedokončené nebo neprovedené stavební práce, dodávky nebo služby proti rozsahu stanovenému příslušnou dokumentací nebo Smlouvou
 - 1.1.1.8. **Objednatelem** osoba označená ve Smlouvě jako Objednatel.
 - 1.1.1.9. **Ostatními náklady** náklady spojené s plněním povinností Zhotovitele neuvedené v soupisech stavebních prací, dodávek a služeb jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů nebo provozních souborů ani v soupisu vedlejších nákladů. Ostatními náklady jsou zejména náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, náklady na geodetické zaměření dokončeného díla, náklady spojené s podmínkami pro publicitu projektu a další náklad vyplývající z obchodních podmínek
 - 1.1.1.10. **Položkovým rozpočtem** Zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb se specifikací jednotkových cen stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny za stanovené množství měrných jednotek včetně všech součtů a mezisoučtů, které byly soupisem stavebních prací, dodávek a služeb definovány.
 - 1.1.1.11. **Provozním souborem** funkčně ucelená část technologické části stavby, tvořená souhrnem technologických strojů a zařízení, která vykonává ucelený technologický proces.
 - 1.1.1.12. **Příslušnou dokumentací** se rozumí projektová dokumentace pro provádění stavby nebo jiná dokumentace určující stavbu v technických, ekonomických a architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, vzhled a umožňující sestavit podrobný soupis stavebních prací, dodávek a služeb.
 - 1.1.1.13. **Smlouvou** dokument podepsaný oprávněnými zástupci Objednatele a Zhotovitele, v němž jsou obsaženy všechny podstatné náležitosti podle zvláštního právního předpisu, včetně všech jeho příloh, jakož i veškeré jeho změny a dodatky, které budou uzavřeny v souladu s ustanoveními Smlouvy.

- 1.1.1.14. **Smluvní stranou** osoba Objednatele nebo osoba Zhotovitele
- 1.1.1.15. **Soupisem provedených prací** podrobný popis stavebních prací, dodávek a služeb odpovídající soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který definuje rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na stavbě za příslušné časové období (obvykle kalendářní měsíc).
- 1.1.1.16. **Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb** podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplnému zhotovení stavby, včetně popisu dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavků Objednatele s vymezeným rozsahem druhu, kvality a kvantity požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb.
- 1.1.1.17. **Termínem zahájení prací** den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatelem a Zhotovitelem - datum, stanovené ve sjednaném harmonogramu jako datum, kdy zhotovitel po převzetí staveniště zahájí na tomto staveništi stavební práce.
- 1.1.1.18. **Staveništěm** prostory a plochy určené v příslušné dokumentaci a v pravomocném územním rozhodnutí pro provádění stavby, které Zhotovitel použije pro realizaci stavby a pro umístění zařízení staveniště.
- 1.1.1.19. **Zařízením staveniště** dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a sociálním účelům účastníků výstavby. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak smluvní strany dohodnou.
- 1.1.1.20. **Vícepracemi** stavební práce, dodávky nebo služby, které jsou nezbytné pro zhotovení stavby a nejsou zahrnuté v předmětu díla dle Smlouvy a ani jejich cena není zahrnuta ve sjednané ceně a Zhotovitel se s Objednatelem dohodl na jejich provedení.
- 1.1.1.21. **Výkazem výměr** matematický a verbální popis způsobu stanovení množství požadovaných stavebních prací, dodávek a služeb s uvedením postupu výpočtu a s odkazem na konkrétní výkresovou část příslušné dokumentace.
- 1.1.1.22. **Vadou** odchylka v kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech předmětu plnění či jeho části, proti podmínkám stanoveným příslušnou dokumentací, Smlouvou nebo technickými normami či obecně závaznými předpisy.
- 1.1.1.23. **Technickým dozorem** osoba zajišťující pro Objednatele odbornou kontrolní činnost při přípravě, zhotovování a dokončení stavby.
- 1.1.1.24. **Termín dokončení** den, ve kterém Zhotovitel doručí písemně Objednateli sdělení, že stavební práce a veškeré další činnosti na díle ukončil a že je dílo připraveno k předání a převzetí.
- 1.1.1.25. **Termín předání a převzetí** den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu protokolu o úspěšném předání a převzetí díla.
- 1.1.1.26. **Poddodavatelem** osoba, která na veřejné zakázce bude fyzicky plnit určité stavební práce nebo služby.
- 1.1.1.27. **Vedlejšími náklady** náklady nezbytné pro zhotovení stavby, společné pro celou stavbu, nezahrnuté v soupisech stavebních prací jednotlivých stavebních objektů, inženýrských objektů, nebo provozních souborů, jejichž předmětem jsou zejména požadavky související s vybudováním, provozem a likvidací zařízení staveniště, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby, provozními nebo dopravními omezeními, pokud jsou Objednatelem požadovány, případně pokud vyplývají z příslušné dokumentace.
- 1.1.1.28. **Technologickým zařízením** soubor strojních zařízení, zabezpečujících dílčí technologický proces, který může být výrobní (výsledkem procesu je určitý výrobek), pomocný výrobní (výsledek procesu nevchází hmotně do výrobku, např. výroba energií) nebo obslužný výrobní (z hlediska vlastního výrobního procesu nevýrobní, např. doprava, kontrola jakosti). Dále jsou to zařízení zajišťující speciální nevýrobní procesy (např. zařízení pro zdravotnictví, školství, laboratoře, opravny) a doplňkové procesy (např. rozvod kapalin a plynů, rozvod elektrické energie).
- 1.1.1.29. **Zhotovitelem** osoba označená v záhlaví smlouvy o dílo jako Zhotovitel.

2. VZÁJEMNÝ STYK OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

2.1. Vzájemný styk mezi Objednatelem a Zhotovitelem

- 2.1.1. Písemnosti touto smlouvou předpokládané (např. změny odpovědných osob, návrh na změny smlouvy, odstoupení od smlouvy, různé výzvy k plnění či placení) budou druhé smluvní straně zasílány:
 - 2.1.1.1. písemně a předávány osobně (proti potvrzení), posílány doporučenou poštou nebo kurýrem (proti potvrzení), případně elektronickou poštou,
 - 2.1.1.2. doručeny, zaslány nebo přeneseny na adresu druhé smluvní strany uvedenou ve Smlouvě. Pokud některá ze smluvních stran oznámí změnu své adresy, budou písemnosti od obdržení této změny doručovány na tuto novou adresu,
 - 2.1.1.3. pro vzájemnou komunikaci a sdělení týkající se technických záležitostí stavby lze použít i stavební deník.
- 2.1.2. Vyžaduje-li písemnost po některé ze smluvních stran schválení, potvrzení či souhlas nebo stanovisko, nebude poskytnutí vyžadovaného úkonu bez objektivní příčiny zadržováno nebo zpoždováno.
- 2.1.3. Nebude-li na adrese definované Smlouvou zásilka převzata druhou smluvní stranou nebo nebude-li tato zásilka vyzvednuta v úložní době a držitel poštovní licence zásilku vrátí zpět, bude za úspěšné doručení, se všemi právními důsledky, považován třetí den ode dne prokazatelného odeslání zásilky.
- 2.1.4. Jakékoliv písemnosti nenazvané Dodatek ke Smlouvě, se nepovažují za změnu Smlouvy bez ohledu na jejich obsah.

3. PŘEDMĚT DÍLA

3.1. Rozsah předmětu díla

- 3.1.1. Předmětem díla je zhotovení stavby nebo provedení stavebních prací (dále také předmět plnění či dílo). Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo je řádně zhotoveno, pokud splňuje tyto požadavky jako celek i jako jednotlivá jeho část.
- 3.1.2. Rozsah předmětu plnění (dále také dílo) je vymezen smlouvou.
- 3.1.3. Součástí zhotovení stavby je i vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a je-li to nezbytné pro vklad do Katastru nemovitostí tak i geodetické zaměření dokončeného díla.
- 3.1.4. Vedle všech definovaných činností patří do zhotovení stavby i následující práce a činnosti:
 - 3.1.4.1. zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,
 - 3.1.4.2. zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla,
 - 3.1.4.3. veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - 3.1.4.4. ostražba stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - 3.1.4.5. projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
 - 3.1.4.6. zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba a přemísťování a následné odstranění, včetně zajištění projektu dopravního značení a zajištění vyjádření od silničního správního úřadu a Policie ČR,
 - 3.1.4.7. zajištění kontrolního a zkušebního plánu zpracovaného pro podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje,
 - 3.1.4.8. zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle EN, ČSN nebo předepsaných projektovou dokumentací nebo vyplývajících z dokladové části projektové dokumentace, zejména doložení dokladů pro řádnou kolaudaci stavby (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně

- pořízení protokolů), přičemž pro potřeby této smlouvy se považují normy EN, ČSN za závazné. Vzhledem k provádění prací v blízkosti stromů je nutno při provádění stavby dodržovat zejména normu ČSN 83 9061.
- 3.1.4.9. zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb., prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
 - 3.1.4.10. zajištění všech ostatních nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla,
 - 3.1.4.11. zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě vč. projednání a uzavření smluv o odběru energií u správce sítě,
 - 3.1.4.12. odvoz (kontejnerová doprava sutí) a uložení vybouraných hmot a stavební sutí na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
 - 3.1.4.13. uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - 3.1.4.14. náklady na zajištění a předložení vzorků výrobků a materiálů, náklady na provedení dílenské dokumentace,
 - 3.1.4.15. náklady na pojištění zhotovitele.

3.2. Dokumentace skutečného provedení stavby

- 3.2.1. Dokumentaci skutečného provedení díla vypracuje Zhotovitel jako součást dodávky stavby.
- 3.2.2. Dokumentace skutečného provedení stavby bude předána Objednateli ve třech vyhotoveních v grafické (tištěné) podobě a jednou v digitální podobě ve formátech pdf a dwg.
- 3.2.3. Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad
 - 3.2.3.1. Do projektové dokumentace pro provádění stavby všech stavebních objektů a provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla.
 - 3.2.3.2. Ty části projektové dokumentace pro provádění stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.
 - 3.2.3.3. Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem a razítkem Zhotovitele
 - 3.2.3.4. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provádění stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou Objednatele a její souhlasné stanovisko,
 - 3.2.3.5. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby připravené k potvrzení stavebním úřadem ve třech vyhotoveních, která bude ve všech svých částech výrazně označena „dokumentace skutečného provedení“ a bude opatřena razítkem a podpisem odpovědného a oprávněného zástupce Zhotovitele s autorizací. V případě připomínek stavebního úřadu v rámci schvalovacího řízení Zhotovitel doplní, event. přepracuje bezúplatně dotčenou část dokumentace skutečného provedení.

3.3. Geodetické zaměření díla

- 3.3.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem podle zák. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů a bude předáno objednateli třikrát v grafické a jedenkrát v digitální podobě.
- 3.3.2. Součástí tohoto zaměření jsou:
 - 3.3.2.1. Geodetické zaměření skutečného provedení díla.
 - 3.3.2.2. Geometrický plán pro vklad do katastru nemovitostí.
 - 3.3.2.3. Doklady o vytýčení stavby.

3.4. Předání příslušné dokumentace

- 3.4.1. Objednatel předá Zhotoviteli příslušnou dokumentaci v rámci zadávacího řízení, na jehož základě je sjednána Smlouva. Objednatel specifikuje tuto příslušnou dokumentaci

ve Smlouvě a je povinen na požádání Zhotovitele předat Zhotoviteli další 2 vyhotovení této příslušné dokumentace (bez soupisu stavebních prací) nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu Smlouvy.

- 3.4.2. Je-li příslušnou dokumentací členěna stavba na stavební objekty, inženýrské objekty nebo provozní soubory, je jejich výčet uveden ve Smlouvě.

4. TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

4.1. Termín zahájení stavebních prací

- 4.1.1. Termínem zahájení stavebních prací se rozumí den, v němž dojde k protokolárnímu předání a převzetí Staveniště mezi Objednatel a Zhotovitelem. Objednatel požaduje, aby protokolární předání a převzetí Staveniště probíhalo současně na více jak 4 stavebních objektech, pokud se Objednatel se Zhotovitelem nedohodnou jinak v souladu s pokyny uvedenými v bodě 5.12. Smlouvy.
- 4.1.2. Pokud Zhotovitel stavební práce na díle fyzicky nezahájí ani ve lhůtě do 14 dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

4.2. Lhůta pro dokončení stavebních prací

- 4.2.1. Zhotovitel je povinen dokončit veškeré práce či dodávky na díle ve lhůtě stanovené Smlouvou.
- 4.2.2. Lhůta pro dokončení díla je závislá na řádném a včasném splnění součinností Objednatele dohodnutých ve Smlouvě. Po dobu prodloužení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se Lhůta pro dokončení předmětu plnění o dobu shodnou s prodloužením Objednatele v plnění jeho součinností. O tomto prodloužení Lhůty pro dokončení předmětu plnění bude uzavřen písemný dodatek ke smlouvě.
- 4.2.3. Prodloužení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla delší jak 60 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy, ale pouze v případě, že prodloužení Zhotovitele nevzniklo z důvodů na straně Objednatele.
- 4.2.4. Poslední den Lhůty pro dokončení předmětu plnění je dnem, ve kterém bude Objednatel Zhotovitelem písemně vyzván k předání a převzetí řádně dokončeného díla se nazývá Termín dokončení.

4.3. Harmonogram provádění prací

- 4.3.1. Zhotovitel je povinen ke Smlouvě přiložit i harmonogram provádění prací v podrobnostech na měsíce a ve věcném členění podle jednotlivých stavebních objektů, včetně předpokládaného finančního plnění po jednotlivých měsících, a to nejpozději do 15 dnů ode dne podpisu Smlouvy. Dílo musí být prováděno v souladu s tímto Harmonogramem, který bude odsouhlasen Objednatel. V případě nedodržení postupu prací podle odsouhlaseného harmonogramu Zhotovitelem, je Zhotovitel povinen zaplati smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každé porušení tohoto harmonogramu a současně je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 4.3.2. Předmět plnění a jeho jednotlivé součásti budou prováděny v souladu s Harmonogramem, který je přílohou a nedílnou součástí Smlouvy nebo se jí stane po jeho vyhotovení.
- 4.3.3. Zhotovitel je povinen průběžně Harmonogram aktualizovat, nejméně 1x za měsíc, a to podle skutečně provedených prací. Aktualizovaný harmonogram předloží Zhotovitel na požádání Objednateli na kontrolních dnech stavby.

4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt

- 4.4.1. Pokud Zhotovitel zjistí, že pro řádné dokončení díla je nezbytné prodloužit lhůtu pro dokončení předmětu plnění, předloží svůj návrh na změnu Lhůty pro dokončení díla Technickému dozoru objednatel k projednání.
- 4.4.2. Prodloužení Lhůty pro dokončení díla je možné jen v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, které nemají svůj původ v činnosti Zhotovitele.
- 4.4.3. O případném prodloužení Lhůty pro dokončení díla musí být sjednán písemný dodatek ke smlouvě, jinak je neplatný.

- 4.4.4. Vícepráce či Méněpráce, jejichž celkový finanční objem nepřesáhne 10% z hodnoty ceny sjednané dle Smlouvy, nemají vliv na délku Lhůty pro dokončení díla a předmět plnění bude dokončen ve sjednané Lhůtě pro dokončení díla.
- 4.4.5. Běžné klimatické podmínky odpovídající ročnímu období, v němž se stavební práce provádí, nejsou důvodem k prodloužení Lhůty pro dokončení díla.

5. CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

5.1. Výše sjednané ceny

- 5.1.1. Cena za splnění díla je definována ve Smlouvě.

5.2. Obsah ceny

- 5.2.1. Cena za splnění díla je stanovena podle Zhotovitelem oceněného Položkového rozpočtu, který je zpracován na základě Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaného Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
- 5.2.2. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady a zisk Zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla, včetně vedlejších a ostatních nákladů ve smyslu vyhlášky Ministerstva pro místní rozvoj č. 169/2016 Sb. Sjednaná cena obsahuje i předpokládané náklady vzniklé vývojem cen v národním hospodářství, a to až do konce Lhůty pro dokončení stavebních prací.
- 5.2.3. Zhotovitel je povinen se před podpisem Smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na cenu za dílo. Veškeré náklady Zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze Smlouvy jsou ve formě Ostatních nákladů zahrnuty ve sjednané ceně.

5.3. Doklady určující cenu za dílo

- 5.3.1. Cena je stanovena podle Příslušné dokumentace předané Objednatelem Zhotoviteli. Pro obsah sjednané ceny je rozhodující Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který byl součástí předané Příslušné dokumentace.
- 5.3.2. Cena je doložena Položkovými rozpočty a Zhotovitel ručí za to, že tyto Položkové rozpočty jsou v úplném souladu se Soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženým Objednatelem. Položkové rozpočty slouží k prokazování skutečně provedených prací (tj. jako podklad pro měsíční fakturaci) a dále pro stanovení ceny případných Víceprací nebo Méněprací.
- 5.3.3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v Položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb.
- 5.3.4. Pokud se v budoucnu ukáže, že i přes kontrolu Objednatele v rámci zadávacího řízení neobsahuje Položkový rozpočet veškeré položky či správné počty měrných jednotek popsané v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, pak platí, že chybějící položky či chybějící množství měrných jednotek je předmětem plnění a součástí sjednané ceny v rámci jiných položek Položkového rozpočtu Zhotovitele.

5.4. Podmínky pro změnu ceny za dílo

- 5.4.1. Sjednaná cena je cenou nejvýše přípustnou a může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů, a to za níže uvedených podmínek.
 - 5.4.1.1. pokud po podpisu smlouvy a před uplynutím Lhůty pro dokončení předmětu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změně přenesené daňové povinnosti;
 - 5.4.1.2. pokud se při provádění předmětu plnění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy znám a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

5.5. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list)

- 5.5.1. Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změna sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli k odsouhlasení.
- 5.5.2. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro změnu závazků ze smlouvy a bude uzavřen příslušný dodatek smlouvy.
- 5.5.3. Jsou-li k úhradě sjednané ceny použity finanční prostředky poskytnuté Objednateli formou dotací (zejména z finančních prostředků Evropské unie), je nezbytnou podmínkou pro změnu sjednané ceny i souhlas s obsahem Změnového listu od poskytovatele finančních prostředků.

5.6. Vícepráce a Méněpráce a způsob jejich prokazování

- 5.6.1. Vyskytnou-li se při provádění díla Vícepráce nebo Méněpráce, je Zhotovitel povinen vypracovat Změnový list, v němž uvede přesný popis Víceprací a Méněprací včetně jejich odůvodnění a jejich ocenění a tento Změnový list předložit Objednateli k odsouhlasení (dále návrh). Součástí Změnového listu musí být i popis příčin, které vyvolaly potřebu Víceprací nebo Méněprací.
- 5.6.2. Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy použité zhotovitelem v nabídce na tuto veřejnou zakázku, definované pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny.
- 5.6.3. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10ti dnů ode dne předložení návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů.

Po splnění všech smluvných podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1. Zálohy

- 6.1.1. Objednatel neposkytne Zhotoviteli zálohu.

6.2. Postup plateb

- 6.2.1. Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (dále jen „faktur“) vystavených Zhotovitelem 1x měsíčně, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední kalendářní den příslušného měsíce.
- 6.2.2. Zhotovitel předloží Objednateli vždy nejpozději do pátého dne následujícího měsíce soupis provedených prací oceněný v souladu se způsobem sjednaným ve smlouvě. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu vyjádřit nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jeho obdržení (nevyjádří-li se ve stanovené lhůtě, má se za to, že se soupisem souhlasí) a po odsouhlasení Objednatelem vystaví Zhotovitel fakturu nejpozději do 15 dne příslušného měsíce. Nedílnou součástí faktury musí být soupis provedených prací. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.
- 6.2.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací je Zhotovitel oprávněn fakturovat pouze ty práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura Zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelům odsouhlaseny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. Na zbývající část faktury nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení vyplývající z peněžitého dluhu Objednatele.
- 6.2.4. Práce a dodávky, u kterých nedošlo k dohodě o jejich provedení nebo u kterých nedošlo k dohodě o provedeném množství, projednají Zhotovitel s Objednatelem v samostatném řízení, ze kterého pořídí zápis s uvedením důvodů obou stran. Dále se postupuje tak, jak je popsáno v řešení sporů.
- 6.2.5. Měsíční fakturací bude uhrazena cena díla až do výše 90% z celkové sjednané ceny. Faktury budou hrazeny v plné výši, dokud v součtu nedosáhnou 90% celkové sjednané ceny.

- 6.2.6. Překročí-li Zhotovitel některou fakturou hodnotu 90% ze sjednané ceny, je Objednatel oprávněn uhradit pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% ze sjednané ceny. Na zbývající část faktury přesahující hodnotu 90% ze sjednané ceny nemůže Zhotovitel uplatňovat žádné majetkové sankce ani úrok z prodlení.
- 6.2.7. Částka rovnající se 10% z celkové sjednané bude uhrazena Objednatelem Zhotoviteli po protokolárním předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
- 6.2.8. Pokud Objednatel převezme dílo, na němž se vyskytnou vady či nedodělky nebránící užívání díla, bude částka uhrazena až po odstranění posledního z nich, na základě daňového dokladu vystaveného Zhotovitelem, v němž bude uvedeno, že se jedná o Konečnou fakturu.
- 6.3. Lhůty splatnosti
- 6.3.1. Objednatel je povinen uhradit fakturu Zhotovitele nejpozději do 30 dnů ode dne následujícího po dni odeslání faktury.
- 6.4. Platby za Vícepráce
- 6.4.1. Pokud se na díle vyskytnou Vícepráce, s jejichž provedením Objednatel souhlasí, musí být jejich cena fakturována samostatně.
- 6.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě jiných, výše uvedených náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly Vícepráce sjednány a odsouhlaseny.
- 6.5. Náležitosti daňových dokladů (faktur)
- 6.5.1. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH.
- 6.5.2. Jsou-li předmětem plnění práce spadající do režimu přenesené daňové povinnosti, musí být faktura vystavena v souladu s ustanoveními §92a - §92e zákona o DPH. Faktura musí zároveň obsahovat sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel, tedy že je faktura vystavena v režimu přenesené daňové povinnosti.
- 6.5.3. Sazba DPH a výše DPH popřípadě povinností spojené s přenesenou daňovou povinností budou uplatněny souladu s platnou legislativou.
- 6.5.4. Jsou-li předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že:
- 6.5.4.1. nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle smlouvy,
- 6.5.4.2. mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy v takovém postavení nenachází,
- 6.5.4.3. nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu.
- 6.6. Termín splnění povinnosti zaplatit
- Peněžitý závazek (dluh) Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet Zhotovitele.

7. SMLUVNÍ POKUTY

- 7.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů či lhůt
- 7.1.1. Pokud bude Zhotovitel v prodlení proti sjednané Lhůtě pro dokončení díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 7.1.2. Pokud prodlení Zhotovitele proti Lhůtě pro dokončení díla přesáhne 30 kalendářních dnů, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli ještě další smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla bez DPH, a to za třicátý první a každý další i započatý den prodlení.
- 7.2. Smluvní pokuta za neodstranění Vad a Nedoděleků zjištěných při předání a převzetí díla

- 7.2.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů od Termínu předání a převzetí díla k odstraňování vad či nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý nedodělek či vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednané lhůtě, a za každý den prodlení.
- 7.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní nedodělky či vady uvedené v zápise o předání a převzetí díla v dohodnutém termínu (viz protokol o předání a převzetí) zaplatí Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každý nedodělek či vadu, u nichž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných Vad**
- 7.3.1. Pokud Zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě do patnácti dnů ode dne obdržení reklamace Objednatele k odstraňování reklamované Vady (případně Vad), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každou reklamovanou vadu, na jejíž odstraňování nastoupil později než ve sjednaném termínu a za každý den prodlení.
- 7.3.2. Pokud Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 2 000 Kč za každou reklamovanou vadu, u níž je v prodlení a za každý den prodlení.
- 7.3.3. Označil-li objednatel v reklamaci, že se jedná o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), sjednávají obě smluvní strany smluvní pokuty v dvojnásobné výši.
- 7.4. Smluvní pokuta za nevyklizení staveniště**
- 7.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí staveniště v termínu stanoveném touto smlouvou, příp. v termínu sjednaném dohodou smluvních stran, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu 1 000 Kč za každý i započatý den prodlení.
- 7.5. Smluvní pokuty a jednotlivé stavební objekty**
- 7.5.1. Veškerá ustanovení ke smluvním pokutám uvedená v bodech 7.2. až 7.4. tohoto článku se vztahují samostatně ke všem stavebním objektům definovaných projektovou dokumentací.
- 7.6. Úrok z prodlení**
- 7.6.1. Pokud bude Objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit Zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
- 7.7. Způsob vyúčtování smluvní pokuty**
- 7.7.1. Smluvní pokutu či úrok z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy, které k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení opravňuje a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty či úroku z prodlení.
- 7.7.2. Strana povinná se musí k vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení vyjádřit nejpozději do deseti dnů ode dne jeho obdržení, jinak se má za to, že s vyúčtováním souhlasí. Vyjádřením se v tomto případě rozumí písemné stanovisko strany povinné.
- 7.7.3. Nesouhlasí-li strana povinná s vyúčtováním smluvní pokuty či úroku z prodlení je povinna písemně ve sjednané lhůtě sdělit oprávněné straně důvody, pro které vyúčtování smluvní pokuty či úroku z prodlení neuznává.
- 7.8. Lhůta splatnosti smluvních pokut**
- 7.8.1. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované smluvní pokuty či úrok z prodlení nejpozději do 14 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.
- 7.9. Ostatní náležitosti vztahující se k smluvním pokutám**
- 7.9.1. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti Zhotovitele, na niž se smluvní pokuta vztahuje.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí Staveniště

- 8.1.1. Veškerá ustanovení uvedená v následujících bodech tohoto článku se vztahují samostatně ke všem stavebním objektům definovaných projektovou dokumentací v souladu s pokyny uvedenými v bodě 5.12. Smlouvy. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli Staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do deseti dnů po dni oboustranného podpisu smlouvy o dílo, pokud se strany písemně ve Smlouvě nedohodnou jinak. Splnění termínu předání Staveniště je podstatnou náležitostí Smlouvy, na níž je závislé splnění Lhůty pro dokončení předmětu plnění.
- 8.1.2. O předání a převzetí Staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání Staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

8.2. Stávající podzemní inženýrské sítě

- 8.2.1. Objednatel je povinen předat Zhotoviteli veškeré dostupné podklady o trasách stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla včetně případných zákresů.
- 8.2.2. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště s rozmístěním a trasou stávajících známých inženýrských sítí na Staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a zabezpečit vytýčení všech ostatních inženýrských sítí a tyto buď vhodným způsobem přeložit, nebo chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.3. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků těchto sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel neodpovídá za škody na stávajících inženýrských sítích, které nebyly vyznačeny v podkladech Objednatele.

8.3. Vybudování a provoz zařízení staveniště

- 8.3.1. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Náklady na projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.
- 8.3.2. Zařízení staveniště vybuduje v rozsahu nezbytném Zhotovitel.
- 8.3.3. Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na Staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem.
- 8.3.4. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit.
- 8.3.5. Energie spotřebované provozem zařízení staveniště hradí Objednatel Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně.
- 8.3.6. Zhotovitel je povinen v rámci objektů zařízení staveniště poskytnout objednateli, osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, koordinátora BOZP, autorského dozoru odpovídající provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při kontrole provádění předmětu plnění. Není-li Smlouvou či příslušnou dokumentací stanoveno něco jiného, pak se za odpovídající provozní prostory a zařízení považuje samostatná kancelář vybavená běžným skříňovým nábytkem, stoly a židlemi a s umyvadlem a dostatečným osvětlením a vytápěním.
- 8.3.7. Zhotovitel je povinen umožnit osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru používání sociálních zařízení, které Zhotovitel vybudoval v rámci zařízení staveniště.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním předmětu plnění a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2. Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze Staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení Staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem těchto sítí.

- 8.4.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit.
 - 8.4.4. Zhotovitel je povinen udržovat na Staveništi pořádek.
 - 8.4.5. Zhotovitel zajistí střežení Staveniště a v případě potřeby i jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení.
 - 8.4.6. Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat Staveniště k ubytování nebo nocování osob.
 - 8.4.7. Zhotovitel je povinen průběžně ze Staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební sutě a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo Staveniště.
 - 8.4.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit na Staveništi identifikační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě (zejména název stavby, termíny provedení a předpokládané náklady stavby) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. poddodavatelů) lze na Staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.
 - 8.4.9. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací**
- 8.5.1. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně rozkopávkám, objízdným trasám nebo překopům veřejných ploch či komunikací zajišťuje Zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.
 - 8.5.2. Jestliže v souvislosti s provozem Staveniště nebo prováděním předmětu plnění bude třeba umístit nebo přemístit dočasné či trvalé dopravní značení podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel. Zhotovitel dále zodpovídá i za umísťování, přemísťování a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv pokuty či náhrady škod vzniklých v této souvislosti jdou k tíži Zhotovitele.
 - 8.5.3. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj.
- 8.6. Podmínky bezpečnosti a hygieny a ochrany životního prostředí na Staveništi**
- 8.6.1. Zhotovitel je povinen zajistit na Staveništi veškerá bezpečnostní opatření a hygienická opatření a požární ochranu Staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.
 - 8.6.2. Zhotovitel je povinen zabezpečit Staveniště hasícími prostředky.
 - 8.6.3. Zhotovitel je povinen vypracovat pro Staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na Staveništi umístit.
 - 8.6.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na Staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na Staveništi odpovídá Zhotovitel.
- 8.7. Vyklizení staveniště**
- 8.7.1. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit Staveniště nejpozději do 15 dnů ode dne Termínu předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla).
 - 8.7.2. Nevyklidí-li Zhotovitel Staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení Staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel. Nárok Objednatele na sjednanou smluvní pokutu tím není dotčen.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník. Stavební deník bude uložen na staveništi. Nebude-li stavební deník uložen a přístupný na staveništi, je objednatel oprávněn pozastavit činnost zhotovitele po dobu nepřítomnosti a nepřístupnosti stavebního deníku. Pro tento účel objednatel zřídí stavební deník vlastní.

- 9.1.2. Stavební deník musí být přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do Stavebního deníku zapisovat po celou dobu provádění prací.
- 9.1.3. Zápisy do stavebního deníku se provádí čitelně v originále a dvou kopiích. Originál stavebního deníku je Zhotovitel povinen předat Objednateli po dokončení díla.
- 9.1.4. První kopii obdrží osoba vykonávající funkci Technického dozoru objednatel a druhou kopii obdrží Zhotovitel.
- 9.1.5. Povinnost vést Stavební deník končí nabytím právní moci kolaudačního souhlasu. V případě výskytu kolaudačních vad nebo jiných podmínek kolaudačního souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.
- 9.1.6. Povinnost archivovat Stavební deník po dobu nejméně 10 let ode dne nabytí právní moci kolaudačního souhlasu má Objednatel.
- 9.1.7. Do Stavebního deníku je Zhotovitel povinen zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla. Zejména je povinen zapisovat údaje podle přílohy č. 9 k vyhlášce 499/2006 Sb.
- 9.1.8. Všechny listy Stavebního deníku musí být očíslovány.
- 9.1.9. Ve Stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.
- 9.1.10. V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby pořizuje Zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která se stane součástí Stavebního deníku.

9.2. Způsob vedení a zápisu do Stavebního deníku

- 9.2.1. Zápisy do Stavebního deníku provádí stavbyvedoucí Zhotovitele nebo jím písemně ve stavebním deníku určená osoba formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.
- 9.2.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru je povinen se vyjadřovat k zápisům ve Stavebním deníku učiněným Zhotovitelem nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne vzniku zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.2.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do Stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru nebo funkci Koordinátora BOZP, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.
- 9.2.4. V případě, že všechny zúčastněné osoby jsou vlastníky elektronického podpisu, lze stavební deník vést elektronickou formou.

9.3. Závaznost ujednání ve stavebním deníku

- 9.3.1. Zápisy ve Stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě.

10. KONTROLA A KONTROLNÍ DNY

10.1. Kontrola provádění prací

- 10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím Technického dozoru. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

10.2. Kontrolní dny

- 10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně a nejméně pět dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

- 10.2.2. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci Technického dozoru a případně i Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a zástupci Zhotovitele.
- 10.2.3. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva Zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.
- 10.2.4. Vedením Kontrolních dnů je pověřen Objednatel nebo jím pověřený technický dozor.
- 10.2.5. Objednatel nebo jím pověřený technický dozor pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který objednatel nebo jím pověřený technický dozor rozešle ostatním zúčastněným osobám tj. zhotoviteli, objednateli, technickému dozoru, koordinátorovi BOZP, autorskému dozoru nejpozději do tří dnů ode dne konání Kontrolního dne formou mailové korespondence k odsouhlasení. Nebudou-li do pěti dnů ode dne rozeslání zápisu vneseny připomínky, bude se zápis z kontrolního dne považovat za odsouhlasený. Takový zápis bude písemně potvrzen při konání následujícího kontrolního dne.
- 10.2.6. Zhotovitel je povinen zapsat datum konání a číslo Kontrolního dne do Stavebního deníku. Zápisy takto vedených kontrolních dnů budou považovány za nedílnou přílohu stavebního deníku, kopie zápisu z kontrolního dne budou uloženy společně se stavebním deníkem na staveništi.

10.3. Četnost kontrolních dnů

- 10.3.1. Kontrolní den se uskuteční nejméně 2x v kalendářním měsíci
- 10.3.2. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti stavby, zejména prodloužení v plnění Zhotovitele, technologické návaznosti v provádění apod. Pokud Objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je Zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.

10.4. Kontrola zakrytých prací a konstrukcí

- 10.4.1. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření prací či konstrukcí, které budou dalším postupem stavebních prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele nejméně pět dnů před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty (postačí zápis ve Stavebním deníku a telefonická nebo mailová výzva).
- 10.4.2. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětné práce nebo konstrukce zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.5. Kontrola čerpání veřejných prostředků

- 10.5.1. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly v souladu s § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole.

11. TECHNICKÝ DOZOR OBJEDNATELE

11.1. Technický dozor

- 11.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla.
- 11.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Technický dozor.
- 11.1.3. Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

11.2. Oprávnění Technického dozoru

- 11.2.1. Technický dozor jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 11.2.2. Technický dozor není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejích částí. Pokud mají rozhodnutí Technického dozoru vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle

mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.

- 11.2.3. Technický dozor kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a zúčastňuje se jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 11.2.4. Technický dozor je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu se Smlouvou nebo obchodními podmínkami, popřípadě hrozí-li Objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv kvalitativní parametry stavby.

12. KOORDINÁTOR BEZPEČNOSTI PRÁCE

12.1. Koordinátor bezpečnosti práce

- 12.1.1. Objednatel je oprávněn pro kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností díla ustanovit odpovědnou osobu, které jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování bezpečnosti práce.
- 12.1.2. Osoba, kterou takto Objednatel ustanoví, se nazývá Koordinátor bezpečnosti práce.
- 12.1.3. Identifikace osoby, která je pro výkon funkce Koordinátora bezpečnosti práce ustanovena, je uvedena ve Smlouvě nebo v zápise ve Stavebním deníku.

12.2. Oprávnění Koordinátora bezpečnosti práce

- 12.2.1. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem Objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči Zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil Objednatel.
- 12.2.2. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných dalších činností Zhotovitele či jeho Poddodavatelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda Zhotovitel či jeho Poddodavatelů dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 12.2.3. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit Zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na Staveništi a vyžadovat zjednání nápravy;
- 12.2.4. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat jejich splnění,
- 12.2.5. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změnu Smlouvy ani jejich částí. Pokud mají rozhodnutí Koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění Zhotovitele nevhodné, je Zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat Objednatele.
- 12.2.6. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce Objednatele všech kontrol na prováděném díle.
- 12.2.7. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn nařídít zastavení prací, pokud je podle jeho názoru jejich prováděním ohrožena bezpečnost a ochrana zdraví při práci, popřípadě hrozí-li z provádění prací nebezpečí úrazu.
- 12.2.8. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět další činnosti, pokud mu je stanoví právní předpis.

12.3. Povinnosti Zhotovitele ve vztahu ke Koordinátorovi bezpečnosti práce

- 12.3.1. Zhotovitel je povinen se před zahájením stavebních prací seznámit s plánem bezpečnosti práce,
- 12.3.2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 8 dnů před zahájením prací na Staveništi informovat koordinátora o rizicích vznikajících při pracovních nebo technologických postupech, které zvolil,
- 12.3.3. Zhotovitel je povinen poskytovat Koordinátorovi bezpečnosti práce součinnost potřebnou pro plnění jeho úkolů po celou dobu svého zapojení do přípravy a provádění stavby, zejména mu včas předávat informace a podklady potřebné pro zhotovení plánu bezpečnosti a jeho změny.
- 12.3.4. Zhotovitel je povinen vzít v úvahu podněty a pokyny Koordinátora bezpečnosti práce.

13. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

13.1. Pokyny Objednatele

- 13.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, Technického dozoru a případně koordinátora BOZP, týkající se realizace předmětu plnění a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.
- 13.1.2. Zhotovitel je povinen upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od Objednatele nebo pokynů daných mu Objednatelem k provedení díla, jestliže Zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
- 13.1.3. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba je povinen zkontrolovat technickou část předané dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na případné zjištěné vady a nedostatky a předat mu jejich soupis včetně návrhu na jejich odstranění a včetně případných návrhů dopadů na lhůty a termíny či sjednanou cenu.

13.2. Použité materiály a výrobky

- 13.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla je povinen opatřit Zhotovitel, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že některé věci opatří Objednatel.
- 13.2.2. Zhotovitel je povinen pro stavbu použít jen takové výrobky a materiály, konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu existence splňuje požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Veškeré takové výrobky a materiály, konstrukce budou použity v první třídě jakosti.
- 13.2.3. Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů.
- 13.2.4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli veškeré použité prvky, výrobky a materiály k posouzení shody vlastností a kvality těchto materiálů s projektovou dokumentací a požadavky této smlouvy a to v dostatečném předstihu před zabudováním těchto materiálů. Objednatel má právo předložený prvek, výrobek či materiál odmítnout a vyžádat jiný pokud svými vlastnostmi a kvalitou neodpovídá požadavkům stanoveným touto smlouvou. V takovém případě je zhotovitel povinen předložit jiný, odpovídající prvek, výrobek či materiál.
- 13.2.5. Není-li v projektové dokumentaci jednoznačně stanovena barevnost, vzhled daného výrobku nebo je-li v projektové dokumentaci stanovena podmínka odsouhlasení jednotlivých prvků, výrobků či barevnosti na základě vzorků či podléhá-li takový výrobek zpracování dílenské dokumentace je Zhotovitel povinen takové vzorky či dílenskou dokumentaci objednateli předložit, a to v dostačeném předstihu před objednáním. Objednatel je povinen se k předloženým vzorkům vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů.
- 13.2.6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v Termínu předání a převzetí díla soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení stavby.
- 13.2.7. Zhotovitel se zavazuje dodat a osadit jen takové výplně otvorů, které mají potřebný certifikát a splňují a budou dlouhodobě splňovat beze zbytku požadavky na tepelné technické vlastnosti definované příslušnou projektovou dokumentací. Nedodržení postupu Zhotovitele dle věty předchozí je podstatným porušením Smlouvy a Objednatel má právo takové plnění odmítnout a neuhradit.

13.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 13.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění předmětu plnění dodržení veškerých bezpečnostních opatření a hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně zhotovované stavby, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy.

- 13.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance pracující na díle vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně. Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 13.3.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení vstupního školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně i u svých Poddodavatelů.
- 13.3.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na Staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 13.3.5. Jsou-li při provádění díla vykonávány práce, při nichž může dojít k poškození zdraví, je Zhotovitel povinen umístit na vhodných místech bezpečnostní značky a značení a zavést signály, které poskytují informace nebo instrukce týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a seznámit s nimi své zaměstnance a své Poddodavatele.
- 13.3.6. Jestliže se při provádění stavby vyskytují na Staveništi nebo v místě provádění stavebních prací rizikové faktory, je Zhotovitel povinen pravidelně, a dále bez zbytečného odkladu vždy, pokud dojde ke změně podmínek práce, měřeními zjišťovat a kontrolovat jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou míru. Při zjišťování, hodnocení a přijímání opatření k dodržení nejvyšších přípustných hodnot je Zhotovitel povinen postupovat podle příslušného právního předpisu. Rizikovými faktory jsou zejména faktory fyzikální (například hluk, vibrace), chemické (například karcinogeny), biologické činitele (například viry, bakterie, plísňe), prach, fyzická zátěž, psychická a zraková zátěž a nepříznivé mikroklimatické podmínky (například extrémní chlad, teplo a vlhkost). Nelze-li výskyt biologických činitelů a překročení nejvyšších přípustných hodnot rizikových faktorů vyloučit, je Zhotovitel povinen omezovat jejich působení technickými, technologickými a jinými opatřeními, kterými jsou zejména úprava pracovních podmínek, doba výkonu práce, zřízení kontrolovaných pásem, používání vhodných osobních ochranných pracovních prostředků nebo poskytování ochranných nápojů.
- 13.3.7. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na Staveništi.
- 13.3.8. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo prostor Staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. podchody pod lešením).
- 13.3.9. Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav sousedících objektů a ploch a pravidelně dokumentovat jejich stav, zda nejsou dotčeny vlivem zhotovování stavby.
- 13.3.10. Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k práci na díle.
- 13.3.11. Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s prováděním díla je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.

13.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí

- 13.4.1. Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající ke Staveništi) a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 13.4.2. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

13.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů a organizací

- 13.5.1. Zhotovitel se zavazuje dodržet při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního rozhodnutí a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

13.6. Kvalifikace pracovníků zhotovitele

- 13.6.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Vykonává-li takové práce osoba, která neprokáže odbornou způsobilost či kvalifikaci je objednatel nebo technický dozor oprávněn takové práce zastavit a Zhotovitel je povinen sjednat neprodleně nápravu, neodborně provedené práce odstranit a nechat provést osobou kvalifikovanou. O dobu přerušení prací se doba realizace díla neprodlužuje.

13.7. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu

- 13.7.1. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.7.2. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.
- 13.7.3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

13.8. Archeologické nálezy

- 13.8.1. Jestliže Zhotovitel při provádění prací narazí na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a všechny dotčené orgány státní správy či jiné dotčené organizace. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez odkladu poté, co od Zhotovitele takovouto informaci obdržel. Zastavení prací z důvodu provádění archeologických prací není důvod k odstoupení od smlouvy ze strany Zhotovitele.

14. PODDODAVATELÉ

14.1. Podmínky, za kterých je možné pověřit realizací díla jinou osobu

- 14.1.1. Pověřit prováděním části předmětu plnění Poddodavatele je Zhotovitel oprávněn pouze v případech, kdy takové Poddodavatele definoval ve své nabídce v rámci zadávacího řízení. V ostatních případech je Zhotovitel oprávněn pověřit provedením části předmětu plnění Poddodavatele jen se souhlasem Objednatele.
- 14.1.2. Zhotovitel odpovídá za činnost svých Poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli ze Smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu jejich poddodávky.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli údaje o všech svých Poddodavatelích, kteří se provádění předmětu plnění budou podílet a to nejpozději 10 dnů před zahájením plnění ze strany poddodavatele.
- 14.1.5. Všichni pracovníci každého z poddodavatelů musí být při pohybu na staveništi řádně označeni a řádně uvedeni ve stavebním deníku.

14.2. Změna Poddodavatele

- 14.2.1. Změna Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, je možná pouze po předchozím schválení ze strany Objednatele, a to za předpokladu, že nový Poddodavatel prokáže před uzavřením smlouvy mezi Zhotovitelem a Poddodavatelem kvalifikaci v rozsahu minimálně shodném s rozsahem, kterým kvalifikaci prokazoval původní Poddodavatel.
- 14.2.2. Objednatel schválení nového Poddodavatele při splnění všech smluvních podmínek bez závažného důvodu neodepře.
- 14.2.3. Objednatel má právo odmítnout plnění části předmětu plnění Poddodavatelem v případech, kdy Zhotovitelem uvažovaný Poddodavatel prokazatelně v minulosti poskytl Objednateli vadné plnění.

14.3. Věcné omezení prací prováděných poddodavatelsky

- 14.3.1. Objednatel má právo ve Smlouvě stanovit, že některé druhy prací nebo dodávek nesmí být prováděny Poddodavatelem, pokud si takové právo vyhradil v zadávacích podmínkách, na jejichž základě Zhotovitel podal svoji nabídku.
- 14.3.2. Pokud Objednatel tohoto svého práva využije, je Zhotovitel povinen provádět takto stanovené práce nebo dodávky prostřednictvím osob, které jsou vůči němu v pracovněprávním vztahu.

15. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

15.1. Kontrolní a zkušební plán stavby

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací předložit Objednateli kontrolní a zkušební plán zpracovaný na podmínky prováděného díla vč. zpracování technologických a pracovních postupů pokud to provedení díla vyžaduje.
- 15.1.2. Objednatel je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a zkušebního plánu a v případě odchylky postupu Zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou nápravu a v případě vážného porušení povinností Zhotovitele proti kontrolnímu a zkušebnímu plánu pozastavit provádění prací.
- 15.1.3. Veškeré zkoušky a kontroly musí vykazovat kladný výsledek, jinak se má za to, že dílo není prováděno v souladu se Smlouvou.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

16.1. Organizace předání díla

- 16.1.1. Veškerá ustanovení uvedená v následujících bodech tohoto článku se vztahují samostatně ke všem stavebním objektům definovaných projektovou dokumentací v souladu s pokyny uvedenými v bodě 5.12. Smlouvy.
- 16.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 15 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
- 16.1.3. Jednotlivé ucelené části – dokončené stavební objekty, budou předávány postupně po jejich dokončení, aby mohlo proběhnout jejich uvedení do provozu.
- 16.1.4. Na prvním jednání obě strany dohodnou organizační záležitosti předávacího a přejímacího řízení.
- 16.1.5. Místem předání a převzetí díla je místo, kde se dílo provádělo.
- 16.1.6. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci Technického a případně i Autorského dozoru.
- 16.1.7. Objednatel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla i jiné osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).
- 16.1.8. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat na požádání Objednatele i své Poddodavatele.

16.2. Protokol o předání a převzetí díla

- 16.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol).
- 16.2.2. Povinným obsahem protokolu jsou:
- 16.2.2.1. údaje o Zhotoviteli a Objednateli
 - 16.2.2.2. popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - 16.2.2.3. dohoda o způsobu a termínu vyklizení staveniště
 - 16.2.2.4. termín, od kterého počíná běžet záruční lhůta
 - 16.2.2.5. prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá
- 16.2.3. Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí Vady nebo Nedodělky, musí protokol obsahovat i:
- 16.2.3.1. soupis zjištěných Vad a Nedodělků
 - 16.2.3.2. dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu narovnání
 - 16.2.3.3. dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí Zhotoviteli za účelem odstranění Vad nebo Nedodělků
- 16.2.4. V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít.

16.3. Vady a nedodělky

- 16.3.1. Objednatel je povinen převzít i dílo, které vykazuje drobné Vady a Nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla.
- 16.3.2. V Protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis těchto Vad a Nedodělků včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 16.3.3. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění Vad a Nedodělků, pak platí, že Vady a Nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 16.3.4. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit Vady nebo Nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za Vady a Nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu Zhotovitel.

16.4. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla

- 16.4.1. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.1.1. tři vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a jedno vyhotovení v digitální podobě ve formátech pdf a dwg;
 - 16.4.1.2. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
 - 16.4.1.3. zápisy a výsledky předepsaných měření (např., radon, CO apod.);
 - 16.4.1.4. zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - 16.4.1.5. zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 - 16.4.1.6. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce
 - 16.4.1.7. stavební deník (případně deníky) a deník(y) víceprací
 - 16.4.1.8. Seznam výrobků a technologií u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců.
- 16.4.2. Nedoloží-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání.
- 16.4.3. Objednatel je povinen připravit a doložit u předávacího a převjímacího řízení zejména tyto doklady:
 - 16.4.3.1. stavební povolení včetně dokladu o jeho nabytí právní moci a včetně všech případných změn a doplňkůTyto doklady slouží při předání a převzetí díla ke kontrole, zda byly splněny podmínky v nich obsažené.
- 16.4.4. Objednatel je oprávněn při převjímacím a předávacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést. Tento požadavek však není důvodem k odmítnutí převzetí díla.

16.5. Kolaudace

- 16.5.1. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kolaudačního řízení, pokud jej přizve stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 16.5.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby
- 16.5.3. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii kolaudačního souhlasu pokud jsou v něm stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 16.5.4. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena tak nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

17. ZÁRUKA ZA JAKOST DÍLA

17.1. Odpovědnost za jakost a vady díla

- 17.1.1. Zhotovitel odpovídá za Vady, jež má dílo v době jeho předání a dále odpovídá za jakost a Vady díla zjištěné v záruční době. Zhotovitel se zaručuje, že dílo bude minimálně po dobu záruční lhůty způsobilé svému účelu a užití a bude mít po dobu záruční lhůty sjednané vlastnosti s přihlédnutím k obvyklému opotřebení.
- 17.1.2. Zhotovitel neodpovídá za Vady díla, jestliže tyto Vady byly způsobeny použitím věci předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.
- 17.1.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem nebo vyšší mocí.
- 17.1.4. Zhotovitel odpovídá za kvalitu provedených prací či dodávek jak vlastními pracovníky, tak i za kvalitu prací prováděných jeho Poddodavateli.

17.2. Délka záruční lhůty

- 17.2.1. Záruční lhůta je pro celé dílo sjednána v délce 60 měsíců.
- 17.2.2. Záruční doba počíná běžet dnem oboustranného podpisu protokolu o předání a převzetí díla (po předání posledního stavebního objektu), pokud v tomto protokolu Objednatel neodmítl dílo převzít.
- 17.2.3. Záruční lhůta neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro Vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.
- 17.2.4. Po dobu opravy těch částí díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opravovány, neběží záruční lhůta. Záruční lhůta v těchto případech běží pak dále ode dne následujícího po řádném dokončení reklamační opravy.

17.3. Výjimky ze záruky

- 17.3.1. Záruční lhůta pro dodávky strojů a zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. Seznam výrobků a technologií vč. kopie záručních listů, u kterých výrobce stanoví kratší záruční lhůtu, než 60 měsíců bude součástí protokolu o předání a převzetí díla, přičemž se má za to, že pro výrobky a technologie v tomto výčtu neuvedené platí záruční lhůta nezkrácená.

17.4. Způsob uplatnění reklamace

- 17.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou ve Smlouvě. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 17.4.2. Právo Objednatele vyplývající ze záruky zaniká, pokud Objednatel neoznámí vady díla
 - 17.4.2.1. bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil,
 - 17.4.2.2. bez zbytečného odkladu poté, kdy je měl zjistit při vynaložení odborné péče při prohlídce při předání a převzetí díla,
 - 17.4.2.3. bez zbytečného odkladu poté, kdy mohly být zjištěny později při vynaložení odborné péče nejpozději však do konce záruční doby.
- 17.4.3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

17.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad

- 17.5.1. Zhotovitel je povinen nejpozději do 10ti dnů po obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci Objednatele uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 15 dnů ode dne obdržení reklamace, a to bez ohledu na to zda Zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Nestanoví-li Zhotovitel uvedený termín, pak platí lhůta 15 dnů ode dne obdržení reklamace. Současně Zhotovitel písemně navrhne, do kterého termínu vadu(y) odstraní.

- 17.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 15ti dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.
- 17.5.3. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 20ti dnů po obdržení reklamace Objednatele je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel.
- 17.5.4. Prokáže-li se ve sporných případech, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla Objednatel apod., je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady.
- 17.5.5. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 48 hod po obdržení reklamace (oznámení).
- 17.5.6. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady

17.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

- 17.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 5 dnů ode dne doručení reklamace Zhotoviteli.
- 17.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

18. VLASTNICTVÍ DÍLA A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE

18.1. Vlastnictví díla

- 18.1.1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku Objednatel.

18.2. Nebezpečí škody na díle

- 18.2.1. Nebezpečí škody nese od počátku Zhotovitel, a to až do doby řádného předání a převzetí díla mezi Zhotovitelem a Objednatelem.

19. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKŮ ZHOTOVITELE

19.1. Zajištění závazků zhotovitele po dobu záruční lhůty

- 19.1.1. Pokud Smlouva stanoví, že Zhotovitel předá Objednateli bankovní záruku § 2029 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, za řádné plnění záručních podmínek, bude její výše sjednána ve Smlouvě.
- 19.1.2. Bankovní záruka poskytnutá Zhotovitelem musí být platná po celou dobu sjednané záruční lhůty.
- 19.1.3. Z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem musí vyplývat právo Objednatele čerpat finanční prostředky v případě, že během sjednané záruční lhůty Zhotovitel neodstraní případné reklamované vady zjištěné Objednatelem nebo v případě, kdy Objednateli vznikne neplněním záručních podmínek či jiných smluvních povinností Zhotovitelem nárok na smluvní pokutu. Výstavce není oprávněn vymínit si v záruční listině právo uplatnění námitek vůči věřiteli. Pokud tomu tak není, neodpovídá bankovní záruka podmínkám Smlouvy.

- 19.1.4. Bankovní záruku předloží Zhotovitel Objednateli v originále listiny nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne oboustranného podpisu Protokolu o předání a převzetí díla. Pokud Zhotovitel sjednaný originál záruční listiny Objednateli ve sjednané výši a ve sjednané lhůtě nepředloží, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši odpovídající polovině částky, na niž měla být vystavena záruční listina. Zhotovitel je povinen sjednanou a Objednatelům vymáhanou smluvní pokutu uhradit. V dalším platí ustanovení článků 7.6. až 7.8. těchto obchodních podmínek.
- 19.1.5. Bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek bude Zhotoviteli vrácena (uvolněna) do 30 dnů ode dne uplynutí záruční lhůty.

20. POJIŠTĚNÍ DÍLA

20.1. Pojištění Zhotovitele

- 20.1.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu plnění pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele, a to do výše stanovené ve Smlouvě.
- 20.1.2. Pojištění odpovědnosti za škodu z výkonu podnikatelské činnosti musí pokrývat škody na věcech (vzniklé poškozením, zničením nebo pohřešováním) a na zdraví (úrazem nebo nemocí):
- 20.1.2.1. způsobené provozní činností Zhotovitele,
 - 20.1.2.2. způsobené vadným výrobkem,
 - 20.1.2.3. vzniklé v souvislosti s poskytovanými pracemi, dodávkami a službami,
 - 20.1.2.4. vzniklé v souvislosti s vlastnictvím nemovitosti,
 - 20.1.2.5. vzniklé na věcech zaměstnanců.
- 20.1.3. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou.

20.2. Pojištění díla

- 20.2.1. Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojišť dílo proti škodám, které mohou vzniknout v průběhu zhotovování stavby:
- 20.2.1.1. požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu,
 - 20.2.1.2. záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením sněhových lavin, tíhou sněhu nebo námrazy,
 - 20.2.1.3. pádem pojištěné věci, nárazem,
 - 20.2.1.4. pádem stromů, stožárů a jiných předmětů,
 - 20.2.1.5. vodou vytékající z vodovodních zařízení,
 - 20.2.1.6. neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností a nedbalostí,
 - 20.2.1.7. krádeží.
- 20.2.2. Výše pojistné hodnoty je definována Smlouvou. Pokud Smlouva výši pojistné hodnoty nedefinuje, má se na mysli jeho nová cena, tedy hodnota díla po jeho úplném dokončení.

20.3. Pojištění zaměstnanců

- 20.3.1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců.

20.4. Pojištění Poddodavatelů

- 20.4.1. Zhotovitel je povinen zabezpečit před zahájením poddodavatelských prací, aby shodné povinnosti související s pojištěním splnili i jeho Poddodavatelé v rozsahu odpovídajícím charakteru a rozsahu jejich poddodávky.

20.5. Doklady o pojištění

- 20.5.1. Dokladem o pojištění je platná a účinná pojistná smlouva, u níž Zhotovitel řádně a včas uhradil pojistné.

- 20.5.2. Doklad o pojištění je Zhotovitel povinen předložit Objednateli nejpozději při předání staveniště. Nepředložení kteréhokoliv dokladu o pojištění nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, opravňuje Objednatele k odstoupení od Smlouvy.

20.6. Povinnosti obou stran při vzniku pojistné události

- 20.6.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči svému pojistiteli Zhotovitel.
20.6.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech
20.6.3. Náklady na pojištění nese Zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně.

21. VYŠŠÍ MOC

21.1. Definice vyšší moci

- 21.1.1. Za vyšší moc se považují okolnosti mající vliv na dílo, které nejsou závislé na Zhotoviteli ani na Objednateli a které ani Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit. Jedná se např. o válku, mobilizaci, povstání, živelné pohromy apod.

21.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 21.2.1. Pokud se provádění předmětu plnění za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se důvodně odvolala na vyšší moc, právo odstoupit od smlouvy. Účinnost odstoupení nastává v tomto případě dnem doručení oznámení.

22. ZMĚNA SMLOUVY

22.1. Forma změny Smlouvy

- 22.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat a podepisovat nebo osobami jimi zmocněnými.
22.1.2. Změny Smlouvy se sjednávají jako Dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla dodatku Smlouvy.
22.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu Smlouvy formou písemného Dodatku ke smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do 15 dnů ode dne následujícího po doručení návrhu Dodatku ke smlouvě.

22.2. Převod práv a povinností ze smlouvy

- 22.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
22.2.2. Vzhledem k tomu, že tyto obchodní podmínky se vztahují ke stavbám či stavebním pracím, které byly či jsou předmětem veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, není Objednatel oprávněn převést svoje práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na jinou osobu, s výjimkou vyhrazených případů podle § 100 citovaného zákona.

23. Odstoupení od Smlouvy

23.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 23.1.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění Smlouvy je tato smluvní strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k popisu Smlouvy.

23.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 23.2.1. Je-li důvodem k odstoupení od Smlouvy neplnění smluvních povinností jednou ze smluvních stran, je druhá strana, která hodlá od Smlouvy odstoupit povinna poskytnout

- druhé straně přiměřenou lhůtu k nápravě. Teprve poté, co smluvní povinnost nebyla splněna ni v této dodatečně poskytnuté lhůtě je možné od Smlouvy odstoupit.
- 23.2.2. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ujednání ze Smlouvy vyplývajících je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé smluvní straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 23.2.3. Nesouhlasí-li jedna ze smluvních stran s důvodem odstoupení druhé smluvní strany nebo popírá-li jeho existenci je povinna to písemně oznámit nejpozději do deseti dnů po obdržení oznámení o odstoupení. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem odstoupení souhlasí.

23.3. Den účinnosti odstoupení

- 23.3.1. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemně oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou nebo den který vyplýne z rozhodnutí příslušného orgánu.

23.4. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 23.4.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- 23.4.1.1. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla
- 23.4.1.2. Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje „díličí konečnou fakturu“
- 23.4.1.3. Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak
- 23.4.1.4. Zhotovitel vyzve objednatele k „díličímu předání díla“ a objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit „díličí převímací řízení“
- 23.4.1.5. po díličím předání provedených prací sjednají obě strany písemné zrušení Smlouvy
- 23.4.1.6. Strana, která důvodně odstoupení od Smlouvy zapříčinila je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy, ušlý zisk a navíc jednorázovou smluvní pokutu ve výši 1% z uzavřené ceny díla bez DPH.

24. ŘEŠENÍ SPORŮ

24.1. Volba práva

- 24.1.1. Právní vztahy, včetně otázek platnosti a následků neplatnosti se řídí českým právem.
- 24.1.2. Ve věcech Smlouvou ani Obchodními podmínkami výslovně neupravených se bude smluvní vztah řídit ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a předpisy souvisejícími.

V Uherském Hradišti dne 24. 10. 2018

V Tlumačově dne 18. 10. 2018

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Zastoupený

Ing. Zdeněk PROCHÁZKA
místostarostou

Ing. Jan Pešek
ředitel

úsek Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava
(na základě plných mocí)

Za Objednatele: Město Uherské Hradiště

Za Zhotovitele: PORR a.s.

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **46** **Parkování Štěpnice**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

POHODA a.s. - podnik Dopravního a inženýrského podniku

00000000, Skalský 870

00000000 Tlumáček

IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			15 954 039,29
PSV			361 149,23
MON			301 549,64
Vedlejší náklady			684 000,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			17 300 738,16

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	17 300 738,16 CZK
Základní DPH	21 %	3 633 155,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,16 CZK

Cena celkem s DPH

20 933 893,00 CZK

v

dne

12.10.2018

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	684 000	143 640	827 640	4
1	Vedlejší rozpočtové náklady	0	684 000	143 640	827 640	4
2	Parkování Štěpnice	0	16 616 738	3 489 515	20 106 253	96
102	SO 102	0	247 676	52 012	299 688	1
103	SO 103	0	2 027 851	425 849	2 453 700	12
104	SO 104	0	1 704 529	357 951	2 062 480	10
105	SO 105	0	2 150 780	451 664	2 602 444	12
106	SO 106	0	921 089	193 429	1 114 518	5
108	SO 108	0	543 213	114 075	657 287	3
109	SO 109	0	692 071	145 335	837 406	4
110	SO 110	0	809 080	169 907	978 986	5
111	SO 111	0	1 442 576	302 941	1 745 517	8
112	SO 112	0	2 292 857	481 500	2 774 357	13
114	SO 114	0	1 210 423	254 189	1 464 612	7
115	SO 115	0	2 044 938	429 437	2 474 375	12
116	SO 116	0	23 362	4 906	28 267	0
117	SO 117	0	506 294	106 322	612 616	3
Celkem za stavbu		0	17 300 738	3 633 155	20 933 893	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			7 275 374,48	42
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			35 873,30	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			6 919,80	0
5	Komunikace	HSV			5 306 551,30	31
8	Trubní vedení	HSV			366 489,61	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			1 384 875,09	8
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			2 429,20	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			4 495,20	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 137 747,43	7
762	Konstrukce tesafské	PSV			1 439,29	0
767	Konstrukce zámečnické	PSV			359 709,94	2
M21	Elektromontáže	MON			61 226,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			89 461,50	1
M23	Montáže potrubí	MON			150 735,60	1
M46	Zemní práce při montážích	MON			126,54	0
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			433 283,88	3
VN	Vedlejší náklady	VN			684 000,00	4
Cena celkem					17 300 738,16	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				684 000,00		
1	00511 R1	Geodetické práce po dobu výstavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	40 000,00	40 000,00		Vlastní
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ I
3	005241020R1	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby - náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		Vlastní
4	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. - 3x vyhotovení - dokumentace v listinné a digitální podobě, zakreslení změn PD, vč. revizí, prohlášení o shodě apod. - 6x vyhotovení - geometrický plán pro výkup pozemků - dokumentace v listinné a digitální podobě	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 18/ I
5	00523 R	Zkoušky a revize Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatel a které jsou pro provedení díla nezbytné.	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 18/ I
6	005211030R	Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.	Soubor	1,00000	195 000,00	195 000,00		RTS 18/ I
7	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 18/ I
8	R1	Opravy, údržba a průběžné čištění, kropení komunikací užívaných v průběhu stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
9	R2	Fotodokumentace stavby Fotodokumentace stavby před zahájením stavby, v průběhu výstavby a po stavbě. Zařazení fotek do fotoalba v časové posloupnosti a popisem činnosti a číslem objektů v listinné a digitální podobě.	soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní
10	00524 R	Předání a převzetí díla Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00000	4 000,00	4 000,00		RTS 18/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	1	Vedlejší rozpočtové náklady
R:	1	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 18/ I
		Veškeré náklady spojené s vybudováním zařízení staveniště.						
12	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 18/ I
		Veškeré náklady spojené s provozem zařízení staveniště.						
13	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	5 000,00	5 000,00		RTS 18/ I
		Veškeré náklady spojené s odstraněním zařízení staveniště.						
Celkem						684 000,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	115 422,37					
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	11,00000	83,00	913,00	822-1	RTS 18/ I
2	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 52*0,72 sanace : 52*0,3	m3	53,04000	208,20	11 042,93	800-1	RTS 18/ I
3	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 53,04*0,3	m3	15,91200	11,10	176,62	800-1	RTS 18/ I
4	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 53,04	m3	53,04000	106,60	5 654,06	800-1	RTS 18/ I
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	53,04000	122,90	6 518,62	800-1	RTS 18/ I
6	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	53,04000	33,20	1 760,93	800-1	RTS 18/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	53,04000	338,70	17 964,65	800-1	RTS 18/ I
8	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek NN : 22*0,6*1 VN : 14*0,6*1	m3	21,60000	1 144,80	24 727,68	800-1	RTS 18/ I
9	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, NN : 22*0,6*1 VN : 14*0,6*1	m3	21,60000	455,00	9 828,00	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 52	m2	52,00000	13,80	717,60	800-1	RTS 18/ I
11	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží sanace : 52*0,3	m3	15,60000	80,80	1 416,48	800-1	RTS 18/ I
12	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D 15,6*2,2	t	34,32000	494,17	16 641,77	SPCM	RTS 18/ I
13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	52,00000	33,20	1 726,40	822-1	RTS 18/ I
14	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. př. 2 kPa 1,00 mm 52*1,2	m2	62,40000	16,70	1 042,08	SPCM	RTS 18/ I
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 20*0,2*0,2	m3	0,80000	120,70	96,56	800-1	RTS 18/ I
16	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	30,00000	16,30	498,00	823-1	RTS 18/ I
17	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo na svahu do 1 : 5,	m2	30,00000	55,40	1 662,00	800-1	RTS 18/ I
18	10364200R	omice pro pozemkové úpravy 30*0,2	m3	6,00000	433,20	2 989,20	SPCM	RTS 18/ I
19	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	30,00000	11,10	333,00	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	30,00000	4,50	135,00	823-1	RTS 18/ I
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	30,00000	3,30	99,00	823-1	RTS 18/ I
22	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm.	kg	0,75000	110,70	83,03	SPCM	RTS 18/ I
		30*0,025		0,75000				
23	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou	m3	2,64000	3 559,00	9 395,76	800-1	RTS 18/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek,						
		13,2*0,2		2,64000				
Díl: 5		Komunikace				61 344,30		
24	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	11,00000	1 053,90	11 592,90	822-1	RTS 18/ I
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.						
25	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	40,00000	279,20	11 168,00	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 40		40,00000				
26	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	41,20000	263,50	10 856,20	SPCM	RTS 18/ I
		40*1,03		41,20000				
27	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	40,00000	112,80	4 504,00	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Plocha ze Situace : 40		40,00000				
28	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	52,00000	225,10	11 705,20	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		40*1,3		52,00000				
29	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	52,00000	85,70	4 508,40	822-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		40*1,3		52,00000				
30	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	84,20	926,20	SPCM	RTS 18/ I
31	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
32	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
33	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	22,00000	47,20	1 918,40	SPCM	RTS 18/ I
34	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	15,00000	200,70	3 603,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				5 900,40		
35	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	1,00000	2 341,30	2 341,30	822-1	RTS 18/ I
36	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	1,00000	1 084,90	1 084,90	822-1	RTS 18/ I
37	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	1,00000	2 474,20	2 474,20	822-1	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				29 271,40		
38	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	13,00000	207,10	2 692,30	822-1	RTS 18/ I
39	9178621111R0T0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	34,00000	254,90	8 666,60		Vlastní
40	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	1,25000	4 378,00	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
		V10b : 2*0,125*5		1,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
41	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	1,25000	5,50	6,88	822-1	RTS 18/ I
42	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním	kus	1,00000	11,10	11,10	822-1	RTS 18/ I
43	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 36*1,2	m	43,20000	286,10	12 359,52	SPCM	RTS 18/ I
				43,20000				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot	11 278,72					
44	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 7,99	t	7,99000	137,80	1 101,02	822-1	RTS 18/ I
				7,99000				
45	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	7,99000	47,30	377,93	822-1	RTS 18/ I
46	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 7,99*9	t	71,91000	12,10	870,11	822-1	RTS 18/ I
				71,91000				
47	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	7,99000	16,60	132,63	800-6	RTS 18/ I
48	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	84,66000	55,40	4 690,16	822-1	RTS 18/ I
49	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	84,66000	27,70	2 345,08	822-1	RTS 18/ I
50	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	10,44000	110,70	1 155,71	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	102	SO 102

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
51	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	10,44000	27,70	289,19	822-1	RTS 18/ I
52	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	5,72000	55,49	316,89	822-1	RTS 18/ I
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				6 177,60		
53	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	36,00000	171,60	6 177,60		RTS 18/ I
		NN : 22		22,00000				
		VN : 14		14,00000				
Díl: M23		Montáže potrubí				17 733,60		
54	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	36,00000	492,60	17 733,60		RTS 18/ I
		NN : 22		22,00000				
		VN : 14		14,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				547,97		
55	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	1,65000	332,10	547,97	801-3	RTS 18/ I
Celkem						247 676,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						953 009,30		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	119,00000	83,00	9 877,00	822-1	RTS 18/ I
2	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	20,00000	282,60	5 652,00	822-1	RTS 18/ I
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	22,00000	116,20	2 556,40	822-1	RTS 18/ I
4	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	187,00000	266,10	49 760,70	822-1	RTS 18/ I
20+20+145+2				187,00000				
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	526,94400	208,20	109 709,74	800-1	RTS 18/ I
parkoviště : 332,8*0,72				239,61600				
chodník : 14,4*0,4				5,76000				
kontejner : 37,2*0,64				23,80800				
sanace : 500,8*0,3				150,24000				
komunikace : 168*0,64				107,52000				
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	158,08200	11,10	1 754,71	800-1	RTS 18/ I
526,94*0,3				158,08200				
7	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	0,36000	364,20	131,11	800-1	RTS 18/ I
patky oplocení : 8*0,3*0,3*0,5				0,36000				
8	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,36000	16,60	5,98	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopisti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		0,36			0,36000			
9	133301101R00	Hloubení šachet v hornině 4 do 100 m3	m3	0,76800	1 263,80	1 062,76	800-1	RTS 18/ I
		zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		patky oplocení : 6*0,8*0,4*0,4			0,76800			
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	528,07000	105,50	56 292,26	800-1	RTS 18/ I
		526,94+0,36+0,77			528,07000			
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	528,07000	122,80	64 899,80	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	528,07000	33,20	17 531,92	800-1	RTS 18/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	528,07000	338,70	178 857,31	800-1	RTS 18/ I
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	554,80000	13,80	7 656,24	800-1	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		37,2+16,8+332,8+168			554,80000			
15	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	150,24000	90,80	13 641,79	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží						
		sanace : (332,8+168)*0,3			150,24000			
16	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	330,52800	494,70	160 273,03	SPCM	RTS 18/ I
		150,24*2,2			330,52800			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	500,80000	33,20	16 626,56	822-1	RTS 18/ I
18	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	600,96000	16,70	10 036,03	SPCM	RTS 18/ I
		500,8*1,2		600,96000				
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,88000	120,70	1 192,52	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálů 247*0,2*0,2		9,88000				
20	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,00000	16,60	5 229,00	823-1	RTS 18/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,						
21	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	315,00000	55,40	17 451,00	800-1	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
22	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	63,00000	498,20	31 386,60	SPCM	RTS 18/ I
		315*0,2		63,00000				
23	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	315,00000	11,10	3 496,50	823-1	RTS 18/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
24	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	315,00000	4,50	1 417,50	823-1	RTS 18/ I
25	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	315,00000	3,30	1 039,50	823-1	RTS 18/ I
26	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm.	kg	7,87500	110,70	871,76	SPCM	RTS 18/ I
		315*0,025		7,87500				
27	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou	m3	47,52000	3 559,00	169 123,68	800-1	RTS 18/ I
		s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 63,6*0,2+174*0,2		47,52000				
28	R18	Demontáž a zpětná montáž stávajících sušáků na prádlo	ks	3,00000	2 767,50	8 302,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků Z výkresu Situace : 3				3,00000		
29	R19	Demontáž a zpětná montáž stávajících stojanů na kola Z výkresu Situace : 2	ks	2,00000	2 767,50	5 535,00		Vlastní
						2,00000		
30	R20	Demontáž a odvoz na skládku stávajících klepačů na koberce Rámová konstrukce ocelová Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	1 638,40	1 638,40		Vlastní
						1,00000		
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				5 656,63		
31	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 oplocení : 6*0,8*0,4*0,4 kontejner : 8*0,3*0,3*0,5	m3	1,12800	3 542,40	3 995,83	801-1	RTS 18/ I
					0,76800			
					0,36000			
32	338171121R00	Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových výšky do 2,60 m, se zalitím jakoukoliv cementovou maltou do vynechaných otvorů trubkových nebo profilovaných sloupky : 6	kus	6,00000	276,80	1 660,80	801-5	RTS 18/ I
						6,00000		
Díl: 5		Komunikace				624 749,86		
33	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných tmů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.	m2	53,00000	1 051,90	55 856,70	822-1	RTS 18/ I
34	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 31	m2	31,00000	276,20	8 656,20	822-1	RTS 18/ I
						31,00000		
35	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	32,00000	212,30	6 793,60		Vlastní
36	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 31	m2	31,00000	204,40	6 336,40	822-1	RTS 18/ I
						31,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	37,20000	215,70	8 024,04	822-1	RTS 18/ I
		31*1,2		37,20000				
38	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	14,00000	253,50	3 549,00	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 12+2		14,00000				
39	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	15,00000	161,10	2 416,50		Vlastní
40	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	1,00000	426,20	426,20		Vlastní
41	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	16,80000	194,50	3 267,60	822-1	RTS 18/ I
		14*1,2		16,80000				
42	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	256,00000	275,20	71 475,20	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 256		256,00000				
43	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	263,68000	263,50	69 479,68	SPCM	RTS 18/ I
		256*1,03		263,68000				
44	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	256,00000	112,60	28 825,60	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Plocha ze Situace : 256		256,00000				
45	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	332,80000	225,10	74 913,28	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		256*1,3		332,80000				
46	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	332,80000	86,70	28 853,76	822-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		256*1,3		332,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	82,00000	84,20	6 904,40	SPCM	RTS 18/ I
48	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
49	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
50	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	47,00000	80,90	3 896,30	SPCM	RTS 18/ I
51	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	171,00000	87,20	14 911,20	SPCM	RTS 18/ I
52	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	20,00000	227,50	4 550,00	822-1	RTS 18/ I
53	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	131,00000	240,20	31 466,20	822-1	RTS 18/ I
54	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	140,00000	398,20	55 720,00	822-1	RTS 18/ I
55	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	140,00000	15,10	2 114,00	822-1	RTS 18/ I
56	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	140,00000	361,00	50 540,00	822-1	RTS 18/ I
57	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	140,00000	38,00	5 320,00	822-1	RTS 18/ I
58	567411115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 140*1,1	m2	154,00000	278,50	42 981,40	822-1	RTS 18/ I
59	564861111R00	Podklad ze štěrku dle ČSN 73 6127-1 s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 140*1,2	m2	168,00000	215,70	36 237,60	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8 Trubní vedení						34 270,76		
60	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2365,20	9 365,20	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000	1 084,90	8 679,20	822-1	RTS 18/ I
62	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000	2 474,20	7 422,60	822-1	RTS 18/ I
63	877313126R01	Montáž plotové krytky 6	kus	6,00000	5,50	33,00		Vlastní
64	5534622104R	sloupek plotový ocel; tl. stěny 1,50 mm; válec; pro plot pro drátěné pletivo; l = 2 500,0 mm; d 48 mm; povrch pozink; příslušenství včetně: plastový klobouček v barvě černé a jedna příchytka na napínací drát se samořezným šroubkem	kus	6,00000	205,90	1 235,40	SPCM	RTS 18/ I
65	31327103R11	Výplň oplocení: SVAŘOVANÉ PANELE SE ČTYŘHRANNÝMI OKY, Zn+PVC, DRÁT Ř 5 mm, v. 2,03 m, včetně spojovacího materiálu VÝPLŇ: SVAŘOVANÉ PANELE SE ČTYŘHRANNÝMI OKY, Zn+PVC, DRÁT Ř 5 mm, v. 2,03 m, délka 2,0 m 12,8*2,03	m2	25,98400	290,00	7 535,36		Vlastní
					25,98400			
Díl: 91					Doplňující práce na komunikaci			
					103 524,61			
66	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	57,00000	207,10	11 804,70	822-1	RTS 18/ I
67	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	15,00000	83,30	1 249,50	822-1	RTS 18/ I
68	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	295,00000	254,90	75 195,50		Vlastní
69	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	15,00000	143,90	2 158,50	822-1	RTS 18/ I
70	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. V10f: 2 V10b: 14*0,125*5	m2	10,75000	774,90	8 330,18	822-1	RTS 18/ I
				2,00000				
				8,75000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	M.J.	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
71	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	10,75000	5,33	59,13	822-1	RTS 18/ I
72	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	221,40	221,40	822-1	RTS 18/ I
73	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	686,30	686,30	SPCM	RTS 18/ I
74	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	2 767,50	2 767,50	822-1	RTS 18/ I
75	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	332,10	332,10	SPCM	RTS 18/ I
76	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	55,40	221,60	SPCM	RTS 18/ I
77	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	498,20	498,20	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						153 560,45		
78	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 225,88	t	225,88000	137,88	31 126,26	822-1	RTS 18/ I
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	225,88000	47,30	10 684,12	822-1	RTS 18/ I
80	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 225,88*9	t	2 032,92000	12,10	24 598,33	822-1	RTS 18/ I
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	225,88000	14,60	3 749,61	800-6	RTS 18/ I
82	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	818,16000	55,40	45 326,06	822-1	RTS 18/ I
83	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	818,16000	27,70	22 663,03	822-1	RTS 18/ I
84	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	81,00000	105,90	8 666,70	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
85	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	81,00000	27,70	2 243,70	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
86	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	32,20000	55,40	1 783,88	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
87	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	32,20000	27,70	891,94	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
88	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	27,56000	55,40	1 526,82	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: 762 Konstrukce tesářské						1 439,29		
89	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky	m2	25,98000	55,40	1 439,29	800-762	RTS 18/ I
		SVAŘOVANÉ PANELE SE ČTYRHRANNÝMI OKY, Zn+PVC, DRÁT R 5 mm, v. 2,03 m						
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						44 241,22		
90	998767101R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m	t	0,36000	553,50	199,26	800-767	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						
91	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,58000	553,50	321,03	800-767	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						
92	28342432R	krytka mat. PVC; d = 48,0 mm; černá; pro plotový sloupek	kus	6,00000	27,70	166,20	SPCM	RTS 18/ I
93	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	2,88000	27,70	79,78	800-767	RTS 18/ I
		50 m vodorovně						
94	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky	m2	18,49500	55,40	1 024,62	800-762	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cen./k	Cen. soustava / platnost
		13,7*1,35			18,49500			
95	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm	t	0,09024	85 317,00	5 893,85	SPCM	RTS 18/ I
		2*8*5,64/1000			0,09024			
96	14587263R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	t	0,14556	58 835,00	8 862,42		Vlastní
		(13,7*2+2*8*1,3)*3,02/1000			0,14556			
97	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozín), nebo obdobný výrobek	t	0,08054	211 400,00	17 831,56		Vlastní
		1,25*3,5*7*2,63/1000			0,08054			
98	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	m	18,00000	110,70	1 992,60		Vlastní
		18			18,00000			
99	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	t	0,02796	34 066,80	953,31		Vlastní
		(13,7*2+2*8*1,3)*0,58/1000			0,02796			
100	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375	t	0,01494	31 992,30	477,96		Vlastní
		(13,7*2+2*8*1,3)*0,31/1000			0,01494			
101	31170110R1	Nýt trhačí ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,48000	276,80	132,86		Vlastní
102	31170110R	nýt trhačí; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,18000	276,80	49,82	SPCM	RTS 18/ I
103	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,10000	2 767,50	276,75	SPCM	RTS 18/ I
104	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	18,50000	323,20	5 979,20	800-767	RTS 18/ I
Díl: M21		Elektromontáže				22 199,80		
105	210204011RS2	Svítlidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m, včetně mechanizace	kus	1,00000	11 351,20	11 351,20	M21	RTS 18/ I
106	31673311.AR1	Sloup třístupňový bezpaticový sadový	kus	1,00000	10 848,60	10 848,60		Vlastní
		- stožár třístupňový bezpaticový sadový, žárově zinkovaný						
		- tloušťka stěny 3,0 mm, průměr 118 mm						
		- výška nadzemní části 4,00 m, celková délka 4,80 m						
		- pozink s úpravou proti soli a zvléclm exkrementům ve spodní části						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				10 184,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	103	SO 103

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
107	229830012R001	Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, přemístění sloupu VO včetně kabeláže	kus	1,00000	10 184,40	10 184,40		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						75 014,75		
108	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	225,88000	332,10	75 014,75	801-3	RTS 18/ I

Celkem						2 027 851,07		
---------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				844 556,51		
1	112101102R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	553,50	1 107,00	800-1	RTS 18/ I
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	2,00000	496,40	996,40	800-1	RTS 18/ I
3	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	132,50	265,00	800-1	RTS 18/ I
4	162301412R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	774,90	1 549,80	800-1	RTS 18/ I
5	162301402R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	2,00000	276,80	553,60	800-1	RTS 18/ I
6	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z hrominy získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,	kus	2,00000	132,80	265,60	800-1	RTS 18/ I
7	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	121,00000	83,30	10 043,00	822-1	RTS 18/ I
8	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	39,00000	285,20	11 021,40	822-1	RTS 18/ I
9	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	8,00000	116,20	929,60	822-1	RTS 18/ I
10	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	175,00000	266,10	46 567,50	822-1	RTS 18/ I
		39+6+130		175,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
11	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 315,9*0,72 kontejner : 10,8*0,64 sanace : 426,3*0,3 komunikace : 110,4*0,64	m3	432,90600	208,20	90 131,03	800-1	RTS 18/ I
						227,44800		
						6,91200		
						127,89000		
						70,65600		
12	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 432,91*0,3	m3	129,87300	11,10	1 441,59	800-1	RTS 18/ I
						129,87300		
13	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, patky oplocení : 5*0,3*0,3*0,5	m3	0,22500	384,20	81,95	800-1	RTS 18/ I
						0,22500		
14	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,23	m3	0,23000	16,60	3,82	800-1	RTS 18/ I
						0,23000		
15	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 432,91+0,23	m3	433,14000	106,60	46 172,72	800-1	RTS 18/ I
						433,14000		
16	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	433,14000	122,90	53 232,91	800-1	RTS 18/ I
17	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	433,14000	33,20	14 380,25	800-1	RTS 18/ I
18	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	433,14000	338,70	146 704,52	800-1	RTS 18/ I
19	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	439,50000	13,80	6 065,10	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vyrovnaním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 10,8+315,9+110,4+2,4				439,50000		
20	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnaním, sanace neúnosného podloží sanace : 426,3*0,3	m3	127,89000		11 612,41	800-1	RTS 18/ I
						127,89000		
21	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D 127,89*2,2	t	281,35800		136 430,49	SPCM	RTS 18/ I
						281,35800		
22	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	426,30000		14 153,16	822-1	RTS 18/ I
23	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 426,3*1,2	m2	511,56000		8 543,05	SPCM	RTS 18/ I
						511,56000		
24	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 112*0,2*0,2	m3	4,48000		540,74	800-1	RTS 18/ I
						4,48000		
25	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	256,50000		4 257,90	823-1	RTS 18/ I
26	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	256,50000		14 210,10	800-1	RTS 18/ I
27	10364200R	omice pro pozemkové úpravy 256,5*0,2	m3	51,30000		25 557,66	SPCM	RTS 18/ I
						51,30000		
28	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	256,50000		2 847,15	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	256,50000	4,50	1 154,25	823-1	RTS 18/ I
30	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	256,50000	3,30	846,45	823-1	RTS 18/ I
31	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm. 256,5*0,025	kg	6,41250	110,70	709,86	SPCM	RTS 18/ I
				6,41250				
32	130901123RT3	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu, železového nebo z předpjatého, těžkou technikou s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s uložením na dopravní prostředek, 235*0,2	m3	47,00000	3 559,00	167 273,00	800-1	RTS 18/ I
				47,00000				
33	R19	Demontáž a zpětná montáž stávajících stojanů na kola Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	2 767,50	2 767,50		Vlastní
				1,00000				
34	R20	Demontáž a zpětná montáž stávajících sušáků na prádlo Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků Z výkresu Situace : 8	ks	8,00000	2 767,50	22 140,00		Vlastní
				8,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				797,04		
35	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 5*0,3*0,3*0,5	m3	0,22500	3 542,40	797,04	801-1	RTS 18/ I
				0,22500				
Díl: 5		Komunikace				506 660,00		
36	581230005R00	Kryt cementobetonový dvourstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm položení dvourstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.	m2	66,00000	1 053,90	69 557,40	822-1	RTS 18/ I
37	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 2	m2	2,00000	253,50	507,00	822-1	RTS 18/ I
				2,00000				
38	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	2,00000	161,10	322,20		Vlastní
39	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm 2*1,2	m2	2,40000	194,50	466,80	822-1	RTS 18/ I
				2,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 9	m2	9,00000		2 512,80	822-1	RTS 18/ I
41	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	10,00000	212,30	2 123,00		Vlastní
42	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 9	m2	9,00000	204,40	1 839,60	822-1	RTS 18/ I
43	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 9*1,2	m2	10,80000	215,70	2 329,56	822-1	RTS 18/ I
44	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 243	m2	243,00000	279,20	67 845,60	822-1	RTS 18/ I
45	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm 243*1,03	m2	250,29000	263,90	65 951,42	SPCM	RTS 18/ I
46	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 243	m2	243,00000	112,00	27 361,80	822-1	RTS 18/ I
47	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 243*1,3	m2	315,90000	225,00	71 109,09	822-1	RTS 18/ I
48	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 243*1,3	m2	315,90000	86,70	27 388,53	822-1	RTS 18/ I
49	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	71,00000	82,90	5 978,20	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 104	SO 104

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
51	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
52	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	14,00000	82,90	1 160,60	SPCM	RTS 18/ I
53	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	142,00000	97,20	12 382,40	SPCM	RTS 18/ I
54	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	85,00000	240,26	20 417,00	822-1	RTS 18/ I
55	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	92,00000	399,09	36 616,00	822-1	RTS 18/ I
56	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	92,00000	15,10	1 389,20	822-1	RTS 18/ I
57	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	92,00000	361,00	33 212,00	822-1	RTS 18/ I
58	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	92,00000	38,80	3 569,60	822-1	RTS 18/ I
59	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 92*1,1	m2	101,20000	279,10	28 244,92	822-1	RTS 18/ I
60	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 92*1,2	m2	110,40000	215,70	23 813,28	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8 Trubní vedení					25 771,40			
61	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2 341,30	9 365,20	822-1	RTS 18/ I
62	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	6,00000	1 084,90	6 509,40	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
63	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	4,00000	2 474,20	9 896,80	822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				89 132,70		
64	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	68,00000	207,30	14 082,80	822-1	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody						
65	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	223,00000	254,90	56 842,70		Vlastní
66	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	11,50000	774,30	8 911,35	822-1	RTS 18/ I
		V10f : 4		4,00000				
		V10b : 12*0,125*5		7,50000				
67	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	11,50000	5,50	63,25	822-1	RTS 18/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
68	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	221,40	442,80	822-1	RTS 18/ I
69	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folle l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	686,30	1 372,60	SPCM	RTS 18/ I
70	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000	2 767,50	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
71	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000	332,10	664,20	SPCM	RTS 18/ I
72	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	55,40	221,60	SPCM	RTS 18/ I
73	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	2,00000	498,20	996,40	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				137 858,06		
74	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	226,17000	137,20	31 166,23	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 104	SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pro vodorovnou dopravu						
		226,17		226,17000				
75	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	226,17000	47,30	10 697,84	822-1	RTS 18/I
76	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 035,53000	12,10	24 629,91	822-1	RTS 18/I
		226,17*9		2 035,53000				
77	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuštění s hrubým urovnáním,	t	226,17000	16,60	3 754,42	800-6	RTS 18/I
78	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	680,71000	55,40	37 711,33	822-1	RTS 18/I
79	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	680,71000	27,70	18 855,67	822-1	RTS 18/I
80	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	66,05000	110,76	7 311,74	822-1	RTS 18/I
81	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	66,05000	27,70	1 829,59	822-1	RTS 18/I
82	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	34,32000	55,40	1 901,33	822-1	RTS 18/I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				24 641,93		
83	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,36000	553,50	199,26	800-767	RTS 18/I
84	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	1,80000	27,70	49,86	800-767	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	104	SO 104

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
85	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky 6,8*1,35	m2	9,18000	55,40	508,57	800-762	RTS 18/ I
					9,18000			
86	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*5*5,64/1000	t	0,05640	58 315,00	3 683,65	SPCM	RTS 18/ I
					0,05640			
87	14587263R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (6,8*2*5*2*1,3)*3,02/1000	t	0,08033	50 395,00	4 890,89		Vlastní
					0,08033			
88	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250,materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozín), nebo obdobný výrobek 1,25*3,5*4*2,63/1000	t	0,04603	221 400,00	10 191,04		Vlastní
					0,04603			
89	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ 9,3	m	9,30000	110,70	1 029,51		Vlastní
					9,30000			
90	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (6,8*2*2*5*1,3)*0,58/1000	t	0,01543	34 095,00	526,10		Vlastní
					0,01543			
91	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375 (6,8*2*2*5*1,3)*0,31/1000	t	0,00825	31 990,00	263,94		Vlastní
					0,00825			
92	31170110R1	Nýt trhací ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,30000	27,60	83,04		Vlastní
93	31170110R	nýt trhací; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,30000	27,60	83,04	SPCM	RTS 18/ I
94	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,06000	2 775,00	166,05	SPCM	RTS 18/ I
95	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	9,18000	234,20	2 966,98	800-767	RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				75 111,06		
96	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	226,17000	328,10	75 111,06	801-3	RTS 18/ I
Celkem						1 704 528,70		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				833 068,29		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, 68+147	m2	215,00000	171,40	36 851,00	822-1	RTS 18/ I
				215,00000				
2	113151112R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 30 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	83,00000	95,40	7 918,20	822-1	RTS 18/ I
3	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	268,00000	83,00	22 244,00	822-1	RTS 18/ I
4	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	83,00000	282,60	23 455,80	822-1	RTS 18/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	48,00000	116,20	5 577,60	822-1	RTS 18/ I
6	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 48+35+147	m2	230,00000	266,10	61 203,00	822-1	RTS 18/ I
				230,00000				
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 257,4*0,72 chodník : 126*0,4 kontejner : 86,4*0,64 sanace : 299,4*0,3 komunikace : 42*0,64	m3	407,72400	208,20	84 888,14	800-1	RTS 18/ I
				185,32800				
				50,40000				
				55,29600				
				89,82000				
				26,88000				
8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepidlo horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.	m3	122,31600	11,10	1 357,71	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		407,72*0,3				122,31600		
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, patky oplocení : 19*0,3*0,3*0,5	m3	0,85500		311,39	800-1	RTS 18/ I
					0,85500			
10	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,86	m3	0,86000		14,28	800-1	RTS 18/ I
					0,86000			
11	132201111R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek. přípojka DN 150 : 15*0,6*1,5	m3	13,50000		3 736,80	800-1	RTS 18/ I
					13,50000			
12	130001101R00	Příplatek k cenám za ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny. 13,5*0,3	m3	4,05000		2 017,71	800-1	RTS 18/ I
					4,05000			
13	131201111R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, uliční vpust : 2*0,85	m3	1,70000		470,56	800-1	RTS 18/ I
					1,70000			
14	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 1,7*0,3	m3	0,51000		8,47	800-1	RTS 18/ I
					0,51000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
15	151101101R00	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložené pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy, 15*2*2	m2	60,00000	122,90	7 374,00	800-1	RTS 18/ I
16	151101111R00	Odstranění pažení a rozepření rýh příložené, hloubky do 2 m pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,	m2	60,00000	28,20	1 692,00	800-1	RTS 18/ I
17	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, přípojka DN 150 : 15*0,6*0,6*1,5 UV : 2*0,5	m3	9,10000	120,70	1 098,37	800-1	RTS 18/ I
18	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a jakoukoliv míru zhuštění, DN 150 : 15*0,2*0,6*1,5	m3	2,70000	342,40	924,48	800-1	RTS 18/ I
19	583412034R	kamenivo přírodní drcené frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B 2,7*2,2	t	5,94000	473,80	2 814,37	SPCM	RTS 18/ I
20	58344198R	šterkodrť frakce 0,0 až 63,0 mm; třída B 9,1*2,2	t	20,02000	363,10	7 269,26	SPCM	RTS 18/ I
21	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 407,72+0,86	m3	408,58000	106,60	43 554,63	800-1	RTS 18/ I
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	408,58000	122,90	50 214,48	800-1	RTS 18/ I
23	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	408,58000	33,20	13 564,86	800-1	RTS 18/ I
24	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	408,58000	338,70	138 386,05	800-1	RTS 18/ I
25	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	36,00000	1 144,80	41 212,80	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		NN : 30*0,6*1		18,00000				
		Cetlin : 30*0,6*1		18,00000				
26	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	36,00000	455,00	16 380,00	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		NN : 30*0,6*1		18,00000				
		Cetlin : 30*0,6*1		18,00000				
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	511,80000	13,90	7 062,84	800-1	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		257,4+42+126+86,4		511,80000				
28	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	89,82000	90,90	8 155,66	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		sanace neúnosného podloží						
		sanace : 299,4*0,3		89,82000				
29	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	197,60400	484,80	95 818,18	SPCM	RTS 18/ I
		89,82*2,2		197,60400				
30	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	299,40000	30,30	9 940,08	822-1	RTS 18/ I
31	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	359,28000	14,20	5 999,98	SPCM	RTS 18/ I
		299,4*1,2		359,28000				
32	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,88000	120,70	1 192,52	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu						
		247*0,2*0,2		9,88000				
33	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	376,50000	16,90	6 249,90	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
34	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m ² , tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m ²	376,50000	55,40	20 858,10	800-1	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
35	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m ³	75,30000	498,20	37 514,46	SPCM	RTS 18/ I
		376,5*0,2		75,30000				
36	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	376,50000	11,10	4 179,15	823-1	RTS 18/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
37	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	376,50000	4,50	1 694,25	823-1	RTS 18/ I
38	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m ²	376,50000	3,30	1 242,45	823-1	RTS 18/ I
39	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm.	kg	9,41250	110,70	1 041,96	SPCM	RTS 18/ I
		376,5*0,025		9,41250				
40	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m ³	19,00000	2 858,00	54 302,00	800-1	RTS 18/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		45*0,2+50*0,2		19,00000				
41	R18	Demontáž a odvoz na skládku stávajících klepačů na koberce	ks	2,00000	1 638,40	3 276,80		Vlastní
		Rámová konstrukce ocelová						
		Z výkresu Situace : 2		2,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				3 028,75		
42	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m ³	0,85500	3 542,40	3 028,75	801-1	RTS 18/ I
		19*0,3*0,3*0,5		0,85500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				491,00		
43	452112111R001	Osazení beton. prstenců pod poklop, výšky do 200 mm	kus	2,00000	245,50	491,00		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				585 643,24		
44	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m ²	31,00000	1 053,90	32 670,90	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položení dvourvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných tmů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřík.						
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 72	m2	72,00000		20 102,40	822-1	RTS 18/ I
46	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	75,00000		15 922,50		Vlastní
47	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 72	m2	72,00000		14 716,80	822-1	RTS 18/ I
48	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 72*1,2	m2	86,40000		18 636,48	822-1	RTS 18/ I
49	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 105	m2	105,00000		26 617,50	822-1	RTS 18/ I
50	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	102,00000		16 432,20		Vlastní
51	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepečná, dlažba pro nevidomé	m2	7,00000		2 983,40		Vlastní
52	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm 105*1,2	m2	126,00000		24 507,00	822-1	RTS 18/ I
53	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 198	m2	198,00000		55 281,60	822-1	RTS 18/ I
54	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm 198*1,03	m2	203,94000		53 738,19	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
55	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním Plocha ze Situace : 198	m2	198,00000	112,60	22 294,80	822-1	RTS 18/ I
56	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhuštění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhuštěním 198*1,3	m2	257,40000	225,10	57 940,74	822-1	RTS 18/ I
57	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopisku tloušťka po zhuštění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhuštěním 198*1,3	m2	257,40000	86,70	22 316,58	822-1	RTS 18/ I
58	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	95,00000	84,20	7 999,00	SPCM	RTS 18/ I
59	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	281,00	1 967,00	SPCM	RTS 18/ I
60	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	7,00000	281,00	1 967,00	SPCM	RTS 18/ I
61	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	127,00000	82,90	10 528,30	SPCM	RTS 18/ I
62	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	172,00000	87,20	14 998,40	SPCM	RTS 18/ I
63	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	60,00000	227,50	13 650,00	822-1	RTS 18/ I
64	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	195,00000	240,20	46 839,00	822-1	RTS 18/ I
65	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	103,00000	398,00	40 994,00	822-1	RTS 18/ I
66	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	103,00000	15,10	1 555,30	822-1	RTS 18/ I
67	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuštěním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	103,00000	361,00	37 183,00	822-1	RTS 18/ I
68	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	103,00000	36,80	3 996,40	822-1	RTS 18/ I
69	567411115R00	Podklad ze šterku částečně vyplněného maltou (SCM) tloušťka 150 mm	m2	38,50000	279,10	10 745,35	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 35*1,1			38,50000			
70	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 35*1,2	m2	42,00000		9 059,40	822-1	RTS 18/ I
				42,00000				
Díl: 8		Trubní vedení				82 537,75		
71	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	6,00000		14 047,80	822-1	RTS 18/ I
72	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	15,00000		16 273,50	822-1	RTS 18/ I
73	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	5,00000		12 371,00	822-1	RTS 18/ I
74	895941311R002	Demontáž vpustí uliční z dílců Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 2	ks	2,00000		4 428,00		Vlastní
75	895941311R002	Demontáž vpustí uliční z dílců demontáž UV na výšku cca 40 cm pro osazení přechodové desky Demontáž stávajících UV , Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000		2 214,00		Vlastní
76	899104111R00	Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě přes 150 kg	kus	1,00000		925,50	827-1	RTS 18/ I
77	55340323R	poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním	kus	1,00000		2 313,60	SPCM	RTS 18/ I
78	894422111RT1	Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže přechodové, pro jakoukoliv hmotnost na kroužek,	kus	1,00000		554,60	827-1	RTS 18/ I
79	59224176R	prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 80,0 mm; s = 120,00 mm	kus	2,02000		402,59	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
80	59224130R	deska přechodová beton; DN = 625,0 mm; DN 2 = 1 000 mm; h = 200 mm; t = 90 mm; zatížení těžké	kus	1,01000	2 905,90	2 934,96	SPCM	RTS 18/ I
81	895941311R00	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50	kus	2,00000	2 767,50	5 535,00	827-1	RTS 18/ I
včetně zřízení lože ze štěrkopísku,				2,00000				
Z výkresu Situace : 2								
82	592238510R	dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 450,0 mm; h = 300 mm; t = 50 mm; kalová prohlubeň	kus	2,02000	237,10	478,94	SPCM	RTS 18/ I
83	5922386321R	skruž betonová uliční vpusti, středová; s otvorem PVC DN 150; kruhová; l = 350 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	389,40	786,59	SPCM	RTS 18/ I
84	59223856R	skruž betonová uliční vpusti, horní; kruhová; l = 195 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	158,10	319,36	SPCM	RTS 18/ I
85	59223862R	skruž betonová uliční vpusti, středová; kruhová; l = 295 mm; d = 450 mm	kus	2,02000	208,10	420,36	SPCM	RTS 18/ I
86	899202111R00	Osazení mříží litinových o hmotnost jednotlivě přes 50 do 100 kg	kus	2,00000	784,90	1 569,80	827-1	RTS 18/ I
včetně rámu a košů na bahno,								
87	55340380R	mříž uliční; litina; rozměr 500/500 mm; únosnost D 400 kN	kus	2,00000	2 070,10	4 140,20	SPCM	RTS 18/ I
88	55343927R	koš pro uliční vpust; pozink; pro rám 500/300 mm	kus	2,00000	374,30	748,60	SPCM	RTS 18/ I
89	452112111R00	Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámu pod poklopy a mříže výšky do 100 mm	kus	2,00000	204,50	409,00	827-1	RTS 18/ I
90	59223864R	prstenec do uliční vpusti; betonový; TBV; DN = 390,0 mm; h = 60,0 mm	kus	2,02000	137,30	277,35	SPCM	RTS 18/ I
91	452311141R00	Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty, z betonu prostého třídy C 16/20	m3	0,40000	2 922,50	1 169,00	827-1	RTS 18/ I
z cementu portlandského nebo struskoportlandského, v otevřeném výkopu,								
92	877395121R00	Výřez a montáž odbočné tvarovky z trub z plastů DN 400 mm	kus	2,00000	718,40	1 436,80	827-1	RTS 18/ I
na potrubí z kanalizačních trub z plastu,								
93	28650753R	odbočka nalepovací; PVC-U; 60,0 °; d1 = 400 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná	kus	2,00000	1 607,40	3 214,80	SPCM	RTS 18/ I
94	871313121R00	Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm	m	15,00000	38,60	582,00	827-1	RTS 18/ I
v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,								
95	28611260.AR	trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 8 kN/m2; D = 160,0 mm; s = 4,70 mm; l = 1000,0 mm	kus	15,00000	208,20	3 138,00	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	877313123R00	Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 150 mm v otevřeném výkopu,	kus	8,00000		598,40	827-1	RTS 18/ I
97	28651662.AR	koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem	kus	8,00000		648,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci 216 477,41						
98	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	105,00000		21 745,50	822-1	RTS 18/ I
99	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	88,00000		7 330,40	822-1	RTS 18/ I
100	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	396,00000		100 940,40		Vlastní
101	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	88,00000		12 663,20	822-1	RTS 18/ I
102	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V10f : 6 V10b : 46°0,125°5 V10d : 4°0,125°2 V7b : 1	m2	36,75000		28 477,58	822-1	RTS 18/ I
103	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	36,75000		202,13	822-1	RTS 18/ I
104	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	7,00000		1 549,80	822-1	RTS 18/ I
105	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		686,30	SPCM	RTS 18/ I
106	40444934.AR	značka dopravní silniční svislá; výstražná A1-A30; tvar trojúhelník; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem okraje,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	4,00000		2 634,80	SPCM	RTS 18/ I
107	40445008.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P7; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		866,80	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	40445014.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P8; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	570,10	570,10	SPCM	RTS 18/ I
109	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	7,00000	1 860,50	11 623,50	822-1	RTS 18/ I
110	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	7,00000	332,10	2 324,70	SPCM	RTS 18/ I
111	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	14,00000	55,40	775,60	SPCM	RTS 18/ I
112	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr. 60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	7,00000	498,20	3 487,40	SPCM	RTS 18/ I
113	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	72,00000	288,10	20 599,20	SPCM	RTS 18/ I
60*1,2				72,00000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						659,60		
114	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živice, betonového nebo dlaždicového	m2	68,00000	9,70	659,60	822-1	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						169 267,84		
115	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	285,04000	137,80	39 278,51	822-1	RTS 18/ I
229,86+55,18				285,04000				
116	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	285,04000	47,30	13 482,39	822-1	RTS 18/ I
117	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2 565,36000	12,10	31 040,86	822-1	RTS 18/ I
285,04*9				2 565,36000				
118	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	285,04000	16,60	4 731,66	800-6	RTS 18/ I
119	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	55,18000	199,30	10 997,37	801-3	RTS 18/ I
120	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	631,70000	55,40	34 996,18	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
121	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	631,70000	28,70	17 498,09	822-1	RTS 18/ I
122	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	101,51000	116,70	11 237,16	822-1	RTS 18/ I
123	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažďený příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	101,51000	22,70	2 811,83	822-1	RTS 18/ I
124	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	16,12000	55,40	893,05	822-1	RTS 18/ I
125	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	23,69000	55,40	1 312,43	822-1	RTS 18/ I
126	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	23,69000	28,70	656,21	822-1	RTS 18/ I
127	998276101R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,50000	110,70	55,35	827-1	RTS 18/ I
128	998276118R00	Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 3 000 do 5 000 m vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů	t	0,50000	553,50	276,75	827-1	RTS 18/ I
Díl: 767		Konstrukce zámečnické						
129	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	1,44000	553,50	797,04	800-767	RTS 18/ I
						103 578,39		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
130	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	7,20000	27,70	199,44	800-767	RTS 18/ I
131	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky (7,65+11,7+13,9)*1,35	m2	44,88750	65,40	2 486,77	800-762	RTS 18/ I
132	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*19*5,64/1000	t	0,21432	63 313,00	13 997,88	SPCM	RTS 18/ I
133	14587263R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (34*2+38*1,3)*3,02/1000	t	0,35455	60 885,00	21 586,78		Vlastní
134	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozin), nebo obdobný výrobek 1,25*3,5*16*2,63/1000	t	0,18410	221 400,00	40 759,74		Vlastní
135	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ 40	m	40,00000	110,70	4 428,00		Vlastní
136	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (34*2+38*1,3)*0,58/1000	t	0,06809	34 095,60	2 321,57		Vlastní
137	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375 (34*2+38*1,3)*0,31/1000	t	0,03639	31 992,30	1 164,20		Vlastní
138	31170110R1	Nýt trhací ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	1,20000	276,80	332,16		Vlastní
139	31170110R	nýt trhací; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	1,20000	276,80	332,16	SPCM	RTS 18/ I
140	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,24000	2 767,50	664,20	SPCM	RTS 18/ I
141	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	44,89000	323,20	14 508,45	800-767	RTS 18/ I
Díl: M21 Elektromontáže						22 199,80		
142	210204011RS2	Svítlidla a osvětlovací zařízení stožár osvětlovací, ocelový délky do 12 m, včetně mechanizace	kus	1,00000	11 351,20	11 351,20	M21	RTS 18/ I
143	31673311.AR1	Stožár osmihranný, jehlanovitý	kus	1,00000	10 848,60	10 848,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	105	SO 105

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		- stožár osmihranný, jehlanovitý, žárově zinkovaný						
		- tloušťka stěny 3,0 mm, průměr 170 mm						
		- výška nadzemní části 8,00 m, celková délka 9,20 m						
		- pozink s úpravou proti soli a zvláštním exkrementům ve spodní části						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				27 808,70		
144	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	60,00000	179,68	10 296,00		RTS 18/ I
145	229830012R001	Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, přemístění sloupu VO včetně kabeláže	kus	1,00000	17 512,70	17 512,70		Vlastní
Díl: M23		Montáže potrubí				29 556,00		
146	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	60,00000	492,60	29 556,00		RTS 18/ I
Díl: M46		Zemní práce při montážích				126,54		
147	460030054R00	Vytrhání kostek drobných, lože MC, vysypané spáry	m2	0,60000	210,90	126,54		RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				76 336,51		
148	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	229,86000	332,10	76 336,51	801-3	RTS 18/ I
Celkem						2 150 779,82		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	396 702,68					
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	39,00000	171,40	6 684,60	822-1	RTS 18/ I
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	42,00000	83,00	3 486,00	822-1	RTS 18/ I
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 201,5*0,72 komunikace : 20,4*0,4 kontejner : 34,8*0,64 sanace : 238,7*0,3	m3	247,12200	208,20	51 450,80	800-1	RTS 18/ I
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 247,12*0,3	m3	74,13600	11,10	822,91	800-1	RTS 18/ I
5	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, patky oplocení : 9*0,3*0,3*0,5	m3	0,40500	364,20	147,50	800-1	RTS 18/ I
6	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,41	m3	0,41000	16,60	6,81	800-1	RTS 18/ I
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 247,12+0,41	m3	247,53000	108,60	26 386,70	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Čekem	Ceník	Cen. soustava / platnost
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	247,53000		30 421,44	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmnutí, zpáteční cesta vozidla.								
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	247,53000		8 218,00	800-1	RTS 18/ I
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	247,53000		83 838,41	800-1	RTS 18/ I
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	30,00000		34 344,00	800-1	RTS 18/ I
s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek								
kabel VO : 50*0,6*1				30,00000				
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuštěním	m3	30,00000		13 650,00	800-1	RTS 18/ I
z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,								
kabel VO : 50*0,6*1				30,00000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuštěním	m2	273,50000		3 774,30	800-1	RTS 18/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
34,8+201,5+37,2				273,50000				
14	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	71,61000		6 502,19	800-1	RTS 18/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,								
sanace neúrodného podloží								
sanace : 201,5*0,3+37,2*0,3				71,61000				
15	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	157,54200		76 392,12	SPCM	RTS 18/ I
71,61*2,2				157,54200				
16	568111111R00	Vytužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	238,70000		7 924,84	822-1	RTS 18/ I
17	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. př. 2 kPa 1,00 mm	m2	286,44000		4 783,55	SPCM	RTS 18/ I
238,7*1,2				286,44000				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,12000		376,58	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 78*0,2*0,2		3,12000				
19	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	151,00000	16,60	2 506,60	823-1	RTS 18/ I
20	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	151,00000	55,40	8 365,40	800-1	RTS 18/ I
21	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 151*0,2	m3	30,20000	498,20	15 045,64	SPCM	RTS 18/ I
22	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	151,00000	11,10	1 676,10	823-1	RTS 18/ I
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	151,00000	4,50	679,50	823-1	RTS 18/ I
24	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	151,00000	3,30	498,30	823-1	RTS 18/ I
25	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 151*0,025	kg	3,77500	110,70	417,89	SPCM	RTS 18/ I
26	R20	Demontáž a zpětná montáž stávajících laviček Z výkresu Situace : 3	ks	3,00000	2 767,50	8 302,50		Vlastní
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						1 434,67		
27	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 9*0,3*0,3*0,5	m3	0,40500	3 542,40	1 434,67	801-1	RTS 18/ I
Díl: 5 Komunikace						301 201,99		
28	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 29	m2	29,00000	279,20	8 096,80	822-1	RTS 18/ I
				29,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / MJ	Celkem	Genlk	Gen. soustava / platnost
29	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety 29*1,03	m2	29,87000	212,29	6 341,40		Vlastní
30	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 29	m2	29,00000	204,40	5 927,60	822-1	RTS 18/ I
31	564861111R00	Podklad ze štěrku drti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 29*1,2	m2	34,80000	215,70	7 506,36	822-1	RTS 18/ I
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 155	m2	155,00000	279,20	43 276,00	822-1	RTS 18/ I
33	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm 155*1,03	m2	159,65000	263,59	42 067,78	SPCM	RTS 18/ I
34	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 155	m2	155,00000	112,63	17 453,00	822-1	RTS 18/ I
35	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 155*1,3	m2	201,50000	225,16	45 357,65	822-1	RTS 18/ I
36	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku drti tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 155*1,3	m2	201,50000	86,70	17 470,05	822-1	RTS 18/ I
37	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	42,00000	84,20	3 536,40	SPCM	RTS 18/ I
38	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
40	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	30,00000	82,90	2 487,00	SPCM	RTS 18/ I
41	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	58,00000	87,20	5 057,60	SPCM	RTS 18/ I
42	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	90,00000	240,20	21 618,00	822-1	RTS 18/ I
43	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,00000	398,00	27 860,00	822-1	RTS 18/ I
44	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	70,00000	15,10	1 057,00	822-1	RTS 18/ I
45	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	70,00000	361,00	25 270,00	822-1	RTS 18/ I
46	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	70,00000	38,80	2 716,00	822-1	RTS 18/ I
47	567411115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 31*1,1	m2	34,10000	279,10	9 517,31	822-1	RTS 18/ I
48	564861111R00	Podklad ze štěrku dle 31*1,2 s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 31*1,2	m2	37,20000	215,70	8 024,04	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8 Trubní vedení						15 227,00		
49	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000	2 341,30	7 023,90	822-1	RTS 18/ I
50	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	3,00000	1 084,90	3 254,70	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
51	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	2 474,20	4 948,40	822-1	RTS 18/ I
Díl: 91						73 763,32		
52	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živých, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	75,00000	8 300,00	6 247,50	822-1	RTS 18/ I
53	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	129,00000	250,00	32 882,10		Vlastní
54	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár	m	75,00000	145,00	10 792,50	822-1	RTS 18/ I
55	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučně, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V10b : 9*0,125*5	m2	5,62500	1 128,00	6 644,25	822-1	RTS 18/ I
56	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	5,63000	5,35	30,97	822-1	RTS 18/ I
57	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezni hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 50*1,2	m	60,00000	288,00	17 166,00	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 93						378,30		
58	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živického, betonového nebo dlážděného	m2	39,00000	9,70	378,30	822-1	RTS 18/ I
Díl: 99						48 106,53		
59	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 6,3+8,97	t	15,27000	12 440,00	2 104,21	822-1	RTS 18/ I
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	15,27000	4 722,00	722,27	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
61	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	137,43000	12,10	1 662,90	822-1	RTS 18/ I
		15,27*9		137,43000				
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	15,27000	16,60	253,48	800-6	RTS 18/ I
63	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	8,97000	199,30	1 787,72	801-3	RTS 18/ I
64	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	408,80000	55,40	22 647,52	822-1	RTS 18/ I
65	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	408,80000	27,70	11 323,76	822-1	RTS 18/ I
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	45,28000	110,70	5 012,50	822-1	RTS 18/ I
67	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	45,28000	27,70	1 254,26	822-1	RTS 18/ I
68	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	16,10000	55,40	891,94	822-1	RTS 18/ I
69	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	16,10000	27,70	445,97	822-1	RTS 18/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						48 972,62		
70	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,55000	553,50	304,43	800-767	RTS 18/ I
71	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m	t	2,90000	27,70	80,33	800-767	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
72	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky 14,3*1,35	m2	19,30500		1 069,50	800-762	RTS 18/ I
						19,30500		
73	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*9*5,64/1000	t	0,10152		6 630,58	SPCM	RTS 18/ I
						0,10152		
74	14587263R1	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (2*8*2+9*2*1,3)*3,02/1000	t	0,16731		10 186,67		Vlastní
						0,16731		
75	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozin), nebo obdobný výrobek 1,25*3,5*8*2,63/1000	t	0,09205		20 379,87		Vlastní
						0,09205		
76	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ 17	m	17,00000		1 881,90		Vlastní
						17,00000		
77	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (2*8*2+2*9*1,3)*0,58/1000	t	0,03213		1 095,49		Vlastní
						0,03213		
78	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375 (2*8*2+2*9*1,3)*0,31/1000	t	0,01717		549,31		Vlastní
						0,01717		
79	31170110R1	Nýt tahací ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,50000		138,40		Vlastní
80	31170110R	nýt tahací; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,50000		138,40	SPCM	RTS 18/ I
81	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dílkem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,10000		276,75	SPCM	RTS 18/ I
82	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	19,31000		6 240,99	800-767	RTS 18/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						8 580,00		
83	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně kabel VO : 50	m	50,00000		8 580,00		RTS 18/ I
						50,00000		
Díl: M23 Montáže potrubí						24 630,00		
84	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm kabel VO : 50	m	50,00000		24 630,00		RTS 18/ I
						50,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	106	SO 106

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				2 092,23		
85	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	6,30000	332,10	2 092,23	801-3	RTS 18/ I

Celkem	921 089,34
--------	------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				247 984,74		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živinový, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živinového krytu kolem překážek, 23	m2	23,00000		3 942,20	822-1	RTS 18/ I
				23,00000				
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	23,00000		1 909,00	822-1	RTS 18/ I
3	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 122*0,72 sanace : 122*0,3	m3	124,44000		25 908,41	800-1	RTS 18/ I
				87,84000				
				36,60000				
4	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 124,44*0,3	m3	37,33200		414,39	800-1	RTS 18/ I
				37,33200				
5	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 124,44	m3	124,44000		13 265,30	800-1	RTS 18/ I
				124,44000				
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	124,44000		15 293,68	800-1	RTS 18/ I
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	124,44000		4 131,41	800-1	RTS 18/ I
8	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	124,44000		42 147,83	800-1	RTS 18/ I
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3 s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek NN : 27*0,6*1 Cetlin : 27*0,6*1 VO : 27*0,6*1	m3	48,60000		55 637,28	800-1	RTS 18/ I
				16,20000				
				16,20000				
				16,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
10	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhuťněním	m3	48,60000	455,00	22 113,00	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		NN : 27*0,6*1		16,20000				
		Cetlin : 27*0,6*1		16,20000				
		VO : 27*0,6*1		16,20000				
11	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhuťněním	m2	122,00000	13,80	1 683,60	800-1	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		122		122,00000				
12	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	36,60000	90,80	3 323,28	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		sanace neúnosného podloží						
		sanace : 122*0,3		36,60000				
13	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	80,52000	484,90	39 044,15	SPCM	RTS 18/ I
		36,6*2,2		80,52000				
14	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	122,00000	33,20	4 050,40	822-1	RTS 18/ I
15	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	146,40000	16,70	2 444,88	SPCM	RTS 18/ I
		122*1,2		146,40000				
16	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuťněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	1,72000	120,70	207,60	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálů						
		43*0,2*0,2		1,72000				
17	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	64,50000	16,60	1 070,70	823-1	RTS 18/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	181301103R00	Rozprostření a urovňování omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	64,50000		3 573,30	800-1	RTS 18/ I
s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,								
19	10364200R	omnice pro pozemkové úpravy	m3	12,90000		6 426,78	SPCM	RTS 18/ I
64,5*0,2				12,90000				
20	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	64,50000		715,95	823-1	RTS 18/ I
na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,								
21	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	64,50000		290,25	823-1	RTS 18/ I
22	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	64,50000		212,85	823-1	RTS 18/ I
23	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm.	kg	1,61250		178,50	SPCM	RTS 18/ I
64,5*0,025				1,61250				
Díl: 5 Komunikace						138 304,73		
24	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	94,00000		26 244,80	822-1	RTS 18/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
plocha ze situace : 94				94,00000				
25	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	96,82000		25 512,07	SPCM	RTS 18/ I
94*1,03				96,82000				
26	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	94,00000		10 584,40	822-1	RTS 18/ I
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
Plocha ze Situace : 94				94,00000				
27	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	122,20000		27 507,22	822-1	RTS 18/ I
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
94*1,3				122,20000				
28	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze šterkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	122,20000		10 594,74	822-1	RTS 18/ I
s rozprostřením, vlhčením a zhutněním								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		94*1,3		122,20000				
29	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	26,00000	84,20	2 189,20	SPCM	RTS 18/ I
30	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	90,00000	87,20	7 848,00	SPCM	RTS 18/ I
31	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	38,00000	240,20	9 127,60	822-1	RTS 18/ I
32	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,00000	398,00	9 154,00	822-1	RTS 18/ I
33	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	23,00000	15,10	347,30	822-1	RTS 18/ I
34	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,00000	361,00	8 303,00	822-1	RTS 18/ I
35	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	23,00000	38,80	892,40	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				9 326,60		
36	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	2 341,30	4 682,60	822-1	RTS 18/ I
37	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	1 084,90	2 169,80	822-1	RTS 18/ I
38	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	1,00000	2 474,20	2 474,20	822-1	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				67 844,84		
39	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	83,30	2 082,50	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
40	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	113,00000	254,90	28 803,70		Vlastní
41	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	25,00000	143,90	3 597,50	822-1	RTS 18/ I
42	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. V10b : 5*0,125*5	m2	3,12500	1 771,20	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
43	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	3,13000	5,56	17,22	822-1	RTS 18/ I
44	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezni hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30 27*3*1,2	m	97,20000	285,10	27 808,92	SPCM	RTS 18/ I
				97,20000				
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						223,10		
45	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlažďového	m2	23,00000	9,79	223,10	822-1	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						24 582,71		
46	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 5,29+3,45	t	8,74000	13,55	1 204,37	822-1	RTS 18/ I
				8,74000				
47	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	8,74000	47,30	413,40	822-1	RTS 18/ I
48	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 8,74*9	t	78,66000	11,71	951,79	822-1	RTS 18/ I
				78,66000				
49	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	8,74000	16,58	145,08	800-6	RTS 18/ I
50	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	5,29000	199,40	1 054,30	801-3	RTS 18/ I
51	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	198,81000	55,40	11 014,07	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	108	SO 108

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
		vodorovně do 200 m						
52	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	198,81000	27,70	5 507,04	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
53	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	27,84000	110,70	3 081,89	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
54	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	27,84000	27,70	771,17	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
55	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu	t	5,29000	55,40	293,07	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
56	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	5,29000	27,70	146,53	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				13 899,60		
57	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	81,00000	171,60	13 899,60		RTS 18/ I
Díl: M23		Montáže potrubí				39 900,60		
58	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	81,00000	492,60	39 900,60		RTS 18/ I
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				1 145,75		
59	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	3,45000	332,10	1 145,75	801-3	RTS 18/ I
Celkem						543 212,67		

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				310 026,21		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živý, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	11,00000		1 885,40	822-1	RTS 18/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živého krytu kolem překážek,						
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých	m	38,00000		3 154,00	822-1	RTS 18/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
3	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	15,00000		4 239,00	822-1	RTS 18/ I
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výpíní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	10,00000		1 162,00	822-1	RTS 18/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	25,00000		6 652,50	822-1	RTS 18/ I
		15+10		25,00000				
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	170,04200		35 402,74	800-1	RTS 18/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		parkoviště : 139,1*0,72		100,15200				
		kontejner : 44*0,64		28,16000				
		sanace : 139,1*0,3		41,73000				
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	51,01200		566,23	800-1	RTS 18/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		170,04*0,3		51,01200				
8	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	170,04000		18 126,26	800-1	RTS 18/ I
		170,04		170,04000				
9	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	170,04000		20 897,92	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	170,04000	33,20	5 645,33	800-1	RTS 18/ I
11	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	170,04000	338,70	57 592,55	800-1	RTS 18/ I
12	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	43,20000	1 144,80	49 455,36	800-1	RTS 18/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		ceťin : 4*0,6*1		2,40000				
		NN : 34*0,6*1		20,40000				
		VN : 34*0,6*1		20,40000				
13	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	43,20000	455,00	19 656,00	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		ceťin : 4*0,6*1		2,40000				
		NN : 34*0,6*1		20,40000				
		VN : 34*0,6*1		20,40000				
14	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	183,50000	13,80	2 532,30	800-1	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		44,4+139,1		183,50000				
15	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	41,73000	90,60	3 789,08	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		sanace neúnosného podloží						
		sanace : 139,1*0,3		41,73000				
16	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	91,80600	484,00	44 516,73	SPCM	RTS 18/ I
		41,73*2,2		91,80600				
17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	139,10000	33,20	4 618,12	822-1	RTS 18/ I
18	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	166,92000	16,70	2 787,56	SPCM	RTS 18/ I
		139,1*1,2		166,92000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Caník	Cen. soustava / platnost
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 55*0,2*0,2	m3	2,20000	120,70	265,54	800-1	RTS 18/ I
				2,20000				
20	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	78,00000	16,80	1 294,80	823-1	RTS 18/ I
21	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo na svahu do 1 : 5,	m2	78,00000	52,40	4 321,20	800-1	RTS 18/ I
22	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 78*0,2	m3	15,60000	468,00	7 771,92	SPCM	RTS 18/ I
				15,60000				
23	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	78,00000	11,00	865,80	823-1	RTS 18/ I
24	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	78,00000	4,50	351,00	823-1	RTS 18/ I
25	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	78,00000	3,30	257,40	823-1	RTS 18/ I
26	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm. 78*0,025	kg	1,95000	110,70	215,87	SPCM	RTS 18/ I
				1,95000				
27	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 21*0,2	m3	4,20000	2 853,80	12 003,60	800-1	RTS 18/ I
				4,20000				
Díl: 5	Komunikace					203 372,70		
28	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	17,00000	1 953,90	17 916,30	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřík.						
29	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	37,00000	279,20	10 330,40	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 37		37,00000				
30	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	38,00000	212,30	8 067,40		Vlastní
31	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	37,00000	204,40	7 562,80	822-1	RTS 18/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Plocha ze Situace : 37		37,00000				
32	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	44,40000	215,70	9 577,08	822-1	RTS 18/ I
		37*1,2		44,40000				
33	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	107,00000	279,20	29 874,40	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 107		107,00000				
34	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	110,21000	263,60	29 040,34	SPCM	RTS 18/ I
		107*1,03		110,21000				
35	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	107,00000	112,60	12 048,20	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Plocha ze Situace : 107		107,00000				
36	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	139,10000	225,10	31 311,41	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		107*1,3		139,10000				
37	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	139,10000	86,70	12 059,97	822-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		107*1,3		139,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	28,00000	84,30	2 357,60	SPCM	RTS 18/ I
39	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
40	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	1,00000	281,00	281,00	SPCM	RTS 18/ I
41	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	11,00000	82,90	911,90	SPCM	RTS 18/ I
42	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	55,00000	87,20	4 796,00	SPCM	RTS 18/ I
43	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	75,00000	240,13	18 015,00	822-1	RTS 18/ I
44	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	11,00000	398,00	4 378,00	822-1	RTS 18/ I
45	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	11,00000	15,10	166,10	822-1	RTS 18/ I
46	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	11,00000	361,00	3 971,00	822-1	RTS 18/ I
47	573111113R00	Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	11,00000	38,80	426,80	822-1	RTS 18/ I

z asfaltu silničního

Díl: 8	Trubní vedení					18 786,10		
48	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	3,00000	2 409,30	7 023,90	822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
49	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	4,00000	3 084,60	4 339,60	822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
50	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	2 474,20	7 422,60	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-----	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	61 116,89
----------------	---------------------------------------	------------------

51	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	19,00000	207,10	3 934,90	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

52	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	13,00000	83,30	1 082,90	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	-------	----------	-------	-----------

včetně spotřeby vody

53	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	94,00000	254,90	23 960,60		Vlastní
----	-----------------	---	---	----------	--------	-----------	--	---------

54	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou zálivkou	m	13,00000	143,93	1 870,70	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	---	----------	--------	----------	-------	-----------

v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár

55	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	2,50000	2 214,00	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	---------	----------	----------	-------	-----------

V10b : 4*0,125*5

2,50000

56	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	2,50000	5,50	13,75	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	---	----	---------	------	-------	-------	-----------

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

57	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	86,40000	286,10	24 719,04	SPCM	RTS 18/ I
----	-------------	--	---	----------	--------	-----------	------	-----------

72*1,2

86,40000

Díl: 93	Dokončovací práce inženýrských staveb	106,70
----------------	--	---------------

58	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	11,00000	9,70	106,70	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	--	----	----------	------	--------	-------	-----------

povrchu živičného, betonového nebo dlážděného

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	39 316,49
----------------	--------------------------------	------------------

59	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	37,23000	137,80	5 130,29	822-1	RTS 18/ I
----	--------------	---------------------------------------	---	----------	--------	----------	-------	-----------

pro vodorovnou dopravu

34,7+2,53

37,23000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
60	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,23000	47,30	1 760,98	822-1	RTS 18/ I
61	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	335,07000	12,10	4 054,35	822-1	RTS 18/ I
				37,23*9		335,07000		
62	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	37,23000	16,05	618,02	800-6	RTS 18/ I
63	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	2,53000	198,30	504,23	801-3	RTS 18/ I
64	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	261,62000	55,40	14 493,75	822-1	RTS 18/ I
65	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	261,62000	27,70	7 246,87	822-1	RTS 18/ I
66	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	34,74000	110,50	3 845,72	822-1	RTS 18/ I
67	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	34,74000	26,55	962,30	822-1	RTS 18/ I
68	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	8,84000	55,40	489,74	822-1	RTS 18/ I
69	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčinný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	2,53000	55,40	140,16	822-1	RTS 18/ I
70	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živčinný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	2,53000	27,70	70,08	822-1	RTS 18/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						12 355,20		
71	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	72,00000	171,50	12 355,20		RTS 18/ I
				ceťin : 4	4,00000			
				NN : 34	34,00000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	109	SO 109

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		VN : 34		34,00000				
Díl: M23		Montáže potrubí				35 467,20		
72	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	72,00000	492,80	35 467,20		RTS 18/ I
		ceťin : 4		4,00000				
		NN : 34		34,00000				
		VN : 34		34,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				11 523,87		
73	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	34,70000	332,10	11 523,87	801-3	RTS 18/ I
Celkem						692 071,36		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				346 144,62		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	23,00000		3 942,20	822-1	RTS 18/ I
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	83,00000		6 889,00	822-1	RTS 18/ I
3	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	5,00000		581,00	822-1	RTS 18/ I
4	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 5	m2	5,00000		1 330,50	822-1	RTS 18/ I
5	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 197,6*0,72 chodník : 6*0,4 sanace : 197,6*0,3	m3	203,95200		42 462,81	800-1	RTS 18/ I
6	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 203,95*0,3	m3	61,18500		679,15	800-1	RTS 18/ I
7	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 203,95	m3	203,95000		21 741,07	800-1	RTS 18/ I
8	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	203,95000		25 065,46	800-1	RTS 18/ I
9	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	203,95000		6 771,14	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	203,95000	338,70	69 077,87	800-1	RTS 18/ I
11	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 3	m3	4,20000	1 144,80	4 808,16	800-1	RTS 18/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		kabel VO : 7*0,6*1		4,20000				
12	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhutněním v uzavřených prostorech s urovnáním povrchu zásypu s ručním zhutněním	m3	4,20000	455,00	1 911,00	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		kabel VO : 7*0,6*1		4,20000				
13	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	203,60000	13,80	2 809,68	800-1	RTS 18/ I
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.						
		6+197,6		203,60000				
14	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	59,28000	90,90	5 382,62	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,						
		sanace neúnosného podloží						
		sanace : 197,6*0,3		59,28000				
15	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	130,41600	484,93	63 238,72	SPCM	RTS 18/ I
		59,28*2,2		130,41600				
16	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	197,60000	33,20	6 560,32	822-1	RTS 18/ I
17	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	237,12000	16,70	3 959,90	SPCM	RTS 18/ I
		197,6*1,2		237,12000				
18	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	3,76000	120,70	453,83	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,						
		zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálů						
		94*0,2*0,2		3,76000				
19	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	199,00000	16,60	3 303,40	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,						
20	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	199,00000		11 024,60	800-1	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
21	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	39,80000		19 828,36	SPCM	RTS 18/ I
		199*0,2		39,80000				
22	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	199,00000		2 208,90	823-1	RTS 18/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
23	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	199,00000		895,50	823-1	RTS 18/ I
24	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	199,00000		656,70	823-1	RTS 18/ I
25	00572473R	směs travní luční,sušší a vlhčí podm.	kg	4,97500		550,73	SPCM	RTS 18/ I
		199*0,025		4,97500				
26	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	14,00000		40 012,00	800-1	RTS 18/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		70*0,2		14,00000				
Díl: 5	Komunikace					281 850,34		
27	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	58,00000		61 126,20	822-1	RTS 18/ I
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.						
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	5,00000		1 267,50	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 5		5,00000				
29	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	5,00000		805,50		Vlastní
30	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	1,00000		426,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	6,00000	194,90	1 167,00	822-1	RTS 18/ I
		5*1,2		6,00000				
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	152,00000	279,20	42 438,40	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 152		152,00000				
33	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	156,56000	263,50	41 253,56	SPCM	RTS 18/ I
		152*1,03		156,56000				
34	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	152,00000	112,60	17 115,20	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		Plocha ze Situace : 152		152,00000				
35	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	197,60000	225,10	44 479,76	822-1	RTS 18/ I
		velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním						
		152*1,3		197,60000				
36	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	197,60000	86,70	17 131,92	822-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením, vlhčením a zhutněním						
		152*1,3		197,60000				
37	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	24,00000	84,20	2 020,80	SPCM	RTS 18/ I
38	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
39	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
40	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	52,00000	82,90	4 310,80	SPCM	RTS 18/ I
41	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	94,00000	87,20	8 196,80	SPCM	RTS 18/ I
42	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	10,00000	227,50	2 275,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	75,00000	241,20	18 015,00	822-1	RTS 18/ I
44	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,00000	406,00	9 154,00	822-1	RTS 18/ I
45	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	23,00000	15,90	347,30	822-1	RTS 18/ I
46	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	23,00000	347,00	8 303,00	822-1	RTS 18/ I
47	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	23,00000	38,60	892,40	822-1	RTS 18/ I

Díl: 8	Trubní vedení	27 941,20
--------	---------------	-----------

48	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2 365,20	9 365,20	822-1	RTS 18/ I
49	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000	1 074,75	8 679,20	822-1	RTS 18/ I
50	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000	2 471,70	9 896,80	822-1	RTS 18/ I

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci	79 729,54
---------	--------------------------------	-----------

51	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	72,00000	194,60	14 911,20	822-1	RTS 18/ I
52	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	25,00000	83,30	2 082,50	822-1	RTS 18/ I
53	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	169,00000	254,00	43 078,10		Vlastní
54	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou	m	25,00000	143,00	3 597,50	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár						
55	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehlučné, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	17,50000	774,90	13 560,75	822-1	RTS 18/ I
		V10f : 2		2,00000				
		V10b : 24*0,125*5		15,00000				
		V10d : 2*0,125*2		0,50000				
56	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	17,50000	5,50	96,25	822-1	RTS 18/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
57	3457114740R	trubka kabelová dělená chránička; tl. stěny 5 mm; vnější pr.= 110,0 mm; vnitřní pr.= 100,0 mm; mezní hodnota zatížení 450 N/20 cm; teplot.rozsah -45 až 75 °C; stupeň hořlavosti A1; mat. bezhalogenový HDPE; délka l = 1 m; IP 30	m	8,40000	286,10	2 403,24	SPCM	RTS 18/ I
		7*1,2		8,40000				
Díl: 93						234,20		
58	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	1,00000	11,10	11,10	822-1	RTS 18/ I
		s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním						
59	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	23,00000	9,70	223,10	822-1	RTS 18/ I
		povrchu živiceho, betonového nebo dlaždicového						
Díl: 99						53 217,03		
60	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	54,20000	137,60	7 468,76	822-1	RTS 18/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		48,91+5,29		54,20000				
61	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	54,20000	47,30	2 563,66	822-1	RTS 18/ I
62	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	487,80000	12,10	5 902,38	822-1	RTS 18/ I
		54,2*9		487,80000				
63	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	54,20000	16,60	899,72	800-6	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s hrubým urovnáním,						
64	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	5,29000	182,30	1 054,30	801-3	RTS 18/ I
65	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	324,47000	55,40	17 975,64	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
66	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	324,47000	27,70	8 987,82	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
67	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	45,19000	110,70	5 002,53	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
68	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	45,19000	27,70	1 251,76	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
69	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu	t	30,16000	55,40	1 670,86	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
70	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu	t	5,29000	45,40	293,07	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
71	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	5,29000	27,70	146,53	822-1	RTS 18/ I
		vodorovně do 200 m						
Díl: M22		Montáž sdělovací a zabezp. techniky				271,60		
72	220060663R00	Uložení sdělovacího kabelu volně, ručně	m	7,00000	39,10	271,60		RTS 18/ I
		kabel VO : 7		7,00000				
Díl: M23		Montáže potrubí				3 448,20		
73	230191016R00	Uložení chráničky ve výkopu PE 110x4,2mm	m	7,00000	492,00	3 448,20		RTS 18/ I
		VO : 7		7,00000				
Díl: D96		Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 243,01		
74	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	48,91000	332,00	16 243,01	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	110	SO 110

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Celkem						809 079,74		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				624 168,61		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živичný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebenosti frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek,	m2	30,00000	171,40	5 142,00	822-1	RTS 18/ I
2	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	121,00000	82,92	10 043,00	822-1	RTS 18/ I
3	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	45,00000	272,60	12 267,00	822-1	RTS 18/ I
4	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	52,00000	115,25	6 002,00	822-1	RTS 18/ I
5	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 45+52	m2	97,00000	258,70	25 111,70	822-1	RTS 18/ I
6	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 347,1*0,72 chodník : 20,4*0,4 kontejner : 31,2*0,64 sanace : 347,1*0,3	m3	382,17000	205,20	79 567,79	800-1	RTS 18/ I
7	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 382,17*0,3	m3	114,65100	18,50	2 121,54	800-1	RTS 18/ I
8	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, patky oplocení : 7*0,3*0,3*0,5	m3	0,31500	36,25	114,72	800-1	RTS 18/ I
						0,31500		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepidlo, v hornině 3, kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek, 0,32 0,32	m3	0,32000	16,60	5,31	800-1	RTS 18/ I
10	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 382,17+0,32	m3	382,49000	106,60	40 773,43	800-1	RTS 18/ I
11	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	382,49000	122,90	47 008,02	800-1	RTS 18/ I
12	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	382,49000	33,20	12 698,67	800-1	RTS 18/ I
13	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	382,49000	338,70	129 549,36	800-1	RTS 18/ I
14	181101102R00	Úprava pláň v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 31,2+20,4+347,1	m2	398,70000	13,80	5 502,06	800-1	RTS 18/ I
15	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží sanace : 347,1*0,3	m3	104,13000	90,80	9 455,00	800-1	RTS 18/ I
16	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D 104,13*2,2	t	229,08600	484,90	111 083,80	SPCM	RTS 18/ I
17	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	347,10000	33,20	11 523,72	822-1	RTS 18/ I
18	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 347,1*1,2	m2	416,52000	16,70	6 955,88	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
19	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 347,1*0,2*0,2	m3	13,88400		1 675,80	800-1	RTS 18/ I
				13,88400				
20	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,	m2	229,00000		3 801,40	823-1	RTS 18/ I
21	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	229,00000		12 686,60	800-1	RTS 18/ I
22	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy 229*0,2	m3	45,80000		22 817,56	SPCM	RTS 18/ I
				45,80000				
23	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	229,00000		2 541,90	823-1	RTS 18/ I
24	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	229,00000		1 030,50	823-1	RTS 18/ I
25	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	229,00000		755,70	823-1	RTS 18/ I
26	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm. 229*0,025	kg	5,72500		633,76	SPCM	RTS 18/ I
				5,72500				
27	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 84*0,2	m3	16,80000		48 014,40	800-1	RTS 18/ I
				16,80000				
28	R20	Demontáž a zpětná montáž stávajících sušáků na prádlo Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků Z výkresu Situace : 4	ks	4,00000		11 070,00		Vlastní
				4,00000				
29	R23	Demontáž a zpětná montáž stávajících pískoviště	ks	1,00000		3 874,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		rozměr cca 3,0m2 včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků						
		Z výkresu Situace : 1		1,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				1 115,86		
30	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,31500	3 542,40	1 115,86	801-1	RTS 18/ I
		7*0,3*0,3*0,5		0,31500				
Díl: 5		Komunikace				487 095,46		
31	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	70,00000	1 053,00	73 773,00	822-1	RTS 18/ I
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.						
32	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	26,00000	279,20	7 259,20	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 26		26,00000				
33	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	27,00000	212,30	5 732,10		Vlastní
34	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	26,00000	204,40	5 314,40	822-1	RTS 18/ I
		bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou						
		Plocha ze Situace : 26		26,00000				
35	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	31,20000	215,70	6 729,84	822-1	RTS 18/ I
		26*1,2		31,20000				
36	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	17,00000	253,50	4 309,50	822-1	RTS 18/ I
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		plocha ze situace : 17		17,00000				
37	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	17,00000	181,10	2 738,70		Vlastní
38	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepečká, dlažba pro nevidomé	m2	1,00000	426,20	426,20		Vlastní
39	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	20,40000	194,50	3 967,80	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17*1,2		20,40000				
40	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drté tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 267	m2	267,00000	275,00	74 546,40	822-1	RTS 18/ I
				267,00000				
41	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm 267*1,03	m2	275,01000	263,55	72 465,14	SPCM	RTS 18/ I
				275,01000				
42	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 267	m2	267,00000	112,50	30 064,20	822-1	RTS 18/ I
				267,00000				
43	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 267*1,3	m2	347,10000	225,10	78 132,21	822-1	RTS 18/ I
				347,10000				
44	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 267*1,3	m2	347,10000	86,70	30 093,57	822-1	RTS 18/ I
				347,10000				
45	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	96,00000	85,20	8 083,20	SPCM	RTS 18/ I
46	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,00000	201,00	1 405,00	SPCM	RTS 18/ I
47	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	5,00000	201,00	1 405,00	SPCM	RTS 18/ I
48	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	50,00000	89,90	4 495,00	SPCM	RTS 18/ I
49	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	120,00000	87,90	10 548,00	SPCM	RTS 18/ I
50	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	30,00000	207,50	6 225,00	822-1	RTS 18/ I
51	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	145,00000	235,50	34 147,50	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	30,00000	398,00	11 940,00	822-1	RTS 18/ I
53	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	30,00000	15,10	453,00	822-1	RTS 18/ I
54	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhuťněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	30,00000	361,00	10 830,00	822-1	RTS 18/ I
55	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2	m2	30,00000	38,80	1 164,00	822-1	RTS 18/ I
z asfaltu silničního								

Díl: 8	Trubní vedení					37 094,80		
---------------	----------------------	--	--	--	--	------------------	--	--

56	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu	kus	5,00000	2 341,00	11 705,00	822-1	RTS 18/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
57	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	12,00000	1 084,90	13 018,80	822-1	RTS 18/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								
58	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	5,00000	2 474,20	12 371,00	822-1	RTS 18/ I
odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,								

Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci					103 793,08		
----------------	---------------------------------------	--	--	--	--	-------------------	--	--

59	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	72,00000	207,10	14 911,20	822-1	RTS 18/ I
včetně spotřeby vody								
60	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živичných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,00000	83,30	2 665,60	822-1	RTS 18/ I
včetně spotřeby vody								
61	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	268,00000	254,90	68 313,20		Vlastní
62	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplavkou	m	32,00000	143,90	4 604,80	822-1	RTS 18/ I
v cementobetonovém krytu s odstraněním vložek, s vyčištěním a vyplněním spár								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
63	915721121R00	Vodorovné značení krytů pláštěm nehluché, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	11,12500	774,50	8 620,76	822-1	RTS 18/ I
		V10f : 2		2,00000				
		V10b : 13*0,125*5		8,12500				
		V10d : 4*0,125*2		1,00000				
64	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	11,13000	5,50	61,22	822-1	RTS 18/ I
65	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	221,40	221,40	822-1	RTS 18/ I
66	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie I.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	686,30	686,30	SPCM	RTS 18/ I
67	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	2 767,50	2 767,50	822-1	RTS 18/ I
68	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	332,10	332,10	SPCM	RTS 18/ I
69	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	2,00000	55,40	110,80	SPCM	RTS 18/ I
70	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	498,20	498,20	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 93						291,00		
Dokončovací práce inženýrských staveb								
71	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlaždicového	m2	30,00000	9,70	291,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 99						106 673,73		
Staveništní přesun hmot								
72	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu	t	134,71000	137,80	18 563,04	822-1	RTS 18/ I
		127,81+6,9		134,71000				
73	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	134,71000	47,70	6 371,78	822-1	RTS 18/ I
74	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 212,39000	11,90	14 669,92	822-1	RTS 18/ I
		134,71*9		1 212,39000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	111	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	134,71000	16,60	2 236,19	800-6	RTS 18/I
76	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	6,90000	199,30	1 375,17	801-3	RTS 18/I
77	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	601,01000	55,40	33 295,95	822-1	RTS 18/I
78	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	601,01000	27,70	16 647,98	822-1	RTS 18/I
79	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	80,61000	110,70	8 923,53	822-1	RTS 18/I
80	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	80,61000	27,70	2 232,90	822-1	RTS 18/I
81	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	32,20000	55,40	1 783,88	822-1	RTS 18/I
82	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	6,90000	55,40	382,26	822-1	RTS 18/I
83	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	6,90000	27,70	191,13	822-1	RTS 18/I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						39 897,97		
84	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,60000	553,50	332,10	800-767	RTS 18/I
85	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	3,00000	27,70	83,10	800-767	RTS 18/I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 111	SO 111

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky 13,4*1,35	m2	18,09000		1 002,19	800-762	RTS 18/ I
87	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*7*5,64/1000	t	0,07896		5 157,11	SPCM	RTS 18/ I
88	14587263R1	Profil čtvercový uzavř. svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (14*2+14*1,3)*3,02/1000	t	0,13952		8 494,68		Vlastní
89	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozin), nebo obdobný výrobek 1,25*3,5*6*2,63/1000	t	0,06904		15 285,46		Vlastní
90	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ 16	m	16,00000		1 771,20		Vlastní
91	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (14*2+14*1,3)*0,58/1000	t	0,02680		913,76		Vlastní
92	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375 (14*2+14*1,3)*0,31/1000	t	0,01432		458,13		Vlastní
93	31170110R1	Nýt trhačí ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,50000		138,40		Vlastní
94	31170110R	nýt trhačí; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,50000		138,40	SPCM	RTS 18/ I
95	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,10000		276,75	SPCM	RTS 18/ I
96	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	18,09000		5 846,69	800-767	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						42 445,70		
97	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	127,81000		42 445,70	801-3	RTS 18/ I
Celkem						1 442 576,21		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						1 066 248,00		
1	112101122R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 300 do 500 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	498,20	498,20	800-1	RTS 18/ I
2	112201102R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 300 do 500 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	498,20	498,20	800-1	RTS 18/ I
3	162301422R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	276,80	276,80	800-1	RTS 18/ I
4	162301416R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	719,60	719,60	800-1	RTS 18/ I
5	162301406R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů jehličnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdálenost do 5 000 m s naložením, složením a dopravou,	kus	1,00000	132,80	132,80	800-1	RTS 18/ I
6	174201202R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 300 do 500 mm výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávkou,	kus	1,00000	132,80	132,80	800-1	RTS 18/ I
7	112101104R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 700 do 900 mm s odřezáním kmene a odvětvím, včetně případného odklizení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	1 660,50	1 660,50	800-1	RTS 18/ I
8	112201104R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 700 do 900 mm s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekáním kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	kus	1,00000	1 798,90	1 798,90	800-1	RTS 18/ I
9	162301424R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	719,60	719,60	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 112	SO 112

P.č	Číslo položky	Název položky	Mj	množství	cena / Mj	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s naložením, složením a dopravou,						
10	162301414R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	3 321,00	3 321,00	800-1	RTS 18/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
11	162301404R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm, na vzdálenost do 5 000 m	kus	1,00000	553,50	553,50	800-1	RTS 18/ I
		s naložením, složením a dopravou,						
12	174201204R00	Zásyp jam po pařezech průměru přes 700 do 900 mm	kus	1,00000	1 073,80	1 073,80	800-1	RTS 18/ I
		výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky,						
13	113151112R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 30 mm	m2	82,00000	88,40	7 822,80	822-1	RTS 18/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné						
		ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
14	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm	m2	23,00000	171,40	3 942,20	822-1	RTS 18/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné						
		ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
		23		23,00000				
15	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	155,00000	83,00	12 865,00	822-1	RTS 18/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
16	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	36,00000	282,10	10 173,60	822-1	RTS 18/ I
17	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	23,00000	116,20	2 672,60	822-1	RTS 18/ I
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
18	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	59,00000	269,10	15 699,90	822-1	RTS 18/ I
		36+21+2		59,00000				
19	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3	m3	689,00400	205,20	143 450,63	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		parkoviště : 455*0,72		327,60000				
		chodník : 16,8*0,4		6,72000				
		kontejner : 36*0,64		23,04000				
		sanace : 662,6*0,3		198,78000				
		kommunikace : 207,6*0,64		132,86400				
20	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny	m3	206,70000	11,10	2 294,37	800-1	RTS 18/ I
		s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.						
		689*0,3		206,70000				
21	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,45000	364,20	163,89	800-1	RTS 18/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		patky oplocení : 10*0,3*0,3*0,5		0,45000				
22	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,45000	16,80	7,47	800-1	RTS 18/ I
		kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		0,45		0,45000				
23	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	689,45000	106,80	73 495,37	800-1	RTS 18/ I
		689*0,45		689,45000				
24	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	689,45000	122,90	84 733,41	800-1	RTS 18/ I
		po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.						
25	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	689,45000	33,20	22 889,74	800-1	RTS 18/ I
26	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	689,45000	338,70	233 516,72	800-1	RTS 18/ I
27	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	717,80000	13,80	9 905,64	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
		vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 455+207,6+36+19,2				717,80000		
28	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží sanace : 662,6*0,3	m3	198,78000		18 049,22	800-1	RTS 18/ I
						198,78000		
29	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D 198,78*2,2	t	437,31600		212 054,53	SPCM	RTS 18/ I
						437,31600		
30	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	662,60000		21 998,32	822-1	RTS 18/ I
31	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm 662,6*1,2	m2	795,12000		13 278,50	SPCM	RTS 18/ I
						795,12000		
32	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu 153*0,2*0,2	m3	6,12000		738,68	800-1	RTS 18/ I
						6,12000		
33	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5 s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,	m2	394,50000		6 548,70	823-1	RTS 18/ I
34	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	394,50000		21 855,30	800-1	RTS 18/ I
35	10364200R	omice pro pozemkové úpravy 394,5*0,2	m3	78,90000		39 307,98	SPCM	RTS 18/ I
						78,90000		
36	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,	m2	394,50000		4 378,95	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
37	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	394,50000	4,50	1 775,25	823-1	RTS 18/ I
38	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	394,50000	3,30	1 301,85	823-1	RTS 18/ I
39	00572473R	směs travní luční, sušší a vlhčí podm. 394,5*0,025	kg	9,86250	110,70	1 091,78	SPCM	RTS 18/ I
40	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 60*0,2+82*0,2	m3	28,40000	2 858,00	81 167,20	800-1	RTS 18/ I
41	R19	Demontáž a zpětná montáž stávajících stojanů na kola Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	2 767,50	2 767,50		Vlastní
42	R18	Demontáž a odvoz na skládku stávající lavičky Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000	1 638,40	1 638,40		Vlastní
43	R20	Demontáž a odvoz na skládku stávajících klepačů na koberce Rámová konstrukce ocelová Z výkresu Situace : 2	ks	2,00000	1 638,40	3 276,80		Vlastní
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 999,88		
44	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25 10*0,3*0,3*0,5	m3	0,45000	3 542,40	1 594,08	801-1	RTS 18/ I
45	R1	Osazení lavičky, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	1,00000	3 210,30	3 210,30		Vlastní
46	R1	Lavička parková s opěradlem, včetně dodávky - Ocelová konstrukce, úprava povrchu RAL 7016 - Sedák i opěradlo z dřevěných desek – tropické dřevo - Rozměry – délka 1800 mm, šířka 700 mm, výška 820 mm - kotvená do dlažby.	ks	1,00000	7 195,50	7 195,50		Vlastní
Díl: 5		Komunikace				803 867,10		
47	581230005R00	Kryt cementobetonový dvouvrstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	60,00000	1 053,90	63 234,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		položení dvouvrstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných tmů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.						
48	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. Plocha ze Situace : 30	m2	30,00000		8 376,00	822-1	RTS 18/ I
49	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	31,00000		6 581,30		Vlastní
50	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou Plocha ze Situace : 30	m2	30,00000		6 132,00	822-1	RTS 18/ I
51	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm 30*1,2	m2	36,00000		7 765,20	822-1	RTS 18/ I
52	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 16	m2	16,00000		4 056,00	822-1	RTS 18/ I
53	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	17,00000		2 738,70		Vlastní
54	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	1,00000		426,20		Vlastní
55	564851113R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm 16*1,2	m2	19,20000		3 734,40	822-1	RTS 18/ I
56	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 350	m2	350,00000		97 720,00	822-1	RTS 18/ I
57	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm 350*1,03	m2	360,50000		94 991,75	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
58	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 350	m2	350,00000	112,60	39 410,00	822-1	RTS 18/ I
				350,00000				
59	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním 350*1,3	m2	455,00000	225,10	102 420,50	822-1	RTS 18/ I
				455,00000				
60	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním 350*1,3	m2	455,00000	86,70	39 448,50	822-1	RTS 18/ I
				455,00000				
61	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	86,00000	84,20	7 241,20	SPCM	RTS 18/ I
62	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
63	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
64	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	46,00000	82,90	3 813,40	SPCM	RTS 18/ I
65	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	165,00000	87,20	14 388,00	SPCM	RTS 18/ I
66	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	15,00000	227,50	3 412,50	822-1	RTS 18/ I
67	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	165,00000	240,20	39 633,00	822-1	RTS 18/ I
68	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	196,00000	398,00	78 008,00	822-1	RTS 18/ I
69	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	196,00000	15,10	2 959,60	822-1	RTS 18/ I
70	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	196,00000	361,00	70 756,00	822-1	RTS 18/ I
71	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	196,00000	36,80	7 604,80	822-1	RTS 18/ I
72	567411115R00	Podklad ze štěrku částečně vyplněného maltou (ŠCM) tloušťka 150 mm	m2	190,30000	279,10	53 112,73	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		podkladní vrstva dle ČSN 73 6127-1 173*1,1		190,30000				
73	564861111R00	Podklad ze šterkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm 173*1,2	m2	207,60000		44 779,32	822-1	RTS 18/ I
				207,60000				
Díl: 8		Trubní vedení				39 476,20		
74	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	8,00000		18 730,40	822-1	RTS 18/ I
75	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	10,00000		10 849,00	822-1	RTS 18/ I
76	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	4,00000		9 896,80	822-1	RTS 18/ I
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				122 159,91		
77	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm včetně spotřeby vody	m	86,00000		17 810,60	822-1	RTS 18/ I
78	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	51,00000		4 248,30	822-1	RTS 18/ I
79	917862111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	293,00000		74 685,70		Vlastní
80	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vyplněné asfaltovou záplivkou v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vyplněním spár	m	51,00000		7 338,90	822-1	RTS 18/ I
81	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod. V10b : 18*0,125*5	m2	11,25000		8 717,63	822-1	RTS 18/ I
				11,25000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	11,25000	5,50	61,88	822-1	RTS 18/ I
83	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	221,40	442,80	822-1	RTS 18/ I
84	40444972.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P2-P3; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie l. t. f.; záruka 7 let	kus	1,00000	570,10	570,10	SPCM	RTS 18/ I
85	40444999.AR	značka dopravní silniční svislá; upravující přednost P6; tvar osmiúhelník; 700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj. ohybem, retroref. folie l. t. f.; záruka 7 let	kus	1,00000	866,80	866,80	SPCM	RTS 18/ I
86	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000	2 767,50	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
87	404459502R	příslušenství k dopr. značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000	332,10	664,20	SPCM	RTS 18/ I
88	404459534R	příslušenství k dopr. značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	55,40	221,60	SPCM	RTS 18/ I
89	404459516R	příslušenství k dopr. značení kotevní patka pr. 60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	2,00000	498,20	996,40	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						223,10		
90	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem povrchu živičného, betonového nebo dlážděného	m2	23,00000	9,70	223,10	822-1	RTS 18/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						155 670,62		
91	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti pro vodorovnou dopravu 10,95+136,25	t	147,20000	137,80	20 284,16	822-1	RTS 18/ I
92	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	147,20000	47,30	6 962,56	822-1	RTS 18/ I
93	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km 143,24*9	t	1 289,16000	12,10	15 598,84	822-1	RTS 18/ I
94	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	147,20000	16,60	2 443,52	800-6	RTS 18/ I
95	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	10,95000	199,30	2 182,34	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S: 46	Parkování Štěpnice
O: 2	Parkování Štěpnice
R: 112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
96	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	1 073,89000	55,40	59 493,51	822-1	RTS 18/ I
97	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	1 073,89000	27,10	29 746,75	822-1	RTS 18/ I
98	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	97,43000	107,70	10 785,50	822-1	RTS 18/ I
99	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	97,43000	22,40	2 698,81	822-1	RTS 18/ I
100	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	31,20000	35,20	1 228,48	822-1	RTS 18/ I
101	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	45,08000	55,40	2 497,43	822-1	RTS 18/ I
102	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	45,08000	27,10	1 248,72	822-1	RTS 18/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						47 963,24		
103	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,72000	55,50	398,52	800-767	RTS 18/ I
104	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	3,60000	27,50	99,72	800-767	RTS 18/ I
105	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky 12,5*1,35	m2	16,87500	55,40	934,88	800-762	RTS 18/ I
				16,87500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	112	SO 112

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
106	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*10*5,64/1000	t	0,11280	65 313,00	7 367,31	SPCM	RTS 18/I
107	14587263R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (12,5*2+2*10*1,3)*3,02/1000	t	0,15402	60 885,00	9 377,51		Vlastní
108	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozin), nebo obdobný výrobek 1,25*3,5*8*2,63/1000	t	0,09205	221 400,00	20 379,87		Vlastní
109	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ 16	m	16,00000	110,70	1 771,20		Vlastní
110	13231010R1	Uhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (12,5*2+2*10*1,3)*0,58/1000	t	0,02958	34 095,60	1 008,55		Vlastní
111	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375 (12,5*2+2*10*1,3)*0,31/1000	t	0,01581	31 992,30	505,80		Vlastní
112	31170110R1	Nýt trhací ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,60000	276,80	166,08		Vlastní
113	31170110R	nýt trhací; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,60000	276,80	166,08	SPCM	RTS 18/I
114	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,12000	2 767,50	332,10	SPCM	RTS 18/I
115	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	16,88000	323,20	5 455,62	800-767	RTS 18/I
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						45 248,63		
116	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	136,25000	332,10	45 248,63	801-3	RTS 18/I
Celkem						2 292 856,68		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						586 934,08		
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	66,00000		5 478,00	822-1	RTS 18/ I
2	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	8,00000		929,60	822-1	RTS 18/ I
3	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	8,00000		2 128,80	822-1	RTS 18/ I
4	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 391,3*0,72 sanace : 391,3*0,3	m3	399,12600		83 098,03	800-1	RTS 18/ I
5	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 391,3*0,3	m3	117,39000		1 303,03	800-1	RTS 18/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	399,13000		42 547,26	800-1	RTS 18/ I
7	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	399,13000		49 053,08	800-1	RTS 18/ I
8	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo omice	m3	399,13000		13 251,12	800-1	RTS 18/ I
9	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	399,13000		135 185,33	800-1	RTS 18/ I
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hornině 1 až 4, se zhuťněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5. 391,3+2,4	m2	393,70000		5 433,06	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
11	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	117,39000	90,80	10 659,01	800-1	RTS 18/ I
		s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží						
		sanace : 391,3*0,3		117,39000				
12	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	258,25800	484,90	125 229,30	SPCM	RTS 18/ I
		117,39*2,2		258,25800				
13	568111111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	391,30000	33,20	12 991,16	822-1	RTS 18/ I
14	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	469,56000	16,70	7 841,65	SPCM	RTS 18/ I
		391,3*1,2		469,56000				
15	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	4,60000	120,70	555,22	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu						
		115*0,2*0,2		4,60000				
16	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	157,50000	16,60	2 614,50	823-1	RTS 18/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,						
17	181301103R00	Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	157,50000	55,40	8 725,50	800-1	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
18	10364200R	ornice pro pozemkové úpravy	m3	31,50000	498,20	15 693,30	SPCM	RTS 18/ I
		157,5*0,2		31,50000				
19	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	157,50000	11,10	1 748,25	823-1	RTS 18/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
20	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	157,50000	4,50	708,75	823-1	RTS 18/ I
21	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorem, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	157,50000	3,30	519,75	823-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Geník	Cen. soustava / platnost
22	00572473R	směs travní luční, suší a vlhčí podm. 157,5*0,025	kg	3,93750		435,88	SPCM	RTS 18/ I
						3,93750		
23	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 72*0,2	m3	14,40000		41 155,20	800-1	RTS 18/ I
						14,40000		
24	R20	Demontáž a zpětná montáž stávajících sušáků na prádlo Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků Z výkresu Situace : 6	ks	6,00000		16 605,00		Vlastní
						6,00000		
25	R19	Demontáž a zpětná montáž stávajících stojanů na kola Z výkresu Situace : 1	ks	1,00000		2 767,50		Vlastní
						1,00000		
26	184201112R00	Výsadba stromů bez balu výška přes 1,8 do 2,5 m, v rovině nebo na svahu do 1:5 do předem vyhloubené jamky se zalitím,	kus	1,00000		276,80	823-1	RTS 18/ I
Díl: 5		Komunikace				435 978,85		
27	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitém hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 2	m2	2,00000		507,00	822-1	RTS 18/ I
						2,00000		
28	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	2,00000		322,20		Vlastní
29	564851113R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm 2*1,2	m2	2,40000		466,80	822-1	RTS 18/ I
						2,40000		
30	581230005R00	Kryt cementobetonový dvourstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm položení dvourstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřik.	m2	60,00000		63 234,00	822-1	RTS 18/ I
31	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	301,00000		84 039,20	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenik	Cen. soustava / platnost
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár. plocha ze situace : 301		301,00000				
32	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	310,03000	263,50	81 692,91	SPCM	RTS 18/ I
		301*1,03		310,03000				
33	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním Plocha ze Situace : 301	m2	301,00000	112,60	33 892,60	822-1	RTS 18/ I
		301*1,3		391,30000				
34	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním	m2	391,30000	225,10	88 081,63	822-1	RTS 18/ I
		301*1,3		391,30000				
35	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopisku tloušťka po zhutnění 100 mm s rozprostřením, vlhčením a zhutněním	m2	391,30000	86,70	33 925,71	822-1	RTS 18/ I
		301*1,3		391,30000				
36	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	64,00000	84,20	5 388,80	SPCM	RTS 18/ I
37	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	212,00000	87,20	18 486,40	SPCM	RTS 18/ I
38	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	108,00000	240,20	25 941,60	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				18 614,60		
39	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	2,00000	2 341,30	4 682,60	822-1	RTS 18/ I
40	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,	kus	6,00000	1 084,90	6 509,40	822-1	RTS 18/ I
41	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	3,00000	2 474,20	7 422,60	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
Díl: 91	Doplňující práce na komunikaci						72 970,41	
42	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	68,00000	207,19	14 082,80	822-1	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody						
43	9178621111R0T0	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 20/25	m	180,00000	254,89	45 882,00		Vlastní
44	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	10,75000	77,69	8 330,18	822-1	RTS 18/ I
		V10f : 2		2,00000				
		V10b : 14°0,125°5		8,75000				
45	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody	m2	10,75000	5,50	59,13	822-1	RTS 18/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
46	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt,	kus	1,00000	221,40	221,40	822-1	RTS 18/ I
47	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000	686,30	686,30	SPCM	RTS 18/ I
48	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	1,00000	2 767,50	2 767,50	822-1	RTS 18/ I
49	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	1,00000	332,10	332,10	SPCM	RTS 18/ I
50	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	2,00000	55,90	110,80	SPCM	RTS 18/ I
51	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	1,00000	498,20	498,20	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 99	Staveništní přesun hmot						79 638,93	
52	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	49,04000	137,50	6 757,71	822-1	RTS 18/ I
		pro vodorovnou dopravu						
		49,04		49,04000				
53	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	49,04000	47,80	2 319,59	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	114	SO 114

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	441,36000	12,10	5 340,46	822-1	RTS 18/ I
		49,04*9		441,36000				
55	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění s hrubým urovnáním,	t	49,04000	16,60	814,06	800-6	RTS 18/ I
56	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	637,04000	55,40	35 292,02	822-1	RTS 18/ I
57	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	637,04000	27,70	17 646,01	822-1	RTS 18/ I
58	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	70,38000	110,70	7 791,07	822-1	RTS 18/ I
59	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	70,38000	27,70	1 949,53	822-1	RTS 18/ I
60	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	31,20000	55,40	1 728,48	822-1	RTS 18/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						16 286,18		
61	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	49,04000	332,10	16 286,18	801-3	RTS 18/ I
Celkem						1 210 423,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				883 529,17		
1	113151119R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 100 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek, 30	m2	30,00000	177,40	5 142,00	822-1	RTS 18/ I
2	113151112R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 30 mm s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,	m2	78,00000	92,40	7 441,20	822-1	RTS 18/ I
3	113202111R00	Výtrhání obrub z krajiníků nebo obrubníků stojatých s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek	m	201,00000	83,52	16 683,00	822-1	RTS 18/ I
4	113109420R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	78,00000	283,60	22 042,80	822-1	RTS 18/ I
5	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek	m2	24,00000	116,20	2 788,80	822-1	RTS 18/ I
6	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 24+6	m2	30,00000	262,60	7 983,00	822-1	RTS 18/ I
7	122202201R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 do 100 m3 s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. parkoviště : 479,7*0,72 chodník : 106,8*0,4 kontejner : 50,4*0,64 sanace : 479,7*0,3	m3	564,27000	205,30	117 481,01	800-1	RTS 18/ I
8	122202209R00	Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 příplatek za lepivost horniny s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek. 564,27*0,3	m3	169,28100	105,90	1 879,02	800-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
9	131201110R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně	m3	0,40500	364,20	147,50	800-1	RTS 18/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
patky oplocení : 9*0,3*0,3*0,5				0,40500				
10	131201119R00	Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3,	m3	0,41000	16,60	6,81	800-1	RTS 18/ I
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,								
0,41				0,41000				
11	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	564,68000	106,80	60 194,89	800-1	RTS 18/ I
564,27+0,41				564,68000				
12	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	564,68000	122,90	69 399,17	800-1	RTS 18/ I
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.								
13	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	564,68000	33,20	18 747,38	800-1	RTS 18/ I
14	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	564,68000	338,70	191 257,12	800-1	RTS 18/ I
15	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním	m2	636,90000	13,80	8 789,22	800-1	RTS 18/ I
vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.								
479,7+50,4+106,8				636,90000				
16	171101121R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných z hornin nesoudržných kamenitých	m3	143,91000	90,80	13 067,03	800-1	RTS 18/ I
s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním, sanace neúnosného podloží								
sanace : 479,7*0,3				143,91000				
17	583419036R	kamenivo přírodní drcené frakce 32,0 až 63,0 mm; třída D	t	316,60200	484,90	153 520,31	SPCM	RTS 18/ I
143,91*2,2				316,60200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
18	56811111R00	Vyztužení podkladní vrstvy z geotextilie, sklon povrchu do 1:5, role šířky 3 m	m2	479,70000		15 926,04	822-1	RTS 18/ I
19	67352024R	geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 215 g/m2; tl. při 2 kPa 1,00 mm	m2	575,64000		9 613,19	SPCM	RTS 18/ I
		479,7*1,2		575,64000				
20	174101101R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	9,88000		1 192,52	800-1	RTS 18/ I
		z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, zásyp rýh za obruby včetně nakládky a dovozu materiálu						
		247*0,2*0,2		9,88000				
21	182001131R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 150 do 200 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	307,50000		5 104,50	823-1	RTS 18/ I
		s urovnáním povrchu, bez doplnění omice, v hornině 1 až 4,						
22	181301103R00	Rozprostření a urovnání omice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 150 do 200 mm	m2	307,50000		17 035,50	800-1	RTS 18/ I
		s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,						
23	10364200R	omice pro pozemkové úpravy	m3	61,50000		30 639,30	SPCM	RTS 18/ I
		307,5*0,2		61,50000				
24	180401211R00	Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	307,50000		3 413,25	823-1	RTS 18/ I
		na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,						
25	183403153R00	Obdělávání půdy hrabáním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	307,50000		1 383,75	823-1	RTS 18/ I
26	183403114R00	Obdělávání půdy kultivátorováním, v rovině nebo na svahu 1:5	m2	307,50000		1 014,75	823-1	RTS 18/ I
27	00572473R	směs travní luční,sušší a vlhčí podm.	kg	7,68750		851,01	SPCM	RTS 18/ I
		307,5*0,025		7,68750				
28	120901123RT3	Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, železového nebo předpjatého, těžkou technikou	m3	31,60000		90 312,80	800-1	RTS 18/ I
		korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,						
		131*0,2+7*0,2+20*0,2		31,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
29	R20	Demontáž a zpětná montáž stávajících stojanů na prádlo	ks	2,00000	2 767,50	5 535,00		Vlastní
		Rámová konstrukce ocelová včetně nového osazení, patek, betonu, poplatků						
		Z výkresu Situace : 2		2,00000				
30	R21	Demontáž a zpětná montáž stávajících odpadkového koše	ks	1,00000	1 660,50	1 660,50		Vlastní
		Z výkresu Situace : 1		1,00000				
31	R18	Demontáž a odvoz na skládku stávajících klepačů na koberce	ks	1,00000	1 638,40	1 638,40		Vlastní
		Rámová konstrukce ocelová						
		Z výkresu Situace : 1		1,00000				
32	R18	Demontáž a odvoz na skládku stávající lavičky	ks	1,00000	1 638,40	1 638,40		Vlastní
		Z výkresu Situace : 1		1,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				11 840,47		
33	R1	Osazení lavičky, včetně dodávky kotvicích prvků	ks	1,00000	3 210,30	3 210,30		Vlastní
34	R1	Lavička parková s opěradlem, včetně dodávky	ks	1,00000	7 195,50	7 195,50		Vlastní
		- Ocelová konstrukce, úprava povrchu RAL 7016						
		- Sedák i opěradlo z dřevěných desek – tropické dřevo						
		- Rozměry – délka 1800 mm, šířka 700 mm, výška 820 mm						
		- kotvená do dlažby.						
35	275313621R00	Beton základových patek prostý třídy C 20/25	m3	0,40500	3 542,40	1 434,67	801-1	RTS 18/1
		9*0,3*0,3*0,5		0,40500				
Díl: 5		Komunikace				714 702,99		
36	581230005R00	Kryt cementobetonový dvourstvý pozemních komunikací skupiny 1 a 2, tloušťky 200 mm	m2	109,00000	1 053,80	114 875,10	822-1	RTS 18/1
		položení dvourstvého cementobetonového krytu, zavibrování kluzných trnů a kotev, řezání a výplň příčných a podélných spár a ochranný parotěsný postřík.						
37	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	42,00000	279,20	11 726,40	822-1	RTS 18/1
		s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.						
		Plocha ze Situace : 42		42,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	59245030R1	Dlažba zámková 20x10x8 cm přírodní, market, bez fazety	m2	44,00000		9 341,20		Vlastní
39	567122111R00	Podklad z kameniva zpevněného cementem KZC 1, tloušťka po zhutnění 120 mm	m2	42,00000		8 584,80	822-1	RTS 18/ I
bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním, ošetřením povrchu podkladu vodou								
Plocha ze Situace : 42				42,00000				
40	564861111R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	50,40000		10 871,28	822-1	RTS 18/ I
42*1,2				50,40000				
41	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	89,00000		22 561,50	822-1	RTS 18/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
plocha ze situace : 89				89,00000				
42	59245020R1	Dlažba zámková 20x10x6 cm přírodní	m2	89,00000		14 337,90		Vlastní
43	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	4,00000		1 704,80		Vlastní
44	564851113R00	Podklad ze štěrku s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 170 mm	m2	106,80000		20 772,60	822-1	RTS 18/ I
89*1,2				106,80000				
45	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	369,00000		103 024,80	822-1	RTS 18/ I
s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.								
plocha ze situace : 369				369,00000				
46	59248202R	dlažba betonová zámková, drenážní; povrch hladký; šedá; l = 240 mm; š = 135 mm; tl. 80,0 mm	m2	380,07000		100 148,45	SPCM	RTS 18/ I
369*1,03				380,07000				
47	564731111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 100 mm	m2	369,00000		41 549,40	822-1	RTS 18/ I
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
Plocha ze Situace : 369				369,00000				
48	564761111R00	Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného tloušťka po zhutnění 200 mm	m2	479,70000		107 980,47	822-1	RTS 18/ I
velikost 32 - 63 mm s rozprostřením a zhutněním								
369*1,3				479,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím 369*1,3	m2	479,70000	86,70	41 589,99	822-1	RTS 18/ I
				479,70000				
50	59217476R	obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá	kus	106,00000	84,20	8 925,20	SPCM	RTS 18/ I
51	59217480R	obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
52	59217481R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	2,00000	281,00	562,00	SPCM	RTS 18/ I
53	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	51,00000	82,90	4 227,90	SPCM	RTS 18/ I
54	59217472R	obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá	kus	179,00000	87,20	15 608,80	SPCM	RTS 18/ I
55	596291111R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 60 mm	m	60,00000	227,50	13 650,00	822-1	RTS 18/ I
56	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	157,00000	240,20	37 711,40	822-1	RTS 18/ I
57	577141212R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACO 8 nebo ACO 11 nebo ACO 16, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	30,00000	398,00	11 940,00	822-1	RTS 18/ I
58	573231111R00	Postřik živичný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	30,00000	15,10	453,00	822-1	RTS 18/ I
59	577141122R00	Beton asfaltový s rozprostřením a ztuhnutím v pruhu šířky do 3 m, ACL 16+, tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	30,00000	361,00	10 830,00	822-1	RTS 18/ I
60	573111113R00	Postřik živичný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1,5 kg/m2 z asfaltu silničního	m2	30,00000	38,80	1 164,00	822-1	RTS 18/ I
Díl: 8				Trubní vedení				
				51 542,80				
61	899331111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením poklopu odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nájezdovky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nájezdovky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdělení rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrmce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.	kus	8,00000	2 341,30	18 730,40	822-1	RTS 18/ I
62	899431111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením krytu šoupěte	kus	12,00000	1 084,80	13 018,80	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenlk	Cen. soustava / platnost
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
63	899231111R00	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm zvýšením mříže	kus	8,00000	2 474,20	19 793,60	822-1	RTS 18/ I
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy,						
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				123 204,58		
64	919735124R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů betonových, hloubky přes 150 do 200 mm	m	48,00000	197,90	9 940,80	822-1	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody						
65	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm	m	32,00000	67,34	2 665,60	822-1	RTS 18/ I
		včetně spotřeby vody						
66	9178621111R0T00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou, lože z C 20/25	m	331,00000	268,90	84 371,90		Vlastní
67	919721211R00	Dilatační spáry vkládané vypíněné asfaltovou záplvkou	m	32,00000	143,90	4 604,80	822-1	RTS 18/ I
		v cementobetonovém krytu s odstraněním vloček, s vyčištěním a vypíněním spár						
68	915721121R00	Vodorovné značení krytů plátem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šípek, nápisů, přechodů apod.	m2	15,87500	774,90	12 301,54	822-1	RTS 18/ I
		V10f : 4		4,00000				
		V10b : 19*0,125*5		11,87500				
69	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šípky, nápisy, přechody	m2	15,88000	5,50	87,34	822-1	RTS 18/ I
		stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot						
70	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000	221,40	442,80	822-1	RTS 18/ I
71	40445050.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z pozink. plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	2,00000	661,30	1 322,60	SPCM	RTS 18/ I
72	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000	2 767,50	5 535,00	822-1	RTS 18/ I
73	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000	332,10	664,20	SPCM	RTS 18/ I
74	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000	55,40	221,60	SPCM	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
75	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	2,00000	498,20	996,40	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 93						313,20		
76	938908411R00	Očištění povrchu saponátovým roztokem saponátovým roztokem	m2	30,00000	9,70	291,00	822-1	RTS 18/ I
povrchu živičného, betonového nebo dlážděného								
77	966006132R00	Odstranění značek pro staničení nebo dopravních značek dopravních nebo orientačních s betonovými patkami	kus	2,00000	11,10	22,20	822-1	RTS 18/ I
s uložením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním								
Díl: 99						147 172,01		
78	979087212R00	Nakládání na dopravní prostředky suti	t	168,96000	137,80	23 282,69	822-1	RTS 18/ I
pro vodorovnou dopravu								
156,68+12,28				168,96000				
79	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	168,96000	47,30	7 991,81	822-1	RTS 18/ I
80	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 520,64000	12,10	18 399,74	822-1	RTS 18/ I
168,96*9				1 520,64000				
81	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	168,96000	16,80	2 804,74	800-6	RTS 18/ I
s hrubým urovnáním,								
82	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	12,28000	199,30	2 447,40	801-3	RTS 18/ I
83	998222011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva jakékoliv délky objektu	t	870,21000	55,40	48 209,63	822-1	RTS 18/ I
vodorovně do 200 m								
84	998222094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt z kameniva příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m	t	870,21000	27,70	24 104,82	822-1	RTS 18/ I
vodorovně do 200 m								
85	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu	t	117,18000	110,70	12 971,83	822-1	RTS 18/ I
vodorovně do 200 m								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
86	998223094R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlažební příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	117,18000	27,80	3 245,89	822-1	RTS 18/ I
87	998224111R00	Přesun hmot komunikací, kryt monolitický betonový jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	56,68000	55,40	3 140,07	822-1	RTS 18/ I
88	998225111R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	6,90000	55,40	382,26	822-1	RTS 18/ I
89	998225194R00	Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živичný příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou dopravní vzdálenost do 5 000 m vodorovně do 200 m	t	6,90000	27,70	191,13	822-1	RTS 18/ I
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						50 414,57		
90	998767194R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost do 1000 m 50 m vodorovně	t	0,72000	539,50	398,52	800-767	RTS 18/ I
91	998767199R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 50 m vodorovně	t	3,60000	27,20	99,72	800-767	RTS 18/ I
92	762137121R00	Bednění stěn montáž oplocení z dílců, na předem osazené sloupky 15,9*1,35	m2	21,46500	55,40	1 189,16	800-762	RTS 18/ I
93	14587264R	profil ocelový tenkostěnný uzavřený svařovaný jak. S235; čtvercový; tl = 4,00 mm; a = 50,0 mm; b = 50,0 mm 2*9*5,64/1000	t	0,10152	63 303,20	6 630,58	SPCM	RTS 18/ I
94	14587263R1	Profil čtvercový uzavř.svařovaný S235 50 x 2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ (15,9*2*2*9*1,3)*3,02/1000	t	0,16670	60 000,00	10 149,53		Vlastní
95	15945060R1	TAHOKOV SQ/20, oko 20x15-1,5x1,5-1,75x0,75-3650/1250, materiál pozinkovaná ocel DX54D (sek. do pozin), nebo obdobný výrobek	t	0,09205	22 400,00	20 379,87		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	115	SO 115

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,25*3,5*8*2,63/1000		0,09205				
96	14522519.AR1	Trubka ocelová přesná 11343.1 42,4x2,6 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	m	21,00000	110,70	2 324,70		Vlastní
		21		21,00000				
97	13231010R1	Úhelník rovnoramenný L jakost S235 20x20x2 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	t	0,03202	34 095,60	1 091,74		Vlastní
		(15,9*2+2*9*1,3)*0,58/1000		0,03202				
98	13222696R1	Tyč ocelová plochá jakost S235 20x1 mm, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ, 11375	t	0,01711	31 902,30	547,39		Vlastní
		(15,9*2+2*9*1,3)*0,31/1000		0,01711				
99	31170110R1	Nýt trhací ocelový 3 x 8, ŽÁROVĚ POZINKOVANÉ	1000 ks	0,60000	276,80	166,08		Vlastní
100	31170110R	nýt trhací; ocelový; d = 3,2 mm; l = 10,0 mm	1000 ks	0,60000	276,80	166,08	SPCM	RTS 18/ I
101	30910030R	šroub ocelový; přesný se šestihran.hlavou a dřikem; pr. M8; l = 70 mm; pevnost 8.8	1000 ks	0,12000	2 767,50	332,10	SPCM	RTS 18/ I
102	767662110R00	Montáž mříží pevných - šroubováním	m2	21,47000	323,20	6 939,10	800-767	RTS 18/ I
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky						10 184,40		
103	229830012R001	Demontáž a zpětná montáž sloupu VO, přemístění sloupu VO včetně kabeláže	kus	1,00000	10 184,40	10 184,40		Vlastní
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						52 033,43		
104	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí	t	156,68000	332,10	52 033,43	801-3	RTS 18/ I
Celkem						2 044 937,62		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	116	SO 116

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genik	Cen. soustava / platnost
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				23 361,50		
1	915721121R00	Vodorovné značení krytů plastem nehluché, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	33,00000		13 883,10	822-1	RTS 18/ I
		V10a : 2*0,125*12		3,00000				
		V13a : 30		30,00000				
2	915791112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	33,00000		181,50	822-1	RTS 18/ I
3	914001125R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek, sloup, konzolu nebo objekt,	kus	2,00000		442,80	822-1	RTS 18/ I
4	40445023.AR	značka dopravní silniční svislá; zákazová B1-B34; tvar kruh; 700 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		866,80	SPCM	RTS 18/ I
5	40445044.AR	značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP4b-IP7,IP10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie l.tř.; záruka 7 let	kus	1,00000		570,10	SPCM	RTS 18/ I
6	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	2,00000		5 535,00	822-1	RTS 18/ I
7	404459502R	příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 2500 mm	kus	2,00000		664,20	SPCM	RTS 18/ I
8	404459534R	příslušenství k dopr.značení upínací svorka na sloupek pr. 60 nebo 70 mm, včetně spojovacího materiálu	kus	4,00000		221,60	SPCM	RTS 18/ I
9	404459516R	příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek	kus	2,00000		996,40	SPCM	RTS 18/ I
Celkem						23 361,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	117	SO 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce	67 579,90					
1	122201101R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 do 100 m3 s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	28,50000	260,40	7 421,40	800-1	RTS 18/ I
2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepkavost horniny s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek,	m3	28,50000	11,10	316,35	800-1	RTS 18/ I
3	162701103R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	6,40000	110,70	708,48	800-1	RTS 18/ I
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	28,50000	122,90	3 502,65	800-1	RTS 18/ I
5	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí, zpáteční cesta vozidla.	m3	85,50000	19,70	1 684,35	800-1	RTS 18/ I
6	167101101R00	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4	m3	3,80000	106,60	405,08	800-1	RTS 18/ I
7	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4	m3	28,50000	339,70	9 652,95	800-1	RTS 18/ I
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.	m2	67,00000	13,80	924,60	800-1	RTS 18/ I
9	181301101R00	Rozprostření a urovnání omnice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,	m2	64,00000	44,00	2 816,00	800-1	RTS 18/ I
10	999101111R	Nákup zeminy	t	12,16000	321,00	3 903,36		Vlastní
11	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž	kg	3,50000	116,20	406,70	SPCM	RTS 18/ I
12	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky, kladených do lože z kameniva	m2	52,00000	116,20	6 042,40	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	117	SO 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek						
13	113107520R00	Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm	m2	52,00000	256,10	13 837,20	822-1	RTS 18/ I
14	113109430R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm	m2	36,50000	240,20	8 767,30	822-1	RTS 18/ I
15	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm	m2	3,30000	171,40	565,62	822-1	RTS 18/ I
16	113151114R00	Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy do 500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky do 750 mm, tloušťky 50 mm	m2	27,40000	75,40	2 613,96	822-1	RTS 18/ I
		s naložením na dopravní prostředek, očištění povrchu od frézované plochy, opotřebování frézovacích nástrojů (nožů, upínacích kroužků, držáků) nutné ruční odstranění (vybourání) živičného krytu kolem překážek,						
17	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	18,50000	53,00	1 535,50	822-1	RTS 18/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
18	113204111R00	Vytrhání obrub záhonových	m	40,00000	51,60	2 476,00	822-1	RTS 18/ I
		s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek						
Díl: 4 Vodorovné konstrukce						6 428,80		
19	451315111R00	Podklad. nebo vyrovnáv. vrstva z betonu prostého beton C 25/30, tloušťka do 100 mm	m2	16,00000	401,80	6 428,80	821-1	RTS 18/ I
Díl: 5 Komunikace						161 779,74		
20	564801111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-22 mm, tloušťka po zhuťnění 30 mm	m2	67,00000	48,10	3 423,70	822-1	RTS 18/ I
21	564861111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 200 mm	m2	73,80000	215,70	15 918,66	822-1	RTS 18/ I
22	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhuťněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhuťnění 250 mm	m2	16,00000	265,90	4 313,60	822-1	RTS 18/ I
23	573191111R00	Nátěr infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2	m2	25,00000	20,40	510,00	822-1	RTS 18/ I
24	573231111R00	Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2	m2	25,00000	15,10	377,50	822-1	RTS 18/ I
25	577112114R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACO 11 S , tloušťky 50 mm, plochy přes 1000 m2	m2	25,00000	475,20	11 900,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	117	SO 117

P.č	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava platnost
26	577115117R00	Beton asfaltový z modifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, ACL 22 S , tloušťky 80 mm, plochy přes 1000 m2	m2	25,00000	615,90	15 397,50	822-1	RTS 18/ I
27	584921111R00	Osazení panelů z předpjatého betonu o hmotnosti do 6 t/ks s provedením podkladu z kameniva těženého do tl. 5 cm	ks	16,00000	1 143,50	18 296,00	822-1	RTS 18/ I
28	596215021R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	82,00000	253,50	20 787,00	822-1	RTS 18/ I
29	596215028R00	Kladení zámkové dlažby do drtě příplatek za více barev dlažby tloušťky 60 mm s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S dodáním hmot pro lože a výplň spár.	m2	15,00000	25,10	376,50	822-1	RTS 18/ I
30	599141111R00	Vyplnění spár mezi silničními panely živičnou záplavkou jakékoliv tloušťky a vyčištění spár	m	35,00000	73,50	2 572,50	822-1	RTS 18/ I
31	40444316	IS16a,b,c,d,17,E7a,b,12, IP4b,B2 500x300 FeZn NK reflex.	kus	4,00000	866,80	3 467,20		Vlastní
32	40445920R	přisloušenství k dopr.značení stojan jednoduchý	kus	4,00000	332,10	1 328,40	SPCM	RTS 18/ I
33	59217491R	obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 250 mm; barva šedá	kus	33,00000	281,00	9 273,00	SPCM	RTS 18/ I
34	59217511R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva písková, červená, karamelová, hnědá	kus	4,00000	110,20	440,80	SPCM	RTS 18/ I
35	59217510R	obrubník parkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 250,0 mm; h = 80,0 mm; barva šedá	kus	3,00000	75,70	227,10	SPCM	RTS 18/ I
36	59245008	Dlaž.bet.kost. 20x10x6 šedá	m2	58,00000	161,10	9 343,80		Vlastní
37	59245037R1	Dlažba zámková SLP 20x10x6 cm červená, slepecká, dlažba pro nevidomé	m2	10,40000	426,20	4 432,48		Vlastní
38	59217540	Obrubník HK přímý 40x33x100	kus	12,00000	2 105,30	25 263,60		Vlastní
39	59217541	Obrubník HK náběhový pravý 40x33-31x100	kus	1,00000	2 275,90	2 275,90		Vlastní
40	59217542	Obrubník HK náběhový levý 40x33-31x100	kus	1,00000	2 275,90	2 275,90		Vlastní
41	59217546	Obrubník HK přechodový pravý 40x29-H25x100	kus	1,00000	1 838,30	1 838,30		Vlastní
42	59217547	Obrubník HK přechodový levý 40xH25-29x100	kus	1,00000	1 838,30	1 838,30		Vlastní
43	99911114R	Palisáda Pal 20/60	kus	95,00000	69,60	6 612,00		Vlastní
Díl: 91						218 524,90		
Doplňující práce na komunikaci								
44	914001111R00	Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu,	kus	4,00000	2 767,50	11 070,00	822-1	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	117	SO 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	91571111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, dělicích čar šířky 120 mm	m2	83,20000	155,00	12 896,00	822-1	RTS 18/ I
46	91571911R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu dělicích čar šířky 120 mm	m2	83,20000	5,50	457,60	822-1	RTS 18/ I
47	91572111R00	Vodorovné značení krytů stříkané barvou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	50,00000	107,10	5 355,00	822-1	RTS 18/ I
48	91579111R00	Předznačení pro vodorovné značení pro dělicí čáry, vodící proužky stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m2	83,20000	5,50	457,60	822-1	RTS 18/ I
49	91572911R00	Vodorovné značení krytů příplatek k ceně za reflexní úpravu stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod.	m2	50,00000	5,50	275,00	822-1	RTS 18/ I
50	91579112R00	Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry, stíny, šipky, nápisy, přechody stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot	m	50,00000	5,50	275,00	822-1	RTS 18/ I
51	91656111R00	Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu prostého C 12/15, s boční opěrou z betonu prostého se zřízením lože z betonu prostého C 12/15 tl. 80-100 mm	m	25,40000	201,30	5 925,82	822-1	RTS 18/ I
52	91776211R00	Osazení silničního nebo chodníkového obrubníku ležatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.	m	38,20000	267,00	10 214,68	822-1	RTS 18/ I
53	91810111R00	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15 z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,95200	308,20	9 150,02	822-1	RTS 18/ I
54	91973511R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných, hloubky přes 50 do 100 mm včetně spotřeby vody	m	35,00000	63,30	2 915,50	822-1	RTS 18/ I
55	966006211R00	Odstranění svislých dopr. značek včetně demontáže ze sloupů nebo konzolí s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek	kus	1,00000	11,10	11,10	822-1	RTS 18/ I
56	966006211R	Odstran ocel, konstrukce zastávky a odvoz	kus	1,00000	6 642,00	6 642,00		Vlastní
57	999111111R	Železobet.deska včetně arm.tl. 250mm C 30/37 D+M	m3	2,76000	7 085,10	19 859,58		Vlastní
58	R01	Osazení a dodávka zástávkového přístřešku, přístřešek bez bočních stěn, zadní strana kalené sklo,, střecha z bezpečnostní sklo, ocel konstrukce	ks	1,00000	132 840,00	132 840,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 495,20		
59	970251150R00	Řezání železobetonu hloubka řezu 150 mm	m	4,80000	915,40	4 495,20	801-3	RTS 18/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	46	Parkování Štěpnice
O:	2	Parkování Štěpnice
R:	117	SO 117

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						11 404,31		
60	998223011R00	Přesun hmot pozemních komunikací, kryt dlážděný jakékoliv délky objektu vodorovně do 200 m	t	103,02000	110,79	11 404,31	822-1	RTS 18/ I
Díl: M21 Elektromontáže						16 826,40		
61	PCM21-1	Přesun sloupu VO, přesný rozpis položek viz samostatný rozpočet	soubor	1,00000	16 826,40	16 826,40		Vlastní
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						19 254,79		
62	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu bez naložení, ale se složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	37,27600	47,30	1 763,15	822-1	RTS 18/ I
63	979082219R00	Vodorovná doprava suti po suchu příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	447,31200	12,10	5 412,48	822-1	RTS 18/ I
37,276*12					447,31200			
64	979084216R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu bez naložení, ale se složením na vzdálenost do 5 km	t	4,29000	553,50	2 374,52	822-1	RTS 18/ I
65	979084219R00	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu příplatek k ceně za každých dalších i započatých 5 km přes 5 km	t	8,58000	31,80	272,84	822-1	RTS 18/ I
66	979990112R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	4,10000	199,30	817,13	801-3	RTS 18/ I
67	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	25,94000	332,10	8 614,67	801-3	RTS 18/ I
Celkem						506 294,04		