

Dodatek č. 3
ke smlouvě o dílo č. OMSŘI/17/20176

na zhotovení díla

**„Odborný léčebný ústav Jevíčko -
Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné
rehabilitační péče v oboru pneumologie“**

Smluvní strany

1. Objednatel: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
zastoupen: **JUDr. Martinem Netolickým, Ph.D., hejtmanem**

Bankovní spojení:

číslo účtu:

IČ: 70892822

DIČ CZ70892822

2. Zhotovitel: **PROFISTAV Litomyšl, a.s.**
Sídlo - adresa: **Tyršova 231, 570 01 Litomyšl**

IČ: 27742741

DIČ: CZ 27742741

Bankovní spojení:

Spisová značka
rejstříkového soudu: **Krajský soud v Hradci Králové, odd. B, vl. 2747.**

uzavírají tento dodatek č. 3 k výše uvedené smlouvě o dílo:

Smluvní strany uzavřely dne 3. 2. 2017 smlouvu o dílo č. OMSŘI/17/20176 na zhotovení díla „Odborný léčebný ústav Jevíčko -Rekonstrukce Dětského pavilonu na lůžka návazné rehabilitační péče v oboru pneumologie, kterou následně upravily dodatky č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“). Předmětem dodatku č. 3 smlouvy č. OMSŘI/17/20176 jsou změny v navýšení výměr fasády, soklu, počtu zařízení zdravotně technických instalací, které vychází ze skutečností zjištěných na stavbě a změna provedení stříšek a přístřešku.

Článek I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se článek I. smlouvy mění takto:

Na konec textu bodu 2 článku I. se doplňuje následující text:

„Součástí předmětu díla je rovněž provedení dodávek a prací v rozsahu dle Přílohy č. 8 a 9“

V ostatním se článek I. smlouvy nemění.

2. Smluvní strany se dohodly, že se článek II. smlouvy mění takto:

Původní text bodu 1 článku II. se ruší a nahrazuje novým textem tohoto znění:

„1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí dle dohody smluvních stran

32 411 468,80 Kč bez DPH

DPH činí **6 806 408,45 Kč.**

Sazba DPH je **21 %.**

Cena včetně DPH činí **39 217 877,25 Kč**

Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla. DPH bude fakturována podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty platného a účinného ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.“

V ostatním se článek II. smlouvy nemění.

3. Smluvní strany se dohodly, že se článek V. smlouvy mění takto:

Na konec článku se doplňuje text znějící:

„Příloha č. 8: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Příloha č. 9: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6“

V ostatním se článek V. smlouvy nemění.

Článek II.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Příloha č. 2: Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6

Vstupem tohoto dodatku v účinnost se Přílohy č. 1 a 2 dodatku se stávají Přílohami č. 8 a 9 smlouvy.


Článek III.



1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a v účinnost jeho uveřejněním v registru smluv.
3. S ohledem na povinnosti plynoucí ze zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv ujednávají smluvní strany, že tento dodatek odešle ke zveřejnění v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR bezprostředně po jeho uzavření objednatel. Smluvní strany prohlašují, že žádná část tohoto dodatku nenaplnuje znaky obchodního tajemství ve smyslu úst. § 504 občanského zákoníku.
4. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, po jednom ke každému vyhotovení smlouvy, přičemž objednatel obdrží stejnopisy tři a zhotovitel dva.
5. Návrh dodatku smlouvy byl projednán na jednání Rady Pardubického kraje dne **22. 10. 2018** a schválen usnesením číslo **R/1470/18**.
6. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

V Pardubicích dne:

Za objednatele: 30. 10. 2018

Za zhotovitele:


Pardubický kraj
JUDr. Martin Netolický, Ph.D.
hejtman


PROFISTAV Litomyšl, a.s.


Příloha č. 1

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 5

Rozpočet ke změnovému listu č. 5

Zakázka

Číslo zakázky	118/2016
Zakázka	R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Verze fakturační
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	616 026,15
ZL 07: Fasáda chybějící ve VV	376 719,08
0: Přípravné a přidružené práce	5 950,05
62: Upravy povrchů vnější	323 221,35
94: Lešení a stavební výtahy	44 562,51
99: Staveništní přesun hmot	2 985,18
ZL 08: Sokl - chybějící ve VV	90 107,52
0: Přípravné a přidružené práce	1 419,02
62: Upravy povrchů vnější	88 688,50
ZL 09: Přístřešek tlakových lahví	43 515,44
0: Přípravné a přidružené práce	687,30
1: Zemní práce	1 244,98
2: Základy,zvláštní zakládání	1 925,16
5: Komunikace	3 000,00
767: Konstrukce zámečnické	36 658,00
ZL 10: Přístřešek nad vstup a výtah	39 231,47
0: Přípravné a přidružené práce	619,64
762: Konstrukce tesařské	- 8 820,74
764: Konstrukce klempířské	- 18 662,40
767: Konstrukce zámečnické	66 094,97
ZL 11: KZS - půda - chybějící ve VV	23 552,39
0: Přípravné a přidružené práce	372,00
62: Upravy povrchů vnější	23 180,39
ZL 12: Revizní dvířka + SDK kastlík - mezipatro	- 13 136,34
0: Přípravné a přidružené práce	- 207,48
3: Svislé a kompletní konstrukce	- 12 928,86
ZL 13: Požární ucpávky - skutečnost	- 26 935,10
0: Přípravné a přidružené práce	- 424,83
720: Zdravotechnická instalace	- 26 510,27
ZL 14: Změna PBŘ	16 238,51
0: Přípravné a přidružené práce	256,48
766: Konstrukce truhlářské	11 083,79

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								616 026
ZL 07: Fasáda chybějící ve VV								376 719
0: Přípravné a přidružené práce								5 950
1 220.	X2.7	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	370 769,03	3 532
1 223.	X3.7	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	370 769,03	2 418
62: Úpravy povrchů vnější								323 221
78.	622 47-2114.R00	Omítka stěn vnější ze SMS štuková slož. IV.ručně	m2	556,253	-	556,253	403,31	224 342
79.	622 47-1316.R00	Nátěr stěn barvou disperzní složitost 3, 4	m2	556,253	-	556,253	155,77	86 646
2 050.	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	317,735	-	317,735	38,50	12 233
94: Lešení a stavební výtahy								44 563
89.	941 94-1031.RT4	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.do 1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	277,095	-	277,095	30,18	8 362
90.	941 94-1191.RT4	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1031 lešení SPRINT	m2	1 108,38	-	1 108,38	24,72	27 399
91.	941 94-1831.RT4	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1 m, H 10 m lešení SPRINT	m2	277,095	-	277,095	18,14	5 026
92.	944 94-4011.R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	277,095	-	277,095	3,59	994
93.	944 94-4031.R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	1 108,38	-	1 108,38	2,06	2 283
94.	944 94-4081.R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	277,095	-	277,095	1,79	497
99: Staveništní přesun hmot								2 985
159.	999 28-1111.R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m	t	28,953	-	28,953	103,10	2 985
ZL 08: Sokl - chybějící ve VV								90 108
0: Přípravné a přidružené práce								1 419
1 220.	X2.8	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	88 688,50	843
1 223.	X3.8	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	88 688,50	576
62: Úpravy povrchů vnější								88 689
80.	62.1	Systémový provětrávaný obklad soklu, pískovec kotvení,rošt,doplňky,detaily,lišty,D+M	m2	14,443	-	14,443	3 995,85	57 713
2 051.	62.1.R	D+M kamenický roh	m	28,16	-	28,16	1 100,00	30 976
ZL 09: Přístřešek tlakových lahví								43 515
0: Přípravné a přidružené práce								687
1 220.	X2.10	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	42 828,14	408
1 223.	X3.10	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	42 828,14	279

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
767: Konstrukce zámečnické								66 095
2 058.	2058	D+M přístřešku nad vstup a výtah	kpl	1,0	-	1,0	66 094,97	66 095
ZL 11: KZS - půda - chybějící ve VV								23 552
0: Přípravné a přidružené práce								372
1 220.	X2.15	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	23 180,39	221
1 223.	X3.15	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	23 180,39	151
62: Úpravy povrchů vnější								23 180
76.	622 31-1735.RT6	Zatepl.syst. Baumit, fasáda, miner.desky KV 160 mm s omítkou SilikatTop 3,2 kg/m2, lepidlo - ProContact	m2	26,359	-	26,359	879,40	23 180
ZL 12: Revizní dvířka + SDK kastlík - mezipatro								- 13 136
0: Přípravné a přidružené práce								- 207
1 220.	X2.16	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	- 12 928,86	- 123
1 223.	X3.16	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	- 12 928,86	- 84
3: Svislé a kompletní konstrukce								- 12 929
37.	342 26-4101.R00	Osazení reviz. dvířek do SDK podhledu, do 0,25 m2	kus	- 22,0	-	- 22,0	107,52	- 2 365
38.	595-91091	Dvířka do sádrokartonu 400/400 s tlačným zámkem	kus	- 24,0	-	- 24,0	632,83	- 15 188
2 078.	59030713	Dvířka do sádrokartonu 500/500 s tlačným zámkem	kus	2,0	-	2,0	997,00	1 994
2 079.	X16001	D+M SDK čelo, konstrukce CD + UD, parozábrana, deska RB, alu ochrana rohu	mb	7,1	-	7,1	370,50	2 631
ZL 13: Požární ucpávky - skutečnost								- 26 935
0: Přípravné a přidružené práce								- 425
1 220.	X2.18	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	- 26 446,74	- 252
1 223.	X3.18	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	- 26 510,27	- 173
720: Zdravotechnická instalace								- 26 510
203.	713571113R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, EI 90, D 75 mm	kus	- 9,0	-	- 9,0	1 179,99	- 10 620
204.	713571115R00	Požárně ochranná manžeta hl. 60mm, EI 90, D 110 mm	kus	- 12,0	-	- 12,0	1 324,19	- 15 890
ZL 14: Změna PBŘ								16 239
0: Přípravné a přidružené práce								256
1 220.	X2.19	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	15 982,03	152
1 223.	X3.19	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	15 982,03	104

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 17: Repase prosklených stěn - chyba VV								9 780
0: Přípravné a přidružené práce								154
1 220.	X2.22	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	–	0,01	9 625,60	92
1 223.	X3.22	Zařízení staveniště	%	0,007	–	0,007	9 625,60	63
766: Konstrukce truhlářské								9 626
542.	T/19,20	Odborná repase prosklené stěny,doplnění křidel 900 a 2x700/2070 ,nátěr,kotvení,doplňky,detaily	m2	3,8	–	3,8	1 638,40	6 226
546.	T/24	Odborná repase prosklené stěny,doplnění křidel 900/2070 ,nátěr,kotvení,doplňky,detaily	m2	0,83	–	0,83	4 096,00	3 400
ZL 18: Vany-dezifekce								4 554
0: Přípravné a přidružené práce								72
1 220.	X2.30	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	–	0,01	4 481,66	43
1 223.	X3.30	Zařízení staveniště	%	0,007	–	0,007	4 481,66	29
720: Zdravotechnická instalace								4 482
288.	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	- 2,0	–	- 2,0	3 261,44	- 6 523
293.	725825114RT1_01	Baterie sprchová nástěnná se sprchou	kus	2,0	–	2,0	1 722,37	3 445
2 097.	X30001	Vana ocelová standartní Riga dl. 1200mm + podpora	kus	2,0	–	2,0	2 460,00	4 920
2 098.	X30002	Montáž van ocel. a plastových	kus	2,0	–	2,0	617,00	1 234
2 099.	X30003	Sifon vanový PP, DN 40,50	kus	2,0	–	2,0	483,00	966
2 100.	56245724	dvířka vanová 200x200 bílá	kus	2,0	–	2,0	87,90	176
2 101.	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	2,0	–	2,0	132,00	264
ZL 19: Odpočet dodávky dřezů								- 23 196
0: Přípravné a přidružené práce								- 366
1 220.	X2.31	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	–	0,01	- 22 830,08	- 218
1 223.	X3.31	Zařízení staveniště	%	0,007	–	0,007	- 22 830,08	- 149
720: Zdravotechnická instalace								- 22 830
288.	725100002RA0	Dřez, baterie, zápachová uzávěrka	kus	- 7,0	–	- 7,0	3 261,44	- 22 830
ZL 20: Odvětrání ZTI - prostupy střechou								54 841
0: Přípravné a přidružené práce								867
1 220.	X2.32	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	–	0,01	54 037,79	515
1 223.	X3.32	Zařízení staveniště	%	0,007	–	0,007	54 037,79	352

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
206.	721176104R00	Potrubí HT přípojovací D 75 x 1,9 mm	m	8,8	–	8,8	206,85	1 820
218.	721223423RT2	Vpust' podlahová se zápachovou uzávěrkou	kus	1,0	–	1,0	1 480,70	1 481
221.	721290111R00	Zkouška těsností kanalizace vodou DN 125	m	11,0	–	11,0	11,26	124
2 109.	X35002	Odbočka odpadní KGEA DN 125/110/45°	kus	2,0	–	2,0	79,74	159
2 110.	X35003	Potrubí KG odpadní-vsazení odbočky	kus	2,0	–	2,0	569,83	1 140
2 111.	X35004	Koleno HTB DN 50	kus	8,0	–	8,0	17,48	140
2 112.	X35005	Koleno HTB DN 70	kus	9,0	–	9,0	27,84	251
2 113.	X35006	Přesuvka KGU DN 125	kus	2,0	–	2,0	45,90	92
2 114.	X35007	Odbočka HTEA DN 70/50/45°	kus	1,0	–	1,0	36,45	36
2 115.	X35008	Odbočka HTEA DN 70/70/45°	kus	2,0	–	2,0	37,65	75
2 116.	X35009	Redukce HTR DN 110/70	kus	2,0	–	2,0	28,31	57
2 117.	X35010	Redukce HTR DN 70/50	kus	2,0	–	2,0	24,01	48
2 118.	X35011	Montáž kanalizačních tvarovek	kus	26,0	–	26,0	65,38	1 700

Příloha č. 2

Oceněné soupisy prací změnového listu č. 6

Rozpočet ke změnovému listu č. 6

Zakázka

Číslo zakázky	118/2016
Zakázka	R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Verze fakturační
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

R-ce dětského pavilonu OLÚ Jevíčko - smluvní, fakturační

Popis	Cena
A_00: Základní rozpočet	249 976,89
ZL 23: Vstup do kuchyňky	53 028,13
0: Přípravné a přidružené práce	1 030,78
1: Zemní práce	4 649,38
2: Základy,zvláštní zakládání	884,34
767: Konstrukce zámečnické	39 703,63
96: Bourání konstrukcí	6 760,00
ZL 24: Teracové schodiště	75 053,69
0: Přípravné a přidružené práce	1 185,43
1: Zemní práce	2 158,61
2: Základy,zvláštní zakládání	9 859,31
43: Schodiště	61 850,34
ZL 25: Sanace a výměna krovu	49 235,93
0: Přípravné a přidružené práce	777,64
762: Konstrukce tesařské	48 458,29
ZL 26: Dveře do kuchyňky	46 712,32
0: Přípravné a přidružené práce	737,79
766: Konstrukce truhlářské	45 974,53
ZL 27: Oprava kanalizace 1.PP	25 946,82
0: Přípravné a přidružené práce	409,81
720: Zdravotechnická instalace	25 537,00
Celkem (bez DPH)	249 976,89

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratiné	Výměra	Jedn. cena	Cena
A_00: Základní rozpočet								249 977
ZL 23: Vstup do kuchyňky								53 028
0: Přípravné a přidružené práce								1 031
1 220.	X2.9	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	64 231,74	612
1 223.	X3.9	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	64 231,74	419
1: Zemní práce								4 649
8.	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	4,618	-	4,618	36,30	168
9.	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	92,352	-	92,352	7,10	655
10.	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	4,618	-	4,618	9,67	45
11.	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	4,618	-	4,618	294,91	1 362
2 052.	X9001	Výkop zákl. patek vč. odvozu výkopku	hod	11,0	-	11,0	220,00	2 420
2: Základy,zvláštní zakládání								884
13.	274 31-3611.R00	Beton základových pasů prostý C 16/20	m3	0,4	-	0,4	2 210,85	884
767: Konstrukce zámečnické								39 704
580.	Z/2	Nerezové zábradlí schodiště,výplň nerez pruty 12mm v.1,0m,madlo nerez,vodící - tyč,kotvení,doplňky,detaily,D+M	m	- 2,71	-	- 2,71	5 360,64	- 14 527
2 053.	X9002	D+M ocelového schodiště vč. zábradlí	kpl	1,0	-	1,0	54 230,96	54 231
96: Bourání konstrukcí								6 760
2 054.	X9003	Vybourání betonové rampy vč. odvozu suti	hod	26,0	-	26,0	260,00	6 760
ZL 24: Teracové schodiště								75 054
0: Přípravné a přidružené práce								1 185
1 220.	X2.13	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	73 868,27	704
1 223.	X3.13	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	73 868,27	482
1: Zemní práce								2 159
3.	139 60-1102.R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	2,673	-	2,673	322,97	863
4.	161 10-1101.R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	2,673	-	2,673	1,79	5
8.	162 30-1102.R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m	m3	2,673	-	2,673	36,30	97
9.	162 70-1109.R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	53,46	-	53,46	7,10	379
10.	171 20-1201.R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	2,673	-	2,673	9,67	26
11.	199 00-0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	2,673	-	2,673	294,91	788

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Ztratné	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL 27: Oprava kanalizace 1.PP								25 947
0: Přípravné a přidružené práce								410
1 220.	X2.36	Kompletační činnost zhotovitele	%	0,01	-	0,01	25 537,00	243
1 223.	X3.36	Zařízení staveniště	%	0,007	-	0,007	25 537,00	167
720: Zdravotechnická instalace								25 537
188.	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4	m3	2,017	-	2,017	681,82	1 375
212.	721176222R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 2,7 mm	m	12,0	-	12,0	338,94	4 067
213.	721176223R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 125 x 3,2 mm	m	14,0	-	14,0	397,31	5 562
214.	721176224R00	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 3,6 mm	m	6,0	-	6,0	456,70	2 740
221.	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	237,6	-	237,6	11,26	2 676
222.	721290112R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	19,0	-	19,0	13,31	253
2 119.	721171808	Demontáž potrubí z PVC do D114	m	12,0	-	12,0	24,30	292
2 120.	721171809	Demontáž potrubí z PVC do D160	m	20,0	-	20,0	33,30	666
2 121.	X36001	Kamerová zkouška	soubo	1,0	-	1,0	5 980,00	5 980
2 122.	X36002	Kontrola ležaté kanalizace-zjištění stavu	hod	7,0	-	7,0	275,00	1 925