



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové  
U Fotochemy 259  
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**  
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové  
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.  
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193  
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 20

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
20	20.10.2018 - 30.4.2019	1601 Hradec Králové - Stará Paka	Údržba propustku v km 47,735

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objed

V Hradci Králové: 19.10.2018

Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

Inávkou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou

## SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.20 Údržba propustku v km 47,735

Traťový úsek: Hradešc Králové - Stará Paka

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Kuks

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
----	----------------------	-------------	-------	----	-----------------

### Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby D2 nad 50 tis. Kč

1	379	030001000.R1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
2	380	060001000.R1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
3	383	067002000.R1	Mimostaveništní doprava mechanizace a pracovníků (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	

### HSV Práce a dodávky HSV

#### 1 Zemní práce

4		119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	4,000
5	73	139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	27,500
6	61	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	65,500
7	63	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	65,500
8	44	171203113	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění ve svahu do 1:1	m3	65,500
9	45	175101201	Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000
10	69	182201101	Svahování násypů	m2	436,667
11	5	5904020120	Vyřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2.	m2	100,000
12	31	5904045020	cm. Poznámka: 1. V cenách jsou započteny náklady na mechanickou likvidaci pařezu odtěžením, odfrézováním	kus	3,000

#### 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

13		919551013	Zřízení propustků z trub plastových DN 500	m	12,000
14		562411121	<i>trouba korugovaná DN 500</i>	<i>m</i>	<i>12,000</i>
15		562411122	<i>trouba korugovaná DN 500 přesuvka</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
16		562411123	<i>trouba korugovaná DN 500 těsnění</i>	<i>ks</i>	<i>1,000</i>
17	269	938131111	Odstranění přebytečné zeminy (nánosů) u říms průčelního zdiva a křídel ručně	m3	18,000
18	202	952904151	strojně	m3	16,000
19	203	952904152	Čištění mostních objektů - pročištění vtoků a výtoků ručně	m3	4,000
20	237	985131111	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou	m2	42,000
21	239	985132111	Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou	m2	23,100
22	241	985139111	Příplatek k očištění ploch za práci ve stísněném prostoru	m2	45,100
23	243	985142112	Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	32,550
24	249	985231112	Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 mm dl do 12 m/m2	m2	32,550
25	251	985231191	Příplatek ke spárování hl do 40 mm za práci ve stísněném prostoru	m2	22,550

#### 99 Přesun hmot a manipulace se sutí

26	303	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,628
27	294	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	1,628
28	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	47,198
29	296	997211611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	1,628
30	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	0,904
31	293	998212191	Příplatek k přesunu hmot pro mosty zděné nebo monolitické za zvětšený přesun do 1000 m	t	1,808

#### N01 Nepojmenovaný díl

32	364	HZS1301.R	Hodinová zúčtovací sazba - bezpečnostní hlídka	hod	20,000
----	-----	-----------	--	-----	--------

**Celkem**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **131466**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: cc0858a8-dad3-4a7c-a1dd-9cb246b35639

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **30.10.2018 14:40:01**



2f7acfd9-3b87-45ae-8441-5b9ef7a82778