

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"

REKAPITULACE SOUPISU PROVEDENÝCH PRACÍ - DODATEK Č. 1 - PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list číslo	Stavební objekt	Název objektu	Měněpráce (základ pro DPH)	Vícepráce (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (základ pro DPH)	Cena dle dodatku č. 1 (včetně 21% DPH)
01a	1	Prohloubení výtahové šachty a její posun	-2 962,45 Kč	30 944,32 Kč	27 981,87 Kč	33 858,06 Kč
01b	1	Změna vyzdívané stěny v 1.PP	-3 196,59 Kč	1 847,96 Kč	-1 348,63 Kč	-1 631,84 Kč
01c	1	Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP	-4 148,25 Kč	27 109,50 Kč	22 961,25 Kč	27 783,11 Kč
01d	1	Překlady nad dveřními otvory s rámovou zárubní	0,00 Kč	6 296,03 Kč	6 296,03 Kč	7 618,20 Kč
01e	1	Odstranění degradovaných prvků původního krovu a ztužení objektu ve stropní rovině	0,00 Kč	118 917,86 Kč	118 917,86 Kč	143 890,61 Kč
02	1	Práce obsažené v projektové dokumentaci, chybějící v soupisu prací s výkazem výměr	0,00 Kč	196 625,20 Kč	196 625,20 Kč	237 916,49 Kč
		CELKEM	-10 307,29 Kč	381 740,87 Kč	371 433,58 Kč	449 434,63 Kč

Změnový list č. 01 až 02 vypracoval:
zhotovitel Pozemní stavitelství s.r.o.

Ing. František Bachtlík

Změnový list č. 01 až 02 schválil:
za autorský dozor:

Ing. Bohumil Podrápský

za technický dozor stavebníka:

Ing. Jan Hájek

za objednatele:

Ing. Pavel Sluka

Radka Poprová

„CENTRUM TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB V JABLONCI NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 01:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

P02 Méněpráce

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV

Název stavby:	Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	Pozemní stavitelství s.r.o.
Smlouva o dílo:	ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 02042018
Změny jsou zapsány v zápise z KD	KD č. 3 ze dne 24.05.2018 a následujících KD č. 6 ze dne 13.06.2018 a následujících

PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZL 01a - P01: Dodatečné stavební práce - Prohloubení výtahové šachty a její posun
ZL 01b - P01: Dodatečné stavební práce - Změna vyzdívané stěny v 1.PP
ZL 01c - P01: Dodatečné stavební práce - Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP
ZL 01d - P01: Dodatečné stavební práce - Překlady nad dveřními otvory s tesařskou zárubní
ZL 01e - P01: Dodatečné stavební práce - Odstranění degradovaných prvků původního krovu a ztužení objektu ve stropní rovině

ZL 01a - P02: Méněpráce - Prohloubení výtahové šachty a její posun
ZL 01b - P02: Méněpráce - Změna vyzdívané stěny v 1.PP
ZL 01b - P02: Méněpráce - Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP

POPIS ZMĚNY:

ZL 01a - P01 a ZL 01a - P02: Přípočet dodatečného hloubení základu pro dojezd výtahu včetně rozšíření výkopové jámy, přemístění výkopku a jeho likvidace na skládce, montáže desek EPS, stabilizace základové spáry hutněným kamenivem dle posudku a návrhu přízvaného geologa. Odpočet zásypové zeminy.

ZL 01b - P01 a ZL 01b - P02: Přípočet příčky z cihel Porotherm tl. 115 mm situované v 1.PP mezi m.č. 004 a 005. Odpočet navrženého nového zdiva tl. 250 mm tamtéž.

ZL 01c - P01 a ZL 01c - P02: Přípočet za vysekání a vyřezání větracích průduchů v kamenném žulovém nosném zdivu 1.PP, dozdění drážek a opatření povrchu sanační omítkou. Odpočet drážek ve zdivu cihelném.

ZL 01d - P01: Přípočet osazení překladů z ocel. profilů nad dveřními otvory, které byly původně opatřeny dřevěnou tesařskou zárubní, a jejich zaplomentování.

ZL 01e - P01: Přípočet ztužení objektu v úrovni nového stropu nad 2.NP, postupné vybourání a vyřezání degradovaných dřevěných prvků původního krovu skrytých ve zdivu nad 2.NP, ošetření vzniklých kapes v původním cihelném zdivu biocidním nátěrem a jejich zpětná zazdívká. Pomocné lešení a likvidace vybouraných hmot na skládce.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací) a méněprací, vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. Jednotlivé změny jsou odůvodněny následovně:

ZL 01a - P01 a ZL 01a - P02: Při zahájení výkopových prací pro výtahovou šachtu byla zastížena zemina nevhodná pro založení výtahové šachty. Přízvaný statik i geolog zhodnotili základovou spáru jako nedostatečně únosnou, tvořenou nevhodným násypem a požadovali dosažení rostlého terénu dostatečné únosnosti. Po prohloubení o dalších 450 mm přízvaný geolog určil postup pro stabilizaci základové spáry – tj. podsyp základu drceným kamenivem fr. 0-63 mm hutněným a' 150 mm. Vzhledem ke zjištěnému skutečnému přesahu kamenného základového zdiva stávajících nosných konstrukcí okolo budoucí výtahové šachty, bylo třeba výtahovou šachtu posunout a mezeru výše mezi novým zdivem šachty a stáv. stěnami až do úr. nového stropu nad 2. NP, vyplnit deskami EPS. Uvažovaný zásyp vytěženou zemínou byl nahrazen hutněným zásypem z drceného kameniva.

ZL 01b - P01 a ZL 01b - P02: Při vybourávání podlahy v 1.PP bylo zjištěno, že se pod navrženou nově vyzdívanou stěnou mezi m.č. 004 a 005 v 1.PP nenachází základ. Navržená stěna tl. 250 mm byla nahrazena příčkou tl. 115 mm, jejíž zdivo může být založeno pouze na nové žb. desce nad HDPE tvarovkami.

4

ZL 01c - P01 a ZL 01c - P02: Po otlučení omítek v 1.PP bylo zjištěno, že nosné zdivo 1.PP je kamenné žulové. Vytvoření větracích drážek v místě okenních nik a komínového zdiva pro odvětrání vrstvy podlahy z HDPE tvarovek bylo původně navrženo v cihelném zdivu. Po zastižení zdiva kamenného museli být drážky vyřezány a postupně odsekány.

ZL 01d - P01: Po otlučení omítek nosných stěn ve 2. a 3.NP bylo zjištěno, že v nadpraží tesařských zárubní původních dveřních otvorů určených k vybourání, chybí překlady, které bylo třeba doplnit a zaplentovat.

ZL 01e - P01: Při vysekávání kapes pro nové ocel. nosníky stropu nad 2.NP byly objeveny zcela degradované dřevěné prvky původního krovu skryté ve zdivu (dřevěné pozední trámy pod původními strop. a vaznými trámy, kleštiny a sloupky, na kterých byla osazena původní pozednice), které nebylo možné po vyhodnocení jejich stavu doplňujícím diagnostickým průzkumem ve zdivu ponechat. Jejich vybouráním se zároveň zrušilo ztužení v úrovni 3.NP a bylo nutné ho nahradit novým, spřažením objektu v úrovni nového stropu nad 2.NP. Degradované dř. prvky byly z pomocného lešení zcela postupně vybourány a odstraněny, zdivo vzniklých kapes ve zdivu bylo ošetřeno biocidním nátěrem a kapsy zpětně dozděny zazdívkami z plných cihel. vybouraný materiál byl odvezen na skládku.

Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je uveden v přílohách č. ZL 01a až ZL 01e – Dodatečné stavební práce a č. ZL 01a až ZL 01c – Méněpráce, tohoto změnového listu, které jsou jeho nedílnou součástí.

NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 211 518,14 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
-10 307,29 Kč	-2 164,53 Kč	-12 471,82 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
185 115,67 Kč	38 874,29 Kč	223 989,96 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZZVZ:

§ 222, odst. 4	ANO/NE	§ 222, odst. 5	ANO/NE	§ 222, odst. 6	ANO/NE
Do 15% I MP + VP I		Dodatečné stavební práce		Nepředvídatelná změna	
ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
za zhotovitele		Ing. František Bachtík			
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:		TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:		PODPIS:	
za technický dozor stavebníka:		Ing. Jan Hájek			
za autorský dozor:		Ing. Bohumil Podrápský			
za objednatele:		Ing. Pavel Sluka			
		Radka Poprová			

PŘÍLOHA Č. ZL 01a až ZL 01e - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"
Objekt: 1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Kód - Popis

1) Náklady z rozpočtu (ZRN)

HSV - Práce a dodávky HSV

- 1 - Zemní práce
- 2 - Základy a zvláštní zakládání
- 3 - Svislé a kompletní konstrukce
- 4 - Vodorovné konstrukce
- 6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
- 783 - Dokončovací práce - nátěry
- 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
- 997 - Přesun sutě
- 998 - Přesun hmot

Cena celkem [CZK]

181 275,56

181 275,56

22 171,28

3 854,12

21 794,16

45 000,00

1 617,00

4 602,82

63 971,38

7 807,80

10 457,00

3 840,10

185 115,66

223 989,95

2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) vč. DPH

Uus

ROZPOČET

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"	Rozpočet: ZL 01a - P01
Objekt :	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny	Dodatečné stavební práce Prohloubení výtahové šachty a její

Poř. č.	Kód položky	Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	13971110-R	K Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině dle geologického průzkumu	m3	3,96	1 300,00	5 148,00
2	16110150-R	K Svislé přemístění výkopku	m3	3,96	980,00	3 880,80
3	16220120-R	K Vodorovné přemíst. výkopku do 10m nošením výkopku	m3	3,96	230,00	910,80
4	16220121-R	K Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku	m3	0,49	200,00	97,20
5	16270110-R	K Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku	m3	0,49	245,00	119,07
6	16270111-R	K Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku za další m přes 10000 m	m3	0,49	19,00	9,23
7	1629000-R	K Poplatek za skládku zeminy	t	0,81	300,00	243,30
186	713131141	K Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	35,20	233,00	8 201,60
400	28375938	M deska EPS 70 fasádní $\lambda=0,039$ tl 100mm	m2	35,90	99,20	3 561,28
	Celkem za	1 Zemní práce				22 171,28
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
401	215901101	K Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých [(d) do 0,8	m2	17,60	4,78	84,20
402	21331113-R	K Poštáře zhutněné pod základy z kameniva dreného frakce 0 až 63 mm	m3	3,96	952,00	3 769,92
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				3 854,12
Díl: 998		Přesun hmot				
152	998011003	K Přesun hmot pro budovy zděné v. do 24 m	t	8,55	500,00	4 277,00
	Celkem za	998 Přesun hmot				4 277,00
		1) Celkem dodatečné stavební práce ZL 01a - P01				30 302,40
		2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %				641,92
		Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01a - P01				30 944,32

Chy

Stavba :		"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"				Rozpočet: ZL 01b - P01	
Objekt :		1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny				Dodatečné stavební práce Změna vyzdívané stěny v 1.PP	
Poř. č.	Kód položky	Popis položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl: 403	3	Svislé a kompletní konstrukce					
	34224411.WNR	K	Průčka z cihel Porotherm 11,5 P10 na maltu M5 tloušťky 115 mm				
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce	m2	3,45	524,22	1 809,62
							1 809,62
1) Celkem dodatečné stavební práce ZL 01b - P01							
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %							
							1 809,62
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01b - P01							38,33
							1 847,96

They

Stavba :		"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"					Rozpočet: ZL 01c - P01		
Objekt :		1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny					Dodatečné stavební práce Změna v provedení větracích průduchů v		
Poř. č.	Kód položky	Popis položky			MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání							
404	974029167	K	Výsekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 300 mm			m	11,20	381,60	4 273,92
405	9773121-R	K	Řezání stávajícího zdiva kamenného pilou - řez pro vysekání průduchů			m	27,70	700,00	19 390,00
	Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání						23 663,92
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce							
10	310239211	K	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC (vybírací otvory komínů se zaústěným průduchem)			m3	0,17	4 090,00	691,21
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce						691,21
Díl:	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní							
76	61282100-R	K	Vnitřní sanační omítka dvourvrstvá štuková stěn splňující kritéria WTA-2-9-04 (dle technologického předpisu)			m2	2,45	660,00	1 617,00
	Celkem za		6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní						1 617,00
Díl:	998	Přesun hmot							
152	998011003	K	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 24 m			t	1,15	500,00	575,00
	Celkem za		998 Přesun hmot						575,00
1) Celkem dodatečné stavební práce ZL 01c - P01									26 547,13
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %									562,37
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01c - P01									27 109,50

Handwritten signature

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"		Rozpočet: ZL 01d - P01
Objekt :	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny		Překlady nad dveřními otvory s tesacískou zárubní

Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	317234410	K	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	0,11	5 000,00	565,00
20	317944321	K	Válcované nosníky do č. 12 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0,07	27 800,00	1 820,90
27	346244381	K	Plentování jednostranné v do 200 mm válcovaných nosníků cihlami	m2	0,76	670,00	506,52
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				2 892,42
Díl:	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				
129	974029185	K	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 300 mm š do 200 mm	m	6,30	510,00	3 213,00
	Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				3 213,00
Díl:	998		Přesun hmot				
152	998011003	K	Přesun hmot pro budovy zděné v. do 24 m	t	0,12	500,00	60,00
	Celkem za		998 Přesun hmot				60,00
1) Celkem dodatečné stavební práce ZL 01d - P01							6 165,42
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %							130,61
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01d - P01							6 296,03

R

R

R

R

R

Stavba :		"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"				Rozpočet: ZL 01e - P01		
Objekt :		1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny				Dodatečné stavební práce Odstranění degradovaných prvků původního krovu a ztužení objektu ve stropní rovině		
Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	
Díl:	3		Svislé a kompletní konstrukce					
10	310239211	K	Zazdívká otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	2,90	4 090,00	11 856,91	
406	31223-R	K	Příplatek za přidání funkcí do malty a klínování zdiva	m3	5,68	800,00	4 544,00	
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				16 400,91	
Díl:	783		Dokončovací práce - nátěry					
407	78321310-R	K	Jednonásobný nátěr napouštěcí s biocidní přísadou na zdivo, rýha 3 strany	m2	73,20	62,88	4 602,82	
	Celkem za		783 Dokončovací práce - nátěry				4 602,82	
Díl:	4		Vodorovné konstrukce					
408	420 R - I	K	Ztužení objektu v rovině stropu 2.NP	kpl	1,00	45 000,00	45 000,00	
	Celkem za		4 Vodorovné konstrukce				45 000,00	
Díl:	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					
131	974031165	K	Vysekání rýh ve zdivu cihel hl do 150 mm š do 200 mm	m	42,00	186,00	7 812,00	
132	974031167	K	Vysekání rýh ve zdivu cihel hl do 150 mm š do 300m	m	21,70	206,00	4 470,20	
409	978023411	K	Výskrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	14,19	46,72	662,96	
410	762331931	K	Výřezání částí sítěšní vazby průřezové plochy řeziva do 288 cm2 délky do 3 m	m	94,60	143,20	13 546,72	
411	76233193-R	K	Příplatek za ruční přerušení dřevěných prvků pův. krovu zabudovaných ve zdivu odsekáním	ks	35,00	200,00	7 000,00	
412	949101112	K	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	78,70	45,52	3 582,42	
413	949111212		Příplatek k lešení lehkému kovovému trubkovému v do 1,9 m za první a ZKD den použití	sada	2,00	10,08	20,16	
	Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				37 094,46	
Díl:	997		Přesun sutě					
143	997013114 - P	K	Vnitrostavební doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy do 15 m s použitím mechanizace	t	7,70	230,00	1 771,00	
144	997013501	K	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,70	170,00	1 309,00	
145	9970135.9	K	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku za další km nad 1 km	t	7,70	14,00	107,80	
147	997013803	K	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	6,53	600,00	3 918,00	
149	997013811	K	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,17	600,00	702,00	
	Celkem za		997 Přesun sutě				7 807,80	
Díl:	998		Přesun hmot					
152	998011003	K	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	11,09	500,00	5 545,00	
	Celkem za		998 Přesun hmot				5 545,00	
1) Celkem dodatečné stavební práce ZL 01e - P01								116 450,99
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %								2 466,87
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01e - P01								118 917,86

UW

PŘÍLOHA Č. ZL 01a až ZL 01c - P02 - MĚNĚPRÁCE

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"
Objekt: 1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny

Místo: Jablonec nad Nisou

Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu (ZRN)

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

99 - Přesun hmot

-10 093,48

-10 093,48

-2 901,00

-3 488,28

-3 646,20

-58,00

2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) vč. DPH

-213,82

-10 307,30

-12 471,83

ROZPOČET

Stavba :		"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"				Rozpočet: ZL 01a - P02		
Objekt :		1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny				Méněpráce Prohloubení výtahové šachty a její posun		
Poř. č.	Kód položky		Popis položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)	
Díl:	1		Zemní práce					
9	58333670-R	M	Dodávka - zásypová zemina	t	-5,80	500,00	-2 901,00	
	Celkem za		1 Zemní práce				-2 901,00	
1) Celkem méněpráce ZL 01a - P02								
							-2 901,00	
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %								
							-61,45	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01a - P02								
							-2 962,45	

R

Stavba :		"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"			Rozpočet: ZL 01b - P02		
Objekt :		1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny			Méněpráce Změna vyzdívané stěny v 1.PP		

Poř. č.	Kód položky	Pops položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				
13	31123811-R	M Zdivo tl.250 mm ze svisle děrovaných cihel P10 na	m2	-3,45	890,00	-3 072,28
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				-3 072,28
Díl:	998	Přesun hmot				
152	998011003	K Přesun hmot pro budovy zděné v. do 24 m	t	-0,12	500,00	-58,00
	Celkem za	998 Přesun hmot				-58,00
1) Celkem méněpráce ZL 01b - P02 -3 130,28						
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 % -66,31						
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01b - P02 -3 196,59						

Q

Q

by

Stavba :	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"		Rozpočet: ZL 01c - P02	
Objekt :	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny		Měně práce Změna v provedení větracích průduchů v 1.PP	

Poř. č.	Kód položky	Popis položky		MJ	Množství	Cena / MJ	Cena celkem (Kč)
Díl:	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
132	974031167	K	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	-17,70	206,00	-3 646,20
	Celkem za		9 Ostatní konstrukce a práce, bourání				-3 646,20
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce					
26	346234311	K	Zazdivka rýh pro ventilační průduchy 150x300 mm s vytvořením průduchu (nově 9x 1,7 m + 2x 0,5m)	m	-1,30	320,00	-416,00
	Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				-416,00
1) Celkem méněpráce ZL 01c - P02							-4 062,20
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %							-86,05
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH za ZL 01c - P02							-4 148,25

R

R

„CENTRUM TERÉNNÍCH A AMBULANTNÍCH SLUŽEB V JABLONCI NAD NISOU“

Změnový list číslo ZL 02:

P01 Dodatečné stavební práce (vícepráce)

vypracovaný zhotovitelem v souladu se smlouvou o dílo ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV

Název stavby:	Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou
Objednatel:	Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel:	Pozemní stavitelství s.r.o.
Smlouva o dílo:	ev. č. objednatele: 239-2018/OÚaHR/OIV, ev. č. zhotovitele: 02042018
Změny jsou zapsány v zápise z KD	KD č. 3 ze dne 24.05.2018 a následujících KD č. 6 ze dne 13.06.2018 a následujících

PŘEDMĚT ZMĚNY:

ZL 02 - P01: Dodatečné stavební práce – Práce neobsažené v soupisu prací

POPIS ZMĚNY:

ZL 02: Připočet zazdívký kapes po původních stropních trámech, zazdívký otvorů v nosném zdivu a zbylých příčkách, svařování ocelových nosníků včetně doplnění ocel. nosníku stropní konstrukce nad 2.NP a jeho řezání, vyklizení objektu od odpadu ponechaného ve 3.NP, bourání příček, zdiva, podlahy v 1.PP i v 1.NP, rozebrání podlahy ve 2.NP v místě výtahové šachty, vybourání kamenných ostění dveřních otvorů, vybourání tesařských zárubní a skříňů původního rozváděče, vybourání otvorů ve zdivu, vysekání ryh ve zdivu, biocidní nátěr cihelného zdiva, odstranění původní hydroizolace v podlaze okolo výtahové šachty, likvidace vybouraných materiálů na skládce, penetrační nátěr dojezdu výtah. šachty, demontáž desek polystyrénu položeného na podlaze 2.NP, demontáž kazetového podhledu v 1.NP, demontáž ocelové mříže v 1. NP, nátěr ocelových stropních nosníků, nátěr ocelových zárubní, odstranění olejových nátěrů z omítek, oškrabání malby stěn a stropů.

DŮVOD KE ZMĚNĚ:

Nezbytnost níže uvedených změn - dodatečných stavebních prací (víceprací), vyplynula ze skutečností zjištěných během realizace a nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny vystihují skutečně provedené dílo. Jednotlivé změny jsou odůvodněny následovně:

ZL 02 - P01: Po zahájení realizace byly zjištěny některé práce, které nebyly obsaženy v soupisu prací. Plnými cihlami byly zazděny kapsy po původních trámech, jednotlivé otvory ve zdivu i narušené zdivo. Ocelové nosníky nového stropu nad 2. NP byly řádně svařeny a opatřeny nátěrem. Nátěrem budou opatřeny i stávající a nové ocelové zárubně. Ve 3.NP objektu byl objeveny zbytky odpadu, které byl třeba zlikvidovat na skládce. Dobourány byly příčky, které nebylo možné ponechat. Ubourány byly také části podlah v 1.PP i v 1.NP. Po otlučení omítek bylo v 1.PP zjištěno kamenné ostění i nadpraží původních dveřních otvorů, které bylo třeba přizpůsobit nově navrženým. Vybourány byl dřevění tesařské zárubně i dř. skříň původního rozváděče a ocelová mříž na schodišti. Došlo k odstranění původní hydroizolace v podlaze okolo výtahové šachty a veškerý vybouraný materiál byl zlikvidován na skládce. V rámci odizolování dojezdu nové výtahové šachty byl aplikován penetrační nátěr. Vrstva zateplení z polystyrénu volně položená na stropě nad 1.NP byla odstraněna. Demontován byl stávající kazetový podhled v 1.NP. Doplněn byl nátěr ocelových stropních nosníků. Ocelové zárubně v objektu budou opatřeny nátěrem. Zjištěné olejové nátěry omítek soklu schodiště budou odstraněny odstraňovačem nátěrů. Původní výmalby stěn a stropů je třeba odstranit.

Přesný výkaz výměr výše uvedených změn je uveden v příloze č. ZL 02 – Dodatečné stavební práce, tohoto změnového listu, která je jeho nedílnou součástí.




NÁVRH NA ZMĚNU TERMÍNU DÍLA: ano

NÁVRH NA ZMĚNU CENY DÍLA: 237 916,49 Kč včetně DPH

méněpráce bez DPH	DPH 21 %	méněpráce včetně DPH
0 Kč	0 Kč	0 Kč
vícepráce bez DPH	DPH 21 %	vícepráce včetně DPH
196 625,20 Kč	41 291,29 Kč	237 916,49 Kč

ZMĚNA ZÁVAZKU DLE § 222 ZZZV:

§ 222, odst. 4	ANO/NE	§ 222, odst. 5	ANO/NE	§ 222, odst. 6	ANO/NE
Do 15% I MP + VP I		Dodatečné stavební práce		Nepředvídatelná změna	

ZMĚNOVÝ LIST VYPRACOVAL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za zhotovitele	Ing. František Bachtík	
ZMĚNOVÝ LIST SCHVÁLIL:	TITUL, JMÉNO A PŘÍJMENÍ:	PODPIS:
za technický dozor stavebníka:	Ing. Jan Hájek	
za autorský dozor:	Ing. Bohumil Podrápský	
za objednatele:	Ing. Pavel Sluka	
	Radka Poprová	

PŘÍLOHA Č. ZL 02 - P01 - DODATEČNÉ STAVEBNÍ PRÁCE

Stavba: "Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"
Objekt: 1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny
Místo: Jablonec nad Nisou
Objednatel: Statutární město Jablonec nad Nisou
Zhotovitel: Pozemní stavitelství s.r.o.

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu (ZRN)	192 546,34
HSV - Práce a dodávky HSV	132 016,82
3 - Svislé a kompletní konstrukce	30 029,90
4 - Vodorovné konstrukce	2 965,60
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	44 144,18
997 - Přesun sutě	52 958,64
998 - Přesun hmot	1 918,50
PSV - Práce a dodávky PSV	60 529,52
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	494,28
713 - Izolace tepelné	2 960,80
763 - Konstrukce suché výstavby	8 799,62
767 - Konstrukce zámečnické	1 218,28
783 - Dokončovací práce - nátěry	25 791,32
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	21 265,22
2) Vedlejší a ostatní náklady (VON) 0,021 %	4 078,86
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) bez DPH	196 625,20
Celkové náklady za stavbu 1) + 2) vč. DPH	237 916,49

Uu

ROZPOČET

Stavba	"Centrum terénních a ambulantních služeb v Jablonci nad Nisou"	Rozpočet:
Objekt	1 - Stavební úpravy v jednotlivých podlažích objektu a výměna střešní krytiny	Uodatecne stavebni prace Práce neobsažené v soupisu prací

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

192 546,34

HSV - Práce a dodávky HSV

132 016,82

3 - Svislé a kompletní konstrukce

30 029,90

C	414	K	310236241	Zazdívka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm	kus	44,000	111,20	4 892,80
				"zazdění kapes po původních trámech (13,80+18,08+17,10+4,80)/1,25+0,976		44,000		
C	415	K	340238211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 1 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	2,407	345,60	831,86
				"mezi 105 a 106 0,88*2,56-0,70*1,97		0,874		
				"mezi 219 a 220 0,90*2,10-0,70*1,97		0,511		
				"mezi 203 a 202 0,90*2,10-0,70*1,97		0,511		
				"mezi 302 a 303 0,90*2,10-0,70*1,97		0,511		
				Součet		2,407		
C	416	K	340239211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl do 100 mm	m2	4,005	297,60	1 191,89
				"mezi 103 a 102b 1,255*2,40-0,80*1,97		1,436		
				"mezi 204 a 207 1,36*2,26-0,90*1,97		1,301		
				"mezi 204 a 208 1,37*2,22-0,90*1,97		1,268		
				Součet		4,005		
C	417	K	340239212	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 4 m2 cihlami plnými tl přes 100 mm	m2	1,107	464,00	513,65
				"mezi 107 a 102b 1,20*2,40-0,90*1,97		1,107		
				Součet		1,107		
IK	418	K	44194100-R	Svařování válcovaných nosníků stropu po celé délce nosníku	m	29,230	390,00	11 399,70
				5,75*4+6,23		29,230		
IK	419	K	44194101-R	Svařování ocelových válcovaných nosníků v místě styku	kus	28,000	400,00	11 200,00

Uly

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
4 - Vodorovné konstrukce							2 965,60
55	K	413941125	Osazování ocelových válcovaných nosníků stropů I, IE, U, UE nebo L č. 24 a vyšší	t	0,087	7 400,00	643,80
			"IPE 240				
			"N8				
			87,495*0,001		0,087		
IPE240			Mezisoučet		0,087		
			Součet		0,087		
56	M	13010756-R	Dodávka - válcovaný nosník IPE 240	t	0,094	24 700,00	2 321,80
			IPE240*1,08		0,094		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							44 144,18
420	K	9529000-R	Vyklizení objektu od zbytků původního vybavení	hod	8,000	220,00	1 760,00
421	K	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	10,320	78,24	807,44
			"3.n.p. - 317				
			(1,65+2,90)*2,70-0,80*0,40/2		12,125		
			-0,95*1,90		-1,805		
			Součet		10,320		
422	K	962031136	Bourání příček z tvárnice nebo příčkových tl do 150 mm	m2	10,601	60,72	643,69
			"mezi 113 a 116				
			(2,54+1,15)*3,30		12,177		
			-0,80*1,97		-1,576		
			Součet		10,601		
115	K	96203223-R	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,524	610,00	929,64
			"mezi 004 a 005				
			3,80*1,25*0,28		1,330		
			-0,90*1,50*0,28		-0,378		
			2,044*0,28		0,572		
			Součet		1,524		
118	K	96504220-R	Bourání podlahové skladby 1.p.p. na rostlý terén (vč. nášlapů a izolací)	m3	10,341	1 400,00	14 477,40
			VP*(0,35-0,20)		10,341		
423	K	965042241	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2	m3	1,720	1 552,00	2 669,44
			"1.n.p.				
			2,30*2,20*(0,12+0,22)		1,720		
424	K	966079881	Prerušení různých ocelových profilů průřezu do 700 mm2	kus	4,000	63,44	253,76
			"IPE 240 - průřez 3910 mm2				
			4		4,000		
425	K	966079991	Příplatek k prerušení různých ocelových profilů ZKD 500 mm2 průřezu	kus	28,000	42,48	1 189,44
			4*7		28,000		
426	K	9660800-R	Rozebrání nosné konstrukce podlahy 2.n.p. v místě výtahové šachty, vč. odřezání a podepření	m2	5,060	980,00	4 958,80
			2,30*2,20		5,060		

Handwritten signature

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
C	427	K	967023692	Přisekání kamenných nebo jiných ploch s tvrdým povrchem pl do 2 m2 "vybourání kamenných ostění 1,60*2,30*2 -1,10*1,51 -1,10*1,73 Součet	m2	3,796	328,80	1 248,12
						7,360		
						-1,661		
						-1,903		
						3,796		
C	427	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC (1,26+2,26*2)*0,16 "mezi 206 a 221 (1,08+2,23*2)*0,30 Součet	m2	2,587	90,40	233,86
						0,925		
						1,662		
						2,587		
OR	428	K	968062455-R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 "mezi 206 a 217 0,70*1,97 "3.n.p. 0,95*1,90*2 1,10*2,11*2 0,90*1,90*2 Součet	m2	13,051	280,00	3 654,28
						1,379		
						3,610		
						4,642		
						3,420		
						13,051		
OR	429	K	968062456R	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl přes 2 m2 "207 1,26*2,26	m2	2,848	200,00	569,60
						2,848		
C	430	K	971033261	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "pro VZT 150x150 mm 1	kus	1,000	178,40	178,40
						1,000		
C	431	K	971033361	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm "pro VZT 200x200 mm 3	kus	3,000	243,20	729,60
						3,000		
C	432	K	971033581	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 1 m2 na MVC nebo MV tl do 900 mm "nadpraží dveří 1.p.p. (1,42+1,18)/2*0,68*(1,97-1,51) (1,42+1,10)/2*0,68*(1,97-1,73) Součet	m3	0,613	1 416,00	868,01
						0,407		
						0,206		
						0,613		
C	433	K	971033631	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 150 mm "zazdívká otvoru mezi 206 a 209a 1,11*2,10 Součet	m2	2,331	91,20	212,59
						2,331		
C	434	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm "mezi 206 a 214 0,90*2,10*0,30 Součet	m3	0,567	678,40	384,65
						0,567		
						0,567		

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
C	435	K	971038631	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 4 m2 tl do 150 mm	m2	2,400	77,68	186,43
				"mezi 107 a 102b 1,20*2,00		2,400		
C	436	K	971038691	Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příček pl do 4 m2 tl přes 150 mm	m3	0,723	644,00	465,61
				"mezi 119 a 108 1,08*2,23*0,30		0,723		
C	437	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	12,000	72,56	870,72
				"pro překlady P2 a P3 1,25*8+1,00*2		12,000		
R	130	K	974031164	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 mm	m	12,000	172,00	2 064,00
				"pro překlady P2 a P3 1,25*8+1,00*2		12,000		
R	131	K	974031165	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 200 mm	m	15,700	186,00	2 920,20
				"N30 1,50*8		12,000		
				"N31 1,85*2		3,700		
				Součet		15,700		
IK	438	K	9680624-R	Vybourání dřevěného rámu rozvaděče 1820x600 mm - m.č.102a	kus	1,000	100,00	100,00
IK	407	K	78321311-R	Jednonásobný nátěr napouštěcí s bioidní přísadou na zdivo, rýha 3 strany	m2	28,125	62,88	1 768,50
997 - Přesun sutě								52 958,64
R	143	K	997013114	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m s použitím mechanizace	t	42,465	230,00	9 766,95
R	144	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	42,465	170,00	7 219,05
R	145	K	9970135.9	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	594,510	14,00	8 323,14
R	146	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	10,091	600,00	6 054,60
				10,091		10,091		
			Sb	Součet		10,091		
R	147	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	20,861	600,00	12 516,60
				(41,617-(Sb+Sd+Si+Sp+0,087))*0,7		20,861		
R	149	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	1,555	600,00	933,00
				0,012+1,148+0,395		1,555		
			Sd	Součet		1,555		
IK	439	K	997013813	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu z plastických hmot kód odpadu 170 203	t	0,062	1 200,00	74,40
				0,062		0,062		
			Sp	Součet		0,062		

	PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
R	150	K	997013814	Poplatek za uložení stavebního odpadu z izolačních hmot na skládce (skládkovné)	t	0,020	1 200,00	24,00
				0,020		0,020		
			Si	Součet		0,020		
R	151	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,941	900,00	8 046,90
				(41,617-(Sb+Sd+Si+Sp+0,087))*0,3		8,941		
			998 - Přesun hmot					1 918,50
R	152	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	3,837	500,00	1 918,50
			PSV - Práce a dodávky PSV					60 529,52
			711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					494,28
C	440	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svisté za studena nátěrem penetračním	m2	13,987	14,72	205,89
			"výťahová šachta					
			(2,42+2,32)*1,385			6,565		
			(2,65+2,55+0,25*2)*0,25			1,425		
			(2,65+2,25)*0,45			2,205		
			(2,42+2,32)*0,80			3,792		
			Součet			13,987		
R	154	M	11163160-R	Dodávka - penetrační emulze	kg	4,895	49,00	239,86
				13,987*0,35		4,895		
C	441	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	5,060	8,80	44,53
			"1.n.p. - výťahová šachta					
			2,30*2,20			5,060		
R	166	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0,005	800,00	4,00
			713 - Izolace tepelné					2 960,80
C	442	K	713110813	Odstranění tepelné izolace stropů volně kladené z vláknitých materiálů tl přes 100 mm	m2	5,060	23,28	117,80
			"1.n.p. - výťahová šachta					
			2,30*2,20			5,060		
R	181	K	71312082-R	Odstranění stávajícího provizorního zakrytí podlah - polystyren tl.100 mm	m2	113,720	25,00	2 843,00
			763 - Konstrukce suché výstavby					8 799,62
C	443	K	763135811	Demontáž podhledu sádkartonového kazetového na roštu viditelném	m2	98,210	89,60	8 799,62
			"m.č.108, 113, 116					
			7,71+10,68+79,82			98,210		
			767 - Konstrukce zámečnické					1 218,28
IK	444	K	76766181-R	Demontáž mříží pevných nebo otevíravých s vysekání kotvení ze zdiva	m2	4,351	280,00	1 218,28
			"1.n.p.					
			1,39*(3,18+3,08)/2			4,351		

Chy

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

783 - Dokončovací práce - nátěry

25 791,32

R	354	K	78331420-R	Nátěrový systém ocelových konstrukcí, vč. odmaštění a přípravy podkladu	m2	2,607	90,00	234,63
---	-----	---	------------	---	----	-------	-------	--------

IPE240/ (30,70*0,001)*0,92 2,607

IK	445	K	78333710-R	Nátěr ocelových zárubní, vč. přípravy podkladu	m2	35,203	593,00	20 875,38
----	-----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

"700x1970 mm

(2*1,97+0,70)*(0,10+2*0,05)*17 15,776

(2*1,97+0,70)*(0,15+2*0,05)*1 1,160

"800x1970 mm

(2*1,97+0,80)*(0,10+2*0,05)*5 4,740

(2*1,97+0,80)*(0,15+2*0,05)*1 1,185

"900x1970 mm

(2*1,97+0,90)*(0,10+2*0,05)*9 8,712

(2*1,97+0,90)*(0,15+2*0,05)*3 3,630

Součet 35,203

C	446	K	783806807	Odstanění nátěrů z omítek odstraňovačem nátěrů	m2	56,812	82,40	4 681,31
---	-----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

"z 1.p.p.

(5,47+3,63)*1,40 12,740

(1,31-1,10)*1,40 0,294

"z 1.n.p.

(1,92*2+1,39*2-1,25+3,31*2)*1,40 16,786

"z 2.n.p.

(1,82*2+1,39+3,18*2+1,39-1,23+1,39+3,17*2)*1,40 26,992

Součet 56,812

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

21 265,22

C	447	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	1 018,449	20,88	21 265,22
---	-----	---	-----------	---	----	-----------	-------	-----------

"dle otlučení omítek stěn a stropů v rozsahu do 30 %

52,230+966,219 1 018,449