

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	H095/18 OK
Zakázka	Cyklostezka ul.Tovačovská,Přerov - pokládka živice II.etapa (Potrubí Seidler s.r.o.) - SKUTEČNOST
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	216 277
Celkem (včetně DPH)	261 695

Zakázka:

Cyklostezka ul.Tovačovská,Přerov - pokládka živice II.etapa (Potrubí Seidler s.r.o.) - SKUTEČNO

Popis	Cena
SO_01: Stavební objekt 01	216 277
005: Komunikace	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	x
Celkem (bez DPH)	216 277

IST

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						216 277
005: Komunikace						x
1.	577175122x	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH)- tl. 120 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	79,12	x	x
2.	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	79,12	x	x
3.	919122111	Zálivka spáry krytu 10x30mm živ. zálivkou BIGUMA TL82	m	118,0	x	x
4.	919112222	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 30 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	15,0	x	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						x
5.	08	Přesun kapacit a mechanizace tam a zpět , 2 dny	kpl	1,0	x	x